

Legenda:

Elektrotechnické značky nejsou kresleny v měřítku !

RE — Elektroměrová rozvodnice v plastovém pilíři typu ER212 - 470x1815x220 mm, š-v-h
Hloubka zapuštění základu pilíře - 60 cm

Stávající přípojková skříň ČEZ Distribuce se dvěma vývody SS200/V ve zdi objektu.
Jeden vývod 3 x 63A pro čp.309, druhý vývod 3 x 40A pro WC.

① Kabel NN v koruflexové PE trubce 110 mm

Kabel NN v tuhé PEHD trubce 110 mm

Uzemnění páskem FeZn 30x4 mm pode dnem výkopu - 15 m

Kabel NN ČEZ Distribuce, a.s. - PDS

Kabel NN - VO TSML

Plynový řad NTL - GasNet

TI Kabelovod CETIN

Telekomunikace CETIN

Vodovodní řad SČVK

Jednotná kanalizace SČVK

Překop asfaltové komunikace

Kabelová rýha 50 x 120 cm



Výkop v chodníku

Kabelová rýha 35 x 85 cm



V překopech vozovky kabel uložen v HDPE 110 mm
Ve volném terénu, chodníku, při souběhu a křižování sítí
v trubce PE Koruflex prům. 110 mm

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3 + PEN AC 400/230V 50Hz

PROSTORY - NEBEZPEČNÉ (TYP VI)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: POLOHOU, DVOJITOU IZOLACÍ, KRYTÍM IP 44
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: ZEMNĚNÍM V SÍTÍCH IT,
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Ing. Radoslav Rygál, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení, ČKAIT - 0500812

SO 01 - Zemní kabelová přípojka NN - WC

ELIPROM s.r.o. Na Úbočí 5267/16, 466 01 Jablonec n. N. projektant: Ing. Radoslav Rygál, tel. 723 269 987	ELIPROM s.r.o.
Investor: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec	
LB - Sokolovské nám. - přípojka NN - WC	Stupeň PD: DUR Datum: 4/2022 Zakázka: DO202201008
KOORDINAČNÍ SITUACE	Měřítko: 1:250 Výkres č.: E - 1