

Zadavatel ve sloupci C zveřejňuje přehled vybraných objektů, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Do tohoto sloupce není dodavatel oprávněn zasahovat.

Pokyny pro vyplnění tabulky: dodavatel vyplní buňky, které jsou žlutě podbarveny; dodavatel je oprávněn k jednotlivým objektům přidávat/odebírat řádky pro případná další opatření v návaznosti na svou nabídku (sloupec D); řádek "celkem", který je šedě podbarven, je vyplněn vzorcí a dodavatel není oprávněn do něj zasahovat

Období realizace

Přehled navržených opatření pro dotační část

Číslo	Název objektu	Název navrženého opatření	počty kusů, jednotky objemu, m2, ...	Cena za realizaci opatření v Kč bez DPH	NAVRŽENÁ ÚSPORA			
					Energie		Voda	Ostatní provozní náklady
					GJ/rok	MWh/rok	m³/rok	Kč/rok
1	Administrativní budova URAN	Opatření ve stavební části		-	756	210		
		Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty						
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení			93,24	25,9	-	-
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení						
		Výměna svítidel kompletní LED	481		228	63	-	
		Výměna zdroje - žárovky						
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			62	17	-	-
		Instalace VZT s rekuperací			227	63	-	-
		Systém MaR			10	3	-	-
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV						
		Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon			-	-	-	-
		Modernizace zdroje tepla, RS						
2	Mateřská škola Pramínek	Opatření ve stavební části			57	16	-	-
		Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2	183		-	-	-	-
		Patní regulace dodávek tepla			69	19	-	-
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	73		24	7	-	-
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	63					
		Výměna svítidel kompletní LED	135		48	13	-	
		Výměna zdroje - žárovky	89					
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			34	9	-	-
		Instalace VZT s rekuperací, VZT 8 ks x 350 m3/h - požadovaná výměna vzduchu v m3	2800		24	7	-	-
		Systém MaR			13	4	-	-
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV	0					
		Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon	0					
		Modernizace zdroje tepla, RS	0					
		Opatření ve stavební části			177	49	-	-
		Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2	66		-	-	-	-
		Patní regulace dodávek tepla						

2024

2024

2025

2024

2025

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2024

2024

3	Mateřská škola Pohádka	výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	52		25	7	-	-	2024
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	59						2024
		Výměna svítidel kompletní LED	132		34	9	-		2024
		Výměna zdroje - žárovky	61						2024
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			57	16	-		2024
		Instalace VZT s rekuperací, VZT 8 ks x 350 m3/h - požadovaná výměna vzduchu v m3	2800		26	7	-	-	2024
		Systém MaR			20	5	-	-	2024
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV							
		Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon							
		Modernizace zdroje tepla, RS							
4	Mateřská škola Klubičko	Opatření ve stavební části			154	43	-	-	2025
		Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2	83		-	-	-	-	2025
		Patní regulace dodávek tepla							
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	23		11	3	-	-	2025
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	16						2025
		Výměna svítidel kompletní LED	134		14	4	-		2025
		Výměna zdroje - žárovky	30						2025
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			6	2	-		2025
		Instalace VZT s rekuperací, VZT 10 ks x 350 m3/h - požadovaná výměna vzduchu v m3	3500		30	8	-	-	2025
		Systém MaR			10	3	-	-	2025
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV							
		Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon							
		Modernizace zdroje tepla, RS							
5	Základní škola Česká	Opatření ve stavební části			836	232	-	-	2025
		Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2	262		-	-	-	-	2025
		Patní regulace dodávek tepla							
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	138		113	31	-	-	2024
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	211						2024
		Výměna svítidel kompletní LED	1038						2024
		Výměna svítidel kompletní LED do vlhka	42		170	47	-		2024
		Výměna zdroje - žárovky							2024
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			142	39	-		2025
		Instalace VZT s rekuperací, VZT centrální jednotky - více kusů - požadovaná výměna vzduchu v m3	21400		182	51	-	-	2025
		Systém MaR			105	29	-	-	2025
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV							
		Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon			-	-	-	-	2025
		Modernizace zdroje tepla, RS							
		Opatření ve stavební části			432	120	-	-	2026
		Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2	425		-	-	-	-	2026
		Patní regulace dodávek tepla			84	23	-	-	2026
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	92		67	19	-	-	2026
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	76						2026

9	Kaplického	Výměna zdroje - žárovky							2025
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			113	31	-		2025
		Instalace VZT s rekuperací, VZT centrální jednotky - více kusů, nebo decentralní systém 1 jednotky pro 2 učebny - požadovaná výměna vzduchu v m3	13 650		101	28	-	-	2025
		Systém MaR			18	5	-	-	2025
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV							
		Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon			-	-	-	-	2025
		Modernizace zdroje tepla, RS							
10	Základní škola Barviřská	Opatření ve stavební části			579	161	-	-	2026
		Opatření zabráňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2	363		-	-	-	-	2026
		Patní regulace dodávek tepla			111	31	-	-	2024
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	93		66	18	-	-	2024
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	133						2024
		Výměna svítidel kompletní LED	574						2024
		Výměna svítidel kompletní LED do vlhka			92	26	-		2024
		Výměna zdroje - žárovky							2024
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			234	65	-		2025
		Instalace VZT s rekuperací, VZT VZT centrální jednotky - více kusů, nebo decentralní systém 1 jednotky pro 2 učebny - požadovaná výměna vzduchu v m3	17000		145	40	-	-	2026
		Systém MaR			49	14	-	-	2024
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV							
Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon			-	-	-	-	2025		
Modernizace zdroje tepla, RS									
11	Divadlo F. X. Šaldy (Malé divadlo) - hlavní budova	Opatření ve stavební části			594	165	-	-	2024
		Opatření zabráňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2							
		Patní regulace dodávek tepla							
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	52		36	10	-	-	2025
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	39						2025
		Výměna svítidel kompletní LED	42						2025
		Výměna svítidel kompletní LED do vlhka			16	4	-		2025
		Výměna zdroje - žárovky	49						2025
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)							
		Instalace VZT s rekuperací, VZT centrální jednotky - více kusů - požadovaná výměna vzduchu v m3	15200		108	30	-	-	2026
		Systém MaR			62	17	-	-	2024
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV							
Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon									
Modernizace zdroje tepla, RS			131	36	-				
	Divadlo F. X. Šaldy (Malé divadlo)	Opatření ve stavební části			446	124	-	-	2024
		Opatření zabráňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty, vnější výměra v m2	276		-	-	-	-	2026
		Patní regulace dodávek tepla							
		výměna TRV ventilů s instalací termostatických uzamykatelných hlavíc (TRH) a hydraulické vyvážení	90		32	9	-	-	2025
		výměna TRV ventilů s instalací IRC hlavíc a hydraulické vyvážení	29						2025
		Výměna svítidel kompletní LED	410						2025

12	divadlo) - hospodářská budova	Výměna svítidel kompletní LED do vlhka			134	37	-		
		Výměna zdroje - žárovky							
		Instalace FVE (omezení výkonu do 99,9 kWp resp. do 49,9 kWp)			60	17	-		
		Instalace VZT s rekuperací, VZT centrální jednotky - více kusů - požadovaná výměna vzduchu v m3	15250		98	27	-		-
		Systém MaR			33	9	-		-
		Instalace spínacích hodin na oběhové čerpadlo TV							
		Instalace dobíjecích stanic pro vozidla na elektro pohon							
		Modernizace zdroje tepla, RS			107	30	-		-
Celkem			479 950 000	10 054	2 793	0	1 394 260		

2025

2025

2026

2026

2024