

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Kulturní a kreativní centrum Linserka – stavební práce II“

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202401748/1

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I**
zastoupený: **Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem**
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDACTED]
IČO: **00262978**
DIČ: **CZ00262978**
bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **INSTAV stavební práce s.r.o.**
sídlo: **č.p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou**
zastoupený: **Miloslav Kakos, jednatel**
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]
IČO: **27263568**
DIČ: **CZ27263568**
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202401748 ze dne 9. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány v Oznámení o změně č. 1, které tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součástí.
- 2.3 Dodatečné stavební práce a méněpráce specifikované v Oznámení změny č. 1 (ZL 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.08 a 1.09) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly

- zahrnutý v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených stavebních prací a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
- 2.4 Dodatečné stavební práce a méněpráce specifikované v Oznámení změny č. 1 (ZL 1.01, 1.04, 1.07, 1.10, 1.11 a 1.12) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.1. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. Změna ceny

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v **Čl. 5 Cena díla a platební podmínky**, odst. 5.2 Smlouvy takto:

Objem víceprací celkem bez DPH:	1.518.755,91 Kč
Objem méněprací celkem bez DPH:	75.990,92 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	1.442.764,99 Kč
Rozdíl prací změny celkem DPH:	302.980,65 Kč
Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:	1.745.745,64 Kč
Aktuální celková cena díla bez DPH:	33.365.798,41 Kč
Aktuální celková cena díla DPH:	7.006.817,67 Kč
Aktuální celková cena díla včetně DPH:	40.372.616,08 Kč
Nově sjednaná celková cena díla bez DPH:	34.808.563,40 Kč
Nově sjednaná celková cena díla DPH:	7.309.798,32 Kč
Nově sjednaná celková cena díla včetně DPH:	42.118.361,72 Kč

4. Změna lhůty výstavby

- 4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 4.8 Smlouvy dohodli na prodloužení doby plnění předmětu díla z důvodu realizace dosud odsouhlasených změn, dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnutý v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány v Oznámení změny č. 1 a tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součást.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty výstavby sjednané v Čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy o dvacet dva (22) kalendářní dny. Celková lhůta výstavby činí max. 12 kalendářních měsíců a 22 kalendářních dní.
- 4.3 V souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.6 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy – časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje celým novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 a stává se tak jeho nedílnou součástí.

5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1 Smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 5.9 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 91/2025 ze dne 21. 1. 2025.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení změny č. 1

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor

V Nové Vsi dne



Miloslav Kakos, jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		1
Název akce:	Kulturní a kreativní centrum Linserka – stavební práce II	
Registrační číslo projektu:	0231000004	
Zhotovitel:	INSTAV stavební práce s.r.o.	
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
Datum zpracování:	6. 1. 2025	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
		rozpočet dle SOD, ÚRS 2024/II, vlastní kalkulace
Počet připojených listů specifikací:		
Oznámení vydává: INSTAV stavební práce s.r.o.		
<p>V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele <ul style="list-style-type: none"> a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 		
ZL 1.01 – Sanace stropních konstrukcí		
<p>Po očištění byl postupně zjištěn havarijní stav betonových konstrukcí stropů, a to v místnostech č. 104, 107, 203, 206 a 303. Na základě dílčích konzultací se statikem bylo rozhodnuto o vybourání stávajících desek v uvedených místnostech a o jejich náhradě. Prodloužení vlivem provedení těchto prací je ovlivněno polohou místností nad sebou.</p>		
Vícepráce: 211 832,61 Kč bez DPH		
Změna celkem: 211 832,61 Kč bez DPH		

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny má vliv na termín stavby, prodloužení termínu o 22 kalendářní dny.

ZL 1.02 – Zazdívky - vícepráce

Jedná se o zazdívky po vybouraných el. rozvaděčích a zazdívky rozsáhlých rýh ve zdivu cihelném po demontovaných rozvodech el. instalací, které nejsou zahrnuty ve smluvním rozpočtu.

Vícepráce: 28 118,86 Kč bez DPH

Změna celkem: 28 118,86 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.03 – Demontáž PVC - vícepráce

Změna řeší vícepráci za demontáž PVC krytiny podlahy na bouraném podiu ve 3NP, která není zahrnuta ve smluvním rozpočtu.

Vícepráce: 8 671,06 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 671,06 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.04 – Střecha demontáže - vícepráce

Jedná se o navýšení odstraňovaných vrstev hydroizolací střešního pláště. Při odstraňování bylo zjištěno více vrstev původní krytiny a skutečný rozsah prací je tedy vyšší, než předpokládá smluvní rozpočet.

Vícepráce: 90 755,05 Kč bez DPH

Změna celkem: 90 755,05 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.05 – Demontáže - vícepráce

Smluvní rozpočet neřeší demontážní práce stávajících elektroinstalací, rozvodů ZTI a ÚT, zařizovacích předmětů a kabiny výtahu vč. vystrojení.

Vícepráce: 98 605,96 Kč bez DPH

Změna celkem: 98 605,96 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.06 – Změna kročejové izolace podlah

Projekt uvažuje s menší tloušťkou kročejové izolace podlah v 2NP a 3NP, na kterou se pokládá potrubí podlahového topení, než je vhodná síla izolantu pro řádné kotvení potrubí. Záměnou minerální izolace z tl. 30 mm na tl. 50 mm dojde k usnadnění kotvení potrubí a zároveň ke zlepšení akustických vlastností podlahy.

Vícepráce: 136 378,14 Kč bez DPH

Méněpráce: -44 413,58 Kč bez DPH

Změna celkem: 91 964,56 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.07 – Reprofilace stropní konstrukce – vícepráce

Vstupní diagnostické posouzení konstrukcí budovy nezahrnovalo požadavek na reprofilaci stropní konstrukce železobetonového skeletu nad 1NP, stav byl popsán jako vyhovující. Při

zahájení dílčích prací na železobetonovém skeletu – čištění skeletu – byla objevena nesoudržnost povrchu i v 1 NP a bylo proto rozhodnuto o provedení celkové opravy. Změnový list řeší chybějící výměru reprofilyce stropní konstrukce železobetonového skeletu – strop nad 1NP v rozsahu 164,5 m² – ve smluvním rozpočtu.

Vícepráce: 263 155,59 Kč bez DPH

Změna celkem: 263 155,59 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.08 – Omítky vnitřní – vícepráce

Změnový rozpočet řeší chybějící výměru opravovaných ploch stávajících omítek, nových omítek a omítky výtahové šachty, podrobněji ve výkazu výměr přiloženého rozpočtu.

Vícepráce: 180 151,73 Kč bez DPH

Změna celkem: 180 151,73 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.09 - Dekarbonizační nátěr železobetonových stropů – vícepráce

Změnový rozpočet řeší chybějící výměru dekarbonizačního nátěru železobetonových stropních konstrukcí nad 1NP, 2NP, 3NP ze spodní strany.

Vícepráce: 168 774,86 Kč bez DPH

Změna celkem: 168 774,86 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.10 – Odkopávka okolo objektu

Změnový rozpočet řeší záměnu třídy těžitelnosti horniny při provádění odkopávky základové konstrukce. Při započítání výkopových prací bylo zjištěno, že zásyp základové konstrukce po úroveň terénu je proveden ze zeminy smíchané se stavební sutí a prolité cementovou maltou – provedení odkopávek tohoto materiálu odpovídá vyšší třídě těžitelnosti než projektem předpokládaná hornina.

Vícepráce: 187 763,07 Kč bez DPH

Méněpráce: -31 577,34 Kč bez DPH

Změna celkem: 156 185,73 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.11 – Základ severní stěny – vícepráce

Změnový rozpočet řeší vytvoření nového základového pasu pod štitovou stěnou severní strany objektu. Odhalením základu po odkopání svrchních vrstev zeminy bylo zjištěno, že je ze statického hlediska nevyhovující.

Vícepráce: 93 829,31 Kč bez DPH

Změna celkem: 93 829,31 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 1.12 - Statické zajištění komínového tělesa – vícepráce

Změnový rozpočet řeší statické zajištění stávajícího komínového tělesa. Po odstranění vrchních vrstev obvodového zdiva bylo zjištěno, že těleso komína nebylo řádně založeno a nebylo provázáno s konstrukcí přilehlé nosné zdi.

Vícepráce: 50 719,67 Kč bez DPH

Změna celkem: 50 719,67 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

Přílohy:

- Soupis prací zahrnutých změnových listů

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH		620 700,61	898 055,30
Cena méněprací bez DPH		-44 413,58	-31 577,34
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		665 114,19	929 632,64

Cena méněprací bez DPH: -75 990,92 Kč Cena víceprací bez DPH: 1 518 755,91 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 1 442 764,99 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

[Redacted signature]

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis:

[Redacted signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LINSERKA
Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 442 764,99
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	1 442 764,99		302 980,65
	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 745 745,64
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LINSERKA

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 442 764,99	1 745 745,64
ZL 1.01	Sanace stropních konstrukcí	211 832,61	256 317,46
ZL 1.01a	bourací práce m.č. 1.07	66 440,18	80 392,62
ZL 1.01b	betonáž stropní desky nad m.č. 107	35 032,55	42 389,39
ZL 1.01c	nové stropní desky m.č.104, 203, 303	58 008,91	70 190,78
ZL 1.01d	nová stropní deska nad m.č. 206	52 350,97	63 344,67
ZL 1.02	Zazdivky - vícepráce	28 118,86	34 023,82
ZL 1.03	Demontáž PVC - vícepráce	8 671,06	10 491,98
ZL 1.04	Střecha demontáže - vícepráce	90 755,05	109 813,61
ZL 1.05	Demontáže - vícepráce	98 605,96	119 313,21
ZL 1.06	Záměna kročejové izolace podlah	91 964,56	111 277,12
ZL 1.07	Reprofilace stropní kce - vícepráce	263 155,59	318 418,26
ZL 1.08	Omitky vnitřní - vícepráce	180 151,73	217 983,59
ZL 1.09	Dekarbonizační nátěr žel. bet stropů - vícepráce	168 774,86	204 217,58
ZL 1.10	Odkopávka okolo objektu	156 185,73	188 984,73
ZL 1.11	Základ severní stěny - vícepráce	93 829,31	113 533,47
ZL 1.12	Statické zajištění komínového tělesa - vícepráce	50 719,67	61 370,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01a - bourací práce m.č. 1.07

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 440,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 440,18	21,00%	13 952,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 392,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01a - bourací práce m.č. 1.07

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 440,18
61 - Úpravy povrchů vnitřní	9 496,72
94 - Lešení a stavební výtahy	1 419,80
96 - Bourání konstrukcí	2 088,59
99 - Staveništní přesun hmot	4 198,16
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	16 060,94
HSV - Práce a dodávky HSV	33 175,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 345,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 830,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01a - bourací práce m.č. 1.07

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 440,18

D	61	Úpravy povrchů vnitřní	9 496,72
69	K	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké

PP	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké		
VV	omítka pilíře		
VV	(0,75*2+0,45)*3	5,85000	
VV	omítka nové zdi tl. 300 mm		
VV	1,8*4,5*2	16,20000	
VV	Součet	22,05000	

70	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové
----	---	--------------	---

PP	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové		
----	---	--	--

D	94	Lešení a stavební výtahy	1 419,80
118	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

PP	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m		
VV	pro mourání a vyzdívání nosné zdi 1NP tl. 300mm		
VV	5*4	20,00000	

D	96	Bourání konstrukcí	2 088,59
134	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou

PP	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)		
VV	Bourání stěny nosné tl. 300 mm mezi 1NP a 2NP		
VV	0,3*4,5*1,8	2,43000	
VV	Součet	2,43000	

D	99	Staveništní přesun hmot	4 198,16
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,

PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> oborů 801, 803, 811 a 812		

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	16 060,94
370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.		
VV	2,561+4,253	6,81400	

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
-----	---	--------------	--

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> předpoklad do 11 km		
VV	6,814*10	68,14000	

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
-----	---	--------------	---

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m		
----	---	--	--

373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění
-----	---	--------------	--------------------------------------

PP	Uložení suti na skládku bez zhutnění		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> s hrubým urovňáním,		
VV		6,81400	

359	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
-----	---	--------------	---

PP	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady		

D HSV Práce a dodávky HSV

33 175,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				20 345,18	
100	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	3,44250	5 910,00	20 345,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231118					
	VV		stěna nosná tl. 300 mm - na místo vybourané stěny mezi 1NP a 2NP					
	VV		0,3*4,5*1,8		2,43000			
	VV		vyzdění pilíře pro osazení válcovaných nosníků - 1NP kotelna					
	VV		0,45*0,75*3		1,01250			
	VV		Součet		3,44250			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 830,79	
100	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,95200	5 430,00	5 169,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051110					
	VV		strop žb. deskový nad 1NP					
	VV		11,9*0,08		0,95200			
	VV		Součet		0,95200			
100	K	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,21900	6 670,00	1 460,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964072331					
	VV		Vybourání překladů v bourané nosné zdi tl. 300mm					
	VV		5*21,9*2*0,001		0,21900			
	VV		Součet		0,21900			
100	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	6,50000	717,00	4 660,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 1500 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975053151					
	VV		Podchycení žb. stropní konstrukce nad 1NP v místě bourání					
	VV		6,5		6,50000			
100	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	5,10000	302,00	1 540,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
	VV		rozdělení žb. deskového stropu nad 1NP					
	VV		5,1		5,10000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01b - betonáž stropní desky nad m.č. 107

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 032,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 032,55	21,00%	7 356,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 389,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01b - betonáž stropní desky nad m.č. 107

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	35 032,55
4 - Vodorovné konstrukce	25 832,44
99 - Staveništní přesun hmot	2 760,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 440,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01b - betonáž stropní desky nad m.č. 107

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 032,55

D 4 Vodorovné konstrukce 25 832,44

38	K	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	1,50000	5 300,90	7 951,35	SOD 1.1 - stavební
----	---	--------------	--	----	---------	----------	----------	--------------------

PP Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
 VV deska nad m.č. 107
 VV 1,5 1,50000
 VV Součet 1,50000

39	K	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	10,50000	932,39	9 790,10	SOD 1.1 - stavební
----	---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--------------------

PP Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení
 P *Poznámka k položce:* s pomocným lešením
 VV deska nad m.č. 107
 VV 10,5 10,50000
 VV Součet 10,50000

40	K	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	10,50000	222,45	2 335,73	SOD 1.1 - stavební
----	---	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------------------

PP Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění
 P *Poznámka k položce:* s pomocným lešením
 VV deska nad m.č. 107
 VV 10,5 10,50000
 VV Součet 10,50000

43	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08000	71 940,72	5 755,26	SOD 1.1 - stavební
----	---	--------------	--	---	---------	-----------	----------	--------------------

PP Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)
 P *Poznámka k položce:* prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
 VV deska nad m.č. 107
 VV 0,08 0,08000
 VV Součet 0,08000

D 99 Staveništní přesun hmot 2 760,11

178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,22585	653,15	2 760,11	SOD 1.1 - stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------------------

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,
 P *Poznámka k položce:* oborů 801, 803, 811 a 812

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 440,00

D VRN9 Ostatní náklady 6 440,00

100	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,00000	6 440,00	6 440,00	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	-----------------	-----	---------	----------	----------	----------------

PP Ostatní náklady
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000
 VV deska nad m.č. 107
 VV PŘISTAVENÍ ČERPADLA BETONU A ČERPÁNÍ, 2M3, 3x15
 VV MIN
 VV 1 1,00000
 VV 3750+3*850+2*70 = 6440

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01c - nové stropní desky m.č.104, 203, 303

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 008,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 008,91	21,00%	12 181,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 190,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01c - nové stropní desky m.č.104, 203, 303

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 008,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 251,83
4 - Vodorovné konstrukce	14 886,36
96 - Bourání konstrukcí	6 042,65
99 - Staveništní přesun hmot	1 296,40
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 977,47
HSV - Práce a dodávky HSV	10 708,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 708,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 076,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 770,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01c - nové stropní desky m.č.104, 203, 303

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 008,91

D	3	Svislé a kompletní konstrukce		1 251,83				
25	K	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm	t	0,02844	44 016,36	1 251,83	SOD stavební

PP Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm
P *Poznámka k položce:* □
bez zazdění hlav, s narezáním nosníků na potřebný rozměr,
VV ocelový nosník uložený na betonové bloky pro uložení žel.
VV bet. desek
VV UPN 80 - dl. 1800mm
VV 1NP
VV 1,8*7,90*0,001 0,01422
VV 2NP
VV 1,8*7,90*0,001 0,01422
VV Součet 0,02844

D	4	Vodorovné konstrukce		14 886,36				
38	K	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střechech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	0,64800	5 300,90	3 434,98	SOD stavební

PP Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střechech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
VV 1NP
VV 2,6*0,08 0,20800
VV 2NP
VV 2,6*0,08 0,20800
VV 3NP
VV 2,9*0,08 0,23200
VV Součet 0,64800

39	K	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	6,90000	932,39	6 433,49	SOD stavební
PP	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení							
P	<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s pomocným lešením</i>							
VV					2,3*3	6,90000		
VV					Součet	6,90000		

40	K	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	6,90000	222,45	1 534,91	SOD stavební
PP	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění							
P	<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s pomocným lešením</i>							

41	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,04680	71 940,72	3 366,83	SOD stavební
PP	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střechech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.</i>							
P								

100	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,01500	4 810,00	72,15	CS ÚRS 2024 02
PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515							
VV					úložný blok pro UPN 80			
VV					0,25*0,2*0,15*2	0,01500		

100	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,05000	738,00	36,90	CS ÚRS 2024 02
PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115							
VV					0,25*0,2	0,05000		

100	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,05000	142,00	7,10	CS ÚRS 2024 02
PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116							

D	96	Bourání konstrukcí		6 042,65				
134	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,49500	859,50	425,45	SOD stavební

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou
P *Poznámka k položce:* □
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
VV odbourání stěny v 3NP mezi 303 a výtahem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,65*2*0,15		0,49500			
163	K	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	4,00000	287,76	1 151,04	SOD stavební
	PP		Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		pro ocel.nosníky :					
	VV		1.NP - 2					
	VV		2.NP - 2					
	VV		4		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
165	K	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	17,94000	248,95	4 466,16	SOD stavební
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		vybourání uložení stávajících žel. bet. stropních desek, m.č. 108, 203, 303					
	VV		+ příprava kapsy pro uložení nové desky					
	VV		(1,6+1,28+1,5+1,6)*3		17,94000			
	VV		Součet		17,94000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 296,40	
101	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,98484	653,15	1 296,40	SOD stavební
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,					
	P		Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812					
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 977,47	
370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,53600	302,91	768,18	SOD stavební
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,36000	15,15	384,20	SOD stavební
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	P		Poznámka k položce: předpoklad do 11 km					
	VV		2,536*10		25,36000			
372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,53600	558,49	1 416,33	SOD stavební
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,53600	113,59	288,06	SOD stavební
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		Poznámka k položce: s hrubým urovnáním,					
359	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,53600	1 230,56	3 120,70	SOD stavební
	PP		Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	P		Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
	VV		2,536		2,53600			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 708,20	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 708,20	
101	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,23000	3 780,00	869,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051113					
	VV		strop 1NP - m.č. 108					
	VV		2,3*0,25		0,57500			
	VV		strop 2NP - m.č. 203					
	VV		2,3*0,22		0,50600			
	VV		strop 3NP - m.č. 303					
	VV		2,3*0,1		0,23000			
101	K	975121311	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	12,00000	243,00	2 916,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121311					
	VV		Dočasné podstojkování žel. bet stropů m.č. 108, 203, 303 před vyzdáním nové stěny a následném vybourání stropů.					
	VV		3*4		12,00000			
101	K	975121312	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	360,00000	2,38	856,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121312					
	VV		12*30		360,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	975121313	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	12,00000	128,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121313					
101	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	15,00000	302,00	4 530,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
VV			rozdělení žb. deskového strop					
VV			3*5	15,00000				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 076,00	
101	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	2,00000	538,00	1 076,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1442					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 770,00	
D VRN9			Ostatní náklady				16 770,00	
101	K	090001000	Ostatní náklady	...	3,00000	5 590,00	16 770,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní náklady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000					
VV			PŘISTAVENÍ ČERPADLA BETONU A ČERPÁNÍ, 0,5M3, 2x15 MIN					
VV			3	3,00000				
VV			3750+2*850+2*70 = 5590					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01d - nová stropní deska nad m.č. 206

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 350,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 350,97	21,00%	10 993,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 344,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01d - nová stropní deska nad m.č. 206

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	52 350,97
4 - Vodorovné konstrukce	25 832,44
96 - Bourání konstrukcí	1 991,60
99 - Staveništní přesun hmot	2 760,11
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 385,86
HSV - Práce a dodávky HSV	9 940,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 940,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 440,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.01 - Sanace stropních konstrukcí

Soupis:

ZL 1.01d - nová stropní deska nad m.č. 206

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 350,97

D 4 Vodorovné konstrukce 25 832,44

38	K	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	1,50000	5 300,90	7 951,35	SOD stavební
----	---	--------------	--	----	---------	----------	----------	--------------

PP Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

VV 1,5

1,50000

VV Součet

1,50000

39	K	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	10,50000	932,39	9 790,10	SOD stavební
----	---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--------------

PP Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení

P Poznámka k položce: s pomocným lešením

40	K	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	10,50000	222,45	2 335,73	SOD stavební
----	---	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------------

PP Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění

P Poznámka k položce: s pomocným lešením

43	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08000	71 940,72	5 755,26	SOD stavební
----	---	--------------	--	---	---------	-----------	----------	--------------

PP Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)

P Poznámka k položce: prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

D 96 Bourání konstrukcí 1 991,60

165	K	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	8,00000	248,95	1 991,60	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------------

PP Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm

P Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

VV vybourání uložení stávajících žel. bet. stropní desky

VV + příprava kapsy pro uložení nové desky

VV 8

8,00000

VV Součet

8,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 2 760,11

178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	4,22585	653,15	2 760,11	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------------

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,

P Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 385,86

370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,28500	302,91	692,15	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	--------	--------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,85000	15,15	346,18	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	--------	--------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce:

předpoklad do 11 km

VV 2,285*10

22,85000

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,28500	558,49	1 276,15	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,28500	113,59	259,55	SOD stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------	--------------

PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

P Poznámka k položce:

s hrubým urovňáním,

359	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,28500	1 230,56	2 811,83	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	----------	--------------

PP Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce:

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV			9 940,96		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			9 940,96		
100	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,95200	5 430,00	5 169,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051110					
VV			strop žb. deskový nad 2NP					
VV			11,9*0,08	0,95200				
VV			Součet	0,95200				
101	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	15,80000	302,00	4 771,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312112					
VV			rozdělení žb. deskového stropu nad 2NP					
VV			5+6*1,8	15,80000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			6 440,00		
D VRN9			Ostatní náklady			6 440,00		
101	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,00000	6 440,00	6 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní náklady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000					
VV			PŘÍSTAVENÍ ČERPADLA BETONU A ČERPÁNÍ, 2M3, 3x15					
VV			MIN					
VV			1	1,00000				
VV			3750+3*850+2*70 = 6440					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.02 - Zazdívky - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 118,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 118,86	21,00%	5 904,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 023,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.02 - Zazdívky - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 118,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 994,28
99 - Staveništní přesun hmot	3 124,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.02 - Zazdívky - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 118,86

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					24 994,28	
200	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,54800	8 120,00	20 689,76	CS ÚRS 2024 02

PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211							
VV	pohledové zazdívky šliců po el. instalacích - 2NP							
VV	14,1*0,5*0,1+14,1*0,3*0,1+4*0,3*0,1							
VV	zazdívka poruch zdiva nosných sloupů mezi okny - 2NP							
VV	6*0,15+4*0,1							
VV	Součet							

18	K	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,63600	6 768,11	4 304,52	SOD objekt3 - stavební
----	---	--------------	---	----	---------	----------	----------	------------------------

PP	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> včetně pomocného pracovního lešení							
VV	zazdívky otvorů po el. rozvaděčích							
VV	1NP							
VV	1*1,5*0,2+0,7*1*0,2							
VV	2NP							
VV	0,7*0,7*0,2*2							
VV	Součet							

D	99	Staveništní přesun hmot					3 124,58	
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,78387	653,15	3 124,58	SOD objekt3 - stavební

PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> oborů 801, 803, 811 a 812							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.03 - Demontáž PVC - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 671,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 671,06	21,00%	1 820,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 491,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.03 - Demontáž PVC - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 671,06
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 443,49
PSV - Práce a dodávky PSV	7 227,57
776 - Podlahy povlakové	7 227,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.03 - Demontáž PVC - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 671,06

D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 443,49	
---	-----	---------------------------------	--	--	--	--	----------	--

370	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,26800	302,91	81,18	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	-------	------------------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Poznámka k položce:
P Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

371	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,68000	15,15	40,60	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	-------	------------------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
P Poznámka k položce:
VV předpoklad do 11 km
0,268*10

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,26800	558,49	149,68	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------	------------------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m

373	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,26800	113,59	30,44	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	-------	------------------------

PP Uložení sutí na skládku bez zhutnění
P Poznámka k položce:
s hrubým urovnáním.

361	K	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,26800	4 259,65	1 141,59	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	----------	------------------------

PP Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

D PSV Práce a dodávky PSV

7 227,57

D	776	Podlahy povlakové					7 227,57	
---	-----	-------------------	--	--	--	--	----------	--

300	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	107,23400	67,40	7 227,57	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	----------	----------------

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811
VV k položce č. 228 - stavební část, PVC na dřev. podiu
VV 107,234

107,23400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.04 - Střecha demontáže - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 755,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 755,05	21,00%	19 058,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 813,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.04 - Střecha demontáže - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 755,05
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	49 008,50
712 - Povlakové krytiny	41 746,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.04 - Střecha demontáže - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 755,05

D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					49 008,50	
---	-----	---------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

370	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,09900	302,91	2 756,18	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	----------	------------------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
VV	dle vážních listků							
VV	5,76+3,32+3,3							
VV	rozpočet							
VV	-3,281							
VV	Součet							
					12,38000			
					-3,28100			
					9,09900			

371	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,99000	15,15	1 378,50	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	----------	------------------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
	předpoklad do 11 km							
VV	9,099*10							
					90,99000			

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,09900	558,49	5 081,70	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	------------------------

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

373	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9,09900	113,59	1 033,56	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------	------------------------

PP	Uložení sutí na skládku bez zhutnění							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
	s hrubým urovnáním.							

361	K	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	9,09900	4 259,65	38 758,56	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	-----------	------------------------

PP	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D	712	Povlakové krytiny					41 746,55	
---	-----	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

192	K	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°	m2	678,47475	61,53	41 746,55	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------------------

PP	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°							
VV	povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m							
VV	D.1.1b - střecha - bourací práce :							
VV	skladba - S1 - jednoplášťová střecha - CELKEM 5 VRSTEV,							
VV	rozpočet řeší 2 vrstvy							
VV	010 - asfaltový pás :							
VV	(((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-							
VV	0,60)+(0,75+4,00+0,75)*0,292)*3							
VV	(-1,95*1,80-0,45*1,07)*3							
VV	Součet							
					690,44925			
					-11,97450			
					678,47475			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.05 - Demontáže - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

98 605,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 605,96	21,00%	20 707,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 313,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.05 - Demontáže - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 605,96
9 - Ostatní konstrukce, bourání	67 587,24
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 892,64
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 126,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.05 - Demontáže - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 605,96

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 67 587,24

109	K	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	238,00000	283,98	67 587,24	SOD objekt3 - stavební
	PP		Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4					
	VV		Demontáže souvislé s el. instalacemi, vytrhání ze stěn, vybourání rozvaděčů, demontáže svítidel.					
	VV		88		88,00000			
	VV		Výtah - demontáž, rozřezání a likvidace výtahové kabiny, demontáž strojovny a ližin					
	VV		75		75,00000			
	VV		Topení - demontáž otopných těles, trubních rozvodů, kotelny bez kotle, tep. izolací, exp. nádrží a odtahu spalin					
	VV		47		47,00000			
	VV		ZTI - demontáže rozvodů vnitřních rozvodů vody a kanalizace					
	VV		28		28,00000			
	VV		Součet		238,00000			

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 5 892,64

370	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,50000	302,91	757,28	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	--------	------------------------

	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					

371	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,00000	15,15	378,75	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	--------	------------------------

	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> předpoklad do 11 km					
	VV		2,5*10		25,00000			

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,50000	558,49	1 396,23	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	------------------------

	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

373	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,50000	113,59	283,98	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------	------------------------

	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> s hrubým urovnáním.					

359	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,50000	1 230,56	3 076,40	SOD objekt3 - stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	----------	------------------------

	PP		Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 126,08

120	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	56,00000	448,68	25 126,08	SOD objekt16 - silnoproud
-----	---	---------	-------------------------------------	-----	----------	--------	-----------	---------------------------

	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
	VV		Demontáže el. instalací, svítidel, rozvaděčů					
	VV		7*8		56,00000			
	VV		Součet		56,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.06 - Záměna kročejové izolace podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 964,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 964,56	21,00%	19 312,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 277,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.06 - Záměna kročejové izolace podlah

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 964,56

713 - Izolace tepelné

91 964,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: **ZL 1.06 - Záměna kročejové izolace podlah**

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 964,56

D	713	Izolace tepelné	91 964,56
214	K	63151442R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 130 kg/m ³ ; lambda = 0,036 W/(m.K)

PP	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 130 kg/m ³ ; lambda = 0,036 W/(m.K)		
VV	D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :		
VV	D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :		
VV	D.1.1c.1 - Skladby :		
VV	skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :		
VV	Minerální kročejová izolace ze skelných vláken + instalace tl.30mm :		
VV	201 ateliér : 160,10		
VV	160,1*1,1*-1 -176,11000		
VV	301 výstavní prostor : 168,00		
VV	168,0*1,1*-1 -184,80000		
VV	Koefficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10		
VV	Součet -360,91000		

600	M	63150947	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah lambda=0,033-0,035 tl 50mm, užitné zatížení do 5 kN/m ² , šířka 600 mm, délka 1 200 mm
-----	---	----------	--

PP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah lambda=0,033-0,035 tl 50mm		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,035 W.m-1.K-1, užitné zatížení do 5 kN/m ² , šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 2,88 m ² /bal.		

216	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m
-----	---	--------------	---

PP	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m		
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> 50 m vodorovné		
VV	-1,083+1,624 0,54100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.07 - Reprofilace stropní kce - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

263 155,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 155,59	21,00%	55 262,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 418,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.07 - Reprofilace stropní kce - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

263 155,59

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

263 155,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: **ZL 1.07 - Reprofilace stropní kce - vícepráce**

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 155,59

D	63	Podlahy a podlahové konstrukce						263 155,59
98	K	632477125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm	m2	164,50000	1 599,73	263 155,59	SOD SO01 - stavební

PP Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm

P *Poznámka k položce:* rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

VV výměra z rozpočtu - strop nad 2NP, strop nad 3NP (střecha)

VV celkem plocha reprofilace : 379,40 m2

VV CHYBĚJÍCÍ VÝMĚRA - STROP NAD 1NP, m.č. 101 - kavárna

VV 164,5 164,50000

VV Součet 164,50000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.08 - Omítky vnitřní - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

180 151,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 151,73	21,00%	37 831,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

217 983,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.08 - Omítky vnitřní - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	180 151,73
61 - Úpravy povrchů vnitřní	3 578,04
99 - Staveništní přesun hmot	4 209,73
HSV - Práce a dodávky HSV	172 363,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	145 817,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 546,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.08 - Omítky vnitřní - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 151,73

D	61	Úpravy povrchů vnitřní					3 578,04	
70	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	18,00000	198,78	3 578,04	SOD SO01 - STAVEBNÍ

PP	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové						
VV	místnosti č. 303, 304 - nové omítky						
VV	8+10				18,00000		
VV	Součet				18,00000		

D	99	Staveništní přesun hmot					4 209,73	
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	6,44527	653,15	4 209,73	SOD SO01 - STAVEBNÍ

PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,						
P	Poznámka k položce: □ oborů 801, 803, 811 a 812						

D	HSV	Práce a dodávky HSV					172 363,96	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					145 817,96	
800	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	145,34800	71,70	10 421,45	CS ÚRS 2024 02

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121						
VV	pod jádro ploch ze 30 %						
VV	187,64*0,7				131,34800		
VV	výtahová šachta - pod štuk na staré omítky						
VV	20*0,7				14,00000		
VV	Součet				145,34800		

800	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	187,64420	464,00	87 066,91	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315417						
VV	provedené omítky po odlučení ploch ze 30 % - celoplošné přeštukování, k p.č. 69						
VV	štitová stěna 2NP celoplošně						
VV	(11,38+0,3*2)*4				47,92000		
VV	stěna za nábytkem 2NP, odečet otvorů + špalety - celoplošně						
VV	(11,38*4-(1,038+2,802)*4-1,27*2,32+0,5*4*2)*1+0,5*2,32*2				33,53360		
VV	Mezisoučet						
VV					81,45360		
VV	štitová stěna 3NP celoplošně						
VV	(11,38+0,3*2)*3,95				47,32100		
VV	stěna za nábytkem 3NP, odečet otvorů + špalety - celoplošně						
VV	(11,38*3,95-(0,27+0,838+2,792)*3,95-1,27*2,32)*1				32,86960		
VV	+0,5*2,32*2+0,5*3,95*2						
VV	3NP m.č. 303, m.č. 304 - celoplošně						
VV	26				26,00000		
VV	Mezisoučet						
VV					106,19060		
VV	Součet						
VV					187,64420		

800	K	617315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky světlíků nebo šachet tl do 20 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	20,00000	511,00	10 220,00	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	----------------

PP	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. šuku do 3 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617315417						
VV	po odlučení omítek ze 30 % - stávající zdvo šachty						
VV	20				20,00000		
VV	Mezisoučet						
VV					20,00000		
VV	Součet						
VV					20,00000		

800	K	617321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	71,10000	329,00	23 391,90	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	----------------

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617321121						
VV	omítka jádrová výtahové šachty						
VV	na nové zdvo						
VV	(1,7+1)*13				35,10000		
VV	zazdívkový původních vstupů						
VV	13				13,00000		
VV	stěna výtahových dveří						
VV	13				13,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka zdiva prohlubně					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		71,10000			
800	K	617311131	Vápenný štuk vnitřních světlíků nebo výtahových šachet tloušťky do 3 mm	m2	71,10000	207,00	14 717,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617311131					
	VV		přeštukování stěn výtahové šachty					
	VV		na nové zdivo					
	VV		(1,7+1)*13		35,10000			
	VV		zazdívkový původních vstupů					
	VV		13		13,00000			
	VV		stěna výtahových dveří					
	VV		13		13,00000			
	VV		omítka zdiva prohlubně					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		71,10000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 546,00	
800	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	13,00000	1 020,00	13 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949311112					
800	K	949311212	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	390,00000	10,30	4 017,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949311212					
	VV		13,00000*30		390,00000			
800	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	13,00000	713,00	9 269,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949311812					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.09 - Dekarbonizační nátěr žel. bet stropů - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

168 774,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 774,86	21,00%	35 442,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 217,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.09 - Dekarbonizační nátěr žel. bet stropů - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	168 774,86
HSV - Práce a dodávky HSV	19 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 680,00
PSV - Práce a dodávky PSV	149 094,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	149 094,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.09 - Dekarbonizační nátěr žel. bet stropů - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 774,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 680,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 680,00	

900	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	480,00000	41,00	19 680,00	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

D	PSV		Práce a dodávky PSV				149 094,86	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				149 094,86	

900	K	783801501	Postřik vodou natřených ploch pro aktivaci nátěru	m2	768,53020	25,00	19 213,26	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Omytí omítek po provedení nátěru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801501

900	K	783826401	Ochranný dekarbonizační nátěr žel. bet konstrukcí, dvojnásobný	m2	768,53020	169,00	129 881,60	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Ochranný dekarbonizační nátěr žel. bet konstrukcí, dvojnásobný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783826401

VV			Dekarbonizační nátěr žel. bet. konstrukcí přípravkem Sika FerroGard-903 Plus ve dvou vrstvách, následné omytí vodou					
VV			STROP NAD 1NP - m.č. 101 kavárna					
VV			půdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
VV			164,5		164,50000			
VV			žb trámy v. 490 mm, rozpětí 5,45m, počet 16ks - plocha boků					
VV			trámů bez náběhů					
VV			0,49*2*5,45*16		85,45600			
VV			žb průvlak v. 600 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
VV			průvlaků bez náběhů					
VV			0,6*2*(4,475+4,3+4,275)		15,66000			
VV			odečet plochy styku trámů s průvlakem					
VV			0,49*0,2*16*-1		-1,56800			
VV			žb sloupy, r. 500x500 mm, výšky 3,9 m, počet 2ks - celková plocha					
VV			0,5*4*3,9*2		15,60000			
VV			Mezisoučet		279,64800			
VV			STROP NAD 2NP - m.č. 201 ateliér					
VV			půdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
VV			160,1		160,10000			
VV			žb trámy v. 480 mm, rozpětí 5,45m, počet 16ks - plocha boků					
VV			trámů					
VV			0,48*2*5,45*16		83,71200			
VV			žb průvlak v. 600 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
VV			průvlaků bez náběhů					
VV			0,6*2*(4,475+4,3+4,275)		15,66000			
VV			odečet plochy styku trámů s průvlakem					
VV			0,48*0,2*16*-1		-1,53600			
VV			žb sloupy, r. 400x400 mm, výšky 3,4 m, počet 2ks - celková plocha					
VV			0,4*4*3,4*2		10,88000			
VV			Mezisoučet		268,81600			
VV			STROP NAD 3NP - m.č. 301 výstavní prostor					
VV			půdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
VV			160,0		160,00000			
VV			žb trámy v. 370 mm, rozpětí 5,55m, počet 10ks - plocha boků					
VV			trámů					
VV			0,37*2*5,55*10		41,07000			
VV			žb průvlak v. 530 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
VV			průvlaků bez náběhů					
VV			0,53*2*(4,475+4,3+4,275)		13,83300			
VV			odečet plochy styku trámů s průvlakem					
VV			0,37*0,16*10*-1		-0,59200			
VV			žb sloupy, r. 220x220 mm, výšky 3,27 m, počet 2ks - celková plocha					
VV			0,22*4*3,27*2		5,75520			
VV			Mezisoučet		220,06620			
VV			Součet		768,53020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.10 - Odkopávka okolo objektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 185,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 185,73	21,00%	32 799,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 984,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.10 - Odkopávka okolo objektu

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	156 185,73
1 - Zemní práce	46 482,97
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 399,25
HSV - Práce a dodávky HSV	83 342,16
997 - Přesun sutě	83 342,16
PSV - Práce a dodávky PSV	10 961,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 961,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.10 - Odkopávka okolo objektu

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 185,73

D	1	Zemní práce					46 482,97	
1000	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	30,64050	2 110,00	64 651,46	CS ÚRS 2024 02

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131							
VV	Výkop okolo objektu pro zateplení základu, hl. 1,1m, š. 0,8m							
VV	strana sever - štít							
VV	(12,55+1)*1,1*0,9							
VV	strana západ - do zahrady							
VV	(16,4+1)*1,1*0,9							
VV	Součet							

3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-22,53160	1 277,89	-28 792,91	SOD stavební
---	---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	--------------

PP	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3							
P	Poznámka k položce: □ s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
VV	fotodokumentace :							
VV	D.1.1b - 1.NP - bourací práce :							
VV	pasport objektu 1.NP :							
VV	podél objektu pro zateplení :							
VV	(16,40+1,00+12,55+1,00+14,60+5,406+0,70+1,00+13,259+1,00)*(1,00+0,40)/2*(1,19-0,15)							
VV	odečet výměry z rozpočtu - strana seve a strana západ							
VV	(16,40+1,00+12,55+1,00)*(1,00+0,40)/2*(1,19-0,15)*-1							
VV	Součet							

5	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	-17,82720	156,19	-2 784,43	SOD stavební
---	---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m							
P	Poznámka k položce: □ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
VV	přemístění výkopku na meziskládku a zpět do násypu- odečet k položce č.3							
VV	22,5316*2*-1							
VV	k položce č. 15001							
VV	27,236							
VV	Součet							

7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním	m3	4,70440	302,91	1 425,01	SOD stavební
---	---	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------------

PP	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním							
P	Poznámka k položce: □ z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
VV	odečet zasypu k p.č. 3							
VV	-22,5316							
VV	zásyp k p.č. 15001							
VV	27,236							
VV	Součet							

1000	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	43,57760	275,00	11 983,84	CS ÚRS 2024 02
------	---	----------	-------------------------------------	---	----------	--------	-----------	----------------

PP	zemina pro terénní úpravy - tříděná							
VV	zemina pro zásyp, k položce č. 15001							
VV	27,236*1,6							
VV	Součet							

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 15 399,25

370	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,02500	49,02	2 403,21	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	----------	--------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
P	Poznámka k položce: □ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							

371	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	490,25000	15,15	7 427,29	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--------------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							
P	Poznámka k položce: □ předpoklad do 11 km							
VV	49,025*10							

373	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	49,02500	113,59	5 568,75	SOD stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	--------------

PP	Uložení sutí na skládku bez zhutnění							
P	Poznámka k položce: □ s hrubým urovnáním,							

D HSV Práce a dodávky HSV 83 342,16

D 997 Přesun sutě 83 342,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1000	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	49,02480	1 700,00	83 342,16	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
	VV		k položce č. 15001		49,02480			
	VV		27,236*1,8		49,02480			
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 961,35	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 961,35	
1000	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	94,03041	67,00	6 300,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
1000	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	114,81063	40,60	4 661,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		94,03*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		114,81063			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.11 - Základ severní stěny - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 829,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 829,31	21,00%	19 704,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 533,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.11 - Základ severní stěny - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 829,31
99 - Staveništní přesun hmot	4 467,15
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	19 417,37
HSV - Práce a dodávky HSV	69 944,79
1 - Zemní práce	19 672,58
2 - Zakládání	40 948,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 323,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.11 - Základ severní stěny - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 829,31

D	99	Staveništní přesun hmot					4 467,15	
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	6,83939	653,15	4 467,15	OD stavební

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,
P Poznámka k položce: □
oborů 801, 803, 811 a 812

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					19 417,37	
370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,23800	302,91	2 495,37	OD stavební

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
P Poznámka k položce: □
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	82,38000	15,15	1 248,06	OD stavební
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
P Poznámka k položce: □
předpoklad do 11 km
VV 8,238*10

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,23800	558,49	4 600,84	OD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,23800	113,59	935,75	OD stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------	-------------

PP Uložení suti na skládku bez zhutnění
P Poznámka k položce: □
s hrubým urovnáním.

359	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,23800	1 230,56	10 137,35	OD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	-----------	-------------

PP Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
P Poznámka k položce: □
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

D HSV Práce a dodávky HSV 69 944,79

D	1	Zemní práce					19 672,58	
1100	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	3,04229	2 300,00	6 997,27	CS ÚRS 2024 02

PP Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozem výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132211401
VV Výkop pod štitovou severní stěnou pro částečné podbetonování
VV (5,201+5,20)*0,65*0,45

1100	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,04229	139,00	422,88	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311

6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,04229	331,31	1 007,94	SOD stavební
---	---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--------------

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
P Poznámka k položce: □
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

1100	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,04229	383,00	1 165,20	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	---	----	---------	--------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání ručně nakládání, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101

8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,04229	3 313,06	10 079,29	SOD stavební
---	---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	--------------

PP Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

D 2 Zakládání 40 948,75

1100	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,16040	7 540,00	31 369,42	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	----------------

PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311114

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výkop pod štítovou severní stěnou pro částečné podbetonování (5,201+5,20)*1*0,4		4,16040			
1100	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení	m2	10,40100	736,00	7 655,14	CS ÚRS 2024 02
			PP Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351411					
			VV (5,201+5,20)*1		10,40100			
1100	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění	m2	10,40100	185,00	1 924,19	CS ÚRS 2024 02
			PP Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351412					
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 323,46	
1100	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	3,74436	2 490,00	9 323,46	CS ÚRS 2024 02
			PP Bourání základů z betonu proloženého kamenem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961043111					
			VV Odbourání části základu štítové severní stěny - zarovnání s lícem zdi					
			VV (5,201+5,20)*0,6*0,6		3,74436			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.12 - Statické zajištění komínového tělesa - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 719,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 719,67	21,00%	10 651,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 370,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.12 - Statické zajištění kominového tělesa - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 719,67
1 - Zemní práce	405,32
94 - Lešení a stavební výtahy	4 543,68
96 - Bourání konstrukcí	469,03
99 - Staveništní přesun hmot	1 349,41
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	766,05
HSV - Práce a dodávky HSV	11 601,56
2 - Zakládání	1 749,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 454,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 397,68
PSV - Práce a dodávky PSV	31 584,62
767 - Konstrukce zámečnické	31 321,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	263,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 1.12 - Statické zajištění kominového tělesa - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 719,67

D 1		Zemní práce	405,32					
4	K	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	0,16250	2 006,77	326,10	SOD stavební

PP Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3
 P *Poznámka k položce:* □
 s naložením výkopku na dopravní prostředek
 VV výkop pro základ pod kominovým tělesem
 VV 1,3*0,5*0,25
 VV Součet

5	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	0,16250	156,19	25,38	SOD stavební
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-------	--------------

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m
 P *Poznámka k položce:* □
 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
 zpáteční cesta vozidla.

6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,16250	331,31	53,84	SOD stavební
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-------	--------------

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 P *Poznámka k položce:* □
 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
 zpáteční cesta vozidla.

D 94		Lešení a stavební výtahy	4 543,68					
------	--	--------------------------	----------	--	--	--	--	--

115	K	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	24,00000	113,59	2 726,16	SOD stavební
-----	---	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------------

PP Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m
 P *Poznámka k položce:* □
 včetně kotvení
 VV včetně kotvení lešení.
 2*6*2

117	K	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	24,00000	75,73	1 817,52	SOD stavební
-----	---	--------------	---	----	----------	-------	----------	--------------

PP Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m
 VV 24
 VV 24

D 96		Bourání konstrukcí	469,03					
------	--	--------------------	--------	--	--	--	--	--

134	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,54570	859,50	469,03	SOD stavební
-----	---	--------------	--	----	---------	--------	--------	--------------

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou
 P *Poznámka k položce:* □
 nebo vbourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
 VV zdivo paty kominového tělesa v 1NP
 VV 1,07*0,3*1,7
 VV Součet

D 99		Staveništní přesun hmot	1 349,41					
------	--	-------------------------	----------	--	--	--	--	--

178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	2,06600	653,15	1 349,41	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------------

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,
 P *Poznámka k položce:* □
 oborů 801, 803, 811 a 812

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	766,05					
-------	--	---------------------------------	--------	--	--	--	--	--

370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,32500	302,91	98,45	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	-------	--------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
 P *Poznámka k položce:* □
 Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,25000	15,15	49,24	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	-------	--------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
 P *Poznámka k položce:* □
 předpoklad do 11 km
 VV 0,325*10

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,32500	558,49	181,51	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------	--------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,32500	113,59	36,92	SOD stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	-------	--------------

PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ s hrubým urovnáním.					
359	K	97990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,32500	1 230,56	399,93	SOD stavební
PP			Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
P			Poznámka k položce: □					
VV			kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 0,325					
D			HSV Práce a dodávky HSV				11 601,56	
D			2 Zakládání				1 749,60	
300	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,43200	4 050,00	1 749,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
D			3 Svislé a kompletní konstrukce				3 454,28	
1200	K	314231116	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až P 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,54570	6 330,00	3 454,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu MC-5 nebo MC-10					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/314231116					
VV			1,07*0,3*1,7					
D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 397,68	
1200	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,16250	3 950,00	641,88	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111					
VV			1,3*0,5*0,25					
1200	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	1,00000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975021211					
VV			Vzpeření komínového tělesa po výšce, zajištění stability					
VV			1					
1200	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,50000	1 370,00	2 055,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podchycení příček dřevěnou výztuhou v, podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975032241					
VV			podchycení komínového tělesa					
VV			1,5					
1200	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,80000	246,00	1 180,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131116					
VV			pro provlečení závitové tyče					
VV			8*0,6					
D			PSV Práce a dodávky PSV				31 584,62	
D			767 Konstrukce zámečnické				31 321,58	
1200	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	182,50000	129,00	23 542,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995112					
1200	M	13010274	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x12mm	t	0,18250	32 100,00	5 858,25	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x12mm					
VV			182,5*0,001 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			0,18250					
1200	M	31197007	tyč závitová Pz 4.6 M18	m	8,00000	201,00	1 608,00	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč závitová Pz 4.6 M18					
314	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,20400	1 533,47	312,83	SOD stavební
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
P			Poznámka k položce: □					
P			50 m vodorovně					
D			783 Dokončovací práce - nátěry				263,04	
1201	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,92000	137,00	263,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
VV			4*6*0,08					
VV			1,92000					

