

Název stavby:

ZASTÁVKA NEMOCNICE

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Soupis prací a dodávek

Název dokumentu:

F0.00 Soupis prací

Investor:

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

tel.:

e-mail:

Liberec

Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

e-mail:

485 388 111

info@storing.cz

storing

Zpracovatel částí:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

e-mail:

485 388 111

info@storing.cz

storing

Stupeň projektu:

Dokumentace pro provádění stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2320

Datum:

Červen 2024

Kód dokumentu:

2320

číslo zakázky

DPS

stupeň

000

st.objekt

F1.00.000

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2320/DPS
Stavba: Zastávka Nemocnice



KSO: 822 54
Místo: Liberec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21122
Datum: 25. 9. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2320/DPS

Stavba: Zastávka Nemocnice

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum: 25. 9. 2024

Projektant: STORING spol. s r.o.

Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Stavební část, komunikace	0,00	0,00	STA
01.1	Komunikace	0,00	0,00	Soupis
01.2	Opěrná zídka	0,00	0,00	Soupis
01.3	Ochrana inženýrských sítí	0,00	0,00	Soupis
01.4	Základy pro vybavení	0,00	0,00	Soupis
02	Veřejné osvětlení, silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00	STA
03	Vybavení zastávky, mobiliář	0,00	0,00	STA
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zastávka Nemocnice
Objekt:
01 - Stavební část, komunikace
Soupis:
01.1 - Komunikace



KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis:

01.1 - Komunikace

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.1 - Komunikace

Místo: Liberec Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	140,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106144 VV "odměřeno digitálně z PD" VV 140 VV 140,000					
2	K	113154512	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	10,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512 VV "zazubení pro finální pokládku" VV 72*0,15 VV 10,800					
3	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518 VV "odměřeno digitálně z PD" VV "vč. zohlednění min. přesahů pro napojení" VV 72 VV 72,000					
4	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	432,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154590 VV "frézování tl. 160 mm" VV "vč. zohlednění min. přesahů pro napojení" VV 72*6 VV 432,000					
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112 VV "odměřeno digitálně z PD" VV "kamenné obruby" VV 72 VV 72,000					
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 VV "odměřeno digitálně z PD" VV "pro zpětné využití, tl. cca 0,1 m" VV "odvoz na mezideponii investora" VV 200 VV 200,000					
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	117,899		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252203 VV "odměřeno digitálně z PD" VV "odkop vč. podkladních vrstev (po odfrézování resp.odstranění dlažby)" VV "skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2" VV 120*(0,655-0,1) VV 66,600 VV "skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)" VV 128*(0,370-0,1) VV 34,560 VV "ostatní prvky" VV (4,5+6+4,3+4+3,5)*(0,37-0,1) VV 6,021 VV Mezisoučet VV " +10% navíc" VV 107,181*1,1 VV 117,899					
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 VV "odměřeno digitálně z PD" VV "podélná drenáž" VV (75+10)*0,45*0,4 VV 15,300					
9	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,700		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251 VV "napojení UV (připojka)" VV 9*1,3*1 VV 11,700					
10	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115 VV "sejmutá ornice" VV "odvoz na deponii investora (do 8 km)" VV 200*0,1 VV 20,000 VV "pro zpětné využití, tl. cca 0,2 m" VV 75*0,2 VV 15,000 VV Součet VV 35,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,155		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"					
		VV	"výkopy minus zásypy"					
		VV	117,899+15,3+11,7					
		VV	-3,744					
		VV	Součet					
					144,899			
					-3,744			
					141,155			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 411,550		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"odvoz na skládku do 20 km"					
		VV	141,155*10					
					1 411,550			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
		VV	"sejmutá ornice"					
		VV	"odvoz z deponie investora (do 8 km)"					
		VV	"pro zpětné využití, tl. cca 0,2 m"					
		VV	75*0,2					
					15,000			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	282,310		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"					
		VV	"výkopy minus zásypy"					
		VV	117,899+15,3+11,7					
		VV	-3,744					
		VV	Mezisoučet					
		VV	141,155*2					
					282,310			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"sejmutá ornice"					
		VV	"odvoz na deponii investora (do 8 km)"					
		VV	200*0,1					
					20,000			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,744		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"napojení UV (přípojka)"					
		VV	9*1,3*(1-0,15-0,23-0,3)					
					3,744			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,918		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	"napojení UV (přípojka)"					
		VV	9*1,3*(0,23+0,3)					
		VV	-9*3,14*0,2*0,2/4					
		VV	Součet					
					5,918			
18	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	11,836		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	5,918*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					11,836			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění"					
		VV	75					
					75,000			
20	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění, ornice využita stávající (část)"					
		VV	75					
					75,000			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění"					
		VV	75					
					75,000			
22	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	75*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,500			
23	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění"					
		VV	75					
					75,000			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	297,330		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2"					
		VV	120					
		VV	"skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)"					
		VV	128					
		VV	"ostatní prvky"					
		VV	4,5+6+4,3+4+3,5					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"+10% navíc"					
		VV	270,3*1,1					
					297,330			
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111 "odměřeno digitálně z PD" "ozelenění" 75 75,000					
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,825		0,00	CS ÚRS 2024 02
			75*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		3,825			
27	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	D	2	Zakládání				0,00	
28	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	85,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751106 "odměřeno digitálně z PD" "podélná drenáž" 75+10 85,000					
29	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,755		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 "napojení UV (přípojka)" 9*1,3*0,15 1,755					
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112 "UV" 1 1,000					
32	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,324		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111 "odměřeno digitálně z PD" "ŠDb - skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)" 128 "ostatní prvky" 4,5+6+4,3+4+3,5 Mezisoučet "+8% navíc" 150,3*1,08 128,000 22,300 150,300 162,324					
34	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	129,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 "odměřeno digitálně z PD" "skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2" "ŠDa +8% navíc" 120*1,08 129,600					
35	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm	m2	157,815		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567121111 "odměřeno digitálně z PD" "skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)" 128 "ostatní prvky" 4,5+6+4,3+4+3,5 Mezisoučet "+5% navíc" 150,3*1,05 128,000 22,300 150,300 157,815					
36	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	126,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567131113 "odměřeno digitálně z PD" "skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2" "+5% navíc" 120*1,05 126,000					
37	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	3,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571908111 "odměřeno digitálně z PD" "dosypávka kačírek" 3,5 3,500					
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	126,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111 "odměřeno digitálně z PD" "skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2" "+5% navíc" 120*1,05 126,000					
39	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	570,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106 "odměřeno digitálně z PD" "skladba 1 (kryt z asfaltu) - 3x" 190*3 570,000					
40	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576136111 "odměřeno digitálně z PD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba 1"					
	VV		190		190,000			
41	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577156131					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 1"					
	VV		190		190,000			
42	K	577190100-R	Asfaltový směr s vysokým modulem tuhosti VMT16, po ztuhnutí tl. 55 mm	m2	190,000		0,00	
43	K	577190200-R	Asfaltový směr s vysokým modulem tuhosti VMT22, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2	190,000		0,00	
44	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	132,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 2 - kryt z řezané kamenné mozaiky světlé barvy"					
	VV		128		128,000			
	VV		"kontrastní pás z řezané kamenné mozaiky tmavé barvy"					
	VV		4,3		4,300			
	VV		Součet		132,300			
45	M	58381010	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm	m2	134,946		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		132,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		134,946			
46	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	14,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220					
	VV		"varovný pás z řezané kamenné hmatové desky s profilací a certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit)"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		"hmatový kontrast kamenné dlaždice žula bez zkosených hran, neklouzavý, rovinný povrch, tl. 60 mm"					
	VV		6		6,000			
	VV		"umělá vodící linie řezaná kamenná dlažba drážková s certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit)"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		14,500			
47	M	58384601-R	řezaná kamenná hmatová desky s profilací a certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit) - varovný pás	m2	4,635		0,00	
	VV		4,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		4,635			
48	M	58384602-R	kamenné dlaždice žula bez zkosených hran, neklouzavý, rovinný povrch, tl. 60 mm - hmatový kontrast	m2	6,180		0,00	
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,180			
49	M	58384603-R	řezaná kamenná dlažba drážková s certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit) - umělá vodící linie	m2	8,755		0,00	
	VV		8,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		8,755			
D 8			Trubní vedení				0,00	
50	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121					
	VV		"napojení UV (přípojka)"					
	VV		9		9,000			
51	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	9,135		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		9,135			
52	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310440					
	VV		"zaústění drenáží do stěny stávající UV"					
	VV		2		2,000			
53	M	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310					
55	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350440					
	VV		"napojení potrubí DN 200 do stěny stávající UV"					
	VV		1		1,000			
57	M	28617481	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892352121					
59	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
60	M	59223332	vpust' uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313					
62	M	59223321	vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/295x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331					
64	M	59224492	skruží betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132111					
		VV	"nový poklop na zrušenou UV s výškovým vyrovnáním"					
		VV	1		1,000			
66	M	55241034	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203211					
		VV	"rušená (přesunutá) UV"					
		VV	1		1,000			
68	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
		VV	"nová uliční vputt"					
		VV	1		1,000			
69	M	59224481	<i>mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
70	M	59223871	<i>koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500/500mm</i>	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141					
		VV	"fixace potrubí - odhad"					
		VV	0,25		0,250			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
72	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
73	M	40445644	<i>informativní značky jiné IJ4a 500x500mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
74	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
75	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
76	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111					
77	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121					
		VV	25+20,		45,000			
78	K	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915223121					
		VV	"obnova vodící linie"					
		VV	3,5		3,500			
79	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111					
		VV	"obnova přechodu"					
		VV	4*1,5		6,000			
80	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	63,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
		VV	15+25+20+3,5		63,500			
81	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
		VV	4*1,5		6,000			
82	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	146,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"obrubník OP3 (25x20 cm)"					
		VV	56		56,000			
		VV	"obrubník OP8 (10x20 cm)"					
		VV	90		90,000			
		VV	Součet		146,000			
83	M	58380004	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm</i>	m	57,120		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	56*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		57,120			
84	M	58380374-R	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm</i>	m	91,800		0,00	
		VV	90*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		91,800			
85	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916431112					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"přímá část + přechodová část"					
		VV	14+2		16,000			
86	M	59217041-R	<i>obrubník bezbariérový přímý (syenit), výška nášlapu 160 mm</i>	m	14,280		0,00	
		VV	14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		14,280			
87	M	59217040-R	<i>obrubník bezbariérový náběhový (syenit)</i>	m	2,040		0,00	
		VV	2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,040			
88	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731121					
89	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	146,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221 VV 1+1+72+72 146,000								
90	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 VV "pro finální pokládku ohrubné vrstvy" VV 1+1+72 74,000								
91	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113 VV "při frézování - příčné zaříznutí" VV 2*1 2,000								
92	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 880,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411 VV "skladba 1 (kryt z asfaltu)" VV "před pokládkou a po finální pokládce asfaltu" VV 190*2 380,000 VV "průběžné čištění vozovky" VV 3*500 1 500,000 VV Součet 1 880,000								
93	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	150,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909331 VV "skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)" VV 128 128,000 VV "ostatní prvky" VV 4,5+6+4,3+4+3,5 22,300 VV Součet 150,300								
94	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126 VV "napojení potrubí DN 200 do stěny stávající UV" VV 0,1 0,100 VV "zaústění drenáží do stěny stávající UV" VV 2*0,1 0,200 VV Součet 0,300								
D 997 Přesun sutě							0,00	
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	32,402		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 VV "asfalt z frézování" VV 0,994+16,56+9,936 27,490 VV "ostatní odpad (čištění komunikace apod.)" VV 1,88+3,006+0,026 4,912 VV Součet 32,402								
96	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	615,638		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV "asfalt z frézování" VV "skládka do 20 km" VV (0,994+16,56+9,936)*(20-1) 522,310 VV "ostatní odpad (čištění komunikace apod.)" VV (1,88+3,006+0,026)*(20-1) 93,328 VV Součet 615,638								
97	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	57,280		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 VV "dlažba, obrubníky" VV "odvoz na skládku investora do 8 km bez poplatku - cca 80%" VV (36,4+20,88)*80/100 45,824 VV "odvoz na skládku do 20 km s poplatkem - cca 20%" VV (36,4+20,88)*20/100 11,456 VV Součet 57,280								
98	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	538,432		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 VV "dlažba, obrubníky" VV "odvoz na skládku investora do 8 km bez poplatku - cca 80%" VV (36,4+20,88)*80/100*(8-1) 320,768 VV "odvoz na skládku do 20 km s poplatkem - cca 20%" VV (36,4+20,88)*20/100*(20-1) 217,664 VV Součet 538,432								
99	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,456		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 VV "dlažba, obrubníky" VV "odvoz na skládku do 20 km s poplatkem - cca 20%" VV (36,4+20,88)*20/100 11,456								
100	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,490		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 VV "asfalt z frézování" VV 0,994+16,56+9,936 27,490								
101	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,912		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 VV "ostatní odpad (čištění komunikace apod.)" VV 1,88+3,006+0,026 4,912								
D 998 Přesun hmot							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	128,763		0,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zastávka Nemocnice
Objekt:
01 - Stavební část, komunikace
Soupis:
01.2 - Opěrná zídka



KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis:

01.2 - Opěrná zídka

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.2 - Opěrná zídka

Místo: Liberec Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101								
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101								
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 VV "pro nový základ nové vyzdžené zídky" VV (12*1,5+7+4)*0,6*1 17,400								
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421								
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501								
6	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	76,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971 VV "odvoz do 20 km" VV 4*19 76,000								
7	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	750,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981 VV "odvoz do 20 km" VV 50*15 750,000								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV "přebytečný výkopek pro odvoz na skládku" VV 17,4 17,400								
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV "odvoz do 20 km" VV 17,4*10 174,000								
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	34,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 17,4*2 34,800								
11	K	171201238-R	Poplatek za uložení biologického odpadu (pařezy do 300 mm) na skládku nebo kompostárnu	kus	4,000		0,00	
12	K	171201239-R	Poplatek za uložení biologického odpadu (smýcené křoviny) na skládku nebo kompostárnu (přepočtené na plochu)	m2	50,000		0,00	
13	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201 VV "materiálem z výkopů a odkopů" VV 4 4,000								
D 2 Zakládání 0,00								
14	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	3,654		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311142 VV "pod nové vyzdženou zídku" VV (12*1,5+7+4)*0,6*0,2*1,05 3,654								
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	14,407		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611 VV "pod nové vyzdženou zídku" VV (12*1,5+7+4)*0,6*0,8*1,035 14,407								
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,079		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821 VV "spřahující trn R20, dl. 0,3 m, á 0,3 m" VV (12*1,5+7+4)/0,3*0,3*1,1*2,466/1000 0,079								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
17	K	348211912	Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	15,660		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348211912					
18	K	348213224	Zdění zdiva plotových zdí z pravidelných kamenů na maltu obj kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	15,660		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348213224					
VV			"nová opěrná zídka ze stávajícího materiálu"					
VV			"manipulace zahrnuta v přesunu hmot (2,85437 t/m3)"					
VV			(12*1,5+7+4)*0,6*0,9		15,660			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
19	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	67,320		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628631211					
VV			"nová opěrná zídka ze stávajícího materiálu"					
VV			12*2*(1,5+0,6)*0,9		45,360			
VV			2*(7+0,6)*0,9		13,680			
VV			2*(4+0,6)*0,9		8,280			
VV			Součet		67,320			
20	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
VV			"ukončení zídky potěrem"					
VV			12*2*(1,5+0,6)*0,05		2,520			
VV			2*(7+0,6)*0,05		0,760			
VV			2*(4+0,6)*0,05		0,460			
VV			Součet		3,740			
21	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
22	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	17,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124					
VV			"ukončení zídky potěrem"					
VV			(12*1,5+7+4)*0,6		17,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	26,880		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
VV			"stávající základ bourané kamenné zídky"					
VV			56*0,8*0,6		26,880			
24	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	25,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962022491					
VV			"bourání stávající zídky (cca 65 % pro opětovné použití, cca 35% odvoz na skládku investora)"					
VV			56*0,6*0,75		25,200			
25	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963015121					
VV			"krycí hlavice kamenné zídky"					
VV			10		10,000			
26	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	33,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
VV			"krycí potěr bourané zídky"					
VV			56*0,6		33,600			
27	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	15,660		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985222111					
VV			"pro opětovné vyzdění z bourané zídky"					
VV			(18+7+4)*0,6*0,9		15,660			
28	K	989204010-R	Demontáž a zpětná montáž stožárů ocelových samostatně stojících, délky do 12 m (vč. zemních prací, základu)	kus	2,000		0,00	
29	K	989204020-R	Přemístění vývšek (vč. zemních prací, základu)	kus	2,000		0,00	
D 997			Přesun sutě				0,00	
30	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	87,794		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			"beton z bourání základů"					
VV			53,76		53,760			
VV			"krycí potěr bourané zídky"					
VV			3,024		3,024			
VV			"bourané krycí desky"					
VV			0,86		0,860			
VV			"nevyužité zbytky z kamenné zídky (mimo kamenů - zbytky malty apod.)"					
VV			6,3		6,300			
VV			Mezisoučet		63,944			
VV			"nevyužité kameny z bourání stávající zídky (odvoz na skládku investora)"					
VV			"zbylá část pro uložení na skládku investora (hmotnost cca 2,5 t/m3)"					
VV			(25,2-15,66)*2,5		23,850			
VV			Mezisoučet		23,850			
VV			Součet		87,794			
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 381,886		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
VV			"odvoz na skládku do 20 km - sut"					
VV			63,944*(20-1)		1 214,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "nevyužité kameny z bourání stávající zidky (odvoz na skládku investora do 8 km)"					
			VV "zbylá část pro uložení na skládku investora (hmotnost cca 2,5 t/m3)"					
			VV (25,2-15,66)*2,5*(8-1)		166,950			
			VV Součet		1 381,886			
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,850		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
			VV "nevyužité kameny z bourání stávající zidky po očištění"					
			VV "zbylá část pro uložení na skládku investora (hmotnost cca 2,5 t/m3)"					
			VV (25,2-15,66)*2,5		23,850			
33	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	57,644		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
			VV "beton z bourání základů"					
			VV 53,76		53,760			
			VV "krycí potěr bourané zidky"					
			VV 3,024		3,024			
			VV "bourané krycí desky"					
			VV 0,86		0,860			
			VV Součet		57,644			
34	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	6,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
			VV "nevyužité zbytky z kamenné zidky (mimo kamenů - zbytky malty apod.)"					
			VV 6,3		6,300			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	88,865		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zastávka Nemocnice
Objekt:
01 - Stavební část, komunikace
Soupis:
01.3 - Ochrana inženýrských sítí



KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis:

01.3 - Ochrana inženýrských sítí

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis:

01.3 - Ochrana inženýrských sítí

Místo: Liberec Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

M Práce a dodávky M 0,00

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,317		0,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024						
VV		Střet vedení TUL -Liberecká IS						
VV		30			30,000			
VV		Střet vedení Tmobile						
VV		30			30,000			
VV		Střet vedení Cerberos						
VV		30			30,000			
VV		Střet vedení ČEZ						
VV		45			45,000			
VV		Střet vedení Cetin						
VV		2*50			100,000			
VV		Střet vedení VO a SSZ						
VV		50			50,000			
VV		Střet vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice						
VV		2			2,000			
VV		Datové vedení						
VV		30			30,000			
VV		Mezisoučet						
VV		317/1000			317,000			

2	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	416,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142						
VV		"ruční odkopání"						
VV		Střet vedení TUL -Liberecká IS						
VV		30			30,000			
VV		Střet vedení Tmobile						
VV		30			30,000			
VV		Střet vedení Cerberos						
VV		30			30,000			
VV		Střet vedení ČEZ						
VV		45			45,000			
VV		"vedení Cetin (2x50 m + 50 m rezerva)"						
VV		2*50+50			150,000			
VV		Střet vedení VO a SSZ						
VV		50			50,000			
VV		Střet vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice						
VV		7*2			14,000			
VV		Datové vedení						
VV		30			30,000			
VV		Mezisoučet						
VV		"příčné sondy - odhad 10%"						
VV		379*10/100			37,900			
VV		Mezisoučet						
VV		Součet						
VV		416,900						

3	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	39,795		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113						
VV		"odvoz přebytečného (nahrazeného materiálu)"						
VV		"předpoklad 50% stávajícího a 50% nakupovaného materiálu"						
VV		379*0,35*0,4*50/100			26,530			
VV		"objem betonu"						
VV		379*0,35*0,1			13,265			
VV		Součet						
VV		39,795						

4	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	756,105		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121						
VV		"odvoz do 20 km"						
VV		39,795*(20-1)			756,105			

5	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	79,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121						
VV		39,795*2			79,590			

6	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	37,795		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121						
VV		"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"						
VV		37,795			37,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	379,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431142					
	VV		"zásyp (hloubka 50 cm minus obetonování 10 cm = 40 cm)"					
	VV		"předpoklad 50% stávajícího a 50% nakupovaného materiálu"					
	VV		379		379,000			
8	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	53,060		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zásyp (hloubka 50 cm minus obetonování 10 cm)"					
	VV		"předpoklad 50% stávajícího a 50% nakupovaného materiálu"					
	VV		379*0,35*0,4*50/100*2		53,060			
9	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	37,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451152					
	VV		"příčné sondy - odhad 10%"					
	VV		379*10/100		37,900			
10	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	379,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
	VV		"chráničky + kabelové žlaby"					
	VV		365+2*7		379,000			
11	K	460671124	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 25 do 30 cm	m	379,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671124					
	VV		"chráničky + kabelové žlaby"					
	VV		365+2*7		379,000			
12	K	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460752112					
	VV		"vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice"					
	VV		"doplnění 7x kabelový žlab KZ10 V délce 2m"					
	VV		7*2		14,000			
13	M	56245112	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	365,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
	VV		"vedení TUL - Liberecká IS"					
	VV		30		30,000			
	VV		"vedení Tmobile"					
	VV		30		30,000			
	VV		"vedení Cerberos"					
	VV		30		30,000			
	VV		"vedení ČEZ"					
	VV		45		45,000			
	VV		"vedení Cetin (2x50 m + 50 m rezerva)"					
	VV		2*50+50		150,000			
	VV		"vedení VO a SSZ"					
	VV		50		50,000			
	VV		"vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice"					
	VV		0		0,000			
	VV		"datové vedení"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		365,000			
15	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	383,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		365*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		383,250			
16	K	460871171	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl do 10 cm	m2	127,750		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871171					
	VV		"přebetonování nad chráničkou"					
	VV		"dle délky chrániček"					
	VV		365*0,35		127,750			
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	82,703		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Zastávka Nemocnice
Objekt:
01 - Stavební část, komunikace
Soupis:
01.4 - Základy pro vybavení

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis:

01.4 - Základy pro vybavení

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis:

01.4 - Základy pro vybavení

Místo: Liberec Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,808		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,160		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV odvoz na skládku 20 km								
VV Základy *20					96,160			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,808		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,616		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231								
VV "přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"								
VV základy * 2					9,616			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,808		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
VV odvoz na skládku								
VV					4,808			
D 2 Zakládání 0,00								
8	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,808		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711								
VV Základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		Součet			4,808			
D		998	Přesun hmot					0,00
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,029		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka Nemocnice

Objekt:

02 - Veřejné osvětlení, silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

STORING spol. s r.o.

Zpracovatel:

STORING spol. s r.o.

Poznámka:

Poznámka: Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla. Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy. Finální úpravu povrchů provede dodavatel stavební části



CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2024

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: 02 - Veřejné osvětlení, silnoproudá elektrotechnika

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
741.001 - Dodávky	0,00
741.002 - Zemní práce	0,00
741.003 - Osvětlení	0,00
741.004 - Kabely a vodiče	0,00
741.005 - Žlaby, lišty, trubky, krabice	0,00
741.006 - Uzemnění	0,00
741.099 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: 02 - Veřejné osvětlení, silnoproudá elektrotechnika

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 741.001 Dodávky 0,00

1	K	741.001-01	Kabelová koncovka do CYKY-J 5x16	ks	3,000		0,00	
2	K	741.001-02	Kabelová spojka do CYKY-J 5x16	ks	1,000		0,00	
3	K	741.001-03	Napojení v lampě VO	ks	1,000		0,00	
4	K	741.001-04	Systémové víko pro 3 kabely - smršťování za tepla; vč. systémové průchodky	ks	1,000		0,00	
5	K	741.001-05	Manipulace a přepojování stávajícího VO	hod	24,000		0,00	
6	K	741.001-06	Součinnost se správcem VO MML, přepojení osvětlení, demontáž a zpětná montáž 2 ks stávajících svítidel, přesun stávajícího stožáru včetně svítidla, protokolární předání	hod	32,000		0,00	

D 741.002 Zemní práce 0,00

7	K	741.002-01	Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,060		0,00	
8	K	741.002-02	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	50,000		0,00	
9	K	741.002-03	Vybourání dlažby, spáry nezalitě	m2	10,000		0,00	
10	K	741.002-04	Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	50,000		0,00	
11	K	741.002-05	Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm	m	50,000		0,00	
12	K	741.002-06	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1000mm	m	50,000		0,00	
13	K	741.002-07	Jáma pro stožár VO - Zemina třídy 3, ručně	ks	1,000		0,00	
14	K	741.002-08	Betonový základ pro stožár VO 10m	ks	1,000		0,00	
15	K	741.002-09	Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km	m3	7,000		0,00	
16	K	741.002-10	Skládkovné	m3	7,000		0,00	

D 741.003 Osvětlení 0,00

17	K	741.003-01	Venkovní osvětlení 1000*200*6000mm, včetně příruby na výložník a příslušenství, atyp. designový stožár kotvený na přírubu, výška 6m, design shodný se svítidlem. Třída osvětlení P3, max. 3000K. Ocelový sloup galvanicky zinkovaný, základní epoxidový nátěr a polyuretanový dvousložkový nátěr RAL 7022.	ks	1,000		0,00	
----	---	------------	--	----	-------	--	------	--

P Poznámka k položce:
Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení

18	K	741.003-02	elektrovýzbroj jednookružová	ks	1,000		0,00	
----	---	------------	------------------------------	----	-------	--	------	--

D 741.004 Kabely a vodiče 0,00

19	K	741.004-01	CYKY-J 3x2.5 , pevně, rozvody od stožárové svorkovnice do svítidla	m	8,000		0,00	
20	K	741.004-02	CYKY-J 5x16 , pevně, rozvody v zemi	m	42,000		0,00	
21	K	741.004-03	Ukončení kabelů a vodičů	ks	7,000		0,00	

D 741.005 Žlaby, lišty, trubky, krabice 0,00

22	K	741.005-01	Chránička korugovaná ohebná, pr. 63, červená	m	8,000		0,00	
23	K	741.005-02	Chránička korugovaná ohebná, pr. 110, červená	m	42,000		0,00	

D 741.006 Uzemnění 0,00

24	K	741.006-01	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	50,000		0,00	
25	K	741.006-02	Svorka pásek / pásek, včetně ošetření proti korozi a pod	ks	4,000		0,00	

D 741.099 Ostatní 0,00

26	K	741.099-01	Příspěvek na recyklaci svítidel a zdrojů	ks	1,000		0,00	
27	K	741.099-02	Geodetické zaměření	ks	1,000		0,00	
28	K	741.099-03	Pronájem montážní plošiny, jeřábu, včetně dopravy na místo	den	1,000		0,00	
29	K	741.099-04	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,000		0,00	
30	K	741.099-05	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		0,00	
31	K	741.099-06	Podružný materiál	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>Poznámka: Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. . Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla. Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy. Finální úpravu povrchů provede dodavatel stavební části</i></p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka Nemocnice

Objekt:

03 - Vybavení zastávky, mobiliář

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

STORING spol. s r.o.

Zpracovatel:

STORING spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.



CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2024

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: 03 - Vybavení zastávky, mobiliář

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: 03 - Vybavení zastávky, mobiliář

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
1	K	03-01	"D+ M, Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 9,5 m2, 5,6 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřínových lamel, zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo, bez prosvětlených vitrín (CLV), odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy. Povrchová úprava: komaxit RAL 7022. Sítotisk na prosklených stěnách RAL 9003 z vnitřní strany (plocha 11,5m2). 2x samolepka výšky 86mm - text: Nemocnice Liberec + logo RAL 9003 z vnitřní strany (popis - označení zastávky). Umístěno na boční a zadní stěně. Včetně osvětlení LED s antivandal úpravou ve dvou polích přístřešku. Včetně trafa a propojení. Atypické sněhové zatížení 2,5 kN. Cena včetně montáže a manipulace. "	1	1,000		0,00	
2	K	03-02	D+M Odpadkový koš celooceľový o rozměrech 430/260/985mm, objem nádoby 55 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, bez popelníku a bez víka vhazovacího otvoru, kotveno na dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Ocelová konstrukce - RAL 7022 Včetně loga města - RAL 9002 Cena včetně montáže a manipulace.	1	1,000		0,00	
3	K	03-03	D+M Ocelová patka dopravního značení pro staniční sloupek, včetně kotvení do betonového základu. Poznámka: Staniční sloupek je samostatnou dodávkou DPMLJ, a.s.	1	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zastávka Nemocnice
Objekt:



VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
010001 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
020001 - Příprava staveniště	0,00
030001 - Zařízení staveniště	0,00
040001 - Inženýrská činnost	0,00
060001 - Územní vlivy	0,00
070001 - Provozní vlivy	0,00
090001 - Ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D 010001			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	010001-01	Vytýčení stavby, průběžná činnost geodeta po celou dobu realizace stavby.	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické práce pro vytýčení a ověření geodetických prvků celou dobu stavby. Výstupem dokumentace geodetických prací, odevzdání v digitální i tištěné formě. Průběžné zaměření vedení inženýrských sítí nových i stávajících odhalených a zapracování do geodetických podkladů.					
2	K	010001-02	Inženýrsko geologický servis vč zpracování závěrečné zprávy.	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Průběžný inženýrsko geologický servis po celou dobu stavby nebo její předmětné části. Výstupem bude závěrečná zpráva geologa s uvedením konkrétních inženýrsko geologických opatření a technických parametrů podloží. Odevzdání v digitální i tištěné formě.					
3	K	010001-03	Výrobní a dílenská dokumentace - celková koordinace, kompletace, projednání dílčích částí, předání kompletní dokumentace	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle specifikace uvedené v Souhrnné technické zprávě. Odevzdání v digitální i tištěné formě.					
4	K	010001-04	Ověření, vypiskání a vytýčení všech IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění stavby	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Ověření, vypiskání a vytýčení IS včetně potřebných úkonů se správci jednotlivých IS. Součástí i platby za úkony správců a geodetické zaměření IS a zapracování do geodetických podkladů.					
5	K	010001-06	Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu a zakreslení všech částí stavby (dále jen „DSkP“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma - PDF a zdrojový formát)	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení ve skladbě DPS po jednotlivých částech stavby. Zpracování v digitální formě s uvedením rozdílů proti DPS, předání v digitální i tištěné formě dle popisu.					
6	K	010001-07	Geodetické zaměření inženýrských sítí před zakrytím, zpracování jednotlivých výkresů po dílčích sítích a zpracování celkové situace inženýrských sítí.	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické zaměření inženýrských sítí provedené před jejich zakrytím. Výstupem dokumentace geodetických prací v digitální i tištěné formě.					
7	K	010001-08	Geometrický plán stavby potvrzený a odsouhlasený katastrálním úřadem pro zápis změn stavby do KN.	soubor	1,000		0,00	
8	K	010001-10	Dokumentace zařízení staveniště včetně zajištění povolení a správních poplatků.	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Součástí návrh stavební mechanizace, zdvihací a dopravní techniky, vybavení zařízení staveniště a připojení na potřebné IS včetně související technických opatření.					
D 020001			Příprava staveniště				0,00	
9	K	020001-02	Zajištění zdrojů, případné připojení přípojek vody, elektro a dalších IS nutných pro realizaci zakázky včetně měření spotřeby včetně nákladů na spotřebu energií po celou dobu realizace stavby.	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Připojení zařízení staveniště včetně měření a úhrady spotřeby. Položka obsahuje i dokumentaci přípojek, ochranných opatření a případné přeložky nebo úpravy pro zřízení napojovacích bodů. Odevzdání v digitální i tištěné formě.					
10	K	020001-03	Zdvhací technika (jeřáb mobilní dle výběru zhotovitele). Položka obsahuje zpevněné plochy, založení, připojení na IS, dopravní náklady, pronájem a obsluha na celou dobu stavby, montáž, demontáž, veškeré související náklady.	soubor	1,000		0,00	
D 030001			Zařízení staveniště				0,00	
11	K	030001-01	Zařízení staveniště dle potřeb a zvyklostí zhotovitele (standardní předpoklad 1 ks buňky kancelářské, 1 ks buňky šatní pro zaměstnance, 1ks buňky sociální s WC a sprchou, 1 ks skladového kontejneru po celou dobu stavby).	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje výstavbu zařízení staveniště, pronájem zařízení a jeho demontáž včetně dovozu, odvozu a montážních prostředků a zařízení. Součástí je i vyrovnaní podkladu, montáž, pronájem a demontáž silničních panelů pod zařízení a doprava. Součástí je i projektová dokumentace ZS, zajištění stavebního povolení, správní poplatky a případné poplatky za zábor veřejného prostranství. Položka obsahuje i zpracování dokumentace zařízení staveniště včetně případného projednání a zajištění souvisejících povolení včetně správních poplatků, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
12	K	030001-02	Oplocení staveniště po celou dobu stavby vč průběžných přesunů a změn.	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Oplocení staveniště včetně vjezdových a vstupních bran, oplocení pevné z plotových dílců, označení bezpečnostní páskou s viditelným upozorněním o zákazu vstupu. Součástí položky jsou i změny oplocení v průběhu výstavby dle postupu prací a změn staveniště.					
13	K	030001-03	Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy (mimo stavební odpady obsažené v jednotlivých stavebních částech) včetně evidence množství a způsobu likvidace.	soubor	1,000		0,00	
14	K	030001-04	Vyklizení a provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky.	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Vyklizení staveniště a jeho úklid po dokončení, bude prováděno vždy po dokončení jednotlivých etap.					
15	K	030001-05	Uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním zakázky dotčeny, do původního stavu	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Úklid, vyčištění, případně oprava stávajících zpevněných ploch, oželení vegetačních ploch, ošetření zeleně.					
D 040001			Inženýrská činnost					0,00
16	K	040001-01	Zajištění povolení záboru a omezení veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací vč zpracování DIO	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i potřebnou dokumentaci, její projednání a zajištění potřebných povolení. Součástí i správní poplatky, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
17	K	040001-02	Zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky včetně projednání povolení zhotovitelem a plateb za správní poplatky dle potřebné doby trvání a schváleného DIO.	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i potřebnou dokumentaci, její projednání a zajištění potřebných povolení. Součástí i správní poplatky, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
18	K	040001-03	Zkoušky zatěžovací podloží a konstrukčních vrstev	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i potřebnou dokumentaci, její projednání a zajištění potřebných povolení. Součástí i správní poplatky, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
D 060001			Územní vlivy					0,00
19	K	060001-01	Zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí zhotovitelem v průběhu realizace bez ovlivnění a nepříznivých dopadů na životní prostředí a okolí	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> 0					
20	K	060001-02	Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště a obslužné plochy	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Pravidelný úklid staveniště a přístupových a příjezdových tras.					
D 070001			Provozní vlivy					0,00
21	K	070001-01	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a provozními omezeními z důvodu zajištění provozu krajské nemocnice Liberec (možné výluky hutnicích, případně zemních prací v případě negativních vlivů na provoz operačních sálů).	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Omezení prací v době mimořádných situací - akutní operační výkony, nepřekonatelné negativní vlivy v průběhu stavebních prací, atd...					
22	K	070001-02	Ochrana stávající zeleně před poškozením.	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Ochrana zeleně před poškozením, ochranná dřevěná konstrukce a geotextilní obal.					
D 090001			Ostatní náklady stavby					0,00
23	K	090001-01	Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 30 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich provedení.	soubor	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Řazení fotodokumentace do adresářů po jednotlivých datech s popisem zachycených stavů stavby.					
24	K	090001-02	Provedení všech provozních, tlakových a revizních zkoušek a dalších nutných úředních zkoušek a testů k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí včetně podrobných záznamů a zpráv o průběhu a výsledcích těchto zkoušek	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	090001-03	Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Doklady pro kolaudaci stavby, předávané po dokončených etapách, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
26	K	090001-04	Vývěsní tabule, případně banner "STAVBA POVOLENA" s identifikací stavby a jejích účastníků.	soubor	1,000		0,00	
27	K	090001-06	Účast zástupce zhotovitele na kolaudačním řízení stavby včetně případného předčasného užívání.	soubor	1,000		0,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2320/DPS
Stavba: Zastávka Nemocnice

Datum: 25. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 01.4	Základy pro vybavení		
Základy	Základy příslušenství		4,808
	"zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2		4,560
	"koš" 0,50*0,30*0,80		0,120
	"staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80		0,128
	Součet		4,808
Použití figury:			
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,808
162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,160
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,808
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,616
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,808

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST