



SKLOPENÝ POHLED NA UMÍSTĚNÍ ZAHNUTÉHO MADLA
A ZÁSOBNÍKU NA TOALETNÍ PAPÍR

LEGENDA

- MADLO LOMENÉ 305+420, LOMENO POD ÚHLEM 135°
HORNÍ HRANA VODOROVNÉHO MADLA v.=800 mm - 2 KS
- ZÁVĚSNÁ ŠTĚTKA
- ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU ´ 300 mm
- VĚŠÁK NA KABÁT v.=1200 mm U WC imobilních, v.=1700 mm U WC
- MADLO 300 mm, HORNÍ HRANA v.=800 mm
- ZÁSOBNÍK TEKUTÉHO MÝDLA, HORNÍ HRANA v.=1000 mm
- SUŠÁK RUKOU, HORNÍ HRANA v.=1000 mm
- ZRCADLO š.=500 mm, v.=700 mm, DOLNÍ HRANA v.=1200 mm
- PEVNÉ UMYVADLOVÉ MADLO
- SKLOPNÉ MADLO
- SKLOPNÉ MADLO S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR
- DVEŘNÍ MADLO 600 mm, HORNÍ HRANA v.=800 mm
- SKLOPNÉ ZRCADLO 450x600 mm
SE ZABUDOVANÝM OSVĚTLENÍM
- STROPNÍ SVÍTIDLO LUCIS
- STROPNÍ VÝÚSTKA NUCENÉHO VĚTRÁNÍ

POZOR !

V SDK STĚNÁCH JE NUTNO PRO VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ
WC VYTVOŘIT ÚNOSNÝ PODKLAD DLE
ČSN 73 00 35, tj. NA ROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ 0,5 kN/m
A NAHODILÉ ZATÍŽENÍ 0,5 kN

VÝKRESY VYBAVENÍ WC NENAHAZUJÍ MONTÁŽNÍ
VÝKRESY, KTERÉ JSOU ZDE NUTNÉ KE KOORDINACI !
VÝKRESY ATYPICKY VYRÁBĚNÝCH POLOŽEK NENAHAZUJÍ
DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TU JE NUTNO ODSOUHLASIT
S ARCHITEKTEM PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. BAREVNÉ
A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ODLIŠNÉ OD PŘEDEPSANÉHO
A VŠECHNY ZMĚNY ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM !

VEŠKERÉ NAVRŽENÉ VYBAVENÍ WC APLIKOVAT PŘI
REALIZACI VŠECH WC PRO IMOBILNÍ OSOBY

AKCE Digitalizace dokumentace skutečného stavu se zakreslením stavebních změn a změn účelu využití místností.	ZPRACOVATEL ŠONSKÝ architects s.r.o. Na Pořiči 116/5 460 01 Liberec 2	DATUM 08./2024
--	--	-------------------

STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - DOMOV DŮCHODCŮ

INVESTOR OKRESNÍ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBEREC	ARK spol.s r.o. architektonická kancelář ing. arch. Pavel Janoušek ing. arch. Boris Šonský telefon 048/518 29 36 Sokolská 199/7 460 01 Liberec 1
STAVEBNÍ ÚŘAD LIBEREC	
PROJEKTANT ARK spol. s r.o. IČO 43223915	
ARCHITEKTI ING. ARCH. P. JANOUŠEK, ING. ARCH. B. ŠONSKÝ	
VYPRACOVAL ING. ARCH. J. LAJKSNER, ING. V. STRÁNSKÁ	
DOMOV DŮCHODCŮ V LIBERCI - FRANTIŠKOVĚ LIBEREC - FRANTIŠKOV, DOMAŽLICKÁ ULICE	DATUM BŘEZEN 2001
	FORMÁT 8 A4
	ÚČEL PD pro PROV. STAVBY
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 11-99-31/P
	PROFESE STAVEBNÍ
VYBAVENÍ TYPICKÉHO WC PRO IMOBILNÍ OSOBY PŮDORYS	MĚŘÍTKO 1 : 10
	v. č. A 65