



LEGENDA

- VYBAVENÍ MÍSTNOSTI
- 1 DRŽÁKY PLASTOVÝCH PYTLŮ - EVENT. ODPADKOVÉ KOŠE - 2 KS
  - 2 SKLOPNÉ ZRCADLO 450x600 mm SE ZABUDOVANÝM OSVĚTLENÍM, SPODNÍ HRANA v.=1100 mm
  - 3 HÁČKY NA RUČNÍKY, v.=1200 mm - 2 KS
  - 4 VESTAVĚNÁ POLICOVÁ SKŘIŇ (ZAVĚŠENA NA ZDI NAD ODKLÁDACÍ POLICÍ)
  - 5 VĚŠÁČKY NA ODĚVY, v.=1200 mm - 3 KS
  - 6 ODKLÁDACÍ POLICE v.=500 mm
  - 7 ZRCADLO
  - 8 ODKLÁDACÍ POLIČKA NA BRÝLE v.=750 mm
  - 9 LAVIČKA v.=500 mm
  - 10 SKLOPNÉ MADLO 834 mm - 2 KS
  - 11 SKLOPNÉ MADLO WC 834 mm S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIŘU
  - 12 PEVNÉ MADLO 550 mm - 2 KS
  - 13 ZÁVĚSNÁ ŠTĚTKA
  - 14 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
  - 15 BÍLÝ TEXTILNÍ ZÁVĚS NA OCEL. NEREZ. LANKU
  - 16 ŽIVÁ KVĚTINA - PRŮMĚR CCA. 800 mm V NÁDOBĚ Z NEREZOVÉ NEBO BÍLÉ KERAMIKY
  - 17 DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚNY DO V = 2200 mm

POZNÁMKA: POLOŽKY 4-11 A 17 JSOU DODÁVKOU INTERIÉRU !

- KOUBELOVÁ TECHNOLOGIE
- 18 WC MÍSA PRO IMOBILNÍ 470/350, v.=500 mm, PŘEDNÍ HRANA 750 mm OD STĚNY
  - 19 UMYVADLO PRO IMOBILNÍ 505/640 mm
  - 20 SPRCHOVÝ VOZÍK CONCERTOBASIC S PANELEM
  - 21 POOTOČENÍ SPRCHOVÉHO VOZÍKU - VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO OBSLUHU U VANY
  - 22 MAXIMÁLNÍ ODSUNUTÍ SPRCHOVÉHO VOZÍKU - VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO OBSLUHU

- 23 VANA RHAPSODY
  - 24 KOUPELNOVÝ ZVEDÁK MIRANTI
  - 25 ODTOKOVÁ GULA V PODLAZE
- TOPENÍ
- 26 OŤOPNÝ ŽEBŘÍK KORADO š.=500 mm - 2 KS
  - 27 TĚLESO RADIÁTORU
  - 28 INFRAZÁŘIČE VE STROPNÍM PODHLEDU - 3 KS

**POZOR !**

V SDK STĚNÁCH JE NUTNO PRO VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ KOUPELNY VYTVOŘIT ÚNOSNÝ PODKLAD DLE ČSN 73 00 35, t.j. NA ROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ 0,5 kN/m A NAHODILÉ ZATÍŽENÍ 0,5 kN

VÝKRESY VYBAVENÍ KOUPELEN NENAHAZUJÍ MONTÁŽNÍ VÝKRESY, KTERÉ JSOU ZDE NUTNÉ KE KOORDINACI ! VÝKRESY ATYPICKY VYRÁBĚNÝCH POLOŽEK NENAHAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TU JE NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ODLIŠNÉ OD PŘEDEPSANÉHO A VŠECHNY ZMĚNY ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM !

VEŠKERÉ NAVRŽENÉ VYBAVENÍ CENTRÁLNÍ KOUPELNY APLIKOVAT PŘI REALIZACI VŠECH CENTR. KOUPELEN

AKCE	ZPRACOVATEL	DATUM
Digitalizace dokumentace skutečného stavu se zakreslením stavebních změn a změn účelu využití místností.	ŠONSKÝ architects s.r.o. Na Poříčí 116/5 460 01 Liberec 2	08/2024

STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - DOMOV DŮCHODCŮ		
INVESTOR		OKRESNÍ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBEREC
STAVEBNÍ ÚŘAD		LIBEREC
PROJEKTANT		ARK spol. s r.o. IČO 43223915
ARCHITEKTI		ING. ARCH. P. JANOUŠEK ING. ARCH. B. ŠONSKÝ
VYPRACOVAL		ING. ARCH. J. LAJKSNER ING. V. STRÁNSKÁ
DOMOV DŮCHODCŮ V LIBERCI - FRANTIŠKOVĚ LIBEREC - FRANTIŠKOV, DOMAŽLICKÁ ULICE		DATUM
		BŘEZEN 2001
		FORMÁT
		4 A4
		ÚČEL
		PD pro PROV. STAVBY
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
		11-99-31/P
		PROFESE
		STAVEBNÍ
VYBAVENÍ CENTRÁLNÍ KOUPELNY PŮDORYS		MĚŘÍTKO 1 : 20
		v. č. A 63