

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„Kulturní a kreativní centrum Linserka – stavební práce II“

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202401748/3

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I**
zastoupený: **Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem**
ve věcech plnění díla a převzetí prací: **[redacted]**
IČO: **00262978**
DIČ: **CZ00262978**
bank. spojení: **[redacted]**

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **INSTAV stavební práce s.r.o.**
sídlo: **č.p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou**
zastoupený: **Pavel Novák, jednatel**
ve věcech technických oprávněn k jednání: **[redacted]**
IČO: **27263568**
DIČ: **CZ27263568**
bank. spojení: **[redacted]**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202401748 ze dne 9. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2025 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 3. 2025.
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány v Oznámení o změně č. 3, které tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 jeho nedílnou součást.
- 2.3 Dodatečné stavební práce a méněpráce specifikované v Oznámení změny č. 3 (ZL 3.02, 3.03, 3.04, 3.08, 3.11, 3.12 a 3.13) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu

- veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 2.4 Dodatečné stavební práce a méněpráce specifikované v Oznámení změny č. 3 (ZL 3.01, 3.05, 3.09 a 3.14) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených stavebních prací a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
- 2.5 Dodatečné stavební práce a méněpráce specifikované v Oznámení změny č. 3 (ZL 3.06, 3.07 a 3.10) jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.6 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. Změna ceny

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v **Čl. 5 Cena díla a platební podmínky**, odst. 5.2 Smlouvy takto:

Objem víceprací celkem bez DPH:	2.733.024,58 Kč
Objem méněprací celkem bez DPH:	2.125.864,98 Kč

Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	607.159,60 Kč
Rozdíl prací změny celkem DPH:	127.503,52 Kč
Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:	734.663,12 Kč

Aktuální celková cena díla bez DPH:	34.808.563,40 Kč
Aktuální celková cena díla DPH:	7.309.798,32 Kč
Aktuální celková cena díla včetně DPH:	42.118.361,72 Kč

Nově sjednaná celková cena díla bez DPH:	35.415.723,00 Kč
Nově sjednaná celková cena díla DPH:	7.437.301,83 Kč
Nově sjednaná celková cena díla včetně DPH:	42.853.024,83 Kč

4. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 3 Smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 5.9 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 912/2025 ze dne 17. 6. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení změny č. 3

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Nové Vsi dne

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor

Pavel Novák, jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		3
Název akce:	Kulturní a kreativní centrum Linserka – stavební práce II	
Registrační číslo projektu:	0231000004	
Zhotovitel:	INSTAV stavební práce s.r.o.	
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
Datum zpracování:	6. 6. 2025	
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	rozpočet dle SOD, ÚRS 2025/I, vlastní kalkulace	
na jinou část smlouvy:		
Počet připojených listů specifikací:		
Oznámení vydává: INSTAV stavební práce s.r.o.		
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.		
<u>ZL 3.01 – Odstranění omítek stropní žel. bet. konstrukce</u>		
Jedná se o lokální vysprávký povrchové úpravy žel. bet. stropní konstrukce ze spodní strany a lokální zapravení defektů. Smluvní výkaz výměr určoval pouze oškrábání malby, očištění a výmalbu. Dále změnový rozpočet řeší chybnou výměru ve smluvním rozpočtu k položkám č. 113 a č. 335 (rozpočtář neuvažoval plochu trámů, průvlaků a sloupů žel. bet. konstrukce).		
Vícepráce: 292.559,51 bez DPH		
Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH		

Změna celkem: 292.559,51 Kč bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.

ZL 3.02 – Změna dveří prostoru chodby

Tato změna řeší záměnu dodávky a montáže vnitřních dveří v prostoru schodiště. Smluvní rozpočet a PD uvažovala dodávku dveří voštinových s povrchovou úpravou CPL, na místo toho bylo domluveno, že tyto dveře budou zhotoveny jako replika stávajících dřevěných do dřevěné obložkové zárubně. Jedná se o dveře s označením D3, D4, D5 a D6.

Vícepráce: 38.180,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -29.137,32 Kč bez DPH

Změna celkem: 9.042,68 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.03 – Změna provedení garnýže

Změna řeší jiné provedení zatemňujícího závěsu a jeho uchycení. Původně navržené řešení ocelového válcovaného profilu kotveného ke stropní konstrukci se ze statických a provozních důvodů změnilo na osazení běžné garnýže z AL profilu ovládané provázky, která se bude kotvit do obvodové stěny. Nově navržené řešení navyšuje metráž garnýže i závěsu.

Vícepráce: 284.025,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -212.035,80 Kč bez DPH

Změna celkem: 71.989,20 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.04 – Změna posuvných dveří

Z důvodu úpravy provozního řešení objektu byla navržena změna automatických protipožárních dveří z posuvných do pouzdra na dveře otevíravé. V rámci této změny oproti PD řeší změnový rozpočet i úpravu provedení vstupního portálu z prostoru schodiště do m.č. 101, 201, 301.

Vícepráce: 238.584,65 Kč bez DPH

Méněpráce: -152.449,80 Kč bez DPH

Změna celkem: 86.134,85 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.05 – Úprava prahů vstupních dveří – pěnosklo

Ve smluvním rozpočtu není zahrnuta dodávka a montáž podkladního profilu z pěnoskla pod vstupní dveře západní strany objektu dle PD.

Vícepráce: 9.489,66 Kč bez DPH

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 9.489,66 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.06 – Odkopávka okolo objektu II

Změnový rozpočet řeší záměnu třídy těžitelnosti horniny při provádění další etapy odkopávky základové konstrukce. Při započetí výkopových prací bylo zjištěno, že zásyp základové konstrukce po úroveň terénu je proveden ze zeminy smíchané se stavební sutí a prolité cementovou maltou – provedení odkopávek tohoto materiálu odpovídá vyšší třídě těžitelnosti než projektem předpokládaná hornina.

Vícepráce: 117.959,56 Kč bez DPH

Méněpráce: -13.786,11 Kč bez DPH

Změna celkem: 104.173,45 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.07 – Přípojka kanalizace

Po odkrytí připojovacího místa z objektu do kanalizační přípojky bylo zjištěno, že trubní vedení přípojky je v havarijním stavu. Změnový rozpočet řeší kompletní výměnu potrubí přípojky kanalizace, která nebyla součástí zadání a smluvní PD.

Vícepráce: 125.786,49 Kč bez DPH

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 125.786,49 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.08 – Spárování zdiva, špalety oken

Změnový rozpočet řeší úpravu ostění okenních otvorů, omítnutí, jako imitaci režného zdiva a doplnění režného zdiva parapetů. Jedná se o změnu odsouhlasenou po domluvě na KD mezi investorem a TDS.

Vícepráce: 215.250,16 Kč bez DPH

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 215.250,16 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.09 - Změna keramických obkladů

Jedná se o nápravu výkazu výměr, který není v souladu s PD, která uvádí jiný rozměr dodávaného keramického obkladu.

Vícepráce: 65.396,74 Kč bez DPH

Méněpráce: -68.782,09 Kč bez DPH

Změna celkem: -3.385,35 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.10 – Zazdívka otvorů severní štítové stěny

Během montáže KZS fasády bylo zjištěno, že část obvodové stěny fasády severní strany je nedbale zazděna nesoudržným materiálem, který není možný ponechat jako podklad pro kontaktní zateplovací systém a provedení řádného kotvení. Tyto zazdívky otvorů bylo nutné vybourat a znovu vyzdít.

Vícepráce: 50.030,82 Kč bez DPH

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 50.030,82 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.11 – SDK konstrukce

Změna provedení dělící příčky mezi m.č. 204 a 206 ve 2NP, kde byla původně navržena dřevěná nábytková stěna. Z důvodu nosnosti a nutnosti kotvení vrchních skříněk kuchyňské linky je tato příčka provedena ze sádkokartonu s vloženými výztuhami.

Změna provedení čelní příčky mezi m.č. 204, 206 a 201 ve 2NP, kde byla původně navržena dřevěná nábytková stěna. Z důvodu nosnosti a nutnosti kotvení nábytkové stěny ozn. T2, je

tato příčka provedena ze sádrokartonu s vloženými výztuhami.
Z důvodu úpravy provozního řešení bude nově provedena SDK dělící konstrukce pro navýšení úložné kapacity zázemí baru.

Vícepráce: 100.119,36 Kč bez DPH

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 100.119,36 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.12 – změna mobiliáře

Z důvodu úpravy provozního řešení dochází ke změnám v provedení vestavného nábytku.

Vícepráce: 929.452,63 Kč bez DPH

Méněpráce: -835.953,88 Kč bez DPH

Změna celkem: 93.498,75 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.13 – změna elektroinstalací

Změny elektroinstalací vyvolané v návaznosti na úpravu provozního řešení.

Svítlidla – změny vyvolané úpravou mobiliáře (ZL 3.12), dále svítidla a osvětlovací lišty doplněné na žádost investora.

Silnoproudé rozvody - úprava vedení silnoproudých rozvodů a koncových prvků související se změnou svítidel.

Zápultí - změny ve vedení, vystrojení rozvaděče RTS, doplnění podružného rozvaděče Rbar, vše v rámci úprav baru a zápultí.

Slaboproudé rozvody – navýšení počtu datových zásuvek, přívod pro domovní telefon od vstupních dveří do každého podlaží.

Vícepráce: 126.009,95 Kč bez DPH

Méněpráce: -813.719,98 Kč bez DPH

Změna celkem: 687.710,03 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

ZL 3.14 – Dilatace a sokly litých podlah a epoxidů

Projektová dokumentace a výkaz výměr neřeší provedení některých dilatací anhydritových potěrů a následné epoxidové stěrky. V rozpočtu nejsou započítány sokly epoxidových stěrek.

Vícepráce: 140.180,05 Kč bez DPH

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 140.180,05 bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

Provedení této změny nemá vliv na termín dokončení stavby.

Přílohy:

- Soupis prací zahrnutých změnových listů

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☒

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	1.931.621,75	507.625,96	293.776,87
Cena méněprací bez DPH	-2.043.296,78	-68.782,09	-13.786,11
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	3.974.918,53	576.408,05	307.562,98
Cena méněprací bez DPH: -2.125.864,98 Kč Cena víceprací bez DPH: 2.733.024,58 Kč			
Výsledná cena změny bez DPH:		607.159,60 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne:			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne:			

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: LINSERKA
Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			607 159,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	607 159,60	127 503,52
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			734 663,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

LINSERKA

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		607 159,60	734 663,12
ZL 3.01	Odstranění omítek stropní žel. bet. konstrukce	292 559,51	353 997,01
ZL 3.02	Změna dveří prostoru chodby	9 042,68	10 941,64
ZL 3.03	Změna provedení garnýže	71 989,20	87 106,93
ZL 3.04	Změna posuvných dveří	86 134,85	104 223,17
ZL 3.05	Úprava prahů vstupních dveří - pěnosklo	9 489,66	11 482,49
ZL 3.06	Odkopávka okolo objektu II	104 173,45	126 049,87
ZL 3.07	Přípojka kanalizace	125 786,49	152 201,65
ZL 3.08	Spárování zdiva, špalety oken	215 250,16	260 452,69
ZL 3.09	Změna keramických obkladů	-3 385,35	-4 096,27
ZL 3.10	Zazdívka otvorů severní štítové stěny	50 030,82	60 537,29
ZL 3.11	SDK konstrukce	100 119,36	121 144,43
ZL 3.11a	Příčka ve 2NP - kuchyně	6 335,71	7 666,21
ZL 3.11b	Čelní příčka m.č. 204, 206	6 518,77	7 887,71
ZL 3.11c	Příčka u baru kavárny v 1NP	87 264,88	105 590,50
ZL 3.12	Změna mobiliáře	93 498,75	113 133,49
ZL 3.13	Změna elektroinstalací	-687 710,03	-832 129,14
ZL 3.13a	svítidla	-762 099,95	-922 140,94
ZL 3.13b	silnoproudé rozvody	-13 533,74	-16 375,83
ZL 3.13c	elektroinstalace - ZÁPULTÍ	29 971,56	36 265,59
ZL 3.13d	slaboproudé rozvody	57 952,10	70 122,04
ZL 3.14	Dilatace a sokly litých podlah a epoxidů	140 180,05	169 617,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.01 - Odstranění omítek stropní žel. bet. konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			292 559,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	292 559,51	21,00%	61 437,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			353 997,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: **ZL 3.01 - Odstranění omítek stropní žel. bet. konstrukce**

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		292 559,51
94 - Lešení a stavební výtahy		34 075,20
99 - Staveništní přesun hmot		2 252,57
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot		3 005,23
HSV - Práce a dodávky HSV		246 542,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		169 007,35
9 - Ostatní konstrukce, bourání		77 535,50
PSV - Práce a dodávky PSV		6 683,66
783 - Nátěry		6 683,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.01 - Odstranění omítek stropní žel. bet. konstrukce

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem292 559,51

D	94	Lešení a stavební výtahy	34 075,20
118	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

PPLešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

D	99	Staveništní přesun hmot	2 252,57
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,

PPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,
P
Poznámka k položce:□
oborů 801, 803, 811 a 812

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 005,23
370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

PPOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
P
Poznámka k položce:□
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km		
P	Poznámka k položce:□ předpoklad do 11 km		
VV	1,275*10	12,75000	

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m		

373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění
PP	Uložení suti na skládku bez zhutnění		
P	Poznámka k položce:□ s hrubým urovnáním,		

359	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
PP	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů		
P	Poznámka k položce:□ kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady		

D	HSV	Práce a dodávky HSV	246 542,85
---	-----	---------------------	------------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	169 007,35
!100	K	611135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm
PP	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61135011		
VV	VYSPRAVENÍ LOKÁLNÍCH DEFEKTŮ STROPNÍ KCE +		
VV	VROVNÁNÍ ODSEKANÝCH PLOCH TMELEM		
VV	SLOUPY CELOPLOŠNÉ		
VV	242,15	242,15000	

!100	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311132		
VV	242,15	242,15000	

!100	K	611335401	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %
PP	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611335401		
VV	LOKÁLNÍ DROBNÉ VYSPRÁVKY STROPŮ		
VV	CELKOVÁ VÝMĚRA STROPŮ NAD 1NP, 2NP, 3NP		
VV	STROP NAD 1NP - m.č. 101 kavárna		
VV	půdorysná plocha - plocha spodního líce stropu		
VV	164,5	164,50000	
VV	Žb trámy v. 490 mm, rozpětí 5,45m, počet 16ks - plocha boků		
VV	trámů bez náběhů		
VV	0,49*2*5,45*16	85,45600	
VV	Žb průvlak v. 600 mm, rozpětí různé, počet 3ks - plocha boků		
VV	průvlaků bez náběhů		
VV	0,6*2*(4,475+4,3+4,275)	15,66000	
VV	odečet plochy styku trámu s průvlakem		
VV	0,49*0,2*16*-1	-1,56800	
VV	Žb sloupy, r. 500x500 mm, výšky 3,9 m, počet 2ks - celková plocha		
VV	0,5*4*3,9*2	15,60000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		279,64800			
VV			STROP NAD 2NP - m.č. 201 ateliér					
VV			půdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
VV			160,1		160,10000			
VV			žb trámy v. 480 mm, rozpětí 5,45m, počet 16ks - plocha boků					
VV			trámů					
VV			0,48*2*5,45*16		83,71200			
VV			žb průvlak v. 600 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
VV			průvlaků bez náběhů					
VV			0,6*2*(4,475+4,3+4,275)		15,66000			
VV			odečet plochy styku trámů s průvlakem					
VV			0,48*0,2*16*-1		-1,53600			
VV			žb sloupy, r. 400x400 mm, výšky 3,4 m, počet 2ks - celková					
VV			plocha					
VV			0,4*4*3,4*2		10,88000			
VV			Mezisoučet		268,81600			
VV			STROP NAD 3NP - m.č. 301 výstavní prostor					
VV			půdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
VV			160,0		160,00000			
VV			žb trámy v. 370 mm, rozpětí 5,55m, počet 10ks - plocha boků					
VV			trámů					
VV			0,37*2*5,55*10		41,07000			
VV			žb průvlak v. 530 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
VV			průvlaků bez náběhů					
VV			0,53*2*(4,475+4,3+4,275)		13,83300			
VV			odečet plochy styku trámů s průvlakem					
VV			0,37*0,16*10*-1		-0,59200			
VV			žb sloupy, r. 220x220 mm, výšky 3,27 m, počet 2ks - celková					
VV			plocha					
VV			0,22*4*3,27*2		5,75520			
VV			Mezisoučet		220,06620			
VV			odečet provedených oprav					
VV			242,15*-1		-242,15000			
VV			Mezisoučet		-242,15000			
VV			Součet		526,38020			

D	9	Ostatní konstrukce, bourání					77 535,50	
113	K	938907111R00	Očištění stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	235,34000	127,79	30 074,10	

PP			Očištění stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar					
VV			ÚPRAVA CHYBNÉ VÝMĚRY, nebyla počítána žebra žel. bet.					
VV			stropů, dle výkazu položky č. 21003					
VV			D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :					
VV			D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :					
VV			D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :					
VV			D.1.1c.1 - Skladby :					
VV			skladba P4 - strop se stávající nosnou konstrukcí :					
VV			Očištění + hloubková penetrace :					
VV			101 kavárna : 164,50 - zde má být 279,65					
VV			102 schodišťový prostor : 15,80					
VV			103 technická místnost : 5,20 - neprovedeno					
VV			104 WC - muži : 2,30 - - neprovedeno					
VV			105 chodba : 3,20- neprovedeno					
VV			106 WC - ZTP : 4,30- neprovedeno					
VV			107 technická místnost : 3,80- neprovedeno					
VV			107 technická místnost : 8,00- neprovedeno					
VV			108 WC ženy : 2,20					
VV			Mezisoučet		0,00000			
VV			2.NP :					
VV			201 ateliér : 160,10 - zde má být 268,816 m2					
VV			202 schodišťový prostor : 14,70					
VV			203 WC personál : 2,30 - neprovedeno					
VV			204 chodba : 1,70 - neprovedeno					
VV			205 WC - muži : 5,40 - neprovedeno					
VV			206 kuchyň : 4,40 - neprovedeno					
VV			Mezisoučet		0,00000			
VV			skladba S1 - jednoplášťová plochá střecha :					
VV			Očištění + hloubková penetrace :					
VV			3.NP :					
VV			301 výstavní prostor : 168,00 - zde 220,07 m2					
VV			302 schodišťový prostor : 16,60					
VV			303 chodba : 2,40					
VV			304 sklad : 3,80					
VV			ODEČET VÝMĚRY Z ROZPOČTU					
VV			-588,7		-588,70000			
VV			ODEČET VÝMĚR CHYBNÝCH A NEPROVEDENÝCH +					
VV			SPRÁVNÉ VÝMĚRY					
VV			279,65+268,82+220,07+(588,7-164,5-160,1-168-5,2-2,3-3,2-4,3-3,8-8-2,3-1,7-5,4-4,4)		824,04000			
VV			Součet		235,34000			

!100	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	242,15000	196,00	47 461,40	CS ÚRS 2025 01
------	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP			Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035127					
VV			Odstranění cementové omítky nesoudržných ploch žel. bet.					
VV			stopů a sloupů - CELKOVÁ VÝMĚRA					
VV			STROP NAD 1NP - m.č. 101 kavárna					
VV			půdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
VV			164,5		164,50000			
VV			žb trámy v. 490 mm, rozpětí 5,45m, počet 16ks - plocha boků					
VV			trámů bez náběhů					
VV			0,49*2*5,45*16		85,45600			
VV			žb průvlak v. 600 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
VV			průvlaků bez náběhů					
VV			0,6*2*(4,475+4,3+4,275)		15,66000			
VV			odečet plochy styku trámu s průvlakem					
VV			0,49*0,2*16*-1		-1,56800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		žb sloupy, r. 500x500 mm, výšky 3,9 m, počet 2ks - celková					
	VV		plocha					
	VV		0,5*4*3,9*2		15,60000			
	VV		Mezisoučet		279,64800			
	VV		STROP NAD 2NP - m.č. 201 ateliér					
	VV		púdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
	VV		160,1		160,10000			
	VV		žb trámy v. 480 mm, rozpětí 5,45m, počet 16ks - plocha boků					
	VV		trámů					
	VV		0,48*2*5,45*16		83,71200			
	VV		žb průvlak v. 600 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
	VV		průvlaků bez náběhů					
	VV		0,6*2*(4,475+4,3+4,275)		15,66000			
	VV		odečet plochy styku trámů s průvlakem					
	VV		0,48*0,2*16*-1		-1,53600			
	VV		žb sloupy, r. 400x400 mm, výšky 3,4 m, počet 2ks - celková					
	VV		plocha					
	VV		0,4*4*3,4*2		10,88000			
	VV		Mezisoučet		268,81600			
	VV		STROP NAD 3NP - m.č. 301 výstavní prostor					
	VV		púdorysná plocha - plocha spodního líce stropu					
	VV		160,0		160,00000			
	VV		žb trámy v. 370 mm, rozpětí 5,55m, počet 10ks - plocha boků					
	VV		trámů					
	VV		0,37*2*5,55*10		41,07000			
	VV		žb průvlak v. 530 mm, rozpěří různé, počet 3ks - plocha boků					
	VV		průvlaků bez náběhů					
	VV		0,53*2*(4,475+4,3+4,275)		13,83300			
	VV		odečet plochy styku trámů s průvlakem					
	VV		0,37*0,16*10*-1		-0,59200			
	VV		žb sloupy, r. 220x220 mm, výšky 3,27 m, počet 2ks - celková					
	VV		plocha					
	VV		0,22*4*3,27*2		5,75520			
	VV		Mezisoučet		220,06620			
	VV		Součet		768,53020			
	VV		provedeno - 242,15, SLOUPY CELOPLOŠNĚ					
	VV		242,15		242,15000			
	VV		Součet		242,15000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 683,66	
	D	783	Nátěry				6 683,66	
335	K	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	235,34000	28,40	6 683,66	
	PP		Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním					
	VV		K položce z rozpočtu č. 355					
	VV		NAROVNÁNÍ VÝMĚRY - VIZ POLOŽKA Č. 113					
	VV		235,34		235,34000			
	VV		Součet		235,34000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.02 - Změna dveří prostoru chodby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			9 042,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 042,68	21,00%	1 898,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 941,64
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.02 - Změna dveří prostoru chodby

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 042,68
64 - Výplně otvorů	-5 253,57
766 - Konstrukce truhlářské	14 296,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: ZL 3.02 - Změna dveří prostoru chodby

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 042,68

D	64	Výplně otvorů					-5 253,57	
101	K	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-2,00000	1 751,19	-3 502,38	SOD stavební část

PP	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 100 mm							
P	Poznámka k položce: □ lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
102	K	642944121RT3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-1,00000	1 751,19	-1 751,19	SOD stavební část
PP	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm							
P	Poznámka k položce: □ lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							

D 766 Konstrukce truhlářské 14 296,25

280	K	61165001R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zaskle	kus	-2,00000	6 531,46	-13 062,92	SOD stavební část
-----	---	-----------	---	-----	----------	----------	------------	-------------------

PP	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; barva: dekor dle vzorníku							
281	K	61165002R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zaskle	kus	-1,00000	6 531,46	-6 531,46	SOD stavební část

PP	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; barva: dekor dle vzorníku							
259	K	766661912R00	Oprava dveřních křídel kompletizovaných, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	-1,40000	568,90	-796,46	SOD stavební část
PP	Oprava dveřních křídel kompletizovaných, s výměnou dílčích prvků nebo kování							

260	K	766667911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu zárubní obložení tesařské zárubně, pro dveře jednokřídlové	kus	-1,00000	3 492,91	-3 492,91	SOD stavební část
PP	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu zárubní obložení tesařské zárubně, pro dveře jednokřídlové							

200	K	766660191	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň	kus	5,00000	1 080,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660191					
VV			na místo dveří					
VV			D3					
VV			2		2,00000			
VV			D4 - zůstávají + tyto nové					
VV			1		1,00000			
VV			D5					
VV			1		1,00000			
VV			D6					
VV			1		1,00000			
VV			Součet		5,00000			

200	M	61160051	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm	kus	3,00000	3 170,00	9 510,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm						
	VV	na místo dveří						
	VV	D4 - zůstávají + tyto nové						
	VV	1			1,00000			
	VV	D5						
	VV	1			1,00000			
	VV	D6						
	VV	1			1,00000			
	VV	Součet			3,00000			
200	M	61160050	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	2,00000	3 160,00	6 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm						
	VV	na místo dveří						
	VV	D3						
	VV	2			2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,00000			
200	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,00000	1 870,00	9 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682112					
200	M	61182250	zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 600/1970mm	kus	2,00000	1 520,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 600/1970mm					
	VV		na místo dveří					
	VV		D3					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
200	M	61182254	zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 700/1970mm	kus	3,00000	1 520,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 700/1970mm					
	VV		na místo dveří					
	VV		D4 - zůstávají + tyto nové					
	VV		1		1,00000			
	VV		D5					
	VV		1		1,00000			
	VV		D6					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.03 - Změna provedení garnýže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			71 989,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 989,20	21,00%	15 117,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			87 106,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.03 - Změna provedení garnýže

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	71 989,20
799 - Ostatní	71 989,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: ZL 3.03 - Změna provedení garnýže

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 989,20

D 799 Ostatní

71 989,20

356	K	799909001RAX	Zatemňovací a dělicí textilie na kolejnici	soub	-2,00000	106 017,90	-212 035,80	SOD stavební
-----	---	--------------	--	------	----------	------------	-------------	--------------

PP Zatemňovací a dělicí textilie na kolejnici

P Poznámka k položce: □

Univerzální systém upevnění konstrukce dělicí opony. Kolejnice s adaptabilní konstrukcí, pojezdové závěsné vozíčky, ovládání ručním posuvem.

300	K	799909001RAX2	Kolejnicový systém pro zatemnění	soub	1,00000	284 025,00	284 025,00	
-----	---	---------------	----------------------------------	------	---------	------------	------------	--

PP Zatemňovací a dělicí textilie na kolejnici

P Poznámka k položce: □

Univerzální systém upevnění konstrukce dělicí opony. Kolejnice s adaptabilní konstrukcí, pojezdové závěsné vozíčky, ovládání ručním posuvem.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.04 - Změna posuvných dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			86 134,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 134,85	21,00%	18 088,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 223,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.04 - Změna posuvných dveří

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 134,85
99 - Staveništní přesun hmot	180,92
767 - Konstrukce zámečnické	2 354,39
PSV - Práce a dodávky PSV	83 599,54
763 - Konstrukce suché výstavby	16 522,52
764 - Konstrukce klempířské	32 563,89
766 - Konstrukce truhlářské	17 817,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 696,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.04 - Změna posuvných dveří

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						86 134,85		
D	99	Staveništní přesun hmot				180,92		
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,27700	653,15	180,92	SOD stavební
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,					
P			Poznámka k položce:□ oborů 801, 803, 811 a 812					
D	767	Konstrukce zámečnické				2 354,39		
400	K	767627308	Připojovací spára oken a stěn těsnícím akrylátovým tmelem exteriérovým	m	17,74500	123,00	2 182,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní těsnící akrylátový tmel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627308					
VV			úprava styku oplechování ostění a stěny					
VV			(2,32*2+1,275)*3					
			17,74500					
298	K	767640122RAX	D+M dveře posuvné protipožární šířky 140 cm, výšky 240 cm, EI 45	kus	-3,00000	50 816,60	-152 449,80	SOD stavební část
PP			D+M dveře posuvné protipožární šířky 140 cm, výšky 240 cm, EI 45					
400	K	767640122RAX.1	D+M dveře otevíravé 900/2320 + boční pevná část, protipožární EI 30, automatické.	kus	3,00000	50 816,60	152 449,80	
PP			D+M dveře otevíravé 900/2320 + boční pevná část, protipožární EI 30, automatické.					
314	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,11200	1 533,47	171,75	
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
P			Poznámka k položce:□ 50 m vodorovně					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				83 599,54		
D	763	Konstrukce suché výstavby				16 522,52		
400	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	8,68686	1 080,00	9 381,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111311					
VV			prodloužení ostění vstupního portálu					
VV			"stěny"					
VV			(0,455*2,442*2)*3					
VV			"strop"					
VV			(1,48*0,455)*3					
VV			Součet					
			6,66666					
			2,02020					
			8,68686					
400	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,68000	93,40	810,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111751					
400	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	3,00000	2 110,00	6 330,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181421					
D	764	Konstrukce klempířské				32 563,89		
400	K	764208161	Montáž oplechování oblé římsy nebo ze segmentů rš přes 670 mm	m2	23,88675	912,00	21 784,72	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž oplechování říms a ozdobných prvků oblých nebo ze segmentů, včetně rohů přes rš 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764208161					
VV			oplechování světlíků boku dveří, plech ocelový tl. 1,5 mm					
VV			0,25*2,32*2*3					
			3,48000					
VV			oplechování vstupních tubusů, plech ocelový, tl. 1,5 mm					
VV			(2,32*2*1,15+1,275*1,15)*3					
VV			Součet					
			20,40675					
			23,88675					
400	M	13756570	plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 1,5mm tabule	t	0,28668	37 600,00	10 779,17	CS ÚRS 2025 01
PP			plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 1,5mm tabule					
VV			plech, tabule r. 1250*2500*1,5					
VV			23,89*0,012					
VV			Součet					
			0,28668					
			0,28668					
D	766	Konstrukce truhlářské				17 817,00		
400	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,00000	209,00	627,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729								
400	M	54914129	kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus	3,00000	2 470,00	7 410,00	CS ÚRS 2025 01
PP kování bezpečnostní klika/klika RC2								
401	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	2,00000	2 610,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660734								
401	M	54914136	kování panikové madlo/klika	kus	2,00000	2 280,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP kování panikové madlo/klika								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							16 696,13	
401	K	783337101	Prášková barva polyester DB 703	m2	19,64250	850,00	16 696,13	CS ÚRS 2025 01
PP Prášková barva polyester DB 703								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783337101								
VV práškové lakování k položce č. 24008								
VV (0,95*2,35*2+1,35*0,95)*3+0,2*2*2*3					19,64250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.05 - Úprava prahů vstupních dveří - pěnoklo

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			9 489,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 489,66	21,00%	1 992,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			11 482,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.05 - Úprava prahů vstupních dveří - pěnosclo

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 489,66
PSV - Práce a dodávky PSV	9 489,66
713 - Izolace tepelné	9 489,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: ZL 3.05 - Úprava prahů vstupních dveří - pěnosklo

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 489,66	
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 489,66	
D 713			Izolace tepelné				9 489,66	
500	K	713191542	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 150 do 200 mm výšky přes 100 do 200 mm	m	13,79800	280,00	3 863,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 150 do 200 mm výšky přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191542					
VV			vstupní dveře východní strana do ulice		3,10000			
VV			1,55+1,55					
VV			vstupní dveře strana jižní		1,39800			
VV			1,398					
VV			vstupní dveře strana západní do zahrady		9,30000			
VV			1,55*6		13,79800			
VV			Součet					
500	M	63482222	deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	2,06970	2 690,00	5 567,49	CS ÚRS 2025 01
PP			deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 160mm					
VV			vstupní dveře východní strana do ulice		0,46500			
VV			(1,55+1,55)*0,15					
VV			vstupní dveře strana jižní		0,20970			
VV			(1,398)*0,15					
VV			vstupní dveře strana západní do zahrady		1,39500			
VV			(1,55*6)*0,15		2,06970			
VV			Součet					
216	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,04700	1 249,50	58,73	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m					
P			Poznámka k položce: ☐ 50 m vodorovně					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.06 - Odkopávka okolo objektu II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH		104 173,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 173,45	21,00%	21 876,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	126 049,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.06 - Odkopávka okolo objektu II

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	104 173,45
1 - Zemní práce	36 144,87
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	10 609,38
HSV - Práce a dodávky HSV	57 419,20
997 - Přesun sutě	57 419,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.06 - Odkopávka okolo objektu II

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 104 173,45

D		1	Zemní práce					36 144,87	
600	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	13,38000	152,00	2 033,76	CS ÚRS 2025 01	

PP	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105111							
VV	skrýtá žulová dlažba v místě výkopu, strana jih, od jihozápadního rohu ke dveřím							
VV	(4,75+1,37+1,1+0,8+0,9)*1,5							
VV	Součet							

600	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	17,42650	2 110,00	36 769,92	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	----	----------	----------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131							
VV	Výkop okolo objektu pro zateplení základu, hl. 1,1m, š. 0,8m							
VV	strana jih - štít, odečet hloubky v místě kamenné dlažby 0,2m							
VV	(13,23+1)*1,5*0,9							
VV	(4,75+1,37+1,1+0,8+0,9)*0,2*-1							
VV	Součet							

3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-10,38055	1 277,89	-13 265,20	
---	---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	--

PP	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3							
P	Poznámka k položce:☐ s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
VV	fotodokumentace :							
VV	D.1.1b - 1.NP - bourací práce :							
VV	pasport objektu 1.NP :							
VV	podél objekt pro zateplení :							
VV	(16,40+1,00+12,55+1,00+14,60+5,406+0,70+1,00+13,259+1,00)*(1,00+0,40)/2*(1,19-0,15)							
VV	odečet výměry z rozpočtu - strana jih							
VV	(13,259+1)*(1,00+0,40)/2*(1,19-0,15)*-1							
VV	Součet							

5	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	-3,33510	156,19	-520,91	
---	---	--------------	--	----	----------	--------	---------	--

PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m							
P	Poznámka k položce:☐ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
VV	přemístění výkopku na meziskládku a zpět do násypu- odečet k položce č.3							
VV	10,38055*2*-1							
VV	k položce č. 26001							
VV	17,426							
VV	Součet							

7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	8,82995	302,91	2 674,68	
---	---	--------------	--	----	---------	--------	----------	--

PP	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním							
P	Poznámka k položce:☐ z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,							
VV	odečet zásypu k p.č. 3							
VV	-10,38055							
VV	zásyp k p.č. 15001							
VV	19,2105							
VV	Součet							

600	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	30,73680	275,00	8 452,62	CS ÚRS 2024 02
-----	---	----------	-------------------------------------	---	----------	--------	----------	----------------

PP	zemina pro terénní úpravy - tříděná							
VV	zemina pro zásyp, k položce č. 26001							
VV	19,2105*1,6							
VV	Součet							

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 609,38

370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,77600	49,02	1 655,70	
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	----------	--

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
P	Poznámka k položce:☐ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	337,76000	15,15	5 117,06	
-----	---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							
P	Poznámka k položce:☐ předpoklad do 11 km							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			33,776*10	337,76000				
373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,77600	113,59	3 836,62	
PP			Uložení suti na skládku bez zhutnění					
P			Poznámka k položce: ☐ s hrubým urovnáním,					
D HSV			Práce a dodávky HSV	57 419,20				
D 997			Přesun sutě	57 419,20				
600	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	33,77600	1 700,00	57 419,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.07 - Přípojka kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			125 786,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 786,49	21,00%	26 415,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			152 201,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.07 - Přípojka kanalizace

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 786,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 015,22
5 - Komunikace	17 633,74
99 - Staveništní přesun hmot	11 065,67
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 982,91
HSV - Práce a dodávky HSV	92 088,95
1 - Zemní práce	60 989,30
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	6 313,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 230,00
997 - Přesun sutě	21 556,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: ZL 3.07 - Připojka kanalizace

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 125 786,49

D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 015,22		
18	K	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,15000	6 768,11	1 015,22	

PP	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou							
P	Poznámka k položce: □							
VV	včetně pomocného pracovního lešení							
VV	zapravení prostupu kanalizace							
VV	0,5*0,5*0,6							
					0,15000			

D	5	Komunikace				17 633,74		
62	K	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	17,23500	179,85	3 099,71	

PP	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm							
P	Poznámka k položce: □							
VV	s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
VV	fotodokumentace :							
VV	D.1.1b - 1.NP - bourací práce :							
VV	pasport objektu 1.NP :							
VV	podél objekt pro zateplení : (20,506+0,70+6,765+1,20)*1,00							
VV	odečet ze smluvního rozpočtu							
VV	6,765*1*-1							
VV								
VV	část pro připojku kanalizace vč. sondy							
VV	8*6*0,5							
VV	Součet							
					-6,76500			
					24,00000			
					17,23500			

700	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,00000	133,00	133,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	----------------

PP	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564231011							

700	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1,00000	243,00	243,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	--------	----------------

PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564651011							

700	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,00000	282,00	282,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	----------------

PP	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576136111							

700	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,00000	270,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	----------------

PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577135112							

700	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,00000	636,00	636,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	--------	----------------

PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591111111							
VV	v místě komunikace, dočasné zadlážďení							
VV	1							
					1,00000			

63	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	17,23500	752,54	12 970,03	
----	---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--

PP	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm							
	Poznámka k položce: □							
P	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplní spár. □							
	Použita bude rozbraná dlažba.							

D	99	Staveništní přesun hmot				11 065,67		
---	----	-------------------------	--	--	--	-----------	--	--

178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	16,94200	653,15	11 065,67	
-----	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--

PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,							
P	Poznámka k položce: □							
	oborů 801, 803, 811 a 812							

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 982,91		
---	-----	---------------------------------	--	--	--	----------	--	--

370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,68000	49,02	621,57	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	--------	--------------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
371	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	126,80000	15,15	1 921,02	SOD stavební
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>předpoklad do 11 km</i>					
VV			12,68*10					
			126,80000					
373	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	12,68000	113,59	1 440,32	SOD stavební
PP			Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
D			HSV Práce a dodávky HSV				92 088,95	
D			1 Zemní práce				60 989,30	
700	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	1,00000	127,00	127,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106021					
VV			V místě komunikace, rozebrání dočasného zadláždění					
VV			1					
			1,00000					
1	K	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	17,23500	61,53	1 060,47	SOD stavební
PP			Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek:</i> ☐ <i>Ke zpětnému použití.</i>					
VV			fotodokumentace :					
VV			D.1.1b - 1.NP - bourací práce :					
VV			pasport objektu 1.NP :					
VV			podél objekt pro zateplení : (20,506+0,70+6,765+1,20)*1,00					
VV			odečet ze smluvního rozpočtu					
VV			6,765*1*-1					
VV			část pro připojku kanalizace vč. sondy					
VV			8*6*0,5					
VV			Součet					
700	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,00000	155,00	775,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
VV			demonťáž žulových obrub v místě komunikace					
VV			5					
			5,00000					
700	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	8,65000	2 360,00	20 414,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313131					
VV			výkop pro sondu v chodníku					
VV			2,5*1,9*1,2					
VV			část v komunikaci + výkop pro kryt vozovky					
VV			1,5*1,2*1,5+1*0,25					
VV			Součet					
700	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	9,72000	2 110,00	20 509,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312131					
VV			od místa sondy k objektu					
VV			8*0,9*1,35					
VV			Součet					
5	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	18,37000	156,19	2 869,21	SOD stavební
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>					
VV			8,65+9,72					
VV			Součet					
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	9,86125	302,91	2 987,07	SOD stavební
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>					
VV			Výkopek					
VV			8,65+9,72					
VV			plocha zpětné pokládky komunikace					
VV			17,235*0,25*-1					
VV			obsyp kanalizace					
VV			10,5*0,8*0,5*-1					
VV			Součet					
701	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	15,77800	275,00	4 338,95	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
701	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,20000	603,00	1 929,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
Online PSC			od sondy k objektu					
VV			8*0,5*0,8					
VV			3,20000					
701	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	6,40000	526,00	3 366,40	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkopísek frakce 0/2					
VV			3,2*2 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			6,40000					
701	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	1,40000	814,00	1 139,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175112101					
Online PSC			v komunikaci a v místě sondy					
VV			3,5*0,8*0,5					
VV			1,40000					
701	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	2,80000	526,00	1 472,80	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkopísek frakce 0/2					
VV			1,4*2 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			2,80000					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná					
D 8			6 313,65					
701	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	10,50000	179,00	1 879,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353120					
701	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	10,81500	410,00	4 434,15	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4					
VV			10,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			10,81500					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 9			3 230,00					
701	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00000	434,00	2 170,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241113					
Online PSC			Opětovné položení silničních žulových obrub					
VV			5					
VV			5,00000					
701	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971024461					
Online PSC								
D 997			Přesun sutě					
D 997			21 556,00					
701	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,68000	1 700,00	21 556,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
Online PSC								
VV			12,68					
VV			12,68000					
VV			Součet					
VV			12,68000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.08 - Spárování zdiva, špalety oken

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			215 250,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	215 250,16	21,00%	45 202,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			260 452,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.08 - Spárování zdiva, špalety oken

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	215 250,16
62 - Úpravy povrchů vnější	32 175,98
96 - Bourání konstrukcí	2 970,43
99 - Staveništní přesun hmot	7 619,13
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 368,83
HSV - Práce a dodávky HSV	158 115,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 269,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	115 846,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: ZL 3.08 - Spárování zdiva, špalety oken

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 250,16

D		62	Úpravy povrchů vnější					32 175,98	
84	K	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	35,96046	894,76	32 175,98		

PP	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou							
VV	Dohození chybějících částí cihleného ostění, doplnění maltou, imitace lícového zdiva							
VV		33,6*0,3		10,08000				
VV	Spárování režného zdiva okenních stěn							
VV	1NP - m.č. 101 - pouze režné části špalet otvorů							
VV		(22,4+60,8)*0,3		24,96000				
VV	2NP + 3NP -m.č. 201 + 301							
VV	špalety oken							
VV		24*2*1,8*0,25		21,60000				
VV	plochy stěn bez oken - 2NP 2x + 3NP 1x							
VV		(14,1*4,03 - 6*1,5*2,5)*3		102,96900				
VV	nižší stěna v 3NP							
VV		14,1*3,65-6*1,5*2,2		31,66500				
VV	Mezisoučet							
VV				191,27400				
VV	odečet dle smluvního rozpočtu, p.č. 84 stavební část							
VV				-155,31354				
VV	Mezisoučet							
VV				-155,31354				
VV	Součet							
				35,96046				

D	96	Bourání konstrukcí	2 970,43
---	----	--------------------	----------

134	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,45600	859,50	2 970,43	SOD stavební
-----	---	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------------

PP	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou							
P	Poznámka k položce:□ nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
VV	Bourání parapetů oken při bourání špalet oken, m.č. 101, 201, 301							
VV		12*1,5*0,5*0,16		1,44000				
VV		12*1,5*0,5*0,16		1,44000				
VV		4*1,5*0,6*0,16		0,57600				
VV	Součet							
				3,45600				

D	99	Staveništní přesun hmot	7 619,13
---	----	-------------------------	----------

178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	11,66520	653,15	7 619,13	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	----------	--------	----------	--------------

PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,							
P	Poznámka k položce:□ oborů 801, 803, 811 a 812							

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 368,83
---	-----	---------------------------------	-----------

370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,22100	302,91	1 884,40	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	----------	--------------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
P	Poznámka k položce:□ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	62,21000	15,15	942,48	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	--------	--------------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							
P	Poznámka k položce:□ předpoklad do 11 km							
VV		6,221*10		62,21000				

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,22100	558,49	3 474,37	SOD stavební
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------------

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,22100	113,59	706,64	SOD stavební
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------	--------------

PP	Uložení suti na skládku bez zhutnění							
P	Poznámka k položce:□ s hrubým urovnáním,							

367	K	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,22100	1 183,24	7 360,94	SOD stavební
-----	---	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------------

PP	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV	158 115,79
---	-----	---------------------	------------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	42 269,76
---	---	-------------------------------	-----------

800	K	311231156	Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm P40 na MC 5 nebo MC 10	m3	3,45600	7 710,00	26 645,76	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231156					
	VV		Dozdivání parapetů oken, m.č. 101, 201, 301					
	VV		12*1,5*0,5*0,16		1,44000			
	VV		12*1,5*0,5*0,16		1,44000			
	VV		4*1,5*0,6*0,16		0,57600			
	VV		Součet		3,45600			
800	K	349234831	Doplnění zdiva okenních obrub	m	33,60000	465,00	15 624,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349234831					
	VV		Doplnění cihelného ostění okenních otvorů - špalet - přizdění původních dutinovek					
	VV		24*2*0,7		33,60000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				115 846,03	
800	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	72,16000	1 160,00	83 705,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315302					
	VV		Boční špalety, omítané plochy, plocha špalet, celkem 203 mb					
	VV		m.č. 101, 201, 301 - 28 ks oken, 4ks dveří					
	VV		24*2*2,5*0,2		24,00000			
	VV		4*2*2,8*0,2		4,48000			
	VV		8*2*3,8*0,2		12,16000			
	VV		špalety oken prostoru schodiště a WC, celkem 82,5 mb					
	VV		11 ks oken					
	VV		(4,6+3,6*2+6,4*6+5,4+5,9*2+5,4+6)*0,4		31,52000			
	VV		Součet		72,16000			
800	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	57,60000	240,00	13 824,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212011					
	VV		Vnitřní nadpraží otvorů z XPS tl 50mm					
	VV		28 ks oken - 1,6m					
	VV		8 ks dveří 1,6m					
	VV		28*1,6+8*1,6		57,60000			
800	M	AST.ZAUSTRO30SF060	Tepelněizolační desky Austrotherm XPS TOP 30 SF, 1250x600x60 mm, λD = 0,033 W/m.K	m3	2,88000	5 019,87	14 457,23	
	PP		Tepelněizolační desky Austrotherm XPS TOP 30 SF, 1250x600x60 mm, λD = 0,033 W/m.K					
	VV		57,6*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,88000			
800	K	611311132	Vápenný štuk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 mm	m2	14,40000	268,00	3 859,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311132					
	VV		Vnitřní nadpraží výplní otvorů, štukování					
	VV		57,6*0,25		14,40000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.09 - Změna keramických obkladů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			-3 385,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 385,35	21,00%	-710,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-4 096,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: ZL 3.09 - Změna keramických obkladů

Místo: Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 385,35
781 - Obklady keramické	-3 385,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt: ZL 3.09 - Změna keramických obkladů

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 385,35

D		781	Obklady keramické			-3 385,35		
325	K	597813614R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle modrá	m2	-93,15775	738,34	-68 782,09	SOD stavební část
PP			Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle modrá					
P			Poznámka k položce: ☐ Materiál je stanoven pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 500,- /m2. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora.					
900	K	597813614R.1	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 98 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	93,15775	702,00	65 396,74	
PP			Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 98 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.10 - Zazdívka otvorů severní štítové stěny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 030,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 030,82	21,00%	10 506,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			60 537,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.10 - Zazdívka otvorů severní štítové stěny

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 030,82
96 - Bourání konstrukcí	1 315,80
99 - Staveništní přesun hmot	1 304,75
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 081,27
HSV - Práce a dodávky HSV	34 531,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 470,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	628,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	14 433,00
PSV - Práce a dodávky PSV	798,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	798,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.10 - Zazdívka otvorů severní štitové stěny

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

10. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 030,82

D	96	Bourání konstrukcí					1 315,80	
133	K	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	10,00000	131,58	1 315,80	SOD stavební část
	PP	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm						
	P	Poznámka k položce: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	VV	zazděné otvory strana západ, bourání z vnější strany						
	VV	10						
	VV	Součet						

D	99	Staveništní přesun hmot					1 304,75	
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,99762	653,15	1 304,75	SOD stavební část
	PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,						
	P	Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812						

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					12 081,27	
370	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,55000	302,91	1 681,15	SOD stavební část
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km						
	P	Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
	VV	2,7+2,85						
	VV	Součet						

371	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	54,45000	15,15	824,92	SOD stavební část
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km						
	P	Poznámka k položce: předpoklad do 11 km						
	VV	4,95*11						

372	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,55000	558,49	3 099,62	SOD stavební část
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m						

373	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,55000	113,59	630,42	SOD stavební část
	PP	Uložení suti na skládku bez zhutnění						
	P	Poznámka k položce: s hrubým urovnáním,						

359	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,75000	1 230,56	5 845,16	SOD stavební část
	PP	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů						
	P	Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
	VV	2,7+2,85-0,8						

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 531,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

19 470,00

!100	K	310271035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,00000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271035						
	VV	zazdívka otvoru po el. rozvaděči						
	VV	1						

!100	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	10,00000	1 720,00	17 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272211						
	VV	Zazdívka obnažených otvorů						
	VV	10						

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					628,00	
100	K	971038591	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl přes 150 mm	m3	0,40000	1 570,00	628,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971038591						
	VV	1*0,4			0,40000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				14 433,00	
!100	K	997013001	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,50000	6 630,00	9 945,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyklizení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013001					
VV			10*0,15		1,50000			
!100	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,80000	5 610,00	4 488,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
VV			poplatek za likvidaci el. inst. vodičů					
VV			0,8		0,80000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				798,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				798,00	
!100	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,00000	378,00	378,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211817					
!100	K	741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	10,00000	42,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do sutí) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213813					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis: ZL 3.11a - Příčka ve 2NP - kuchyně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 335,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 335,71	21,00%	1 330,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 666,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis:

ZL 3.11a - Příčka ve 2NP - kuchyně

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 335,71
99 - Staveništní přesun hmot	70,95
784 - Malby	256,18
PSV - Práce a dodávky PSV	6 008,58
763 - Konstrukce suché výstavby	6 008,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis: ZL 3.11a - Příčka ve 2NP - kuchyně

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 335,71

D 99		Staveništní přesun hmot					70,95	
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,10863	653,15	70,95	SOD stavební část
PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,						
P		Poznámka k položce: □ oborů 801, 803, 811 a 812						
D 784		Malby					256,18	
343	K	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	3,92250	65,31	256,18	SOD stavební část
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné						
D PSV		Práce a dodávky PSV					6 008,58	
D 763		Konstrukce suché výstavby					6 008,58	
1100	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	3,92250	1 090,00	4 275,53	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111314						
VV		SDK příčka mezi m.č. 204 a 206 - kuchyňská linka						
VV		(0,153+1,416)*2,5						
1100	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	3,92250	75,00	294,19	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717						
1100	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	1,50000	715,00	1 072,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111720						
1100	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,92250	93,40	366,36	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111751						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis:
ZL 3.11b - Čelní příčka m.č. 204, 206

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 518,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 518,77	21,00%	1 368,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 887,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis: **ZL 3.11b - Čelní příčka m.č. 204, 206**

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 518,77
99 - Staveništní přesun hmot	87,42
PSV - Práce a dodávky PSV	6 431,35
763 - Konstrukce suché výstavby	6 431,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis: ZL 3.11b - Čelní příčka m.č. 204, 206

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 518,77

D 99		Staveništní přesun hmot					87,42	
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,13385	653,15	87,42	
PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,						
P		Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812						
D PSV		Práce a dodávky PSV					6 431,35	
D 763		Konstrukce suché výstavby					6 431,35	
1100	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	5,20600	1 090,00	5 674,54	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111314						
VV		SDK příčka za nábytkovou stěnou do m.č. 204 a 206						
VV		2,802*3-0,8*2*2						
1100	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	5,20600	75,00	390,45	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717						
1100	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,92250	93,40	366,36	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111751						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis: ZL 3.11c - Příčka u baru kavárny v 1NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			87 264,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 264,88	21,00%	18 325,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 590,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis:

ZL 3.11c - Příčka u baru kavárny v 1NP

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		87 264,88
94 - Lešení a stavební výtahy		701,38
99 - Staveništní přesun hmot		233,17
784 - Malby		2 474,90
PSV - Práce a dodávky PSV		83 855,43
763 - Konstrukce suché výstavby		31 154,69
766 - Konstrukce truhlářské		43 298,17
783 - Nátěry		9 402,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.11 - SDK konstrukce
Soupis: ZL 3.11c - Příčka u baru kavárny v 1NP

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 264,88

D		94	Lešení a stavební výtahy			701,38		
118	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	9,88000	70,99	701,38	SOD stavební část
PP		Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m						
VV		4,94*2			9,88000			
D		99	Staveništní přesun hmot			233,17		
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,35700	653,15	233,17	SOD stavební část
PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,						
P		Poznámka k položce: □ oborů 801, 803, 811 a 812						
D		784	Malby			2 474,90		
342	K	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	21,79000	40,70	886,85	SOD stavební část
PP		Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná						
VV		21,79			21,79000			
343	K	784165512R00	Malby z malífských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	21,79000	65,31	1 423,10	SOD stavební část
PP		Malby z malífských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné						
VV		21,79			21,79000			
344	K	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	21,79000	7,57	164,95	SOD stavební část
PP		Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m						
VV		21,79			21,79000			
VV		Součet			21,79000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			83 855,43		
D		763	Konstrukce suché výstavby			31 154,69		
1100	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	21,78540	471,00	10 260,92	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111611						
VV		(0,82*2+3,3)*4,41			21,78540			
1100	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	10,86800	37,80	410,81	CS ÚRS 2025 01
PP		profil vodící stěnový UW 75						
VV		(0,82*2+3,3)*2			9,88000			
VV		9,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			10,86800			
1100	M	59030046	profil stěnový CW 75	m	38,34230	42,80	1 641,05	CS ÚRS 2025 01
PP		profil stěnový CW 75						
VV		((0,82*2+3,3)/0,625)*4,41			34,85664			
VV		34,85664*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			38,34230			
1100	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	10,89270	166,00	1 808,19	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 12,5 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111621						
VV		SDK desky pouze z vnitřní strany						
VV		(0,82*2+3,3)*4,41*0,5			10,89270			
1100	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	22,87467	94,20	2 154,79	CS ÚRS 2025 01
PP		deska SDK A tl 12,5mm						
VV		10,8927*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			22,87467			
1101	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	4,94000	471,00	2 326,74	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111712						
VV		0,82*2+3,3			4,94000			
1100	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	9,30000	715,00	6 649,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111720						
VV		předpoklad alespoň ve vnitřní části						
VV		3,1*3			9,30000			
1101	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	17,64000	72,80	1 284,19	CS ÚRS 2025 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111722 4,41*4					
					17,64000			
101	K	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	21,78540	212,00	4 618,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111761					
D 766			Konstrukce truhlářské					43 298,17
254	K	766414142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	21,78540	590,00	12 853,39	SOD stavební část
PP			Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Včetně našroubování soklu.					
			(0,82*2+3,3)*4,41					
					21,78540			
279	K	606216186R	překližka BK/SM; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 8; provedení podélné	m2	31,25000	960,00	30 000,00	SOD stavební část
PP			překližka BK/SM; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 8; provedení podélné					
VV			potřeba je 10 ks r. 1,25*2,5m					
VV			31,25					
					31,25000			
287	K	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,35300	1 260,00	444,78	SOD stavební část
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m					
P			Poznámka k položce: □					
			50 m vodorovně					
D 783			Nátěry					9 402,57
1101	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,78540	71,60	1 559,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
Online PSC			broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203					
334	K	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	21,78540	360,00	7 842,74	
PP			Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování					
P			Poznámka k položce: □					
VV			včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.					
					21,7854			
					21,78540			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.12 - Změna mobiliáře

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			93 498,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	93 498,75	21,00%	19 634,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	113 133,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.12 - Změna mobiliáře

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 498,75
799 - Ostatní	-48 370,66
766 - Konstrukce truhlářské	154 104,00
PSV - Zařizovací předměty	-12 234,59
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 733,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.12 - Změna mobiliáře

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 93 498,75

D	799	Ostatní					-48 370,66	
348	K	799929001RAX	D+M vestavné myčky	kus	-1,00000	11 359,06	-11 359,06	SOD stavební část
	PP		D+M vestavné myčky					
349	K	799929002RAX	D+M vestavné vysoké lednice s mrazákem	kus	-1,00000	21 771,53	-21 771,53	SOD stavební část
	PP		D+M vestavné vysoké lednice s mrazákem					
351	K	799929004RAX	D+M vestavné mikrovlnné trouby	kus	1,00000	8 424,64	8 424,64	SOD stavební část
	PP		D+M vestavné mikrovlnné trouby					
354	K	799989001RAX	D+M výčepního zařízení s chlazením a s kompresorem	soub	-1,00000	23 664,71	-23 664,71	SOD stavební část
	PP		D+M výčepního zařízení s chlazením a s kompresorem					

D	766	Konstrukce truhlářské					154 104,00	
120	K	766909001RAX	D+M stěny 101 - doplnění materiálu	kus	1,00000	155 109,00	155 109,00	indiv. kalkulace
	PP		D+M stěny 101					
	VV		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :					
	VV		DOPLNĚNÍ MATERIÁLU PRO - T1 Stěna 101 - 1 kus : 1 -					
	VV		položka 263					
	VV		police vč. povrchové úpravy - 52ks * 944,- = 49.088,-					
	VV		korpus, dna, boky vč. povrchové úpravy - 41 m2 * 1346,- =					
	VV		55.186,-					
	VV		kování pro police - 20.660,-					
	VV		závěsné kování do stěny - 14.680,-					
	VV		naložené dořezy u stěn a stropu - 19,5m * 580 = 11.310,-					
	VV		práce a materiál pro naložené sokly = 4.185,-					
	VV		celkem = 155.109,-					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

120	K	766909002RAX	D+M stěny 201 - doplnění materiálu	kus	1,00000	152 237,00	152 237,00	indiv. kalkulace
	PP		D+M stěny 201					
	VV		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :					
	VV		DOPLNĚNÍ MATERIÁLU PRO - T2 Stěna 201 - 1 kus : 1,					
	VV		položka 264					
	VV		police vč. povrchové úpravy - 47ks * 944,- = 44.368,-					
	VV		korpus, dna, boky vč. povrchové úpravy - 44 m2 * 1346,- =					
	VV		59.224,-					
	VV		kování pro police - 19.300,-					
	VV		závěsné kování do stěny - 13.850,-					
	VV		naložené dořezy u stěn a stropu - 19,5m * 580 = 11.310,-					
	VV		práce a materiál pro naložené sokly = 4.185,-					
	VV		celkem = 152.237,-					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

120	K	766909003RAX	D+M stěny 301 - doplnění materiálu	kus	1,00000	110 437,00	110 437,00	indiv. kalkulace
	PP		D+M stěny 301					
	VV		D.1.1c.5 - truhlářské výrobky :					
	VV		DOPLNĚNÍ MATERIÁLU PRO - T3 Stěna 301 - 1 kus : 1,					
	VV		položka 265					
	VV		police vč. povrchové úpravy - 34ks * 944,- = 32.096,-					
	VV		korpus, dna, boky vč. povrchové úpravy - 36 m2 * 1346,- =					
	VV		48.456,-					
	VV		kování pro police - 8.300,-					
	VV		závěsné kování do stěny - 8.250,-					
	VV		naložené dořezy u stěn a stropu - 17,5m * 580 = 10.150,-					
	VV		práce a materiál pro naložené sokly = 3.185,-					
	VV		celkem = 110.437,-					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

120	K	766909011RAX.1	D+M barové stěny, nové zápultí	kus	1,00000	491 511,99	491 511,99	indiv. kalkulace
	PP		D+M barové stěny, nové zápultí					
	VV		NOVÁ BAROVÁ STĚNA, ZÁPULTÍ, dle samostatné kalkulace					
	VV		bez zařizovacích předmětů					
	VV		materiál korpusu - překližka bříza BB/CP tl. 15mm					
	VV		dvířkovina - laťovka surová bříza tl. 18mm					
	VV		korpus 2 - lamono bílé tl. 18mm, U 960 ST7					
	VV		sokl - laťovka surová bříza tl. 18mm					
	VV		MATERIÁL A VÝROBA - 296.908,-					
	VV		pracovní deska a obklad - kompak Egger U999 ST76 černé					
	VV		jádro tl. 12mm = 94.955,-					
	VV		KOVÁNÍ:					
	VV		Blum panty s tlumením + podložka - 12ks * 113,- = 1.356,-					
	VV		Blum Antaro bílé, výsuvy - 15ks * 3339,- = 50.085,-					
	VV		skleněné police - 4ks * 4450,- = 17.800,-					
	VV		spojovací materiál, nohy, těsnění = 2.135,-					
	VV		kovová konstrukce horní části, D+M = 23.350,-					
	VV		D+M keramického obkladu zápultí - (1,58*0,5+(5,95*0,4))					
	VV		(1,58*0,5+(5,95*0,4))*1,1*(709,94+702) = 4.923,44					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		CELKEM = 491.512,-					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
267	K	766909005RAX	D+M kuchyně 301	soub	-1,00000	111 621,76	-111 621,76	SOD stavební část
	PP		D+M kuchyně 301					
273	K	766909011RAX	D+M barové stěny	kus	-1,00000	366 258,92	-366 258,92	SOD stavební část
	PP		D+M barové stěny					
274	K	766909012RAX	D+M baru	kus	-1,00000	227 894,43	-227 894,43	SOD stavební část
	PP		D+M baru					
276	K	766909014RAX	D+M skříní do skladu 304	kus	-1,00000	49 415,88	-49 415,88	SOD stavební část
	PP		D+M skříní do skladu 304					
D PSV			Zařizovací předměty		-12 234,59			
13	K	642812122R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: oválný; š = 580 mm; hl = 450 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	ks	-1,00000	3 076,41	-3 076,41	SOD SO02 4 zařizovací předměty
	PP		Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: oválný; š = 580 mm; hl = 450 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou					
	VV		dřez nerezový pro kuchyň ve 3NP					
	VV		-1		-1,00000			
12	K	64281212R	Dřez kuchyňský keramický typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 590 mm; hl = 450 mm; zabudování: zapuštěné; bez otvoru pro baterii	ks	-2,00000	5 584,87	-11 169,74	SOD SO02 4 zařizovací předměty
	PP		Dřez kuchyňský keramický typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 590 mm; hl = 450 mm; zabudování: zapuštěné; bez otvoru pro baterii					
	VV		keramický dřez původního baru					
	VV		-2		-2,00000			
10	K	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	ks	-2,00000	473,29	-946,58	SOD SO02 4 zařizovací předměty
	PP		Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě					
11	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	ks	-3,00000	425,96	-1 277,88	SOD SO02 4 zařizovací předměty
	PP		Montáž dřezu jednoduchého					
15	K	725823134R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	ks	-2,00000	3 748,49	-7 496,98	SOD SO02 4 zařizovací předměty
	PP		Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty		11 733,00			
1200	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	1,00000	11 733,00	11 733,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311111					
	VV		pro nové zástuplí - granitový zápustný kuchyňský dřez Bergen					
	VV		60 Low Cut					
	VV		1		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis:
ZL 3.13a - svítidla

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-762 099,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-762 099,95	21,00%	-160 040,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-922 140,94
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis: **ZL 3.13a - svítidla**

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-762 099,95
0 - Nepřiřazený díl	-770 022,95
PSV - Práce a dodávky PSV	7 923,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 923,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis: ZL 3.13a - svítidla

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -762 099,95

D 0 Nepřiřazený díl -770 022,95

1	K	L1.1	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm., difuzer opál, LED 6W/m (? cca 79,2W), 3000 K	m	-366,26000	1 971,82	-722 198,79	SOD 14.1 svítidla
PP			Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení stropní niky, Al profil, šikmý 30°, průřez 17x17 mm., difuzer opál, LED 6W/m (? cca 79,2W), 3000 K					
VV			odečet osvětlení stropních nik dle PD					
VV			položky rozpočtu:					
VV			L1.1, L1.2, L1.3, L1.4, L1.5, L1.6, L1.7, L1.8, L1.9, L1.10, v					
VV			celkové délce:					
VV			623,5*-1		-623,50000			
VV			-1.311.458,02 Kč					
VV			přičet nových LED pásků, délky dle závěsných stropních lišt,					
VV			42 polí					
VV			42*5,6		235,20000			
VV			osvětlení vstupních dveří VD1P, VD1L + středový pilíř					
VV			9,21+3,83		13,04000			
VV			osvětlení baru					
VV			9		9,00000			
VV			Součet		-366,26000			
17	K	S10	Svítidlo stropní závěsné, korpus ocelový plech, černá barva vně, bílá barva uvnitř, Ø 300 mm., stínidlo - čiré sklo, kabelový závěs (černý textilní kabel), 1x E27, 60W max v. zdroj LED, E27, 14W,	kus	-8,00000	6 228,02	-49 824,16	SOD 14.1 svítidla
PP			Svítidlo stropní závěsné, korpus ocelový plech, černá barva vně, bílá barva uvnitř, Ø 300 mm., stínidlo - čiré sklo, kabelový závěs (černý textilní kabel), 1x E27, 60W max v. zdroj LED, E27, 14W,					
P			Poznámka k položce: □					
			2700 K, 15215lm stmívatelný					

1300	K	S10.1	zaslepení propvedených přívodů ke svítidlům S10	kus	8,00000	250,00	2 000,00	
PP			zaslepení propvedených přívodů ke svítidlům S10					

D PSV Práce a dodávky PSV 7 923,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 923,00

1301	K	741112005	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do zateplení	kus	3,00000	121,00	363,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protažovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zateplení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112005					
1301	M	34571535	deska montážní PVC do zateplení, 238x238mm, hloubka 200mm	kus	3,00000	854,00	2 562,00	CS ÚRS 2025 01
PP			deska montážní PVC do zateplení, 238x238mm, hloubka 200mm					
1300	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	3,00000	156,00	468,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063					
VV			venkovní svítidla na fasádu - strana do zahrady					
VV			3		3,00000			
VV			Součet		3,00000			
1300	M	34845004	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm	kus	3,00000	1 510,00	4 530,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis:
ZL 3.13b - silnoproudé rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-13 533,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-13 533,74	21,00%	-2 842,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-16 375,83
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací

Soupis: **ZL 3.13b - silnoprůdné rozvody**

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-13 533,74
741 - Elektroinstalace - silnoprůdné		-13 533,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis: ZL 3.13b - silnoproudé rozvody

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -13 533,74

D 741		Elektroinstalace - silnoproud				-13 533,74		
62	K	1000190081	Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 01 IP 20	kus	7,00000	336,99	2 358,93	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 01 IP 20					
	VV		rozpočet					
	VV		-11		-11,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		18		18,00000			
	VV		Součet		7,00000			
63	K	1000190085	Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 05 IP 20	kus	-1,00000	340,77	-340,77	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 05 IP 20					
	VV		rozpočet					
	VV		-6		-6,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		5		5,00000			
	VV		Součet		-1,00000			
64	K	1000190083	Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 06 IP 20	kus	-14,00000	338,88	-4 744,32	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Vypínač bakelitový 230V/10A řaz 06 IP 20					
	VV		rozpočet					
	VV		-15		-15,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		-14,00000			
66	K	1000190084	Tlačítko bakelitové 0/1 230V/10A IP 20	kus	-6,00000	398,51	-2 391,06	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Tlačítko bakelitové 0/1 230V/10A IP 20					
67	K	1000190088	Stmívač bakelitový otočný 230V/10A IP 20	kus	-6,00000	537,66	-3 225,96	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Stmívač bakelitový otočný 230V/10A IP 20					
68	K	1000190180	Zásuvka bakelitová 3/pol/230V/16A IP 20 s integrovanou dětskou ochranou	kus	-12,00000	368,22	-4 418,64	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Zásuvka bakelitová 3/pol/230V/16A IP 20 s integrovanou dětskou ochranou					
	VV		rozpočet					
	VV		-119		-119,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		107		107,00000			
	VV		Součet		-12,00000			
7	K	1131676	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ V x Š V x Š 550 x 510 x250, IP54/20, ocel-plech EI 30S	kus	-1,00000	10 630,18	-10 630,18	SOD SO02 12.1 RTS
	PP		ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ V x Š V x Š 550 x 510 x250, IP54/20, ocel-plech EI 30S					
	VV		Rozvaděč neproveden, výstrpí umístěna v R1					
	VV		-1		-1,00000			
11	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	-1,00000	1 287,36	-1 287,36	SOD SO02 12.1 RTS
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg					
	VV		Rozvaděč neproveden, výstrpí umístěna v R1					
	VV		-1		-1,00000			
81	K	ABB.355306929B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44	kus	14,00000	159,03	2 226,42	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Přepínač střídavý, řazení 6, IP44					
75	K	ABB.3557GA019 40D1	Tlačítko 0/1 jednopólové, s krytem a kontrolkou ,	kus	6,00000	203,52	1 221,12	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Tlačítko 0/1 jednopólové, s krytem a kontrolkou ,					
74	K	ABB.3558A05340	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	1,00000	127,79	127,79	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Přístroj přepínače sériového, řazení 5					
86	K	ABB.5513AC023 57B	Zásuvka s ochr. kolíky, s clonkami,	kus	12,00000	250,85	3 010,20	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Zásuvka s ochr. kolíky, s clonkami,					
42	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	-200,00000	24,61	-4 922,00	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)					
	VV		odečet přívodu k osvětlovacím lištám stropních nik, přívod pouze z jedné strany					
	VV		42*5*-1		-210,00000			
	VV		kuchyňská linka 3NP - přívod z rozvaděče R3 - 3 fáze, CYKY					
	VV		5x2,5					
	VV		10		10,00000			
	VV		Součet		-200,00000			
45	K	10.811.814	1-CXKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1	m	-210,00000	31,24	-6 560,40	SOD 7.1 silnoproud
	PP		1-CXKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1					
1300	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	10,00000	44,30	443,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
	VV		5x2,5mm2					
	VV		přívod z R3 do kuchyňské linky 3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,00000			
51	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	61,00000	43,07	2 627,27	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)					
	VV		přívod k venkovním svítidlům - strana do zahrady 3ks					
	VV		28		28,00000			
	VV		přívod k LED páskům okolo dveří - strana do ulice					
	VV		18		18,00000			
	VV		přívodní kabel k výtahu do 3NP, 5x4					
	VV		15		15,00000			
	VV		Součet		61,00000			
45	K	10.811.814	1-CXKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1	m	46,00000	31,24	1 437,04	SOD 7.1 silnoproud
	PP		1-CXKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1					
	VV		28+18		46,00000			
	VV		Součet		46,00000			
39	K	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	15,00000	245,17	3 677,55	SOD 7.1 silnoproud
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		přívod k výtahu 3NP					
	VV		15		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
78	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	3,00000	158,08	474,24	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů					
	VV		pro venkovní svítidlo západní strany do zahrady					
	VV		3		3,00000			
12	K	1132422	PODLAHOVA KRABICE UNIVERZALNI KUP 80 FB	kus	2,00000	1 188,92	2 377,84	SOD 7.1 silnoproud
	PP		PODLAHOVA KRABICE UNIVERZALNI KUP 80 FB					
	VV		nově v místě baru 1NP					
	VV		2		2,00000			
13	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	2,00000	317,11	634,22	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody					
	VV		nově v místě baru 1NP					
	VV		2		2,00000			
14	K	8500062962	Rám podlahové krabice pro podlahový kanál 38/150 - 80 LB	kus	2,00000	1 751,19	3 502,38	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Rám podlahové krabice pro podlahový kanál 38/150 - 80 LB					
	VV		nově v místě baru 1NP					
	VV		2		2,00000			
79	K	ABB.3558NC01510B	Spínač jednopolový, řazení 1, IP54	kus	3,00000	124,00	372,00	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Spínač jednopolový, řazení 1, IP54					
	VV		pro venkovní svítidlo západní strany do zahrady					
	VV		3		3,00000			
6	K	11.509.380	Krabice 68-70 přístrojová hluboká	kus	3,00000	47,33	141,99	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Krabice 68-70 přístrojová hluboká					
	VV		pro venkovní svítidlo západní strany do zahrady					
	VV		3		3,00000			
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	3,00000	118,32	354,96	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
	VV		pro venkovní svítidlo západní strany do zahrady					
	VV		3		3,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis:
ZL 3.13c - elektroinstalace - ZÁPULTÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 971,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 971,56	21,00%	6 294,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			36 265,59
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis: **ZL 3.13c - elektroinstalace - ZÁPULTÍ**

Místo:	Datum:	10. 6. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 971,56
741 - Elektroinstalace - silnopr	29 971,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis: ZL 3.13c - elektroinstalace - ZÁPULTÍ

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 971,56

D		741	Elektroinstalace - silnoproud		29 971,56			
26	K	741310271	Montáž hlavního vypínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla, 100 A bez zapojení vodičů	kus	1,00000	230,97	230,97	SOD 9.1 R1
	PP		Montáž hlavního vypínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla, 100 A bez zapojení vodičů					
	VV		V novém podružném rozvaděči u baru					
	VV		1		1,00000			
11	K	1249839	VYPINAC MSO-63-3	kus	1,00000	1 125,49	1 125,49	SOD 9.1 R1
	PP		VYPINAC MSO-63-3					
	VV		V novém podružném rozvaděči u baru					
	VV		1		1,00000			
39	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	17,00000	45,34	770,78	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)					
38	K	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	17,00000	245,17	4 167,89	SOD 7.1 silnoproud
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		nový přívod k podružnému ozvaděči u baru z R1					
	VV		17		17,00000			
	VV		Součet		17,00000			
47	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,00000	24,61	492,20	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)					
	VV		rozvody pro třífázi v místě baru a zápuť					
	VV		4*5		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
1300	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	20,00000	72,10	1 442,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		20		20,00000			
51	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-39,00000	43,07	-1 679,73	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)					
	VV		odečet za přívod z R1 k baru, zásuvky a svítidla					
	VV		3*15*-1		-45,00000			
	VV		2*15*-1		-30,00000			
	VV		rozvody navíc u baru a zápuť, zásuvky a svítidla					
	VV		4*6		24,00000			
	VV		2*6		12,00000			
	VV		Součet		-39,00000			
45	K	10.811.814	1-CXKE-R-J 3x1,5 B2cas,s1,d1	m	-18,00000	31,24	-562,32	SOD 7.1 silnoproud
	PP		1-CXKE-R-J 3x1,5 B2cas,s1,d1					
	VV		odečet za přívod z R1 k baru, zásuvky a svítidla					
	VV		2*15*-1		-30,00000			
	VV		rozvody navíc u baru a zápuť, zásuvky a svítidla					
	VV		2*6		12,00000			
	VV		Součet		-18,00000			
42	K	10.811.816	1-CXKE-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d1	m	-21,00000	44,49	-934,29	SOD 7.1 silnoproud
	PP		1-CXKE-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d1					
	VV		odečet za přívod z R1 k baru, zásuvky a svítidla					
	VV		3*15*-1		-45,00000			
	VV		rozvody navíc u baru a zápuť, zásuvky a svítidla					
	VV		4*6		24,00000			
	VV		Součet		-21,00000			
1300	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	315,00	315,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
	VV		rozvodnice podružná pro BAR					
	VV		1		1,00000			
1300	M	35711011	rozvodnice zapuštěná, plně dveře, IP41, 48 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		rozvodnice zapuštěná, plně dveře, IP41, 48 modulárních jednotek, vč. N/pE					
88	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké, se zapojením vodičů	kus	5,00000	196,89	984,45	SOD 7.1 silnoproud
	PP		Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké, se zapojením vodičů					
	VV		230V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,00000			
	VV		400V					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		5,00000			
30	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	10,00000	196,89	1 968,90	SOD 9.1 R1
	PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	VV		neprovedeno v R1					
	VV		-3		-3,00000			
	VV		navíc v RBAR					
	VV		13		13,00000			
	VV		Součet		10,00000			
19	K	OEZ38294.2.1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	kus	10,00000	1 198,38	11 983,80	SOD 9.1 R1
	PP		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A					
	VV		neprovedeno v R1					
	VV		-3		-3,00000			
	VV		navíc v RBAR					
	VV		13		13,00000			
	VV		Součet		10,00000			
1300	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,00000	326,00	326,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321043					
	VV		umístěno v R1 - pro přívod k podružnému rozv. u baru					
	VV		1		1,00000			
1300	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
	VV		umístěno v R1 - pro přívod k podružnému rozv. u baru					
	VV		1		1,00000			
1300	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,00000	332,00	1 328,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321033					
1301	M	35889206	chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A	kus	4,00000	790,00	3 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A					
89	K	ABB.5525NC023 57H	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami Profil 45 bílá	kus	3,00000	210,14	630,42	SOD 7.1 silnoprúd
	PP		Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami Profil 45 bílá					
1301	M	35811321	zásuvka nástěnná kombinovaná 400V/230V 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE, šroubové svorky	kus	2,00000	586,00	1 172,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zásuvka nástěnná kombinovaná 400V/230V 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE, šroubové svorky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt:
ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis:
ZL 3.13d - slaboproudé rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			57 952,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 952,10	21,00%	12 169,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 122,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis: **ZL 3.13d - slaboproudé rozvody**

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 952,10
_1 - 1.Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, CCTV	56 977,10
PSV - Práce a dodávky PSV	975,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	975,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.13 - Změna elektroinstalací
Soupis: ZL 3.13d - slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 952,10

D		1	1.Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, CCTV	56 977,10				
32	K	32	Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keystone, kryt, rám. designová - vč. proměření	ks	22,00000	2 423,27	53 311,94	
	PP		Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keystone, kryt, rám. designová - vč. proměření					
	VV		datová zásuvka bakelit					
	VV		rozpočet					
	VV		-14					
	VV		skutečnost					
	VV		36					
	VV		Součet					
47	K	47	Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	45,00000	33,13	1 490,85	
	PP		Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá					
	VV		rozvod od vnitřních dveří D1 do RACK a dále ke zvonk. tablu u vstupních dveří					
	VV		14+11+8					
	VV		12					
	VV		Součet					
17	K	17	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	57,00000	11,83	674,31	
	PP		Kabel SYKFY 3x2x0,5					
	VV		rozvod od vnitřních dveří D1 do RACK a dále ke zvonk. tablu u vstupních dveří					
	VV		14+11+8					
	VV		12*2					
	VV		Součet					
55	K	56	Sekání, prostupy a stavební přípočty vč. začištění (% z montáže)	%	6,00000	250,00	1 500,00	
	PP		Sekání, prostupy a stavební přípočty vč. začištění (% z montáže)					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	975,00				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	975,00				
1301	K	741112005	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do zateplení	kus	1,00000	121,00	121,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zateplení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112005					
1301	M	34571535	deska montážní PVC do zateplení, 238x238mm, hloubka 200mm	kus	1,00000	854,00	854,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska montážní PVC do zateplení, 238x238mm, hloubka 200mm					
	VV		pro el. vrátného u vstupních dveří					
	VV		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 6 - výkaz výměr
Objekt: ZL 3.14 - Dilatace a sokly litých podlah a epoxidů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2024

Cena bez DPH			140 180,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 180,05	21,00%	29 437,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			169 617,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.14 - Dilatace a sokly litých podlah a epoxidů

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		140 180,05
HSV - Práce a dodávky HSV		44 926,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		44 926,65
PSV - Práce a dodávky PSV		95 253,40
767 - Konstrukce zámečnické		19 466,76
777 - Podlahy lité		75 786,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 6 - výkaz výměr

Objekt:

ZL 3.14 - Dilatace a sokly litých podlah a epoxidů

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 180,05

DHSVPráce a dodávky HSV

44 926,65

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 926,65

140	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	425,34000	27,10	11 526,71	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113							
VV	Obvodová dilatace podlahy, odečteno ze stavby, obvody, plocha, otvory, sloupy							
VV	k položce z rozpočtu č. 95 - cementový potěr 1NP, m.č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107							
VV	101,3+21,9+12,2+30,5+8*0,55+2*4*0,53							174,54000
VV	k položce z rozpočtu č. 93 - anhydritový potěr 2NP, 3NP, m.č. 201 až 206, 301, 304							
VV	126,9+118,3+2*4*0,4+2*4*0,3							250,80000
VV	Součet							425,34000

140	K	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m	117,44000	80,50	9 453,92	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	-------	----------	----------------

PP	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 40 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634113113							
VV	Dilatace plochy podlahy, odečteno ze stavby, obvody, plocha, otvory, sloupy							
VV	k položce z rozpočtu č. 95 - cementový potěr 1NP, m.č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107							
VV	14,1+11,32*2							36,74000
VV	k položce z rozpočtu č. 93 - anhydritový potěr 2NP, 3NP, m.č. 201 až 206, 301, 304							
VV	(14,1+11,42*3)+(9,5+11,42*2)							80,70000
VV	Součet							117,44000

140	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	117,44000	62,90	7 386,98	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------	----------------

PP	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911111							
VV	přiznání dilatační spáry z anhydritu a cem. potěru do epoxidové stěrky							
VV	řez 5 mm a výplň PU tmelem v šedé barvě							
VV	117,44							117,44000
VV	Součet							117,44000

140	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	117,44000	141,00	16 559,04	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634663111							
VV	přiznání dilatační spáry z anhydritu a cem. potěru do epoxidové stěrky							
VV	řez 5 mm a výplň PU tmelem v šedé barvě							
VV	117,44							117,44000
VV	Součet							117,44000

DPSVPráce a dodávky PSV

95 253,40

D767Konstrukce zámečnické

19 466,76

140	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	111,76760	136,00	15 200,39	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995112							
VV	příprava pod příčky 3NP, ukotvení pásoviny 160/6 mm do podlahy + nátěr							
VV	(5,58*2+4,45)*7,16							111,76760
VV	Součet							111,76760

140	M	13511112	ocel široká jakost S235JR 160x6mm	t	0,12295	34 700,00	4 266,37	CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	-----------------------------------	---	---------	-----------	----------	----------------

PP	ocel široká jakost S235JR 160x6mm							
VV	0,11177*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							0,12295

D777Podlahy lité

75 786,64

140	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	440,62000	172,00	75 786,64	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911111							
VV	1NP - místnosti s epoxidovou stěrkou, odečteno z DWG							
VV	135,87							135,87000
VV	2NP - místnosti s epoxidovou stěrkou, odečteno z DWG							
VV	124,2							124,20000
VV	3NP - místnosti s epoxidovou stěrkou, odečteno z DWG							
VV	125,6							125,60000
VV	schodiště 1NP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		27,33			27,33000			
VV		schodiště 2NP						
VV		27,62			27,62000			
VV		Součet			440,62000			