

Smlouva o dílo

číslo objednatele DS202502218

číslo zhotovitele

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený
zastupováním funkce vedoucího odboru
dopravních staveb
Růžičková Kristýna, pověřená zastupováním
funkce vedoucí oddělení investic

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
PSČ, sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bank. spojení: Komerční banka Praha, č.ú.: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Pavel Jiroušek, člen správní rady
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec (vyjma podpisu
smluvních dokumentů)
Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek (vyjma
podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

3.1 Předmětem plnění smlouvy jsou stavební úpravy v rozsahu projektu o názvu „Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci**“.**

Jedná se o stavební úpravy místních komunikací ulic Vítězná a Štefánikovo náměstí, s částečným zásahem do ulic Masarykova, Gorkého a Mozartova a rovněž stavební obnova parku u sportovní haly.

Komunikace a zpevněné plochy – stavební úprava spočívá v odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a její náhradou nové vozovky v plném rozsahu, z asfaltového koberce. Budou vybourány stávající uliční vpusti a nahrazeny novými. Kryt vozovky bude z asfaltového koberce mastixového SMA 11S se střechovitým příčným sklonem. Chodníky budou z kamenné dlažby, budou vybaveny prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Prostor asfaltového povrchu v křižovatce Vítězná a nám. Štefánikovo bude zúžen zpevněnými krajnicemi z kamenné dlažby. Na křižovatkách ulic Vítězná, Gorkého, Mozartova a připojení ke sportovní hale bude upraveno nároží křižovatek tak, aby bylo možné vybudovat bezpečná místa pro přecházení přes dlouhý zpomalovací pás. Součástí předmětu plnění je mobiliář a krajinné úpravy, doplnění zeleně do nově vybudovaných ploch. Součástí stavebních úprav budou sadové a vegetační úpravy. Jedná se o výsadbu stromů, osázení záhonů travinami a trvalkami, zhodnocení stávající zeleně a také následná rozvojová péče o výsadbu po dobu 5 let.

Dále je předmětem plnění úprava parku u sportovní haly. Obnova parku spočívá v odstranění stávajících asfaltových cest, odstranění dvou přístupových schodišť, mobiliáře a kultivaci obklopujících svahů. Nově budou vybudovány cesty v trase původních s nestmeleným povrchem vyjma hlavní cesty od ulice Masarykova, která bude s povrchem z kamenné dlažby. Cesty budou opět do čtverce, ale středová travnatá plocha bude nově tvořit kružnici s výraznou obvodovou linkou z kamenného obrubníku. V rámci úprav budou vybudována nová přístupová schodiště v původní pozici 2 odstraňovaných (severní a jižní schodiště) včetně obnovy zaniklého schodiště v západní části parku, které bude navazovat na ul. Vítězná. Součástí revitalizace parku bude také umístění nového mobiliáře a vybudování dřevěného pobytového schodiště na dotčených přilehlých svazích (podél ul. Vítězná a ul. Masarykova).

Plnění zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení. Budou vyměněny stávající osvětlovací body a zemní kabelové vedení veřejného osvětlení na komunikaci Vítězná a Štefánikovo náměstí s napojením na stávající rozvody. Pro instalaci svítidel na Štefánikově náměstí budou použity kónické lakované uliční stožáry 152(163)/60mm s rovnými výložníky i bez, celkové výšky 6-8m dle PD. Stožáry budou ocelové lakované v barvě DB703. Pro instalaci svítidel na ul. Vítězná budou použity válcové lakované uliční stožáry výšky 8m o průměru 120mm s rovnými výložníky a kónické stožáru výšky 5m s průměrem pro

svítidlo 60mm dle výkresové části PD. Stožáry budou ocelové lakované v barvě DB703. Na ul. Vítězná budou osazeny lavičky s LED osvětlením. Osvětlení laviček bude provedeno pomocí LED pásků se zdrojem. Osvětlení je součástí dodávky lavičky. V parku bude v dřevěném schodišti instalován LED pásek. Zdroje a regulátory pro LED pásky budou umístěny v mobiliáři parku – dřevěná kostka s provětrávaným prostorem pro rozvodnici. LED pásky budou součástí dodávky mobiliáře, napojení bude upřesněno dle dodavatele.

Předmět plnění bude prováděn v logicky navazujících, po sobě jdoucích etapách v takovém rozsahu, aby byla co nejméně omezena doprava i pohyb pěších.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje zhotovení, dodávka a montáž díla – převážně stavebních prací včetně zajištění přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle:

projektové dokumentace, DPS, kterou zpracoval Ing. Martin Valášek, se sídlem Hrdlív 10, 273 06 Hrdlív, IČ 06837662, osvědčení ČKAIT č. 0014536, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky vyhlášené pod názvem „Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci“, a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, dále dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

ÚDAJE O STAVBĚ:

Název stavby: **„Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci“.**

Místo stavby: komunikace ulic Vítězná a Štefánikovo náměstí, s částečným zásahem do ulic Masarykova, Gorkého a Mozartova. Konkrétní dotčené pozemky: p. č. 6009, 6019/1, 6044, 6045, 6052, 6053, 6054, 6055, 6057, 2804/2, 2804/4, 2805/1, 2805/6, 2805/7

Investor stavby: objednatel
(dále jako „stavba“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle platné a účinné vyhlášky o dokumentaci staveb a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba e-mailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF nebo jim kompatibilnímu, v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma – emailem ve formátech popisovaných v předchozím bodu (DWG, S-JTSK + PDF),

- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria, atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojištění události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu plnění v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,

- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započítáním realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů objednatele,
- před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné a účinné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.),
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

3.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného a předloženého objednatel.

3.5 Účelem díla je zrevitalizování městské komunikace a přilehlých ploch.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, resp. jeho jednotlivé části, v následujících termínech:

- 4.1.1 **Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby** (vyřízení potřebných povolení nutných pro zahájení stavebních prací): **nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.** Dokončení přípravné fáze stavby s uvedením konkrétního termínu je zhotovitel povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu kontaktních osob.
- 4.1.2 **Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele,** která bude navazovat na e-mailové oznámení zhotovitele o dokončení přípravné fáze stavby.
- 4.1.3 **Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**
- 4.1.4 **Dokončení stavebních prací** (tzn. lhůta výstavby) **včetně realizace krajinných úprav: nejpozději 20 týdnů od převzetí staveniště.**
- 4.1.5 **Předání dokladů** dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací** (dle čl. 4 odst. 4.1.4 smlouvy).
- 4.1.6 **Navazující následná péče** související s krajinným řešením: **po dobu pěti (5) let** od protokolárního předání dokončené stavební části objednateli.

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) kalendářních dnů od výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních (5) dnech.

- 4.3 RDS bude vyhotovena v přípravné fázi díla a předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.
- 4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm kalendářních (7) dnů před započítáním těchto konkrétních prací.
- 4.5 Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací se považuje den protokolárního předání dokončené stavební části objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních prací objednateli.
- 4.6 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
- 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
- 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
- 4.7.3. v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 4.8. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatel přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění

díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušeni prací se provede písemně oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušeni prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1 smlouvy.

- 4.9. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky „Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci“. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	58 585 858,58 Kč
DPH 21%:	12 303 030,30 Kč
Cena díla včetně DPH:	70 888 888,88 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „**celková cena**“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

- 5.7 Podkladem pro vystavení (dílčí) faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné (dílčí) faktury – daňového dokladu.

- 5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny po odečtení ceny za následnou pětiletou péči o výsadby. Částku odpovídající 20% z celkové ceny po odečtení ceny za následnou pětiletou péči může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:

- **protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,**
- **odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.**

Cena za následnou pětiletou péči o výsadby bude fakturována a hrazena jednou ročně vždy po prokázání jejího řádného splnění v daném kalendářním roce.

- 5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.

- 5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

- 5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

- 5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

- 5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí, číslo autorizace ČKAIT: 0501350, e-mail: lukas.kobosil@vinci-construction.com, tel.: 731601120

Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Pečinka, provozně obchodní náměstek
e-mail: martin.pecinka@vinci-construction.com, tel.: 731602540

Zástupce objednatele (1): Kristýna Růžičková
e-mail : ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 460

Zástupce objednatele (2): Mgr. Karla Hackelová
e-mail : hackelova.karla@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 469

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek Objednateli.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatelé písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu, tj. pro provedení stavebních prací (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky) definovaný v projektové dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatel a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatelé.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatelé a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.

- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a veškerých souvisejících a podzákonných předpisů v platném a účinném znění.
- Před zahájením prací zhotovitel předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré

náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů v platném a účinném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:

- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
- b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **66.400.000,- Kč** pro jednu a každou škodu.
- c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
- d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
- e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2103596 s HDI Versicherung AG a č. 7721160126 s Kooperativa pojišťovnou, a.s.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

- b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
- c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do

jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.

- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa objednatele: ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelům písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

- 11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle této smlouvy, projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,

- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.
- 11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
- Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
- 11.12 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.13 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se sjednává do pěti (5) dnů od obdržení písemné výzvy objednatele zhotovitelem – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - b) doba zahájení stavebních prací se sjednává nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - c) počátek běhu záruční lhůty je sjednán okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahují na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití

ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo včetně výsadeb činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůt, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti sjednané a stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
 - 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
 - 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
 - 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;příčemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

 - 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
 - 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
 - 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy

- a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
- 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vadu díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
- 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“).; a/nebo
- 12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13
- 12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo
- 12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vady v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací) objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý započatý**

den prodlení.

- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení sjednaného v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0.2% z celkové ceny díla** za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **0,5% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení zhotovitele s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 smlouvy) nebo za prodlení zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 odst. 4.1.5 smlouvy) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) s nástupem na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 % z celkové ceny díla**.

- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.
- 13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení (částí) díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel

prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
 - 15.1.1 prodlení zhotovitele s jakýmkoli termínem dle čl. 4 této smlouvy o více jak 20 dnů
 - 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9 a 14 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
 - 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
 - 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
 - 15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.
 - 15.1.5 zhotovitel nepřevzme staveniště do (5) dnů od obdržení druhé písemné výzvy objednatele.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ujednání této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí rady č. 3RM - Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.

- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci předmětu plnění v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle občanského zákoníku.

17. Všeobecná ujednání, doložky

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech

a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č 949/2025 ze dne 25. 6. 2025.
- 17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele


Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne



.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne



za zhotovitele
Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady

25 070

REKAPITULACE

**Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci
(2. etapa)**

STAVEBNÍ ÚPRAVY	46 585 216,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 672 055,00
VEGETAČNÍ ÚPRAVY	8 328 587,58

celkem bez DPH	58 585 858,58
DPH 21%	12 303 030,30
celkem vč DPH	70 888 888,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25-010** **Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa**

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1 46001 Liberec - Liberec I-Staré Město	IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978
Projektant:	Ing. Martin Valášek 10 27306 Hrdlív	IČO: 06837662 DIČ: CZ8801260798
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 14000 Praha 4 - Michle	IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 705 884,08
PSV			1 139 331,92
MON			160 000,00
Vedlejší náklady			925 000,00
Ostatní náklady			655 000,00
Celkem			46 585 216,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 585 216,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 782 895,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 56 368 111,36 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY	0,00	40 290 749,55	8 461 057,41	48 751 806,96	86
1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce	0,00	7 364 830,90	1 546 614,49	8 911 445,39	16
1.02	Zpevněné plochy, odvodnění	0,00	31 748 219,55	6 667 126,11	38 415 345,66	68
1.03	Mobiliář	0,00	1 177 699,10	247 316,81	1 425 015,91	3
SO102	ÚPRAVA PARKU	0,00	4 714 466,45	990 037,95	5 704 504,40	10
2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce	0,00	343 540,33	72 143,47	415 683,80	1
2.02	Zpevněné plochy, odvodnění	0,00	1 563 923,07	328 423,84	1 892 346,91	3
2.03	Mobiliář	0,00	418 163,36	87 814,31	505 977,67	1
2.04	Stabilizace svahu	0,00	2 388 839,69	501 656,33	2 890 496,02	5
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 580 000,00	331 800,00	1 911 800,00	3
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 580 000,00	331 800,00	1 911 800,00	3
Celkem za stavbu		0,00	46 585 216,00	9 782 895,36	56 368 111,36	100

Popis stavby: 25-010 - Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Popis objektu: SO101 - KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY

Popis rozpočtu: 1.01 - Bourací práce, výkopy, zemní práce

Popis rozpočtu: 1.02 - Zpevněné plochy, odvodnění

Popis rozpočtu: 1.03 - Mobiliář

Popis objektu: SO102 - ÚPRAVA PARKU

Popis rozpočtu: 2.01 - Bourací práce, výkopy, zemní práce

Popis rozpočtu: 2.02 - Zpevněné plochy, odvodnění

Popis rozpočtu: 2.03 - Mobiliář

Popis rozpočtu: 2.04 - Stabilizace svahu

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 059 123,60	10,9
1.1	Zemní práce - Založení trávníku výsevem	HSV			420 604,65	0,9
1.2	Zemní práce - kanalizace prvky	HSV			4 713,80	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 054 686,00	2,3
2.1	Základy a zvláštní zakládání - drenáž	HSV			177 313,65	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			996 418,60	2,1
5.01	Komunikace - ZPOMALOVACÍ PRAHY Z KAMENNÉ DLAŽBY	HSV			898 453,00	1,9
5.02	Komunikace - CHODNÍKY	HSV			3 823 072,00	8,2
5.03	Komunikace - SJEZDY	HSV			1 077 425,00	2,3
5.04	Komunikace - CHODNÍK SE ŠIROKOU SPÁROU	HSV			1 073 221,00	2,3
5.05	Komunikace - CHODNÍK SE VELKOFORMÁTOVOU DLAŽBOU	HSV			2 393 750,00	5,1
5.06	Komunikace - ZPEVNĚNÉ KRAJNICE A PARKOVACÍ ZÁLIVY	HSV			1 152 925,00	2,5
5.07	Komunikace - PARKOVACÍ ZÁLIV S MEZI VÝSADBOU	HSV			1 088 215,00	2,3
5.08	Komunikace - CHODNÍKY - MOZAIKA	HSV			144 392,00	0,3
5.09	Komunikace - CHODNÍKY - PŘEDLÁŽDĚNÍ	HSV			33 555,00	0,1
5.10	Komunikace - POVRCH KŘÍŽOVATKY MASARYKOVA x VÍTEZNÁ	HSV			3 097 350,00	6,6
5.11	Komunikace - CHODNÍK - NESTMELENÝ MAT.	HSV			370 260,00	0,8
5.12	Komunikace - ASFALTOVÁ VOZOVKA - VYSPRÁVKA	HSV			28 075,00	0,1
5.13	Komunikace - ASFALTOVÁ VOZOVKA	HSV			6 307 157,00	13,5

8	Trubní vedení	HSV			13 000,00	0,0
8.1	Trubní vedení - kanalizace	HSV			1 315 606,50	2,8
8.2	Zemní práce - kanalizace	HSV			477 831,74	1,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 930 023,00	17,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			94 419,60	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			886 207,50	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 030 347,82	2,2
MOB	MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ	HSV			1 423 000,00	3,1
711	Izolace proti vodě	PSV			65 230,55	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			778 674,17	1,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			164 600,00	0,4
783	Nátěry	PSV			49 827,20	0,1
799	Ostatní	PSV			81 000,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			160 000,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 334 737,62	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			925 000,00	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			655 000,00	1,4
Cena celkem					46 585 216,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 023 783,92		
1	121101101R00	Sejmutí ornice	m3	285,00000	300,00	85 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODHUMUSOVÁNÍ/ODDRNOVÁNÍ TL. 0,15 M :

0,15*(1900)

285,00000

Mezisoučet

285,00000

2	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	465,30000	180,00	83 754,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

sejmutí -> mezideponie :

ODSTRANĚNÍ :

ODHUMUSOVÁNÍ/ODDRNOVÁNÍ TL. 0,15 M :

0,15*(1900)

285,00000

Mezisoučet

285,00000

mezideponie -> nový trávník :

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

V ROVINĚ, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM,

NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY (výsev 25g/m2) :

0,15*227

34,05000

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

VE SVAHU, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM,

NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY :

0,15*290

43,50000

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ

ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, ODPLEVENÍ PŘED

ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY :

0,15*685

102,75000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 180,30000

3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	285,00000	60,00	17 100,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

sejmutí -> mezideponie :

ODSTRANĚNÍ :

ODHUMUSOVÁNÍ/ODDRNOVÁNÍ TL. 0,15 M :

0,15*(1900) 285,00000

Mezisoučet 285,00000

4	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	285,00000	180,00	51 300,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

mezideponie -> odvoz :

ODSTRANĚNÍ :

ODHUMUSOVÁNÍ/ODDRNOVÁNÍ TL. 0,15 M :

0,15*(1900) 285,00000

Mezisoučet 285,00000

5	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	104,70000	180,00	18 846,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

mezideponie -> odvoz :

ODSTRANĚNÍ :

ODHUMUSOVÁNÍ/ODDRNOVÁNÍ TL. 0,15 M :

0,15*(1900) 285,00000

Mezisoučet 285,00000

mezideponie -> nový trávník :

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

V ROVINĚ, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM,

NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY (výsev 25g/m2) :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*0,15*227		-34,05000				
		OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VE SVAHU, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY :						
		-1*0,15*290		-43,50000				
		OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY :						
		-1*0,15*685		-102,75000				
		Mezisoučet		-180,30000				
6	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	1 047,00000	20,00	20 940,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		mezideponie -> odvoz :						
		ODSTRANĚNÍ :						
		ODHUMUSOVÁNÍ/ODDRNOVÁNÍ TL. 0,15 M :						
		0,15*(1900)		285,00000				
		Mezisoučet		285,00000				
		mezideponie -> nový trávník :						
		OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY (výsev 25g/m2) :						
		-1*0,15*227		-34,05000				
		OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VE SVAHU, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY :						
		-1*0,15*290		-43,50000				

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY : -1*0,15*685 Mezisoučet Koefficient celkem do 10 km: 9						
				-102,75000				
				-180,30000				
				942,30000				
7	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	104,70000	50,00	5 235,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr : mezideponie -> odvoz : ODSTRANĚNÍ : ODHUMUSOVÁNÍ/ODDRNOVÁNÍ TL. 0,15 M : 0,15*(1900) Mezisoučet mezideponie -> nový trávník : OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY (výsev 25g/m2) : -1*0,15*227 OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VE SVAHU, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY : -1*0,15*290 OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, ODPLEVENÍ PŘED ZALOŽENÍM, NAKYPŘENÍ, UROVNÁNÍ PLOCHY : -1*0,15*685 Mezisoučet						
				285,00000				
				285,00000				
				-34,05000				
				-43,50000				
				-102,75000				
				-180,30000				
8	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	45,00000	100,00	4 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN A VĚTVÍ :

Prořezání stávajících křovin podél chodníků :

45

45,00000

Mezisoučet

45,00000

9	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	45,00000	100,00	4 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN A VĚTVÍ :

Prořezání stávajících křovin podél chodníků :

45

45,00000

Mezisoučet

45,00000

10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1 695,00000	120,00	203 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÉ DLAŽBY :

1570+125

1 695,00000

Mezisoučet

1 695,00000

11	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	1 855,00000	26,00	48 230,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÉ DLAŽBY :

Tloušťky jsou odhadnuty, není k dispozici diagnostika stávajících vozovek :

ODSTRANĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV Z KAMENIVA :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1570+125		1 695,00000				
		Mezisoučet		1 695,00000				
		Výkaz výměr :						
		SYPANINA FR. 4/8, TL. 50 MM :						
		130,0		130,00000				
		Mezisoučet		130,00000				
		CHODNÍKY - PŘEDLÁŽDĚNÍ :						
		LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4/8, TL. 30 MM, VČ. VYPLNĚNÍ SPAR :						
		odstranění stávající vrstvy, repropfilace, rozprostření a doplnění (cca 50 % plochy), přehutnění, vyspárování :						
		30		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
12	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1 855,00000	38,00	70 490,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		ODSTRANĚNÍ :						
		ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÉ DLAŽBY :						
		Tloušťky jsou odhadnuty, není k dispozici diagnostika stávajících vozovek :						
		ODSTRANĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV Z KAMENIVA :						
		1570+125		1 695,00000				
		Mezisoučet		1 695,00000				
		Výkaz výměr :						
		ŠTĚRKODRŤ ŠDb TL. 150 MM :						
		130,0		130,00000				
		Mezisoučet		130,00000				

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

CHODNÍKY - PŘEDLÁŽDĚNÍ :

LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4/8, TL.

30 MM, VČ. VYPLNĚNÍ SPAR :

úprava, reprofilace (doplnění/odebrání - 30 % plochy),

přehutnění :

30

30,00000

Mezisoučet

30,00000

13	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	5 365,00000	76,00	407 740,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ SRÁV. ASFALTOVÝCH VRSTEV, TL. DO

100 MM :

4000+230+1135

5 365,00000

Mezisoučet

5 365,00000

14	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	5 365,00000	120,00	643 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ SRÁV. ASFALTOVÝCH VRSTEV, TL. DO

100 MM :

Tloušťky jsou odhadnuty, není k dispozici diagnostika

stávajících vozovek :

ODSTRANĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV Z KAMENIVA

:

4000+230+1135

5 365,00000

Mezisoučet

5 365,00000

15	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	5 365,00000	50,00	268 250,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ODSTRANĚNÍ SRÁV. ASFALTOVÝCH VRSTEV, TL. DO 100 MM : Tloušťky jsou odhadnuty, není k dispozici diagnostika stávajících vozovek : ODSTRANĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV Z KAMENIVA : 4000+230+1135 Mezisoučet		5 365,00000 5 365,00000				
16	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm Výkaz výměr : ODSTRANĚNÍ : ODSTRANĚNÍ SRÁV. ASFALTOVÝCH VRSTEV, TL. DO 100 MM : Tloušťky jsou odhadnuty, není k dispozici diagnostika stávajících vozovek : ODSTRANĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV Z KAMENIVA : 4000+230+1135 Mezisoučet	m2	5 365,00000	35,00	187 775,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
17	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek Výkaz výměr : ODSTRANĚNÍ : ODSTRANĚNÍ STÁV. KAMENNÉ DLAŽBY : 500 Mezisoučet	m2	500,00000	95,00	47 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm Výkaz výměr : ODSTRANĚNÍ : ODSTRANĚNÍ STÁV. KAMENNÉ DLAŽBY :	m2	500,00000	26,00	13 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Tloušťky jsou odhadnuty, není k dispozici diagnostika stávajících vozovek :
 ODSTRANĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV Z KAMENIVA :
 500 500,00000
 Mezisoučet 500,00000

19	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	500,00000	40,00	20 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
 ODSTRANĚNÍ :
 ODSTRANĚNÍ STÁV. KAMENNÉ DLAŽBY :
 Tloušťky jsou odhadnuty, není k dispozici diagnostika stávajících vozovek :
 ODSTRANĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV Z KAMENIVA :
 500 500,00000
 Mezisoučet 500,00000

20	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	332,50000	150,00	49 875,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	-------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
 ODSTRANĚNÍ :
 ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÝCH OBRUB CHODNÍKOVÝCH :
 Vnější hrana chodníků - v parku a u ulice Masarykova :
 20+20+17+7+36+58+125+36+8+5,5 332,50000
 Mezisoučet 332,50000

21	113203111R00	Vytrhání obrub kamenných	m	1 200,00000	235,00	282 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------	---	-------------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
 ODSTRANĚNÍ :
 ODSTRANĚNÍ STÁV. KAMENNÝCH OBRUB :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Chodníkové i silniční :

92+32+85+25+101+5+21+37+25+130+25+30+29+57+109
+8+53+22+5+8+9+10+12+11+13+15+20+3+85+9+7+7
5+23

1 200,00000

Mezisoučet

1 200,00000

22	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	818,50000	220,00	180 070,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

VÝKOP, TŘ. ROZPOJITELNOSTI I. :

Výkop pro provedení komunikací a schodišť v parku :

180+36+300+56+140+25,5+11+2+2+16+25+25

818,50000

Mezisoučet

818,50000

23	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	818,50000	90,00	73 665,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

VÝKOP, TŘ. ROZPOJITELNOSTI I. :

Výkop pro provedení komunikací a schodišť v parku :

180+36+300+56+140+25,5+11+2+2+16+25+25

818,50000

Mezisoučet

818,50000

24	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3	m3	722,06000	200,00	144 412,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

HLOUBENÍ JAM A RÝH DO 1 M :

Výkop pro usazení vsakovacích jam v parku, výkop pro uložení KG potrubí (přípojky), výkop pro usazení šachet a vpustí, výkop pro drenáže, rýha pro stromovou alej (přebráno z SO 801) :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

185*0,5+19*5+317*0,18+0,5*0,5*34+4+465 722,06000

Mezisoučet 722,06000

25	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 540,56000	150,00	231 084,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

VÝKOP, TŘ. ROZPOJITELNOSTI I. :

Výkop pro provedení komunikací a schodišť v parku :

180+36+300+56+140+25,5+11+2+2+16+25+25 818,50000

Mezisoučet 818,50000

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

HLOUBENÍ JAM A RÝH DO 1 M :

Výkop pro usazení vsakovacích jam v parku, výkop pro uložení KG potrubí (přípojky), výkop pro usazení šachet a vpustí, výkop pro drenáže, rýha pro stromovou alej (přebráno z SO 801) :

185*0,5+19*5+317*0,18+0,5*0,5*34+4+465 722,06000

Mezisoučet 722,06000

26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15 405,60000	20,00	308 112,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	--------------	-------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

VÝKOP, TŘ. ROZPOJITELNOSTI I. :

Výkop pro provedení komunikací a schodišť v parku :

180+36+300+56+140+25,5+11+2+2+16+25+25 818,50000

Mezisoučet 818,50000

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ZEMNÍ PRÁCE :

HLOUBENÍ JAM A RÝH DO 1 M :

Výkop pro usazení vsakovacích jam v parku, výkop pro uložení KG potrubí (přípojky), výkop pro usazení šachet a vpustí, výkop pro drenáže, rýha pro stromovou alej (přebráno z SO 801) :

185*0,5+19*5+317*0,18+0,5*0,5*34+4+465

722,06000

Mezisoučet

722,06000

Koeficient celkem do 10 km: 9

13 865,04000

27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 540,56000	20,00	30 811,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------------	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

VÝKOP, TŘ. ROZPOJITELNOSTI I., :

Výkop pro provedení komunikací a schodišť v parku :

180+36+300+56+140+25,5+11+2+2+16+25+25

818,50000

Mezisoučet

818,50000

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

HLOUBENÍ JAM A RÝH DO 1 M :

Výkop pro usazení vsakovacích jam v parku, výkop pro uložení KG potrubí (přípojky), výkop pro usazení šachet a vpustí, výkop pro drenáže, rýha pro stromovou alej (přebráno z SO 801) :

185*0,5+19*5+317*0,18+0,5*0,5*34+4+465

722,06000

Mezisoučet

722,06000

28	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 92% PS	m3	136,98000	450,00	61 641,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

NÁSYP ZEMINY VHODNÉ DO NÁSYPŮ, zhutnění na 92

% PS :

Násyp svahu v parku :

50,4+47,5+10+2,5

110,40000

Mezisoučet

110,40000

DOSYPÁVKA KRAJNICE SE ZHUTNĚNÍM :

0,09*42+0,24*95

26,58000

Mezisoučet

26,58000

29	5832111Rx	Zemina, hutnitelná do násypů (dle PD)	t	271,22040	550,00	149 171,22	Vlastní	Indiv
----	-----------	---------------------------------------	---	-----------	--------	------------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

NÁSYP ZEMINY VHODNÉ DO NÁSYPŮ, zhutnění na

92 % PS :

Násyp svahu v parku :

50,4+47,5+10+2,5

110,40000

DOSYPÁVKA KRAJNICE SE ZHUTNĚNÍM :

0,09*42+0,24*95

26,58000

Mezisoučet

136,98000

Konec provozního součtu

136,98*1,80

246,56400

Mezisoučet

246,56400

Koeficient ztrát: 0,10

24,65640

30	561301115R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 300 mm	m2	6 630,00000	14,00	92 820,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

STABILIZACE AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,3 M VČ. ÚPRAVY,
VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ :

(4230+2400)

6 630,00000

Mezisoučet

6 630,00000

31	58530164.AR	Vápno pro stabilizaci (dle PD)	t	89,50500	2 500,00	223 762,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--------------------------------	---	----------	----------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

STABILIZACE AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,3 M VČ. ÚPRAVY,
VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ :

Stabilizace promícháním stávající zeminy v aktivní zóně s
hydraulickým pojivem (předpoklad 2,5 - 3 %) :

0,30*(4230+2400)*0,025*1,80

89,50500

Mezisoučet

89,50500

32	181102302R00	Úprava pláně silnic v zářezích se zhutněním	m2	6 630,00000	150,00	994 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ZEMNÍ PRÁCE :

STABILIZACE AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,3 M VČ. ÚPRAVY,
VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ :

(4230+2400)

6 630,00000

Mezisoučet

6 630,00000

Díl: 1.1	Zemní práce - Založení trávníku výsevem					91 242,65		
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

33	952901411R00	Vyčištění	m2	227,00000	100,00	22 700,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	-----------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění veškerého existujícího porostu a nečistot z plochy, která má být trávníkem. To zahrnuje odplevelení, odstranění kamení, kořenů a případné vyrovnaní nerovností, :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		227		227,00000				
		Mezisoučet		227,00000				
34	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	454,00000	10,00	4 540,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
		Výkaz výměr :						
		Příprava: :						
		plošné odplevelení v prostoru nového trávníku (chemické, 2x opakovat), :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		2*227		454,00000				
		Mezisoučet		454,00000				
35	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	227,00000	50,00	11 350,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		Příprava: :						
		odstranění stavebního materiálu (pokud je) a jiných velkých kusů kamenů (nesmí být předměty větší než 5 cm - kameny, aj.), :						
		modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		227		227,00000				
		Mezisoučet		227,00000				
36	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	227,00000	60,00	13 620,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

Příprava: :

modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu
z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU
V ROVINĚ, :

227

227,00000

Mezisoučet

227,00000

37	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	227,00000	6,00	1 362,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu
z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

227

227,00000

Mezisoučet

227,00000

38	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	227,00000	30,00	6 810,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	-----------------------------	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu
z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

227

227,00000

Mezisoučet

227,00000

39	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	kg	4,54000	600,00	2 724,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Příprava: :

aplikace tzv. startovacího hnojiva (kombinovaného hnojiva NPK je aplikační dávka 1,5 - 2 kg/ 100 m2), rozhozené hnojivo se zapraví pomocí rotačních kypřičů nebo ručně hráběmi. V této fázi se zpracovává pouze horní část vegetační vrstvy cca 5 cm, kde se v :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

0,020*227

4,54000

Mezisoučet

4,54000

40	25191158R	Hnojivo trávnickové (dle PD)	kg	4,99400	175,00	873,95	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-----------	------------------------------	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

aplikace tzv. startovacího hnojiva (kombinovaného hnojiva NPK je aplikační dávka 1,5 - 2 kg/ 100 m2), rozhozené hnojivo se zapraví pomocí rotačních kypřičů nebo ručně hráběmi. V této fázi se zpracovává pouze horní část vegetační vrstvy cca 5 cm, kde se v :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

0,020*227

4,54000

Mezisoučet

4,54000

Koeficient ztratiné: 0,1

0,45400

41	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	227,00000	40,00	9 080,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

V termínech pol. IV-V. či pol. VII-IX, dle průběhu počasí v daném roce.

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Vhodné je nejprve provést osetí okrajových částí trávníku (okraje chodníků, zpevněných ploch, výsadeb) a potom provést výsev zbývajících ploch. Při výsevu okrajů trávníku je lépe osivo nechávat volně propadávat mezi prsty téměř narovnané dlaně při současně kmitavém pohybu celého předloktí, případně používat secí nástroje. Doporučuje se i tzv. výsev do kříže. Požadované množství travního osiva se rozváží na dvě poloviny. První polovinu vyséváme při chůzi jedním směrem a druhou polovinu pak vysejeme kolmo na tento směr. Dalším usnadněním práce je možnost přidání písku nebo pilin do osiva.

Zapravení osiva – pro zapravování používáme hrábě a osivo tzv. zasekáváme do půdy. Postupuje se směrem dopředu. Osivo se nesmí zapravit příliš hluboko, docházelo by k nerovnoměrnému vzcházení. Optimální hloubka je kolem 0,5 cm.

Výkaz výměr :

Výsev: :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

množství osiva: 25-30g/m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

227

227,00000

Mezisoučet

227,00000

42	00572410R.	Směs travní (dle PD)	kg	7,49100	700,00	5 243,70	Vlastní	Indiv
----	------------	----------------------	----	---------	--------	----------	---------	-------

Parková směs do sucha:

Složení: jílek vytrvalý 'Amiata' 10 %, jílek vytrvalý 'Barthilde' 10 %, jílek vytrvalý 'Barorlando' 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 'Barpearl' 5 %, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10 %, kostřava drsnolistá 'Hardtop' 5 %, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 15 %, lipnice luční 'Brooklawn' 15 %.

Výkaz výměr :

Výsev: :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

množství osiva: 25-30g/m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,030*227		6,81000				
		Mezisoučet		6,81000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,68100				
43	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	227,00000	10,00	2 270,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		227		227,00000				
		Mezisoučet		227,00000				
44	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	227,00000	10,00	2 270,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		Dokončovací péče: :						
		-uválcování trávníku, :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		227		227,00000				
		Mezisoučet		227,00000				
45	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy	m3	3,40500	1 000,00	3 405,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		Dokončovací péče: :						
		-zálivka, :						
		5l na 1m2, 3 etapy :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		227*0,005*3		3,40500				
		Mezisoučet		3,40500				
46	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	3,40500	800,00	2 724,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		Dokončovací péče: :						
		-zálivka, :						

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

5l na 1m2, 3 etapy :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

227*0,005*3

3,40500

Mezisoučet

3,40500

47	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz hmoty do 20 km	m2	227,00000	10,00	2 270,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Dokončovací péče: :

-uválcování trávníku, :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

227

227,00000

Mezisoučet

227,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				886 207,50		
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	94,58750	5 800,00	548 607,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ :

Odstranění stávajícího betonového jižního schodiště,
betonové konstrukce pod severním schodištěm,
základových patek a lůžek :

2*0,4+40*0,4+12,6+11+27,5+25+2,25*0,75

94,58750

Mezisoučet

94,58750

49	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	13,00000	1 000,00	13 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK :

12 ks značek a v rámci toho také 7 ks sloupků :

13

13,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 13,00000

50	960000x01	D+M: ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (dle PD)	m	172,00000	800,00	137 600,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku / uskladnění

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku :

Plakátovací plocha, zábradlí, ocelové sloupy, svodidlo, okrasné oplocení :

5+3+10+56+3+4*5+75 172,00000

Mezisoučet 172,00000

51	960000x02	D+M: ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ S LITINOVÝM POKLOPEM (dle PD)	ks	21,00000	2 000,00	42 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku / uskladnění

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ S LITINOVÝM POKLOPEM, včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku :

Stávající uliční vpusti :

21 21,00000

Mezisoučet 21,00000

52	960000x03	D+M: ODSTRANĚNÍ LITINOVÝCH POKLOPŮ ZE STÁVAJÍCÍCH VPUSTÍ (dle PD)	ks	93,00000	1 000,00	93 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku / uskladnění

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ LITINOVÝCH POKLOPŮ ZE
STÁVAJÍCÍCH VPUSTÍ :

Uliční vpusti v parku, dojde k odstranění litinových
poklopů, šachty zůstanou a budou zakryty :

5+3+10+56+3+4*4

93,00000

Mezisoučet

93,00000

53	960000x04	D+M: ODSTRANĚNÍ LINIOVÉHO ŽLABU (dle PD)	m	26,00000	2 000,00	52 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku /
uskladnění

Výkaz výměr :

ODSTRANĚNÍ :

ODSTRANĚNÍ LINIOVÉHO ŽLABU :

Liniový žlab vč. gajgru v parku u sportoviště :

26

26,00000

Mezisoučet

26,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					28 859,21		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	360,74014	80,00	28 859,21	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 334 737,62		
-----------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

55	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7 374,24100	50,00	368 712,05	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	-----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73 742,41000	10,00	737 424,10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	--------------	-------	------------	-----------	-----------

57	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	7 374,24100	31,00	228 601,47	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-------------	-------	------------	-----------	-----------

Celkem						7 364 830,90		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				803 970,00		
1	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	25,08000	9 000,00	225 720,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Výkaz výměr :

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM C16/20-XC2 :

285*0,08 22,80000

Mezisoučet 22,80000

Koeficient lité do výkopu: 0,1 2,28000

2	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	192,75000	2 200,00	424 050,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x500x200 MM, VYPLNĚNO

BETONEM C25/30-XC2, ULOŽENO NA PODKLADNÍ

BETON TL. 150 MM :

počet kusů = 1285 :

1285*(0,30*0,50) 192,75000

Mezisoučet 192,75000

3	274361022R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	192,75000	800,00	154 200,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x500x200 MM, VYPLNĚNO

BETONEM C25/30-XC2, ULOŽENO NA PODKLADNÍ

BETON TL. 150 MM :

počet kusů = 1285 :

1285*(0,30*0,50) 192,75000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

192,75000

Díl: 2.1	Základy a zvláštní zakládání - drenáž					139 701,45		
4	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	249,00000	61,00	15 189,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláně :

21+49+37+39+14+46+43

249,00000

Mezisoučet

249,00000

5	28611223.ARx	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm (dle PD)	m	273,90000	60,00	16 434,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláně :

21+49+37+39+14+46+43

249,00000

Mezisoučet

249,00000

Koeficient ztratiné: 0,1

24,90000

6	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	12,45000	1 800,00	22 410,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Včetně vyčištění dna rýh.

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláně :

0,05*(21+49+37+39+14+46+43)

12,45000

Mezisoučet

12,45000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,67500	1 000,00	18 675,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláňě :

0,075*(21+49+37+39+14+46+43)

18,67500

Mezisoučet

18,67500

8	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	18,67500	500,00	9 337,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláňě :

0,075*(21+49+37+39+14+46+43)

18,67500

Mezisoučet

18,67500

9	583425602R	Kamenivo drcené 8/16	t	39,03075	600,00	23 418,45	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	------------	----------------------	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláňě :

0,075*(21+49+37+39+14+46+43)

18,67500

Mezisoučet

18,67500

Konec provozního součtu

18,675*1900*0,001

35,48250

Mezisoučet

35,48250

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Koeficient ztratiné: 0,1

3,54825

10	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami	m2	273,90000	70,00	19 173,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláňe :

1,10*(21+49+37+39+14+46+43)

273,90000

Mezisoučet

273,90000

11	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2 (dle PD)	m2	301,29000	50,00	15 064,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ODVODNĚNÍ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 HDPE

POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM, SN 10 :

odvodnění pláňe :

1,10*(21+49+37+39+14+46+43)

273,90000

Mezisoučet

273,90000

Koeficient ztratiné: 0,1

27,39000

Díl: 5.01	Komunikace - ZPOMALOVACÍ PRAHY Z KAMENNÉ DLAŽBY					898 453,00		
------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

12	591211211R00x01	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 40 mm	m2	238,00000	800,00	190 400,00	Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ TL. 100 MM (SYENIT

TMAVÝ) SKLADBA DO OBLOUKU :

226

226,00000

Mezisoučet

226,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 100 MM 250x250 :

6,90

6,90000

Mezisoučet

6,90000

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA DRÁŽKOVANÁ, TL. 100 MM, š. 400

MM :

5,10

5,10000

Mezisoučet

5,10000

13	58380129Rx10	dodávka: kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 mm (dle PD)	t	62,15000	6 500,00	403 975,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ TL. 100 MM (SYENIT

TMAVÝ) SKLADBA DO OBLOUKU :

226

226,00000

Mezisoučet

226,00000

Konec provozního součtu

226,0*0,10*2500*0,001

56,50000

Mezisoučet

56,50000

Koeficient ztratiné: 0,10

5,65000

14	58381368Rx10	dodávka: kamenná dlažba hladká tl. 100 mm, 250 x 250 mm (dle PD)	m2	7,59000	4 000,00	30 360,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 100 MM 250x250 :

6,90

6,90000

Mezisoučet

6,90000

Koeficient ztratiné: 0,10

0,69000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	592452x101	dodávka: kamenná dlažba drážkovaná, tl. 100 mm, š.400 mm (dle PD)	m2	5,61000	8 800,00	49 368,00	Vlastní	Indiv

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA DRÁŽKOVANÁ, TL. 100 MM, Š. 400

MM :

5,10

5,10000

Mezisoučet

5,10000

Koeficient ztratné: 0,10

0,51000

16	564962115R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 24 cm	m2	238,00000	500,00	119 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO fr.0/32, TL. 240

MM :

238

238,00000

Mezisoučet

238,00000

17	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	301,00000	350,00	105 350,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ŠTĚRKODRT' ŠDa fr.0/63, TL. min. 250 MM :

238+0,7*45*2

301,00000

Mezisoučet

301,00000

Díl: 5.02	Komunikace - CHODNÍKY					3 099 182,00		
18	591211211R00x02	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 30 mm	m2	1 647,00000	800,00	1 317 600,00	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ/ŠTÍPANÁ OPALOVANÁ

TL. 60 MM, (ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 100/100

SKLADBA DO ŘÁDKŮ :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Horní strana řezaná opalovaná, spodní strana řezaná bez opalu. Boky štípané bez opalu. :						
		1437,00		1 437,00000				
		Mezisoučet		1 437,00000				
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)						
		DRÁŽKOVANÁ, TL. 60 MM :						
		23		23,00000				
		KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 60 MM 250x250 :						
		104		104,00000				
		KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)						
		RELIÉFNÍ, TL. 60 MM :						
		83		83,00000				
		Mezisoučet		210,00000				
19	58380129Rx06	dodávka: kostka dlažební žulová štípaná, drobná 60 mm (dle PD)	t	237,10500	2 000,00	474 210,00	Vlastní	Indiv

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr :

Konec provozního součtu

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ/ŠTÍPANÁ OPALOVANÁ

TL. 60 MM, (ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 100/100

SKLADBA DO ŘÁDKŮ :

Horní strana řezaná opalovaná, spodní strana řezaná bez

opalu. Boky štípané bez opalu. :

Začátek provozního součtu

1437,00

1 437,00000

Mezisoučet

1 437,00000

Konec provozního součtu

1437*0,06*2500*0,001

215,55000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		215,55000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		21,55500				
20	592452x061	dodávka: kamenná dlažba drážkovaná, tl. 60 mm (dle PD)	m2	25,30000	5 000,00	126 500,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)						
		DRÁŽKOVANÁ, TL. 60 MM :						
		23		23,00000				
		Mezisoučet		23,00000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		2,30000				
21	58381368Rx06	dodávka: kamenná dlažba hladká tl. 60 mm, 250 x 250 mm (dle PD)	m2	114,40000	3 000,00	343 200,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 60 MM 250x250 :						
		104,0		104,00000				
		Mezisoučet		104,00000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		10,40000				
22	592452x062	dodávka: kamenná dlažba reliéfní, tl. 60 mm (dle PD)	m2	91,30000	6 000,00	547 800,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)						
		RELIÉFNÍ, TL. 60 MM :						
		83		83,00000				
		Mezisoučet		83,00000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		8,30000				
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 647,00000	176,00	289 872,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		ŠTĚRKODRT' ŠDb fr.0/63,TL. min. 150 MM :						
		1647		1 647,00000				

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 1 647,00000

Díl: 5.03	Komunikace - SJEZDY					1 077 425,00		
24	591211211R00x03	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 40 mm	m2	222,00000	800,00	177 600,00	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ, TL. 100 MM, (SYENIT
TMAVÝ) FORMÁT 100/100 DO ŘÁDKŮ :

178 178,00000

Mezisoučet 178,00000

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)
DRÁŽKOVANÁ, TL. 100 MM :

3,50 3,50000

KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 100 MM 250x250 :

15,00 15,00000

KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)
RELIÉFNÍ, TL. 100 MM :

25,50 25,50000

Mezisoučet 44,00000

25	58380129Rx10	dodávka: kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 mm (dle PD)	t	48,95000	5 000,00	244 750,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ, TL. 100 MM, (SYENIT
TMAVÝ) FORMÁT 100/100 DO ŘÁDKŮ :

178 178,00000

Mezisoučet 178,00000

Konec provozního součtu

178*0,10*2500*0,001 44,50000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		44,50000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		4,45000				
26	592452x010	dodávka: kamenná dlažba drážkovaná, tl. 100 mm (dle PD)	m2	3,85000	7 000,00	26 950,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)						
		DRÁŽKOVANÁ, TL. 100 MM :						
		3,50		3,50000				
		Mezisoučet		3,50000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		0,35000				
27	58381368Rx10	dodávka: kamenná dlažba hladká tl. 100 mm, 250 x 250 mm (dle PD)	m2	16,50000	3 600,00	59 400,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 100 MM 250x250 :						
		15,00		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		1,50000				
28	592452x011	dodávka: kamenná dlažba reliéfní, tl. 100 mm (dle PD)	m2	28,05000	10 000,00	280 500,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)						
		RELIÉFNÍ, TL. 100 MM :						
		25,50		25,50000				
		Mezisoučet		25,50000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		2,55000				
29	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 647,00000	175,00	288 225,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		ŠTĚRKODRT' ŠDb fr.0/63,TL. min. 150 MM :						

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1647

1 647,00000

Mezisoučet

1 647,00000

Díl: 5.04	Komunikace - CHODNÍK SE ŠIROKOU SPÁROU					1 073 221,00		
30	596415040R00x04	Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 30 mm	m2	207,00000	800,00	165 600,00	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ OPALOVANÁ TL. 60 MM,
(ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 300/150 SKLADBA NA
POLOVINU :

Horní strana opalovaná :

207

207,00000

Mezisoučet

207,00000

31	58381325Rx01	dodávka: deska dlažební žulová řezaná tl. 60 mm, 300/150 (dle PD)	m2	227,70000	1 700,00	387 090,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	---------	-------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ OPALOVANÁ TL. 60 MM,
(ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 300/150 SKLADBA NA
POLOVINU :

Horní strana opalovaná :

207

207,00000

Mezisoučet

207,00000

Koeficient ztrát: 0,10

20,70000

32	564581111R00y	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 33 cm	m2	207,00000	55,00	11 385,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT (HDK 85%+BIOUHEL 7.5%
+ KOMPOST 7.5%) :

207

207,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 207,00000

33	10371511Rx	dodávka: strukturní substrát (dle PD)	m3	75,14100	6 000,00	450 846,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---------------------------------------	----	----------	----------	------------	---------	-------

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT (HDK 85%+BIOUHEL 7.5% + KOMPOST 7.5%)

Výkaz výměr :

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT (HDK 85%+BIOUHEL 7.5%
+ KOMPOST 7.5%) :

0,33*207 68,31000

Mezisoučet 68,31000

Koeficient ztratiné: 0,10 6,83100

34	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	530,00000	110,00	58 300,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

GEOTEXTILIE 300 G/M2 :

2*265 530,00000

Mezisoučet 530,00000

Díl: 5.05	Komunikace - CHODNÍK SE VELKOFORMÁTOVOU DLAŽBOU					2 393 750,00		
------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

35	596415040R00x05	Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 30 mm	m2	685,00000	800,00	548 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ OPALOVANÁ TL. 60 MM,
(ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 300/700 SKLADBA
NEPRAVIDELNÁ :

Horní strana opalovaná :

630 630,00000

Mezisoučet 630,00000

KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 100 MM 250x250 :
23,00 23,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)

RELIÉFNÍ, TL. 100 MM :

32,00

32,00000

Mezisoučet

55,00000

36	58381325Rx02	dodávka: deska dlažební žulová řezaná tl. 60 mm, 300/600 (dle PD)	m2	693,00000	1 700,00	1 178 100,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	----------	--------------	---------	-------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ OPALOVANÁ TL. 60 MM,

(ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 300/700 SKLADBA

NEPRAVIDELNÁ :

Horní strana opalovaná :

630

630,00000

Mezisoučet

630,00000

Koeficient ztratiné: 0,1

63,00000

37	58381368Rx10	dodávka: kamenná dlažba hladká tl. 100 mm, 250 x 250 mm (dle PD)	m2	25,30000	3 000,00	75 900,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 100 MM 250x250 :

23

23,00000

Mezisoučet

23,00000

Koeficient ztratiné: 0,10

2,30000

38	592452x011	dodávka: kamenná dlažba reliéfní, tl. 100 mm (dle PD)	m2	35,20000	10 000,00	352 000,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	----------	-----------	------------	---------	-------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)

RELIÉFNÍ, TL. 100 MM :

32,0

32,00000

Mezisoučet

32,00000

Koeficient ztratiné: 0,10

3,20000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 370,00000	175,00	239 750,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

ŠTERKODRT' ŠDb fr.0/63, TL. min. 150 MM :

685*0,3 :

2*685

1 370,00000

Mezisoučet

1 370,00000

Díl: 5.06	Komunikace - ZPEVNĚNÉ KRAJNICE A PARKOVACÍ ZÁLIVY					1 152 925,00		
40	591211211R00x06	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 40 mm	m2	431,00000	800,00	344 800,00	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ, TL. 100 MM, (SYENIT

TMAVÝ) FORMÁT 100/100 DO ŘÁDKŮ :

431

431,00000

Mezisoučet

431,00000

41	58380129Rx10	dodávka: kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 mm (dle PD)	t	118,52500	5 000,00	592 625,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ, TL. 100 MM, (SYENIT

TMAVÝ) FORMÁT 100/100 DO ŘÁDKŮ :

431

431,00000

Mezisoučet

431,00000

Konec provozního součtu

431*0,10*2500*0,001

107,75000

Mezisoučet

107,75000

Koeficient ztratiné: 0,10

10,77500

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	862,00000	250,00	215 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

střední tloušťka vrstvy je větší z důvodu vyskytujících se protispádů na pláni oproti povrchu :

431*2

862,00000

Mezisoučet

862,00000

Díl: 5.07	Komunikace - PARKOVACÍ ZÁLIV S MEZI VÝSADBOU					1 088 215,00		
43	591211211R00x07	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 40 mm	m2	215,00000	800,00	172 000,00	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ, TL. 100 MM, (SYENIT TMAVÝ) FORMÁT 100/100 DO ŘÁDKŮ :

215

215,00000

Mezisoučet

215,00000

44	58380129Rx10	dodávka: kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 mm (dle PD)	t	59,12500	5 000,00	295 625,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ, TL. 100 MM, (SYENIT TMAVÝ) FORMÁT 100/100 DO ŘÁDKŮ :

215

215,00000

Mezisoučet

215,00000

Konec provozního součtu

215*0,10*2500*0,001

53,75000

Mezisoučet

53,75000

Koeficient ztratné: 0,10

5,37500

45	564581111R00x	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 40 cm	m2	215,00000	65,00	13 975,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT (HDK 85%+BIOUHEL 7.5%
+ KOMPOST 7.5%) :

215

215,00000

Mezisoučet

215,00000

46	10371511Rx	dodávka: strukturní substrát (dle PD)	m3	94,60000	6 000,00	567 600,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---------------------------------------	----	----------	----------	------------	---------	-------

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT (HDK 85%+BIOUHEL 7.5% + KOMPOST 7.5%)

Výkaz výměr :

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT (HDK 85%+BIOUHEL 7.5%
+ KOMPOST 7.5%) :

0,40*215

86,00000

Mezisoučet

86,00000

Koeficient ztratiné: 0,10

8,60000

47	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	459,00000	85,00	39 015,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

GEOTEXTILIE 300 G/M2 :

4,5*102

459,00000

Mezisoučet

459,00000

Díl: 5.08	Komunikace - CHODNÍKY - MOZAIKA					144 392,00		
48	596111111R00x08	Kladení dlažby z kamenné mozaiky jednobarevné, lože z kameniva tl. 30 mm	m2	67,00000	800,00	53 600,00	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM, (ŽULA
SVĚTLÁ) FORMÁT 60/60 SKLADBA DO ŘÁDKŮ :

56,00

56,00000

Mezisoučet

56,00000

KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 60 MM 250x250 :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,50		5,50000				
		KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ) RELIÉFNÍ, TL. 60 MM :						
		5,50		5,50000				
		Mezisoučet		11,00000				
49	583800581R	dodávka: mozaika dlažební žulová štípaná, tl. 60 mm (dle PD)	t	9,24000	3 300,00	30 492,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		Výkaz výměr :						
		Konec provozního součtu						
		KAMENNÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM, (ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 60/60 SKLADBA DO ŘÁDKŮ :						
		Začátek provozního součtu						
		56,00		56,00000				
		Mezisoučet		56,00000				
		Konec provozního součtu						
		56*0,06*2500*0,001		8,40000				
		Mezisoučet		8,40000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		0,84000				
50	58381368Rx06	dodávka: kamenná dlažba hladká tl. 60 mm, 250 x 250 mm (dle PD)	m2	6,05000	3 000,00	18 150,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ TL. 60 MM 250x250 :						
		5,50		5,50000				
		Mezisoučet		5,50000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		0,55000				
51	592452x062	dodávka: kamenná dlažba reliéfní, tl. 60 mm (dle PD)	m2	6,05000	5 000,00	30 250,00	Vlastní	Indiv
		Výkaz výměr :						

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

KAMENNÁ DLAŽBA SPECIÁLNÍ (SLEPECKÁ)

RELIÉFNÍ, TL. 60 MM :

5,50

5,50000

Mezisoučet

5,50000

Koeficient ztratné: 0,10

0,55000

52	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	68,00000	175,00	11 900,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ŠTĚRKODRT' ŠDb fr.0/63,TL. min. 150 MM :

68

68,00000

Mezisoučet

68,00000

Díl: 5.09	Komunikace - CHODNÍKY - PŘEDLÁŽDĚNÍ					33 555,00		
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

53	596111111R00x09	Kladení dlažby z kamenné mozaiky jednobarevné, lože z kameniva tl. 30 mm	m2	30,00000	800,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ DLAŽBA),

zpětná pokládka :

30,0

30,00000

Mezisoučet

30,00000

54	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	30,00000	91,00	2 730,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ DLAŽBA),

očištění :

30,0

30,00000

Mezisoučet

30,00000

55	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	39,00000	175,00	6 825,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

ŠTĚRKODRŤ ŠDb fr.0/63,TL. min. 150 MM :

30*1,30

39,00000

Mezisoučet

39,00000

Díl: 5.10		Komunikace - POVRCH KŘÍŽOVATKY					3 097 350,00	
		MASARYKOVA x VÍTEZNÁ						
56	596831111R00x	Kladení dlažby z dlaždic kom. do lože z betonového (dle PD)	m2	375,00000	1 500,00	562 500,00	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ OPALOVANÁ, TL. 120

MM, FORMÁT 300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :

375

375,00000

Mezisoučet

375,00000

57	58381327Rx	dodávka: deska dlažební žulová řezaná tl. 120 mm (dle PD)	m2	412,50000	5 500,00	2 268 750,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	-----------	----------	--------------	---------	-------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ OPALOVANÁ, TL. 120

MM, FORMÁT 300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :

Horní strana opalovaná :

375

375,00000

Mezisoučet

375,00000

Koeficient ztrát: 0,10

37,50000

58	631313811RN3	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 z betonu prostého XF4	m3	33,75000	6 000,00	202 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-----------	-----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

LOŽNÍ VRSTVA Z BET. C30/37-XF4, TL. 90 MM,
VYPLNĚNÍ SPAR CEMENTOVOU MALTOU MC25-XF4 :

0,09*375 33,75000
Mezisoučet 33,75000

59	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	530,00000	120,00	63 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
GEOTEXTILIE 300 G/M2 :
2*265 530,00000
Mezisoučet 530,00000

Díl: 5.11	Komunikace - CHODNÍK - NESTMELENÝ MAT.					57 200,00		
------------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

60	564922104RT1x	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm (dle PD)	m2	130,00000	80,00	10 400,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :
SYPANINA FR. 4/8, TL. 50 MM, odstranění, rozprostření,
doplnění, urovnání, přehutnění :
130,0 130,00000
Mezisoučet 130,00000

61	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	260,00000	180,00	46 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
ŠTERKODRT ŠDb TL. 150 MM, odstranění, rozprostření,
urovnání, přehutnění :
130,0*2 260,00000
Mezisoučet 260,00000

Díl: 5.12	Komunikace - ASFALTOVÁ VOZOVKA - VYSPRÁVKA					28 075,00		
------------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

62	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	50,00000	280,00	14 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Výkaz výměr : ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 50/70 TL. 40 MM : 50,0 50,00000 Mezisoučet 50,00000								
63	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	25,00000	370,00	9 250,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Výkaz výměr : ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50/70, TL. 60 MM : 25,0 25,00000 Mezisoučet 25,00000								
64	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	25,00000	18,00	450,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Výkaz výměr : SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-C 0,35 KG/M2 : 25,0 25,00000 Mezisoučet 25,00000								
65	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	25,00000	175,00	4 375,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Výkaz výměr : ŠTĚRKODRT' ŠDb fr.0/63,TL. 150 MM : 25,0 25,00000 Mezisoučet 25,00000								
Díl: 5.13					Komunikace - ASFALTOVÁ VOZOVKA			
					6 307 157,00			
66	576111213R00	Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 4 cm	m2	2 405,00000	340,00	817 700,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Výkaz výměr :								

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11S PMB 25/45-60 TL. 40 MM, s podrcením povrchu kam. fr. 2/4 1.50 kg/m2 :						
		2405		2 405,00000				
		Mezisoučet		2 405,00000				
67	573231144R00	Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	2 405,00000	18,00	43 290,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. PS-CP 0,35 kg/m2 :						
		2405		2 405,00000				
		Mezisoučet		2 405,00000				
68	577115116R00	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	2 405,00000	480,00	1 154 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60 TL. 70 MM :						
		2405		2 405,00000				
		Mezisoučet		2 405,00000				
69	573231144R00	Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	2 405,00000	18,00	43 290,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. PS-CP 0,35 kg/m2 :						
		2405		2 405,00000				
		Mezisoučet		2 405,00000				
70	565171113R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm	m2	2 405,00000	760,00	1 827 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S 50/70 TL. 120 MM :						
		2405		2 405,00000				
		Mezisoučet		2 405,00000				

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	3 173,00000	250,00	793 250,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK FR. 0/32

TL. 150 MM :

2405+1,2*640

3 173,00000

Mezisoučet

3 173,00000

72	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4 076,40000	350,00	1 426 740,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	--------	--------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ŠTĚRKODRT' ŠDa fr.0/63,TL. MIN. 250 MM :

(2405+1,55*640)*1,20

4 076,40000

Mezisoučet

4 076,40000

73	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	3 173,00000	19,00	60 287,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-C 1,0 KG/M2 :

2405+1,2*640

3 173,00000

Mezisoučet

3 173,00000

74	579511111R00	Bezpečnostní, protismykový nátěr povrchu komunikací	m2	117,00000	1 200,00	140 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

včetně penetrace podkladu a zásypu nátěru křemičitým pískem

Výkaz výměr :

PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU V TMAVÉ

BARVĚ (NÁTĚR S POSYPEM) :

117,0

117,00000

Mezisoučet

117,00000

Díl: 8.1		Trubní vedení - kanalizace				1 315 606,50		
75	871313121R00x	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	205,15000	185,00	37 952,75	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		montáž potrubí, včetně montáže odboček, kolen, tvarovek, napojení, ukončení, přípojky, pomocných prací a zednických přípomocí Výkaz výměr : POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 : 205,15 Mezisoučet			205,15000 205,15000			
76	28611262.ARx	Trubka kanalizační PVC KG SN10 DN 150 (dle PD)	m	225,66500	1 300,00	293 364,50	Vlastní	Indiv
		dodávka potrubí, včetně odboček, kolen, tvarovek, napojení, ukončení, přípojky, pomocných prací a zednických přípomocí Výkaz výměr : POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 : 205,15 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1			205,15000 205,15000 20,51500			
77	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	205,15000	45,00	9 231,75	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr : POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 : 205,15 Mezisoučet			205,15000 205,15000			
78	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	4,00000	6 000,00	24 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr : POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 : 4 Mezisoučet			4,00000 4,00000			
79	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	205,15000	50,00	10 257,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr : POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 : 205,15			205,15000			

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

205,15000

80	894411020RBF.	Vpusť uliční z dílců, s kal.košem, a s kalojemem mříž litina 500x500 40 t, (dle PD)	kus	4,00000	18 000,00	72 000,00	Vlastní	RTS 25/ I
----	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-----------

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s kalojemem, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše.

Výkaz výměr :

ULIČNÍ VPUST 500x500 MM S KALOJEMEM, TR. ZAT.

D400 :

4

4,00000

Mezisoučet

4,00000

81	894411010RBF.	Vpusť uliční z dílců, s kal.košem mříž litina 500x500 40 t, (dle PD)	kus	15,00000	18 000,00	270 000,00	Vlastní	RTS 25/ I
----	---------------	--	-----	----------	-----------	------------	---------	-----------

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše.

Výkaz výměr :

ULIČNÍ VPUST 500x500 MM, TR. ZAT. D400 :

15

15,00000

Mezisoučet

15,00000

82	894411020RBF.1	Vpusť obrubníková z dílců, s kal.košem a s kalojemem mříž litina 500x500 40 t, (dle PD)	kus	2,00000	19 000,00	38 000,00	Vlastní	RTS 25/ I
----	----------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-----------

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s kalojemem, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše.

Výkaz výměr :

OBRUBNÍKOVÁ VPUST S ROVNÝM ČELEM 500x500 S KALOJEMEM, TR. ZAT. D400 :

2

2,00000

Mezisoučet

2,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	894411010RBF.1	Vpust' obrubníková z dílců, s kal.košem mříž litina 500x500 40 t, (dle PD)	kus	3,00000	19 000,00	57 000,00	Vlastní	RTS 25/ I

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše.

Výkaz výměr :

OBRUBNÍKOVÁ VPUST S ROVNÝM ČELEM 500x500,
TŘ. ZAT. D400 :

3	3,00000
Mezisoučet	3,00000

84	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu, žlabu, vpusti, doplňků a příslušenství (dle PD)	m	89,00000	4 700,00	418 300,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-------

Výkaz výměr :

LINIOVÝ POLYMERBETONOVÝ ŽLAB SE S DVOJITÝM
ŠTĚRBINOVÝM NÁSTAVCEM, TŘ. ZAT. D125, SV. Š.
0,15 M, DO BET. LOŽE TL. 0,10 M C20/25n-XF3 :

ŽLAB VČETNĚ KUSU REVIZNÍHO A S FUNKCÍ ULIČNÍ
VPUSTI :

89,0	89,00000
Mezisoučet	89,00000

85	820000x01	D+M: PROPUSTEK V OBRUBNÍKU Z KAMENNÉ DLAŽBY 60x60x60 MM DO BET. LOŽE C20/25n-XF3 TL. 0.10 M (dle PD)	m2	11,40000	3 500,00	39 900,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :

PROPUSTEK V OBRUBNÍKU Z KAMENNÉ DLAŽBY
60x60x60 MM DO BET. LOŽE C20/25n-XF3 TL. 0.10 M :

0,3*38	11,40000
--------	----------

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	22,80000	2 000,00	45 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

PROPUSTEK V OBRUBNÍKU Z KAMENNÉ DLAŽBY

60x60x60 MM DO BET. LOŽE C20/25n-XF3 TL. 0.10 M :

řezání ve stávajícím obrubníku :

0,3*2*38

22,80000

Mezisoučet

22,80000

Díl: 8.2	Zemní práce - kanalizace					477 831,74		
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

výkopy v dílu 1 - zemní práce

87	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	152,00000	250,00	38 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :

19 m trubek je ukládáno do hloubky více než 4 m (jáma

pažená šířky 1 m) :

19,0*4,00*2

152,00000

Mezisoučet

152,00000

88	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	152,00000	100,00	15 200,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :

19 m trubek je ukládáno do hloubky více než 4 m (jáma

pažená šířky 1 m) :

19,0*4,00*2

152,00000

Mezisoučet

152,00000

89	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	297,84000	250,00	74 460,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

zbylé potrubí je do 1 m hloubky (max. 0,8 m pažené rýhy),
ve většině 0,6 m šířky) :
(205,15-19,0)*0,80*2
297,84000
Mezisoučet 297,84000

90	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	297,84000	100,00	29 784,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :
zbylé potrubí je do 1 m hloubky (max. 0,8 m pažené rýhy),
ve většině 0,6 m šířky) :
(205,15-19,0)*0,80*2
297,84000
Mezisoučet 297,84000

91	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva	m3	27,69525	1 250,00	34 619,06	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	-----------------------------	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :
19 m trubek je ukládáno do hloubky více než 4 m (jáma
pažená šířky 1 m) :
19,0*0,90*0,15
2,56500
zbylé potrubí je do 1 m hloubky (max. 0,8 m pažené rýhy),
ve většině 0,6 m šířky) :
(205,15-19,0)*0,90*0,15
25,13025
Mezisoučet 27,69525

92	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	83,08575	1 000,00	83 085,75	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :
19 m trubek je ukládáno do hloubky více než 4 m (jáma
pažená šířky 1 m) :
19,0*0,90*0,45
7,69500
zbylé potrubí je do 1 m hloubky (max. 0,8 m pažené rýhy),
ve většině 0,6 m šířky) :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(205,15-19,0)*0,90*0,45		75,39075				
		Mezisoučet		83,08575				
93	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	83,08575	500,00	41 542,88	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :						
		19 m trubek je ukládáno do hloubky více než 4 m (jáma pažená šířky 1 m) :						
		19,0*0,90*0,45		7,69500				
		zbylé potrubí je do 1 m hloubky (max. 0,8 m pažené rýhy), ve většině 0,6 m šířky) :						
		(205,15-19,0)*0,90*0,45		75,39075				
		Mezisoučet		83,08575				
94	583320401R	Kamenivo těžené 0/4	t	217,99800	550,00	119 898,90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :						
		podkladní lože :						
		27,7		27,70000				
		obsyp, násyp :						
		83,1		83,10000				
		Mezisoučet		110,80000				
		Konec provozního součtu						
		přepočet na hmotnost :						
		110,1*1,80		198,18000				
		Mezisoučet		198,18000				
		Koeficient ztrát: 0,10		19,81800				
95	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	91,64700	450,00	41 241,15	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Zásyp zeminou z výkopů :						

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

POTRUBÍ PVC-KG, SN 10, DN 150 :

19 m trubek je ukládáno do hloubky více než 4 m (jáma pažená šířky 1 m) :

19,0*0,90*(4,00-0,15-0,45)

58,14000

zbylé potrubí je do 1 m hloubky (max. 0,8 m pažené rýhy), ve většině 0,6 m šířky) :

(205,15-19,0)*0,90*(0,80-0,15-0,45)

33,50700

Mezisoučet

91,64700

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					7 583 023,00		
96	917131111RT3x01	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - PŘÍMÝ PEMRLOVANÝ	m	1 192,00000	2 000,00	2 384 000,00	Vlastní	Indiv

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - PŘÍMÝ

PEMRLOVANÝ :

92+6+97+26+47+6+5+60+8+60+5+8+16+6+9+75+20+45

1 192,00000

+6+20+25+17+92+6+72+7+92+50+12+6+7+75+5+61+4+

5+6+16+13+4

Mezisoučet

1 192,00000

97	917131111RT3x02	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R40 M PEMRLOVANÝ	m	36,00000	2 000,00	72 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ

R40 M PEMRLOVANÝ :

36

36,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

36,00000

98	917131111RT3x03	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R8 M PEMRLOVANÝ	m	65,00000	3 100,00	201 500,00	Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	---	----------	----------	------------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET.
LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R8
M PEMRLOVANÝ :

65

65,00000

Mezisoučet

65,00000

99	917131111RT3x04	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R25 M PEMRLOVANÝ	m	16,00000	2 000,00	32 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET.
LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ
R25 M PEMRLOVANÝ :

16,0

16,00000

Mezisoučet

16,00000

100	917131111RT3x05	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R9 M PEMRLOVANÝ	m	12,00000	3 100,00	37 200,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET.
LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R9
M PEMRLOVANÝ :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

12 12,00000

Mezisoučet 12,00000

101	917131111RT3x06	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R4 M PEMRLOVANÝ	m	14,00000	3 300,00	46 200,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET.
LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R4
M PEMRLOVANÝ :

14 14,00000

Mezisoučet 14,00000

102	917131111RT3x07	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R2 M PEMRLOVANÝ	m	9,00000	3 600,00	32 400,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET.
LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R2
M PEMRLOVANÝ :

4+5 9,00000

Mezisoučet 9,00000

103	917131111RT3x08	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R7 M PEMRLOVANÝ	m	10,00000	3 100,00	31 000,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R7 M PEMRLOVANÝ :						
		10		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
104	917131111RT3x09	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R5 M PEMRLOVANÝ	m	16,00000	3 300,00	52 800,00	Vlastní	Indiv
		OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :						
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R5 M PEMRLOVANÝ :						
		16		16,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
105	917131111RT3x10	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R3 M PEMRLOVANÝ	m	15,00000	3 300,00	49 500,00	Vlastní	Indiv
		OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :						
		Výkaz výměr :						
		KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R3 M PEMRLOVANÝ :						
		15		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
106	917131111RT3x11	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 - PŘÍMÝ	m	278,00000	1 400,00	389 200,00	Vlastní	Indiv
		OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :						

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - PŘÍMÝ :

17+7+38+21+14+22+4+73+5+2+4+7+17+23+4+20

278,00000

Mezisoučet

278,00000

107	917131111RT3x12	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 - OBLOUKOVÝ R1 M	m	8,00000	2 100,00	16 800,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	---	---	---------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R1

M :

8

8,00000

Mezisoučet

8,00000

108	917131111RT3x13	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 - OBLOUKOVÝ R2 M	m	4,00000	2 100,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R2

M :

4

4,00000

Mezisoučet

4,00000

109	917131111RT3x14	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 - OBLOUKOVÝ R6 M	m	10,00000	2 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R6

M :

10

10,00000

Mezisoučet

10,00000

110	917131111RT3x15	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP6 150x200 - PŘÍMÝ PEMRLOVANÝ	m	35,00000	1 800,00	63 000,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP6 150x200 DO BET,

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - PŘÍMÝ

PEMRLOVANÝ :

35

35,00000

Mezisoučet

35,00000

111	917111111x01	D+M: SPECIÁLNÍ ZAOBLENÉ KUSY OBRUBNÍKŮ V ROZÍCH PARKOVACÍCH MÍST PEMRLOVANÉ včetně lože, pomocných prací, doplňků a příslušenství (dle PD)	ks	77,00000	4 000,00	308 000,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

SPECIÁLNÍ ZAOBLENÉ KUSY OBRUBNÍKŮ V ROZÍCH

PARKOVACÍCH MÍST PEMRLOVANÉ :

77

77,00000

Mezisoučet

77,00000

112	917131111RT3x16	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNÍCÍ OP3 SE ZAOBLENÝM POVRCHEM 250x200 - PŘÍMÝ PEMRLOVANÝ	m	84,00000	3 500,00	294 000,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	--	---	----------	----------	------------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

obrubník v rámci nového okrasného plotu :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNICÍ OP3 SE ZAOBLENÝM

POVRCHEM 250x200 - PŘÍMÝ PEMRLOVANÝ :

69+7+8

84,00000

Mezisoučet

84,00000

113	917131111RT3x17	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNICÍ OP3 SE ZAOBLENÝM POVRCHEM 250x200 - OBLOUKOVÝ R2 M PEMRLOVANÝ	m	7,00000	5 800,00	40 600,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------------	---	---	---------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

obrubník v rámci nového okrasného plotu :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNICÍ OP3 SE ZAOBLENÝM

POVRCHEM 250x200 - OBLOUKOVÝ R2 M

PEMRLOVANÝ :

7

7,00000

Mezisoučet

7,00000

114	918101111R00x	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C20/25n-XF3	m3	189,00000	3 100,00	585 900,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	---	----	-----------	----------	------------	---------	-------

Výkaz výměr :

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNICÍ OP3 250x200 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - PŘÍMÝ :

0,10*1277,00

127,70000

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNICÍ OP3 250x200 DO BET.

LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ

R40 M :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,10*36,00 KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R8 M :		3,60000				
		0,10*65,00 KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R25 M :		6,50000				
		0,10*16,00 KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R9 M :		1,60000				
		0,10*12,00 KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R4 M :		1,20000				
		0,10*14,00 KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R2 M :		1,40000				
		0,10*17,00 KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R7 M :		1,70000				
		0,10*10,00 KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R5 M :		1,00000				
		0,10*16,00		1,60000				

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R3 M : 0,10*15,00		1,50000				
		KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - PŘÍMÝ : 0,10*278,00		27,80000				
		KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R1 M : 0,10*8,00		0,80000				
		KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R2 M : 0,10*4,00		0,40000				
		KAMENNÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x250 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R6 M : 0,10*10,00		1,00000				
		KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP6 150x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - PŘÍMÝ : 0,10*35,00		3,50000				
		SPECIÁLNÍ ZAOBLENÉ KUSY OBRUBNÍKŮ V ROZÍCH PARKOVACÍCH MÍST : 0,10*77,00		7,70000				
		Mezisoučet		189,00000				
115	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	1 352,00000	30,00	40 560,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		OSTATNÍ SOUČÁSTI PK : Výkaz výměr :						

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

PROŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY Š. 12 MM,
HLOUBKY 25 MM :

660+30+32+77+77+21+37+15+19+17+17+50+300

1 352,00000

Mezisoučet

1 352,00000

116	599141111R00.	Vyplnění spár živичnou záhlvkou	m	1 352,00000	40,00	54 080,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	---------------------------------	---	-------------	-------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁHLVKA ZA HORKA
TYPU N2 PRO KOMŮRKU Š. 12 MM, HLOUBKY 25 MM :

660+30+32+77+77+21+37+15+19+17+17+50+300

1 352,00000

Mezisoučet

1 352,00000

117	917931132RT2x	Osazení přídlažby včetně dodávky kamenných dlažebních kostek - KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA 500x250 TL. 100 MM	m	392,00000	600,00	235 200,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	---	---	-----------	--------	------------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA 500x250 TL. 100 MM, DO BET,
LOŽE TL. MIN. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 :

392

392,00000

Mezisoučet

392,00000

118	917900000x01	D+M: OCELOVÁ PÁSOVINA "L" PROFIL 200x100x5, DO BET. LOŽE TL. MIN. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 (dle PD)	m	197,00000	900,00	177 300,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	---------	-------

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací
a povrchové úpravy

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OCELOVÁ PÁSOVINA "L" PROFIL 200x100x5, DO BET.

LOŽE TL. MIN. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 :

(19+9+9+16+5+12+10+17+7+18+14+18+16+27)

197,00000

Mezisoučet

197,00000

119	917900000x02	D+M: KOVOVÝ OKRASNÝ PLOT (BARVA DB 703), VÝŠKA VČ. ZÁKLADOVÉ ČÁSTI 2.15 M (dle PD)	m	88,00000	18 600,00	1 636 800,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	-----------	--------------	---------	-------

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací
a povrchové úpravy

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

KOVOVÝ OKRASNÝ PLOT (BARVA DB 703), VÝŠKA

VČ. ZÁKLADOVÉ ČÁSTI 2.15 M :

88

88,00000

Mezisoučet

88,00000

120	917900000x03	D+M: OCELOVÉ ZÁBRADLÍ TYP MK1, vč. ukotvení a zainjektování do stávající zdi (dle PD)	m	56,00000	5 800,00	324 800,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	----------	------------	---------	-------

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací
a povrchové úpravy

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Výkaz výměr :

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ TYP MK1, vč. ukotvení a

zainjektování do stávající zdi :

56

56,00000

Mezisoučet

56,00000

121	917900000x04	D+M: OCELOVÁ KULATINA ŽEBÍRKOVÁ PRŮMĚR 8 MM (dle PD)	m	1 493,00000	21,00	31 353,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	---------	-------

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací
a povrchové úpravy

OSTATNÍ SOUČÁSTI PK :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

OCELOVÁ KULATINA ŽEBÍRKOVÁ PRŮMĚR 8 MM :

1493

1 493,00000

Mezisoučet

1 493,00000

122	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	1 517,00000	5,00	7 585,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V1a 0.125 :

344

344,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V2b (1.5/1.5/0.125)

:

58

58,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V2b (1.0/1.0/0.25) :

7

7,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V2b (3.0/1.5/0.25) :

495

495,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V5 0.50 :

23

23,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 0.25 :

289

289,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V12c 0.25 :

43

43,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V7 0.5/0.5

PŘECHODY PRO CHODCE :

39

39,00000

VODICÍ ČÁRY PŘECHODU :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

219 219,00000

Mezisoučet 1 517,00000

123	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	628,00000	95,00	59 660,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V1a 0.125 :

344 344,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V2b (1.5/1.5/0.125)

:

58 58,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V2b (1.0/1.0/0.25) :

7 7,00000

VODICÍ ČÁRY PŘECHODU :

219 219,00000

Mezisoučet 628,00000

124	915712112R00	Vodorovné značení vodicích čar š. 25 cm silnovrstvé	m	827,00000	175,00	144 725,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V2b (3.0/1.5/0.25) :

495 495,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 0.25 :

289 289,00000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V12c 0.25 :

43 43,00000

Mezisoučet 827,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	915712212R00	Vodorovné značení silnovrstvé pruhů š. 50 cm	m	62,00000	300,00	18 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V5 0.50 :						
		23		23,00000				
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V7 0.5/0.5						
		PŘECHODY PRO CHODCE :						
		39		39,00000				
		Mezisoučet		62,00000				
126	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	44,00000	100,00	4 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM						
		PŘIPRAVENÉ SYMBOLY :						
		V14 a V10f :						
		44		44,00000				
		Mezisoučet		44,00000				
127	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	44,00000	200,00	8 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM						
		PŘIPRAVENÉ SYMBOLY :						
		V14 a V10f :						
		44		44,00000				
		Mezisoučet		44,00000				
128	914001111R00	Osazení vislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	26,00000	600,00	15 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, osazení vislé dopravní značky.						

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

NOVÉ SLOUPKY SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK :

na jednom sloupku více značek, nové sloupky i pro stávající značení :

26

26,00000

Mezisoučet

26,00000

129	404459504R	Sloupek ocelový pr. 60 pozinkovaný, l = 3500 mm	kus	26,00000	1 400,00	36 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	------------	---	-----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

NOVÉ SLOUPKY SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK :

na jednom sloupku více značek, nové sloupky i pro stávající značení :

26

26,00000

Mezisoučet

26,00000

130	404459518R	Patka kotevní kompletní AP 70/4	kus	26,00000	1 000,00	26 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	------------	---------------------------------	-----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Příslušenství dopravních značek

kotevní patka kompletní AP 70/4 včetně šroubů a krytek

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

NOVÉ SLOUPKY SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK :

na jednom sloupku více značek, nové sloupky i pro stávající značení :

26

26,00000

Mezisoučet

26,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
131	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	41,00000	600,00	24 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ :

23

23,00000

DEMNOTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
ZNAČENÍ :

18

18,00000

Mezisoučet

41,00000

132	40445050.ARx	Značka dopravní (dle PD)	kus	23,00000	3 000,00	69 000,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--------------------------	-----	----------	----------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ :

23

23,00000

Mezisoučet

23,00000

133	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	18,00000	50,00	900,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

DEMNOTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
ZNAČENÍ :

18

18,00000

Mezisoučet

18,00000

134	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	kus	18,00000	120,00	2 160,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

DEMNOTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
ZNAČENÍ :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		18		18,00000				
		Mezisoučet		18,00000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					58 977,60		
135	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	7 372,20000	8,00	58 977,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

SO 101 KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY :

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 238,00000 238,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1647,00000 1 647,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 222,00000 222,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 207,00000 207,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 685,00000 685,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 431,00000 431,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 215,00000 215,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 67,00000 67,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 30,00000 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 375,00000 375,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 130,00000 130,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 50,00000 50,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2405,00000 2 405,00000

Mezisoučet 6 702,00000

Koeficient okolí, návaznosti: 0,10 670,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					852 978,71		
136	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	10 662,23383	80,00	852 978,71	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 711	Izolace proti vodě					65 230,55		
137	711191171R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií	m2	97,00000	100,00	9 700,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ, TL. 120 MM, FORMÁT
300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :
SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE MIN. 0.8 MM :

97 97,00000
Mezisoučet 97,00000

138	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 (dle PD)	m2	106,70000	50,00	5 335,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ, TL. 120 MM, FORMÁT
300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :
SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE MIN. 0.8 MM :

97 97,00000
Mezisoučet 97,00000
Koeficient ztratiné: 0,10 9,70000

139	711171559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně	m2	97,00000	220,00	21 340,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ, TL. 120 MM, FORMÁT
300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :
SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE MIN. 0.8 MM :

97 97,00000
Mezisoučet 97,00000

140	283250273R	Fólie hydroizolační tl. 0,8 mm (dle PD)	m2	106,70000	150,00	16 005,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :
KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ, TL. 120 MM, FORMÁT
300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE MIN. 0.8 MM :

97 97,00000
 Mezisoučet 97,00000
 Koefficient ztratiné: 0,10 9,70000

141	711191172R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií	m2	97,00000	70,00	6 790,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ, TL. 120 MM, FORMÁT
 300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :
 SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE MIN. 0.8 MM :

97 97,00000
 Mezisoučet 97,00000

142	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 (dle PD)	m2	106,70000	50,00	5 335,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ, TL. 120 MM, FORMÁT
 300/150 SKLADBA POLOVIČNÍ VAZBA :
 SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE MIN. 0.8 MM :

97 97,00000
 Mezisoučet 97,00000
 Koefficient ztratiné: 0,10 9,70000

143	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,14511	5 000,00	725,55	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-----------	-----------

Celkem						31 748 219,55		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 670,08		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,26400	5 000,00	16 320,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Beton :

D+M: M01 - LAVIČKA MĚSTSKÁ (dle PD) :

4*2*0,80*0,50*0,50 1,60000

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

7*1*0,80*0,30*0,30 0,50400

D+M: M04 - STOJAN NA KOLA (dle PD) :

4*1*0,80*0,30*0,30 0,28800

D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL SKLENĚNÝ (dle PD) :

2*2*0,80*0,50*0,50 0,80000

D+M: M07 - PLAKÁTOVACÍ SLOUP (dle PD) :

1*1*0,80*0,30*0,30 0,07200

Mezisoučet 3,26400

2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,26400	120,00	391,68	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

Beton :

D+M: M01 - LAVIČKA MĚSTSKÁ (dle PD) :

4*2*0,80*0,50*0,50 1,60000

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

7*1*0,80*0,30*0,30 0,50400

D+M: M04 - STOJAN NA KOLA (dle PD) :

4*1*0,80*0,30*0,30 0,28800

D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL SKLENĚNÝ (dle PD) :

2*2*0,80*0,50*0,50 0,80000

D+M: M07 - PLAKÁTOVACÍ SLOUP (dle PD) :

1*1*0,80*0,30*0,30 0,07200

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 3,26400

3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	32,64000	15,00	489,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-----------	-----------

Beton :

D+M: M01 - LAVIČKA MĚSTSKÁ (dle PD) :

4*2*0,80*0,50*0,50 1,60000

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

7*1*0,80*0,30*0,30 0,50400

D+M: M04 - STOJAN NA KOLA (dle PD) :

4*1*0,80*0,30*0,30 0,28800

D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL SKLENĚNÝ (dle PD) :

2*2*0,80*0,50*0,50 0,80000

D+M: M07 - PLAKÁTOVACÍ SLOUP (dle PD) :

1*1*0,80*0,30*0,30 0,07200

Mezisoučet 3,26400

Koeficient celkem 10 km: 9 29,37600

4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,26400	450,00	1 468,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

Beton :

D+M: M01 - LAVIČKA MĚSTSKÁ (dle PD) :

4*2*0,80*0,50*0,50 1,60000

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

7*1*0,80*0,30*0,30 0,50400

D+M: M04 - STOJAN NA KOLA (dle PD) :

4*1*0,80*0,30*0,30 0,28800

D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL SKLENĚNÝ (dle PD) :

2*2*0,80*0,50*0,50 0,80000

D+M: M07 - PLAKÁTOVACÍ SLOUP (dle PD) :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*1*0,80*0,30*0,30		0,07200				
		Mezisoučet		3,26400				

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					53 856,00	
5	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	3,59040	15 000,00	53 856,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Beton :

D+M: M01 - LAVIČKA MĚSTSKÁ (dle PD) :

4*2*0,80*0,50*0,50 1,60000

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

7*1*0,80*0,30*0,30 0,50400

D+M: M04 - STOJAN NA KOLA (dle PD) :

4*1*0,80*0,30*0,30 0,28800

D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL SKLENĚNÝ (dle PD) :

2*2*0,80*0,50*0,50 0,80000

D+M: M07 - PLAKÁTOVACÍ SLOUP (dle PD) :

1*1*0,80*0,30*0,30 0,07200

Mezisoučet 3,26400

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10 0,32640

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					3 173,02	
6	998223011R00	Přesun hmot	t	9,06576	350,00	3 173,02	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Díl: MOB	MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					1 021 000,00		
7 WBS000M01	D+M: M01 - LAVIČKA MĚSTSKÁ (dle PD)	Soubor	4,00000	25 000,00	100 000,00	Vlastní	Indiv	

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy

8	WBS000M03	D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD)	Soubor	7,00000	21 000,00	147 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	-----------------------------------	--------	---------	-----------	------------	---------	-------

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy

9	WBS000M04	D+M: M04 - STOJAN NA KOLA (dle PD)	Soubor	4,00000	16 000,00	64 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
10	WBS000M06	D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL SKLENĚNÝ (dle PD)	Soubor	2,00000	35 000,00	70 000,00	Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
11	WBS000M07	D+M: M07 - PLAKÁTOVACÍ SLOUP (dle PD)	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
12	WBS000M09	D+M: M09 - ROZCESTNÍK (dle PD)	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
13	WBS000M10	D+M: M10 - KAMENNÁ LAVICE BEZ OPĚRADLA, včetně LED pásu (dle PD)	Soubor	3,00000	80 000,00	240 000,00	Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
		LED pásek 12V, 15W/m, délka 2m, barva světla 2700-3000K, Krytí min IP65 Nerez(AI) profil pro LED pásek do venkovního prostředí s opálovým difuzorem zápusťný pro zafrézování do lavice, délka 2m Napájecí zdroj 12V / 50W, umístěný do zapuštěné instalační krabice v lavici s nerezovým víkem						
14	WBS000M11	D+M: M11 - KAMENNÁ LAVICE S OPĚRADLEM, včetně LED pásu (dle PD)	Soubor	3,00000	80 000,00	240 000,00	Vlastní	Indiv

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy

LED pásek 12V, 15W/m, délka 2m, barva světla 2700-3000K, Krytí min IP65
Nerez(AI) profil pro LED pásek do venkovního prostředí s opálovým difuzorem zápusťný pro zafrézování do lavice, délka 2m
Napájecí zdroj 12V / 50W, umístěný do zapuštěné instalační krabice v lavici s nerezovým víkem

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO101	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				81 000,00		
15	799000x01	D+M: VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE STÁVAJÍCÍCH POVRCHOVÝCH PRVKŮ IS (dle PD)	Soubor	46,00000	500,00	23 000,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy								
16	799000x02	D+M: OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH HUP A PRIS (PLECH BARVA DB 703) (dle PD)	Soubor	3,00000	5 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy								
17	799000x03	D+M: DĚLENÁ CHRÁNIČKA PVC DN 110 MM (dle PD)	m	86,00000	500,00	43 000,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy								
Celkem						1 177 699,10		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				11 100,00		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,50000	5 000,00	7 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

PROVEDENÍ KOPANÉ SONDY PRO LOKALIZACI
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU VZROSTLÉHO STROMU :
SO 102 - stávající vzrostlý strom bude zachován a je
potřeba lokalizovat jeho kořenový systém proti poškození :

1,0*1,0*1,50 1,50000
Mezisoučet 1,50000

2	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem	m3	3,00000	350,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

Výkop :
PROVEDENÍ KOPANÉ SONDY PRO LOKALIZACI
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU VZROSTLÉHO STROMU :
1,0*1,0*1,50 1,50000
Mezisoučet 1,50000

Zásyp :
PROVEDENÍ KOPANÉ SONDY PRO LOKALIZACI
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU VZROSTLÉHO STROMU :
1,0*1,0*1,50 1,50000
Mezisoučet 1,50000

3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	3,00000	850,00	2 550,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--------------------------	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

Výkop :
PROVEDENÍ KOPANÉ SONDY PRO LOKALIZACI
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU VZROSTLÉHO STROMU :
1,0*1,0*1,50 1,50000
Mezisoučet 1,50000
Zásyp :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

PROVEDENÍ KOPANÉ SONDY PRO LOKALIZACI
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU VZROSTLÉHO STROMU :
1,0*1,0*1,50 1,50000
Mezisoučet 1,50000

Díl: 1.1	Zemní práce - Založení trávníku výsevem					329 362,00		
4	952901411R00	Vyčištění	m2	700,00000	60,00	42 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :
Příprava: :
odstranění veškerého existujícího porostu a nečistot z
plochy, která má být trávníkem. To zahrnuje odplevelení,
odstranění kamení, kořenů a případné vyrovnaní
nerovností, :
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :
15 15,00000
Mezisoučet 15,00000
ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :
685 685,00000
Mezisoučet 685,00000

5	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 400,00000	5,00	7 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	-------------	------	----------	-----------	-----------

Včetně dovozu vody do 10 km.
Výkaz výměr :
Příprava: :
plošné odplevelení v prostoru nového trávníku (chemické,
2x opakovat), :
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :
2*15 30,00000
Mezisoučet 30,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

2*685

1 370,00000

Mezisoučet

1 370,00000

6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	700,00000	50,00	35 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

odstranění stavebního materiálu (pokud je) a jiných
velkých kusů kamenů (nesmí být předměty větší než 5 cm
- kameny, aj.), :

modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu
z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

15

15,00000

Mezisoučet

15,00000

ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

685

685,00000

Mezisoučet

685,00000

7	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	700,00000	150,00	105 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu
z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU
V ROVINĚ, :

15

15,00000

Mezisoučet

15,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 M VČ. ZALOŽENÍ
ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

685

685,00000

Mezisoučet

685,00000

8	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	700,00000	20,00	14 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu
z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

15

15,00000

Mezisoučet

15,00000

ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

685

685,00000

Mezisoučet

685,00000

9	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	700,00000	30,00	21 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	-----------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

modelování terénu - jemná planýrka a odstranění odpadu
z plochy (rotavátor, vibrační brány, hrabání) :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

15

15,00000

Mezisoučet

15,00000

ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

685

685,00000

Mezisoučet

685,00000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	kg	14,00000	600,00	8 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

Příprava: :

aplikace tzv. startovacího hnojiva (kombinovaného hnojiva NPK je aplikační dávka 1,5 - 2 kg/ 100 m2), rozhozené hnojivo se zapraví pomocí rotačních kypřičů nebo ručně hráběmi. V této fázi se zpracovává pouze horní část vegetační vrstvy cca 5 cm, kde se v :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

0,020*15 0,30000

Mezisoučet 0,30000

ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

0,020*685 13,70000

Mezisoučet 13,70000

11	25191158R	Hnojivo trávnickové (dle PD)	kg	15,40000	200,00	3 080,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-----------	------------------------------	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Příprava: :

aplikace tzv. startovacího hnojiva (kombinovaného hnojiva NPK je aplikační dávka 1,5 - 2 kg/ 100 m2), rozhozené hnojivo se zapraví pomocí rotačních kypřičů nebo ručně hráběmi. V této fázi se zpracovává pouze horní část vegetační vrstvy cca 5 cm, kde se v :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

0,020*15 0,30000

Mezisoučet 0,30000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :						
		0,020*685		13,70000				
		Mezisoučet		13,70000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		1,40000				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	15,00000	50,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

V termínech pol. IV-V. či pol. VII-IX, dle průběhu počasí v daném roce.

Vhodné je nejprve provést osetí okrajových částí trávníku (okraje chodníků, zpevněných ploch, výsadeb) a potom provést výsev zbývajících ploch. Při výsevu okrajů trávníku je lépe osivo nechávat volně propadávat mezi prsty téměř narovnané dlaně při současně kmitavém pohybu celého předloktí, případně používat secí nástroje. Doporučuje se i tzv. výsev do kříže. Požadované množství travního osiva se rozváží na dvě poloviny. První polovinu vyséváme při chůzi jedním směrem a druhou polovinu pak vysejeme kolmo na tento směr. Dalším usnadněním práce je možnost přidání písku nebo pilin do osiva.

Zapravení osiva – pro zapravování používáme hrábě a osivo tzv. zasekáváme do půdy. Postupuje se směrem dopředu. Osivo se nesmí zapravit příliš hluboko, docházelo by k nerovnoměrnému vzcházení. Optimální hloubka je kolem 0,5 cm.

Výkaz výměr :

Výsev: :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

množství osiva: 25-30g/m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

15

15,00000

Mezisoučet

15,00000

13	00572410R.	Směs travní (dle PD)	kg	0,49500	400,00	198,00	Vlastní	Indiv
----	------------	----------------------	----	---------	--------	--------	---------	-------

Parková směs do sucha:

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Složení: jilek vytrvalý 'Amiata' 10 %, jilek vytrvalý 'Barthilde' 10 %, jilek vytrvalý 'Barorlando' 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 'Barpearl' 5 %, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10 %, kostřava drsnolistá 'Hardtop' 5 %, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 15 %, lipnice luční 'Brooklawn' 15 %.

Výkaz výměr :

Výsev: :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

množství osiva: 25-30g/m2 :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

0,030*15 0,45000

Mezisoučet 0,45000

Koeficient ztratiné: 0,10 0,04500

14	180403111R00.	Založení trávníku zátěžového výsevem v rovině	m2	685,00000	50,00	34 250,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

V termínech pol. IV-V. či pol. VII-IX, dle průběhu počasí v daném roce.

Vhodné je nejprve provést osetí okrajových částí trávníku (okraje chodníků, zpevněných ploch, výsadeb) a potom provést výsev zbývajících plochy. Při výsevu okrajů trávníku je lépe osivo nechávat volně propadávat mezi prsty téměř narovnané dlaně při současně kmitavém pohybu celého předloktí, případně používat secí nástroje. Doporučuje se i tzv. výsev do kříže. Požadované množství travního osiva se rozváží na dvě poloviny. První polovinu vyséváme při chůzi jedním směrem a druhou polovinu pak vysejeme kolmo na tento směr. Dalším usnadněním práce je možnost přidání písku nebo pilin do osiva.

Zapravení osiva – pro zapravování používáme hrábě a osivo tzv. zasekáváme do půdy. Postupuje se směrem dopředu. Osivo se nesmí zapravit příliš hluboko, docházelo by k nerovnoměrnému vzcházení. Optimální hloubka je kolem 0,5 cm.

Výkaz výměr :

Výsev: :

0,015 - 0,020 kg / m2 :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		množství osiva: 25-30g/m2 : ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, : 685 Mezisoučet				685,00000 685,00000		
15	00572440R.	Směs travní (dle PD) Parková travní směs: Složení: jílek vytrvalý ,Amiata' 35 %, jílek vytrvalý ,Barorlando' 5 %, jílek vytrvalý ,Jozífek' 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ,Polka' 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ,Mirka' 10 %, kostřava červená trsnatá ,Sandrine' 10 %, kostřava drsnolistá ,Dorotka' 5 %, lipnice luční ,Brooklawn' 10 %. Výkaz výměr : Výsev: : 0,015 - 0,020 kg / m2 : množství osiva: 25-30g/m2 : ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, : 0,030*685 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,10	kg	22,60500	800,00	18 084,00	Vlastní	Indiv
						20,55000 20,55000 2,05500		
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině Výkaz výměr : ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, : 15 Mezisoučet ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, : 685 Mezisoučet	m2	700,00000	10,00	7 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
						15,00000 15,00000 685,00000 685,00000		
17	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině Výkaz výměr :	m2	700,00000	10,00	7 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dokončovací péče: :						
		-uválcování trávníku, :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		15		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
		ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :						
		685		685,00000				
		Mezisoučet		685,00000				
18	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy	m3	10,50000	1 000,00	10 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		Dokončovací péče: :						
		-zálivka, :						
		5l na 1m2, 3 etapy :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		15*0,005*3		0,22500				
		Mezisoučet		0,22500				
		ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :						
		685*0,005*3		10,27500				
		Mezisoučet		10,27500				
19	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	10,50000	1 000,00	10 500,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr :						
		Dokončovací péče: :						
		-zálivka, :						
		5l na 1m2, 3 etapy :						
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :						
		15*0,005*3		0,22500				
		Mezisoučet		0,22500				

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.01	Bourací práce, výkopy, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

685*0,005*3

10,27500

Mezisoučet

10,27500

20	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz hmoty do 20 km	m2	700,00000	8,00	5 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

Dokončovací péče: :

-uválcování trávníku, :

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ, :

15

15,00000

Mezisoučet

15,00000

ZALOŽENÍ ZÁTĚŽOVÉHO TRÁVNÍKU, :

685

685,00000

Mezisoučet

685,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	3 078,33					
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	0,03850	79 956,52	3 078,33	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	343 540,33
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.2		Zemní práce - kanalizace prvky				4 713,80		
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,25000	500,00	1 625,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Výkaz výměr :

VSAKOVACÍ JÁMA Z KAMENIVA FR. 16/32 :

3,25

3,25000

Mezisoučet

3,25000

2	583426801R	Kamenivo drcené 16/32 (dle PD)	t	6,43500	480,00	3 088,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	------------	--------------------------------	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

VSAKOVACÍ JÁMA Z KAMENIVA FR. 16/32 :

3,25*1,80

5,85000

Mezisoučet

5,85000

Koeficient ztratiné: 0,10

0,58500

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 456,00		
3	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	14,00000	60,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

VSAKOVACÍ JÁMA Z KAMENIVA FR. 16/32 :

GEOTEXTILIE 200G/M2 :

14,0

14,00000

Mezisoučet

14,00000

4	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	15,40000	40,00	616,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	-----------	------------------------------	----	----------	-------	--------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

VSAKOVACÍ JÁMA Z KAMENIVA FR. 16/32 :

GEOTEXTILIE 200G/M2 :

14,0

14,00000

Mezisoučet

14,00000

Koeficient ztratiné: 0,10

1,40000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5.02		Komunikace - CHODNÍKY				723 890,00		
5	596415040R00	Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 30 mm	m2	191,00000	800,00	152 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ/ŠTÍPANÁ OPALOVANÁ
TL. 60 MM, (ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 100/100
SKLADBA DO ŘÁDKŮ :

191

191,00000

Mezisoučet

191,00000

6	58381325Rx03	dodávka: kamenná dlažba řezaná / štípaná opalovaná tl. 60 mm, 100/100 (dle PD)	m2	210,10000	2 500,00	525 250,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-------

Horní strana řezaná opalovaná, spodní strana řezaná bez opalu. Boky štípané bez opalu.

Výkaz výměr :

KAMENNÁ DLAŽBA ŘEZANÁ/ŠTÍPANÁ OPALOVANÁ
TL. 60 MM, (ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 100/100
SKLADBA DO ŘÁDKŮ :

191

191,00000

Mezisoučet

191,00000

Koeficient ztrát: 0,10

19,10000

7	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	229,20000	200,00	45 840,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ŠTĚRKODRT' ŠDb fr.0/63,TL. min. 150 MM :

191*1,20

229,20000

Mezisoučet

229,20000

Díl: 5.11		Komunikace - CHODNÍK - NESTMELENÝ MAT.				313 060,00		
8	564922104RT1x1	Kryt z drobného kameniva - pohoz perkem 35 KG/M2, fr. 0/4 tl. 10 mm (žulový perk)	m2	537,00000	70,00	37 590,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Výkaz výměr :

DROBNÉ KAMENIVO - POHOZ PERKEM 35 KG/M2 FR.

0/4 TL. 10 MM (ŽULOVÝ PERK) :

537

537,00000

Mezisoučet

537,00000

9	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	537,00000	110,00	59 070,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ŠTĚRKODRT' Šda fr.0/32,TL. 60 MM :

537

537,00000

Mezisoučet

537,00000

10	564811111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	541,00000	400,00	216 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

ŠTĚRKODRT' ŠDb fr.0/63,TL. min. 220 MM :

537

537,00000

4

4,00000

Mezisoučet

541,00000

Díl: 8	Trubní vedení					13 000,00		
11	89911EOA0	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	2,00000	6 500,00	13 000,00	RTS 25/ I	EXP 24

Položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Výkaz výměr :

LITINOVÝ POKLOP PLNÝ, TR. ZAT B125 :

2

2,00000

Mezisoučet

2,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					347 000,00		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	917931132RT2	Osazení přídlažby, kostka velká, 2 řady, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	250,00000	400,00	100 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

OSTATNÍ SOUČÁSTI CHODNÍKŮ :

KAMENNÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ TL. 100 MM, (ŽULA SVĚTLÁ) FORMÁT 100/100 ULOŽENA DO BETONU TL. 0.1 M, C20/25n-XF3 (DVOJLINKA DLAŽBY) :

168

168,00000

Mezisoučet

168,00000

ODVODNĚNÍ :

POVRCHOVÝ ŽLAB Z KAMENNÉ DLAŽBY ŠTÍPANÉ (ŽULA SVĚTLÁ) DO BET. LOŽE TL. 0,10 M C20/25n-XF3, (ČTYŘLINKA) :

41,0*2

82,00000

Mezisoučet

82,00000

13	917131111RT3x20	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, včetně kamen. obrubníku KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 - OBLOUKOVÝ R15 M PEMRLOVANÝ	m	95,00000	2 000,00	190 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI CHODNÍKŮ :

Výkaz výměr :

KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R15 M PEMRLOVANÝ :

95

95,00000

Mezisoučet

95,00000

14	918101111R00x	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C20/25n-XF3	m3	9,50000	6 000,00	57 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	-------

OSTATNÍ SOUČÁSTI CHODNÍKŮ :

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.02	Zpevněné plochy, odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KAMENNÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OP3 250x200 DO BET. LOŽE TL. 0,1 M Z BET. C20/25n-XF3 - OBLOUKOVÝ R15 M : 0,10*95			9,50000			
		Mezisoučet			9,50000			

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					35 442,00		
15	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	590,70000	60,00	35 442,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

SO 102 ÚPRAVA PARKU :

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 537,00000

Mezisoučet

Koeficient okolí, návaznosti: 0,10

537,00000

537,00000

53,70000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					125 361,27		
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	696,45151	180,00	125 361,27	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem						1 563 923,07		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 720,00		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,94400	5 000,00	4 720,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Beton :

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

2*1*0,80*0,30*0,30 0,14400

D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL (dle PD) :

1*2*0,80*0,50*0,50 0,40000

D+M: M12 - LAVIČKA KOSTKA DUTÁ SKŘÍŇ (dle PD) :

1*2*0,80*0,50*0,50 0,40000

Mezisoučet 0,94400

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 384,00		
2	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,03840	10 000,00	10 384,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Beton :

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

2*1*0,80*0,30*0,30 0,14400

D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL (dle PD) :

1*2*0,80*0,50*0,50 0,40000

D+M: M12 - LAVIČKA KOSTKA DUTÁ SKŘÍŇ (dle PD) :

1*2*0,80*0,50*0,50 0,40000

Mezisoučet 0,94400

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10 0,09440

Díl: 1		Zemní práce				849,60		
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,94400	300,00	283,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Beton :

D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :

2*1*0,80*0,30*0,30 0,14400

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL (dle PD) :						
		1*2*0,80*0,50*0,50		0,40000				
		D+M: M12 - LAVIČKA KOSTKA DUTÁ SKŘÍŇ (dle PD) :						
		1*2*0,80*0,50*0,50		0,40000				
		Mezisoučet		0,94400				
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9,44000	15,00	141,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Beton :						
		D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :						
		2*1*0,80*0,30*0,30		0,14400				
		D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL (dle PD) :						
		1*2*0,80*0,50*0,50		0,40000				
		D+M: M12 - LAVIČKA KOSTKA DUTÁ SKŘÍŇ (dle PD) :						
		1*2*0,80*0,50*0,50		0,40000				
		Mezisoučet		0,94400				
		Koeficient celkem 10 km: 9		8,49600				
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,94400	450,00	424,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Beton :						
		D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD) :						
		2*1*0,80*0,30*0,30		0,14400				
		D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL (dle PD) :						
		1*2*0,80*0,50*0,50		0,40000				
		D+M: M12 - LAVIČKA KOSTKA DUTÁ SKŘÍŇ (dle PD) :						
		1*2*0,80*0,50*0,50		0,40000				
		Mezisoučet		0,94400				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					209,76		

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.03	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	998223011R00	Přesun hmot	t	2,62196	80,00	209,76	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: MOB		MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ				402 000,00		
7	WBS000M02	D+M: M02 - LAVIČKA KOSTKA (dle PD)	Soubor	11,00000	25 000,00	275 000,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy								
8	WBS000M03	D+M: M03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD)	Soubor	2,00000	21 000,00	42 000,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy								
9	WBS000M06	D+M: M06 - INFORMAČNÍ PANEL (dle PD)	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy								
10	WBS000M12	D+M: M12 - LAVIČKA KOSTKA DUTÁ SKŘÍŇ (dle PD)	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy								
Celkem						418 163,36		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				185 020,00		
1	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	20,40000	2 000,00	40 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x500x200 MM, VYPLNĚNO

BETONEM C25/30-XC2, VÝZTUŽ 50KG/M3, :

počet kusů = 136 ks :

136*(0,30*0,50)

20,40000

Mezisoučet

20,40000

2	274361022R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárníc ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	20,40000	800,00	16 320,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x500x200 MM, VYPLNĚNO

BETONEM C25/30-XC2, VÝZTUŽ 50KG/M3, :

počet kusů = 136 ks :

136*(0,30*0,50)

20,40000

Mezisoučet

20,40000

3	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	55,30000	2 000,00	110 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	----------	------------	-----------	-----------

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR. 8/32 :

(0,43+0,02+0,06+0,28)*70

55,30000

Mezisoučet

55,30000

4	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	173,00000	100,00	17 300,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

SEVERNÍ SCHODIŠTĚ :

GEOTEXTILIE 300G/M2 :

27,50

27,50000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		27,50000				
		ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ :						
		GEOTEXTILIE 300G/M2 :						
		12,50		12,50000				
		Mezisoučet		12,50000				
		POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :						
		GEOTEXTILIE 200G/M2 :						
		133,0		133,00000				
		Mezisoučet		133,00000				

Díl: 2.1					Základy a zvláštní zakládání - drenáž		37 612,20	
5	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	69,00000	20,00	1 380,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM

DNEM SN8, DN 80 :

69

69,00000

Mezisoučet

69,00000

6	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm (dle PD)	m	75,90000	36,00	2 732,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	-------------	---	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM

DNEM SN8, DN 80 :

69

69,00000

Mezisoučet

69,00000

Koeficient ztratné: 0,1

6,90000

7	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,45000	2 000,00	6 900,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Včetně vyčištění dna rýh.

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ : DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM SN8, DN 80 : 0,05*69 Mezisoučet			3,45000 3,45000			
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,17500	1 100,00	5 692,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr : POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ : DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM SN8, DN 80 : 0,075*69 Mezisoučet			5,17500 5,17500			
9	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	5,17500	800,00	4 140,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr : POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ : DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM SN8, DN 80 : 0,075*69 Mezisoučet			5,17500 5,17500			
10	583425602R	Kamenivo drcené 8/16	t	10,86800	600,00	6 520,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu Výkaz výměr : POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ : DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM DNEM SN8, DN 80 : 0,075*69 Mezisoučet Konec provozního součtu			5,17500 5,17500			

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

5,20*1900*0,001 9,88000

Mezisoučet 9,88000

Koeficient ztratiné: 0,1 0,98800

11	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami	m2	75,90000	80,00	6 072,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM

DNEM SN8, DN 80 :

1,10*69 75,90000

Mezisoučet 75,90000

12	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2 (dle PD)	m2	83,49000	50,00	4 174,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DRENÁŽNÍ TRUBKA POLOPERFOROVANÁ S PLNÝM

DNEM SN8, DN 80 :

1,10*69 75,90000

Mezisoučet 75,90000

Koeficient ztratiné: 0,1 7,59000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					996 418,60		
13	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	15,77000	16 500,00	260 205,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

SEVERNÍ SCHODIŠTĚ :

ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ

(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :

9,90 9,90000

Mezisoučet 9,90000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ :

ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ
(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :

4,75

4,75000

Mezisoučet

4,75000

JIŽNÍ SCHODIŠTĚ :

ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ
(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :

1,12

1,12000

Mezisoučet

1,12000

14	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	21,63200	2 000,00	43 264,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

SEVERNÍ SCHODIŠTĚ :

ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ
(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :

čela : 5,50*(7+7)*0,160

12,32000

boky : 0,20*(1,80+1,80+1,00)*2

1,84000

Mezisoučet

14,16000

ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ :

ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ
(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :

čela : 2,46*(6+6)*0,160

4,72320

boky : 0,20*(1,50+1,50+2,40)*2

2,16000

Mezisoučet

6,88320

JIŽNÍ SCHODIŠTĚ :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ (MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) : čela : 1,84*(2)*0,160 0,58880 Mezisoučet 0,58880						
15	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	21,63200	250,00	5 408,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkaz výměr : SEVERNÍ SCHODIŠTĚ : ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ (MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) : čela : 5,50*(7+7)*0,160 12,32000 boky : 0,20*(1,80+1,80+1,00)*2 1,84000 Mezisoučet 14,16000 ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ : ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ (MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) : čela : 2,46*(6+6)*0,160 4,72320 boky : 0,20*(1,50+1,50+2,40)*2 2,16000 Mezisoučet 6,88320 JIŽNÍ SCHODIŠTĚ : ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ (MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) : čela : 1,84*(2)*0,160 0,58880 Mezisoučet 0,58880						
16	430361721R00	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých z oceli B500B (dříve BSt 500 S)	t	1,24794	40 000,00	49 917,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkaz výměr :						
		SEVERNÍ SCHODIŠTĚ :						
		ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ						
		(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :						
		803,57*0,001		0,80357				
		Mezisoučet		0,80357				
		ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ :						
		ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ						
		(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :						
		402,26*0,001		0,40226				
		Mezisoučet		0,40226				
		JIŽNÍ SCHODIŠTĚ :						
		ZÁKLADY - BETON C25/30 - XC4, XF3, XA3 S VÝZTUŽÍ						
		(MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST) :						
		42,11*0,001		0,04211				
		Mezisoučet		0,04211				
17	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených	m	126,18000	2 000,00	252 360,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

SEVERNÍ SCHODIŠTĚ :

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z ŽULOVÉHO KVÁDRU SE
ZAOBLENOU HRANOU 162x320 :

77,0

77,00000

ŽULOVÁ DESKA TL. 40 MM (MEZIPODESTA) :

5,50

5,50000

Mezisoučet

82,50000

ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z ŽULOVÉHO KVÁDRU SE ZAOBLENOU HRANOU 162x320 :

30,0 30,00000

ŽULOVÁ DESKA TL. 40 MM (MEZIPODESTA) :

2,5*4 10,00000

Mezisoučet 40,00000

JIŽNÍ SCHODIŠŤĚ :

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z ŽULOVÉHO KVÁDRU SE ZAOBLENOU HRANOU 162x320 :

3,68 3,68000

Mezisoučet 3,68000

18	58388016Rx	dodávka: stupeň schodišťový žulový plný, se zaoblenou hranou, 320 x 162 mm, PEMRLOVANÝ (dle PD)	m	121,74800	3 000,00	365 244,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	---	-----------	----------	------------	---------	-------

Výkaz výměr :

SEVERNÍ SCHODIŠŤĚ :

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z ŽULOVÉHO KVÁDRU SE ZAOBLENOU HRANOU 162x320 PEMRLOVANÝ :

77,0 77,00000

Mezisoučet 77,00000

ZÁPADNÍ SCHODIŠŤĚ :

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z ŽULOVÉHO KVÁDRU SE ZAOBLENOU HRANOU 162x320 PEMRLOVANÝ :

30,0 30,00000

Mezisoučet 30,00000

JIŽNÍ SCHODIŠŤĚ :

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z ŽULOVÉHO KVÁDRU SE ZAOBLENOU HRANOU 162x320 PEMRLOVANÝ :

3,68 3,68000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 3,68000

Koeficient ztratiné: 0,10 11,06800

19	58381367Rx	dodávka: deska dlažební žulová broušená tl. 40 mm (dle PD)	m2	10,01000	2 000,00	20 020,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Výkaz výměr :

SEVERNÍ SCHODIŠTĚ :

ŽULOVÁ DESKA TL. 40 MM (MEZIPODESTA) :

3,85 3,85000

Mezisoučet 3,85000

ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ :

ŽULOVÁ DESKA TL. 40 MM (MEZIPODESTA) :

5,25 5,25000

Mezisoučet 5,25000

Koeficient ztratiné: 0,10 0,91000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					16 687,52		
20	998223011R00	Přesun hmot	t	208,59395	80,00	16 687,52	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 762	Konstrukce tesařské					778 674,17		
21	762712150R00	Montáž konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	270,80000	250,00	67 700,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO

OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S DRÁŽKOU PRO LED SVĚTLO - DLE VÝKRESU Č. 1) :

(35,5+32,2) 67,70000

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO

OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S KLÍNEM DLE VÝKRESU Č. 2)

:
(35,5+32,2) 67,70000

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 3) :

(35,5+32,2) 67,70000

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 4) :

(35,5+32,2) 67,70000

Mezisoučet 270,80000

22	605560004Rx	dodávka řeziva: dubové pražce (dle PD)	m3	14,29824	40 000,00	571 929,60	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	----------	-----------	------------	---------	-------

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S DRÁŽKOU PRO LED SVĚTLO
- DLE VÝKRESU Č. 1) :

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S KLÍNEM DLE VÝKRESU Č. 2)
:

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 3) :

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 4) :

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

Mezisoučet 12,99840

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Koeficient ztratiné: 0,10

1,29984

23	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	12,99840	2 000,00	25 996,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S DRÁŽKOU PRO LED SVĚTLO
- DLE VÝKRESU Č. 1) :

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S KLÍNEM DLE VÝKRESU Č. 2)
:

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 3) :

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 4) :

0,160*0,300*(35,5+32,2) 3,24960

Mezisoučet 12,99840

24	762000T01	D+M: DŘEVĚNÁ ZÁTKA, DUB VČ. BEZBARVÉHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU (dle PD)	Soubor	90,00000	1 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	----------	----------	-----------	---------	-------

kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pomocných prací
a povrchové úpravy

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DŘEVĚNÁ ZÁTKA, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU :

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

90
Mezisoučet 90,00000

25	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	10,47626	2 200,00	23 047,77	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				164 600,00		
26	76700AZA/01	D+M: ZÁBRADLÍ - PÁSOVÁ OCEL/JEKL 40x15 MM, V. 900 MM, BARVA DB 703 (dle PD)	m	18,65000	4 000,00	74 600,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

SEVERNÍ SCHODIŠTĚ :

PÁSOVÁ OCEL/JEKL 40x15 MM, V. 900 MM, BARVA DB 703 - ZÁBRADLÍ :

9,00 9,00000

Mezisoučet 9,00000

PÁSOVÁ OCEL/JEKL 40x15 MM, V. 900 MM, BARVA DB 703 - ZÁBRADLÍ :

9,65 9,65000

Mezisoučet 9,65000

27	76700AZA/02	D+M: KOTVENÍ - OCELOVÁ KULATINOU ŽEBÍRKOVÁ D=16 MM VČ. TĚSNĚNÍ A INJEKTÁŽE (dle PD)	m	90,00000	1 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

OCELOVÁ KULATINOU ŽEBÍRKOVÁ D=16 MM VČ. TĚSNĚNÍ A INJEKTÁŽE - KOTVENÍ :

90,00 90,00000

Mezisoučet 90,00000

Díl: 783		Nátěry				49 827,20		
-----------------	--	---------------	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	783711101R00	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění	m2	249,13600	200,00	49 827,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Výkaz výměr :

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ :

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S DRÁŽKOU PRO LED SVĚTLO
- DLE VÝKRESU Č. 1) :

(0,160+0,160+0,300+0,300)*(35,5+32,2) 62,28400

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (S KLÍNEM DLE VÝKRESU Č. 2)
:

(0,160+0,160+0,300+0,300)*(35,5+32,2) 62,28400

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 3) :

(0,160+0,160+0,300+0,300)*(35,5+32,2) 62,28400

DŘEVĚNÝ PRAŽEC, DUB VČ. BEZBARVÉHO
OLEJOVÉHO NÁTĚRU (KVÁDR DLE VÝKRESU Č. 4) :

(0,160+0,160+0,300+0,300)*(35,5+32,2) 62,28400

Mezisoučet 249,13600

Díl: M21	Elektromontáže	160 000,00						
29	M2100AZA/01	D+M: LED PÁSEK VE SCHODNICI (dle PD)	soubor	8,00000	20 000,00	160 000,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení,
doplňků a povrchové úpravy

LED pásek 24V, 10W/m, délka 9m, volný konec +15m, barva světla 2700-3000K, krytí min IP65, stmívatelný

Nerez(Al) profil pro LED pásek do venkovního prostředí s opálovým difuzorem zápusťný pro zafrézování do trámu,
délka 9m

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	SO102	ÚPRAVA PARKU
R:	2.04	Stabilizace svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		STABILIZACE SVAHU DŘEVĚNÝMI STUPNI :						
		LED PÁSEK VE SCHODNICI :						
		z výkresu stabilizace :						
		8			8,00000			
		Mezisoučet			8,00000			

Celkem	2 388 839,69
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	925 000,00					
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordinační činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady	655 000,00					
7	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.								

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A KONTROLNÍ ZKOUŠKY PODLOŽÍ

8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	RTS 25/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

9	0052110x01	Náklady na technika BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
10	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

11	005211030R	Dočasná dopravní opatření - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ (DIO) BĚHEM VÝSTAVBY	Soubor	1,00000	220 000,00	220 000,00	RTS 25/ I	Indiv
----	------------	---	--------	---------	------------	------------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

12	004111020R	Vypracování realizační projektové dokumentace	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	RTS 25/ I	Indiv
----	------------	---	--------	---------	------------	------------	-----------	-------

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace.

13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 25/ I	Indiv
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

14	799000x01	Statické zajištění stávajícího obrubníku proti poškození a vyvrácení v průběhu stavebních úprav (dle PD)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
15	799000x02	Statické zajištění stávajícího oplocení proti poškození a vyvrácení v průběhu stavebních úprav (dle PD - 101_4_2_VR)	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem						1 580 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-010	Stavební úprava ulice Vítězná - 2. etapa
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpočet

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVA ULICE VÍTĚZNÁ - 2. ETAPA**

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vypracoval: Martin Müller

Datum: 03/2025

	položka	celkem bez DPH
	SO401a - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UKL VÍTĚZNÁ, ŠTĚFÁNIKOVO NÁMĚSTÍ	3 137 158,00
	SO401b - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PARK U ZOO 1320	534 897,00

Celkem bez DPH

3 672 055,00

DPH

771 131,55

Cena celkem včetně DPH

4 443 186,55

Rozpočet						
Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVA ULICE VÍTEZNÁ - 2. ETAPA				
		SO401a - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UKL VÍTEZNÁ, ŠTĚFÁNIKOVO NÁMĚSTÍ				
Vypracoval:		Martin Müller				
Datum:		03/2025				

číslo	položka	množství	jedn.	materiál	práce	celkem
VO101	Demontáž stožáru VO vč. základu a svítidel	21	ks	0,00	4 200,00	88 200,00
VO102	Demontáž zemního kabelového vedení VO	500	m	0,00	36,00	18 000,00
VO103	Stožár kónický vetknutý výška 6m, 138/60mm, lakovaný DB703, Výška počítána včetně výložníku od úrovně chodníku ke svítidlu	2	ks	19 080,00	2 520,00	43 200,00
VO104	Stožár kónický vetknutý výška 7m, 152/60mm, lakovaný DB703, Výška počítána včetně výložníku od úrovně chodníku ke svítidlu	7	ks	21 360,00	2 520,00	167 160,00
VO105	Stožár kónický vetknutý výška 8m, 163/60mm, lakovaný DB703, Výška počítána včetně výložníku od úrovně chodníku ke svítidlu	7	ks	25 752,00	2 520,00	197 904,00
VO106	Stožár válcový jednostupňový d=120mm, h=8m, celková délka 9000mm, zápusťný, včetně stožárové výzbroje, barevné provedení DB703	9	ks	37 320,00	2 760,00	360 720,00
VO107	Výložník rovný pro kónický stožár 8m, vyložení 1m, lakovaný DB703	1	ks	3 900,00	864,00	4 764,00
VO108	Výložník rovný pro kónický stožár 8m, vyložení 2x1m/90st, lakovaný DB703	1	ks	4 680,00	864,00	5 544,00
VO109	Konzole pro montáž 1ks stávajícího reflektoru na stožár VO s gumonou podložkou, barva DB703, kabelový prostup do stožáru	2	ks	3 744,00	864,00	9 216,00
VO110	Konzole pro montáž 4ks stávajícího reflektoru na stožár VO s gumonou podložkou, barva DB703, kabelový prostup do stožáru	4	ks	5 760,00	1 056,00	27 264,00
VO111	Stožárová svorkovnice 9.16.4, 1x6A	25	ks	576,00	792,00	34 200,00
VO112	Doplnění jištění 1x6A a svorky do stožárové svorkovnice	26	ks	180,00	39,00	5 694,00
VO113	TYP1, Pouliční VO svítidlo, LED 60W, 8650lm, 2700K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.2, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9004 (černá polomat se strukturou)	7	ks	18 120,00	864,00	132 888,00
VO114	TYP2, Pouliční VO svítidlo, LED 38,8W, 5530lm, 2700K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.2, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9004 (černá polomat se strukturou)	7	ks	15 612,00	864,00	115 332,00
VO115	TYP3, Pouliční VO svítidlo, LED 88,4W, 12270lm, 2700K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.2, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9004 (černá polomat se strukturou)	2	ks	17 640,00	864,00	37 008,00
VO116	TYP4, Pouliční VO svítidlo, LED 38,8W, 5470lm, 2700K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, asymterický optický systém A60, G6, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9004 (černá polomat se strukturou)	1	ks	14 544,00	864,00	15 408,00
VO117	TYP5, Pouliční VO svítidlo, LED 87W, 10440lm, 2700K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.2, G3, IP66, IK08, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9004 (černá polomat se strukturou), včetně výložníku s mont. třmenem l=1500mm, pro montáž na stožár d=120 mm, barva DB703	9	ks	76 920,00	864,00	700 056,00
VO118	Demontáž a zpětná montáž reflektoru, nastavení	18	ks	240,00	1 704,00	34 992,00
VO119	Demontáž a zpětná montáž bezdrátového rozhlasu vč. reproduktorů, doplnění gumové podložky	1	ks	240,00	1 704,00	1 944,00
VO120	Kabel CYKY 4x10	650	m	120,00	46,00	107 900,00
VO121	Kabel CYKY 3x2,5	50	m	24,00	16,00	2 000,00

VO122	Kabel CYKY 3x1,5	230	m	18,00	16,00	7 820,00
VO123	Zemní kabelová spojka do 4x16	6	ks	504,00	1 656,00	12 960,00
VO124	Zemní pásovina FeZn 30x4	500	m	52,00	46,00	49 000,00
VO125	Zemní drát FeZn 10mm	80	m	42,00	44,00	6 880,00
VO126	Oko na zemní drát M8	24	ks	49,00	34,00	1 992,00
VO127	Svorka SK	60	ks	39,00	35,00	4 440,00
VO128	Chráníčka KOPOFLEX 50	600	m	22,00	39,00	36 600,00
VO129	Chráníčka KOPODUR 110	400	m	58,00	39,00	38 800,00
VO130	Výkop pro betonový základ stožáru	25	ks	0,00	1 140,00	28 500,00
VO131	Betonový základ pro stožár s pouzdrem	25	ks	1 320,00	1 440,00	69 000,00
VO132	Výkop 30x60	450	bm	0,00	312,00	140 400,00
VO133	Zához včetně hutnění 30x40	450	bm	0,00	150,00	67 500,00
VO134	Výkop 50x120	150	bm	0,00	864,00	129 600,00
VO135	Zához včetně hutnění 50x100	150	bm	0,00	348,00	52 200,00
VO136	Pískové lože 20cm	600	bm	84,00	42,00	75 600,00
VO137	Provizorní úprava terénu	300	m2	0,00	132,00	39 600,00
VO138	Spojovací a montážní materiál	1	soub	900,00	1 140,00	2 040,00
VO139	Napojení osvětlovacího bodu na stávající rozvody	22	ks	102,00	336,00	9 636,00
VO140	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub	13 800,00	7 200,00	21 000,00
VO141	Pronájem plošiny	60	hod	0,00	828,00	49 680,00
VO142	Pronájem jeřábu	40	hod	0,00	984,00	39 360,00
VO143	Vytýčení stávajících sítí, aktualizovaná vyjádření	10	hod	0,00	960,00	9 600,00
VO144	Geodetické zaměření vč geometrického plánu	0,6	km	0,00	48 000,00	28 800,00
VO145	Pomocné montážní a zednické práce	20	hod	0,00	780,00	15 600,00
VO146	Programování předřadníku svítidla	25	ks	0,00	180,00	4 500,00
VO147	Napojení LED osvětlení lavičky 230V	6	ks	0,00	1 176,00	7 056,00
VO148	Doprava	1	soub	0,00	22 200,00	22 200,00
VO149	Výchozí revize	1	ks	0,00	21 840,00	21 840,00
VO150	Koordinace se správcí sítí ČEZ, VO, CETIN	8	hod	0,00	1 320,00	10 560,00
VO151	Realizační projektová dokumentace	1	ks	0,00	15 000,00	15 000,00
VO152	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks	0,00	10 000,00	10 000,00

Celkem bez DPH	3 137 158,00
DPH	658 803,18
Cena celkem včetně DPH	3 795 961,18

Odstranění stávajících zpevněných povrchů a jejich finální obnova jsou součástí stavební části PD

Rozpočet

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVA ULICE VÍTEZNÁ - 2. ETAPA**
SO401b - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PARK U ZOO 1320
 Vypracoval: Martin Müller
 Datum: 03/2025

číslo	položka	množství	jedn.	materiál	práce	celkem
VO201	Demontáž stožáru VO vč. základu a svítidel	4	ks	0,00	4 200,00	16 800,00
VO202	Demontáž zemního kabelového vedení VO	100	m	0,00	36,00	3 600,00
VO203	Stožár kónický vetknutý výška 5m, 125/60mm, lakovaný DB703, Výška počítána včetně výložníku od úrovně chodníku ke svítidlu	5	ks	15 480,00	2 520,00	90 000,00
VO204	Konzole pro montáž 1ks stávajícího reflektoru na stožár VO s gumovou podložkou, barva DB703, kabelový prostup do stožáru	1	ks	3 720,00	864,00	4 584,00
VO205	Stožárová svorkovnice 9.16.4, 1x6A	5	ks	576,00	792,00	6 840,00
VO206	Doplnění jištění 1x6A a svorky do stožárové svorkovnice	2	ks	180,00	39,00	438,00
VO207	TYP6, Pouliční VO svítidlo, LED 33W, 3920lm, 2700K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, asym. optický systém A45, G5, IP66, IK08, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9004 (černá polomat se strukturou), vč. mont. adaptéru pro instalaci na dřík stožáru d=60-76mm	2	ks	32 580,00	864,00	66 888,00
VO208	TYP7, Pouliční VO svítidlo, LED 33W, 3410lm, 2700K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.2, G3, IP66, IK08, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9004 (černá polomat se strukturou), vč. mont. adaptéru pro montáž na stožár d=60-76 mm	3	ks	33 024,00	864,00	101 664,00
VO209	Demontáž a zpětná montáž reflektoru, nastavení	1	ks	240,00	1 680,00	1 920,00
VO210	Rozvodnice se zdroji pro LED pásy 4x 200W/24V, stmívatelné na nastavení 50-60% výkonu, venkovní provedení s větráním, provedení dle konstrukce mobiliáře - nutná koordinace dodávek	1	ks	38 400,00	6 960,00	45 360,00
VO211	Kabel CYKY 4x10	150	m	120,00	46,00	24 900,00
VO212	Kabel CYKY 3x2,5	150	m	23,00	16,00	5 850,00
VO213	Kabel CYKY 3x1,5	30	m	18,00	16,00	1 020,00
VO214	Zemní kabelová spojka do 4x16	2	ks	504,00	1 656,00	4 320,00
VO215	Zemnicí pásovina FeZn 30x4	100	m	52,00	46,00	9 800,00
VO216	Zemnicí drát FeZn 10mm	12	m	42,00	44,00	1 032,00
VO217	Oko na zemnicí drát M8	5	ks	47,00	34,00	405,00
VO218	Svorka SK	15	ks	39,00	35,00	1 110,00
VO219	Chránička KOPOFLEX 50	250	m	22,00	39,00	15 250,00
VO220	Výkop pro betonový základ stožáru	5	ks	0,00	1 140,00	5 700,00
VO221	Betonový základ pro stožár s pouzdrem	5	ks	1 320,00	1 440,00	13 800,00
VO222	Výkop 30x60	100	bm	0,00	312,00	31 200,00
VO223	Zához včetně hutnění 30x40	100	bm	0,00	156,00	15 600,00
VO224	Pískové lože 20cm	100	bm	84,00	42,00	12 600,00
VO225	Provizorní úprava terénu	50	m2	0,00	132,00	6 600,00
VO226	Spojovací a montážní materiál	1	soub	960,00	840,00	1 800,00
VO227	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub	3 000,00	600,00	3 600,00
VO228	Pronájem plošiny	7	hod	0,00	828,00	5 796,00
VO229	Vytýčení stávajících sítí, aktualizovaná vyjádření	2	hod	0,00	960,00	1 920,00
VO230	Geodetické zaměření vč geometrického plánu	0,1	km	0,00	48 000,00	4 800,00
VO231	Pomocné montážní a zednické práce	4	hod	0,00	780,00	3 120,00
VO232	Programování předřadníku svítidla	5	ks	0,00	180,00	900,00

VO233	Napojení LED pásku 24V vč. montážního a spojovacího materiálu	8	ks	480,00	600,00	8 640,00
VO234	Doprava	1	soub	0,00	3 600,00	3 600,00
VO235	Výchozí revize	1	ks	0,00	4 800,00	4 800,00
VO236	Koordinace se správci sítí ČEZ, VO, CETIN	2	hod	0,00	1 320,00	2 640,00
VO237	Realizační projektová dokumentace	1	ks	0,00	3 600,00	3 600,00
VO238	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks	0,00	2 400,00	2 400,00

Celkem bez DPH **534 897,00**

DPH **112 328,37**

Cena celkem včetně DPH **647 225,37**

Odstranění stávajících zpevněných povrchů a jejich finální obnova jsou součástí stavební části PD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B31
Stavba: 801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa

KSO: B31
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: symbio studio s.r.o., KAM Liberec

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

CC-CZ: 13. 3. 2025
Datum:

IC: 00262978
DIČ:

IC: 45274924
DIČ: CZ45274924

IC: 21438102
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			8 328 587,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 328 587,58	1 749 003,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 077 590,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	B31		
Stavba:	801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa		
Místo:	Liberec	Datum:	13. 3. 2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	symbio studio s.r.o., KAM Liberec
Účastník:	EUROVIA CZ a.s.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Hrušková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 328 587,58	10 077 590,97	
801_A	Vegetační úpravy - ulice Vítězná	6 194 564,19	7 495 422,67	STA
801_B	Park Vítězná	2 134 023,39	2 582 168,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa

Objekt:

801_A - Vegetační úpravy - ulice Vítězná

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Účastník:

EUROVIA CZ a.s.

Projektant:

symbio studio s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2025

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

08643211

DIČ:

IČ:

21438102

DIČ:

Cena bez DPH

6 194 564,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 194 564,19	21,00%	1 300 858,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 495 422,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa
Objekt: 801_A - Vegetační úpravy - ulice Vítězná
Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Datum: 13. 3. 2025
Projektant: symbio studio s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 194 564,19
HSV - HSV	6 114 564,19
K - Odstranění nežádoucích dřevin	68 418,00
C.1 - Výsadba stromu do zpevněné plochy	3 601 297,95
C.3 - Stromová rabata - založení půdopokryvného společenstva	317 089,58
998 - Přesun hmot	466 243,44
N_P_S - Následná péče o stromy - 5 let	676 574,40
N_P_R - Následná péče o rabata - 5 let	984 940,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa
Objekt: 801_A - Vegetační úpravy - ulice Vítězná

Místo: Liberec Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: symbio studio s.r.o.
Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 194 564,19

D HSV HSV 6 114 564,19

D K Odstranění nežádoucích dřevin 68 418,00

1	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	7,000	8 280,00	57 960,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201116

2	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	894,00	6 258,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201423
P Poznámka k položce:
odvoz na skládku

3	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	140,000	20,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301933
VV 7*20 140,000

4	K	997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	1,750	800,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221858
P Poznámka k položce:
Hmotnost je orientační. Nutnost ji aktualizovat dle skutečného odvezeného množství.
VV 7*0,25 1,750
VV Součet 1,750

D C.1 Výsadba stromu do zpevněné plochy 3 601 297,95

5	K	R001	Zaměření kontrolních bodů – geodetické práce	kpl.	1,000	42 000,00	42 000,00	
---	---	------	--	------	-------	-----------	-----------	--

6	K	Zatop_ zkou	Zátopová zkouška	kpl.	1,000	11 000,00	11 000,00	
---	---	-------------	------------------	------	-------	-----------	-----------	--

7	K	R002	Usazení a napojení šachty vč. spotřeby trubního materiálu	kus	21,000	1 800,00	37 800,00	
---	---	------	---	-----	--------	----------	-----------	--

8	M	M01	Regulační šachta z PVC korgurované trubky, DN 300, poklop plastový plný do teleskopické trubky vč. osazení bezpečnostního přepadu DN 110, kolena a redukce DN 110/160	kus	21,000	7 080,00	148 680,00	
---	---	-----	---	-----	--------	----------	------------	--

9	K	212755216	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm	m	92,000	696,00	64 032,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216
P Poznámka k položce:
včetně materiálu

10	K	R003	Výkop rýhy pro uložení propojovacích potrubí hl. 1,5 m šíře 0,5 m vč. opětovného zasypání a zhutnění	m	142,000	540,00	76 680,00	
----	---	------	--	---	---------	--------	-----------	--

11	K	R004	Uložení trubky plnostěnné KG DN 160 mm vč. zřízení obsypu dle požadavků výrobce	m	142,000	300,00	42 600,00	
----	---	------	---	---	---------	--------	-----------	--

12	M	M02	Trubka KG DN 160	kus	149,100	336,00	50 097,60	
----	---	-----	------------------	-----	---------	--------	-----------	--

P Poznámka k položce:
prořez 5 %
VV 142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 149,100

13	K	R005	Napojení přepadu RŠ 2 do uliční vpusti vsazením T kusu na vývodu UV vč. spotřeby materiálu	kpl.	7,000	2 400,00	16 800,00	
----	---	------	--	------	-------	----------	-----------	--

14	K	R006	Zřízení hutněných jílových clon okolo sítí technické infrastruktury vč. spotřeby materiálu	kpl.	21,000	6 000,00	126 000,00	
----	---	------	--	------	--------	----------	------------	--

15	K	1848541_R	Michání vegetačních substrátů strojně	m3	546,080	144,00	78 635,52	
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

VV "substrát S1"((102+96+73+66+11)*1,2 417,600
VV "substrát S2"((20+44+28+24+0,8)/2)*1,1 64,240
VV "substrát S3"((20+44+28+24+0,8)/2)*1,1 64,240
VV Součet 546,080

16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	417,600	168,00	70 156,80	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

17	M	S1	substrát S1	m3	417,600	1 578,00	658 972,80	
----	---	----	-------------	----	---------	----------	------------	--

Poznámka k položce:
slehnutí a ztrátě 20 %, cena včetně dopravy

P složení:
HDK fr. 32/63 - 85% obj. ☐
Organický kompost fr. 0/10 - 7,5 % obj. ☐
Biouhel fr. 0/10 mm - 7,5% obj.

18	K	R007	Hutnění strukturálního substrátu ve vrstvách	m2	1 605,000	13,00	20 865,00	
----	---	------	--	----	-----------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 3 vrstvy s hutněním na 30 MPa					
VV			535*3		1 605,000			
19	K	56471000_R	Mezivrstva z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy, po zhutnění tl. 30 mm	m2	535,000	540,00	288 900,00	
P			Poznámka k položce: včetně materiálu					
20	K	R008	Bednění do výsadbové jámy k oddělení susbrátů	kus	54,000	3 600,00	194 400,00	
P			Poznámka k položce: včetně odstranění					
21	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	128,480	132,00	16 959,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211101					
22	M	S2	susbrát S2	m3	80,340	2 292,00	184 139,28	
P			Poznámka k položce: slehnutí a ztratiné 10 %, cena včetně dopravy					
VV			složení: HDK fr. 4/8 - 65 % obj. Organický kompost fr. 0/10 - 25 % obj. Biouhel netříděný - 10 % obj. 64,24+16,1		80,340			
23	M	S3	substrát S3	m3	48,140	2 292,00	110 336,88	
P			Poznámka k položce: slehnutí a ztratiné 10 %, cena včetně dopravy					
VV			složení: HDK fr. 4/8 - 55% obj. kompost - 35 % obj. Biouhel fr. 0/10mm - 10 % obj. 3,22*5		16,100			
VV			64,24-16,1		48,140			
24	K	712771_R	Provedení filtrační vrstvy z textilií kladených volně	m2	121,500	36,00	4 374,00	
P			Poznámka k položce: dno výsadbové jámy (1,5*1,5)*54					
VV					121,500			
25	M	M03	kokosová rohož 800 g/m2	m2	125,145	114,00	14 266,53	
P			Poznámka k položce: 3 % prořez					
VV			121,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		125,145			
26	K	7127717_R	Kotevní konstrukce z KARI sítě	m2	121,500	264,00	32 076,00	
P			Poznámka k položce: karai síť o rozměrech 150 x 150 cm, včetně materiálu 2,25*54					
VV					121,500			
27	K	184215232	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci, obvodu kmene přes 200 do 500 mm, výšky přes 5 do 10 m	kus	54,000	839,00	45 306,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215232					
28	M	67587002	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 600mm výšky kmene do 12m	sada	54,000	2 280,00	123 120,00	CS ÚRS 2025 01
29	K	R009	Aplikace tabletového hnoji do výsadbové jámy	kus	54,000	12,00	648,00	
P			Poznámka k položce: 5 tablet na strom					
30	M	M04	tabletové hnojivo typu silvamix	kg	2,700	317,00	855,90	
31	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	54,000	2 160,00	116 640,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102117					
32	M	acer_plat	Acer platanoides - 3x, Vk, ok 25-30, bal	kus	54,000	16 800,00	907 200,00	
33	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,500	71,00	1 597,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911151					
P			Poznámka k položce: Mulčování rabat s mříží.					
VV			(2*2,25)*5		22,500			
34	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	2,813	1 152,00	3 240,58	CS ÚRS 2025 01
VV			22,5*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		2,813			
35	K	R010	Instalace ochranné mříže	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
36	M	ochr_mří	stromová mříž, 2250 x 2000 mm, pororošt 30/10, žárově zinkováno	kus	5,000	5 040,00	25 200,00	
37	K	184852322	Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	54,000	606,00	32 724,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852322					
38	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	54,000	113,00	6 102,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
39	K	184813163	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene přes 250 mm	kus	108,000	91,00	9 828,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813163					
VV			54*2		108,000			
40	M	M06	ochranný nátěr kmene stromu	kg	41,040	660,00	27 086,40	
P			Poznámka k položce: aplikace dle instrukcí výrobce					
VV			54*(0,38*2)"nátěr proti korní spále včetně případného podkladu"		41,040			
VV			Součet		41,040			
41	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,400	626,00	3 380,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: opakování: 3x					
VV			54*0,1		5,400			
VV			Součet		5,400			
42	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,400	481,00	2 597,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
D C.3			Stromová rabata - založení půdopokryvného společenstva				317 089,58	
43	K	119005112	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy do 10 m2 do plochy individuálně	m2	168,400	54,00	9 093,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005112					
44	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	1 623,000	12,00	19 476,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111111					
45	K	R009.1	Aplikace tabletového hnoji do výsadbové jámy	kus	1 623,000	6,00	9 738,00	
P			Poznámka k položce: 1 tableta na rostlinu					
46	M	M04	tabletové hnojivo typu silvamix	kg	16,230	317,00	5 144,91	
47	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 623,000	27,00	43 821,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322					
48	M	T01	Luzula nivea 'Yeti'	kus	313,000	66,00	20 658,00	
49	M	T02	Carex 'Beatles'	kus	70,000	66,00	4 620,00	
50	M	T03	Sesleria autumnalis	kus	257,000	66,00	16 962,00	
51	M	T04	Luzula sylvatica	kus	161,000	66,00	10 626,00	
52	M	T05	Polygonatum odoratum	kus	66,000	58,00	3 828,00	
53	M	T06	Euphorbia amygdaloides var. Robbiae	kus	42,000	58,00	2 436,00	
54	M	T07	Euphorbia seguieriana ssp. Niciciana	kus	14,000	58,00	812,00	
55	M	T08	Bergenia 'Wintermachen'	kus	147,000	66,00	9 702,00	
56	M	T09	Geranium nodosum	kus	113,000	58,00	6 554,00	
57	M	T10	Geranium sanguineum 'Album'	kus	39,000	58,00	2 262,00	
58	M	T11	Ceratostigma plumbaginoides	kus	74,000	66,00	4 884,00	
59	M	T12	Lathyrus vernus	kus	42,000	66,00	2 772,00	
60	M	T13	Primula veris	kus	63,000	58,00	3 654,00	
61	M	T14	Prunella grandiflora	kus	21,000	50,00	1 050,00	
62	M	T15	Vinca minor	kus	113,000	54,00	6 102,00	
63	M	T16	Vinca minor 'Alba'	kus	32,000	54,00	1 728,00	
64	M	T17	Omphalodes verna	kus	42,000	66,00	2 772,00	
65	M	T18	Anemone sylvestris	kus	14,000	54,00	756,00	
66	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	3 424,000	15,00	51 360,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211313					
P			Poznámka k položce: včetně hloubení jamky					
67	M	C01	Muscari latifolium	kus	500,000	5,00	2 500,00	
68	M	C02	Narcissus poeticus 'Actaea'	kus	521,000	14,00	7 294,00	
69	M	C03	Puschkinia scilloides	kus	668,000	5,00	3 340,00	
70	M	C04	Galanthus elwesii	kus	668,000	9,00	6 012,00	
71	M	C05	Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'	kus	399,000	8,00	3 192,00	
72	M	C06	Corydalis solida	kus	668,000	11,00	7 348,00	
73	K	185804111	Ošetření vysazených květin jednorázově v rovině	m2	168,400	58,00	9 767,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804111					
74	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	4,210	626,00	2 635,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
P			Poznámka k položce: opakování: 3x					
VV			168,4*0,025		4,210			
VV			Součet		4,210			
75	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,210	481,00	2 025,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
76	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,400	71,00	11 956,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911151					
77	M	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	21,050	960,00	20 208,00	CS ÚRS 2025 01
VV			168,4*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		21,050			
D 998			Přesun hmot				466 243,44	
78	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	66,989	6 960,00	466 243,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
D N_P_S			Následná péče o stromy - 5 let				676 574,40	
79	K	M_Z_S	Monitoring funkčnosti systému HDV, kontrola stavu regulačních šachet	kus	1 620,000	120,00	194 400,00	
P			Poznámka k položce: 6 návštěv za rok (54 stromů).					
VV			(54*6)*5		1 620,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	K_S	Kontrola stromů během veg. období	návštěva	10,000	7 212,00	72 120,00	
			Poznámka k položce: dvě návštěvy za rok po dobu 5 let					
	P		V návštěvě bude provedena kontrola kotvení a závlahové mísy. Bude provedeno odplevelení závlahové mísy a případné doplnění mulče. Monitoring výskytu chorob a škůdců.					
			Bude-li v průběhu provádění následné péče zjištěn výskyt chorob a škůdců, bude provedeno nezbytné biologické či chemické ošetření!					
	VV				10,000			
	VV		Součet		10,000			
81	K	18485232_R	Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 5 do 10 m	kus	54,000	1 136,00	61 344,00	
82	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	302,400	626,00	189 302,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
	P		Poznámka k položce: Četnost zalívký je třeba upravit vždy dle aktuálního počasí!					
	VV		(54*0,1)*24"první rok"		129,600			
	VV		(54*0,1)*12"druhý rok"		64,800			
	VV		(54*0,1)*8"třetí rok"		43,200			
	VV		((54*0,1)*6)*2"4.-5. rok"		64,800			
	VV		Součet		302,400			
83	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	302,400	480,00	145 152,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
84	K	D_K	Demontáž nadzemního a a přerušení podzemního kotvení	kus	54,000	264,00	14 256,00	
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu materiálu					
D N_P_R			Následná péče o rabata - 5 let				984 940,82	
85	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	842,000	24,00	20 208,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804252					
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkovného odstraněného rostlinného materiálu					
	VV		168,4*5		842,000			
86	K	184817114	Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květů a květenství plošně	m2	210,500	38,00	7 999,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184817114					
	P		Poznámka k položce: 25 % plochy					
	VV		včetně odvozu a skládkovného odstraněného rostlinného materiálu (168,4*0,25)*5					
	VV				210,500			
87	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	88,410	630,00	55 698,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
	P		Poznámka k položce: opakování: 3x					
	VV		((168,4*0,015)*7)*5					
	VV				88,410			
88	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	88,410	480,00	42 436,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
89	K	185804211	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin	m2	8 420,000	49,00	412 580,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804211					
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkovného odstraněného rostlinného materiálu					
	VV		(168,4*10)*5					
	VV				8 420,000			
90	K	U_O	Úklid odpadků včetně odvozu	m2	8 420,000	14,00	117 880,00	
	VV		(168,4*10)*5					
	VV				8 420,000			
91	K	Ú_N	Úklid minerálních naplavenin (prach, písek, štěrk) z nátokového místa včetně odvozu	kus	2 280,000	60,00	136 800,00	
	VV		(38*12)*5					
	VV				2 280,000			
92	K	185811151	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě do 50 mm	m2	1 684,000	19,00	31 996,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185811151					
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkovného odstraněného rostlinného materiálu					
	VV		(168,4*2)*5					
	VV				1 684,000			
93	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	162,000	12,00	1 944,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111111					
94	K	R009.1	Aplikace tabletového hnoji do výsadbové jámy	kus	162,000	6,00	972,00	
	P		Poznámka k položce: 1 tableta na rostlinu					
95	M	M04	tabletové hnojivo typu silvamix	kg	1,620	317,00	513,54	
96	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	162,000	27,00	4 374,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322					
97	M	T_N	trvalka	kus	162,000	102,00	16 524,00	
98	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	210,500	71,00	14 945,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911151					
	P		Poznámka k položce: 25 % plochy					
	VV		(168,4*0,25)*5					
	VV				210,500			
99	M	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	26,313	960,00	25 260,48	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			210,5*0,125 'Přepočtené koeficientem množství	26,313				
100	K	18580211_R	Hnojení záhon v rovině nebo na svahu do 1:5 speciálně dlouhodobě působící hnojivem	m2	842,000	30,00	25 260,00	
VV			168,4*5	842,000				
101	M	251111_R	hnojivo s humínovými látkami	kg	25,260	420,00	10 609,20	
VV			842*0,03 'Přepočtené koeficientem množství	25,260				
102	K	M_Z_R	Monitoring rabat	m2	4 210,000	14,00	58 940,00	
P			Poznámka k položce: choroby, škůdci, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení apod. (168,4*5)*5					
VV					4 210,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				80 000,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				80 000,00	
103	K	013002000	Vypracování realizační dokumentace	kpl.	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa

Objekt:

801_B - Park Vítězná

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Účastník:

EUROVIA CZ a.s.

Projektant:

KAM Liberec

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2025

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

21438102

DIČ:

Cena bez DPH

2 134 023,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 134 023,39	21,00%	448 144,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 582 168,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa
Objekt: 801_B - Park Vítězná
Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Datum: 13. 3. 2025
Projektant: KAM Liberec
Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 134 023,39
HSV - HSV	2 114 023,39
01 - Příprava stanoviště	302 834,16
02 - Výsadba keřů	368 965,33
03 - Založení podrostového patra	721 852,20
998 - Přesun hmot	106 265,10
N_P - Následná péče po dobu 5 let	614 106,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 801 - Vegetační úpravy - Stavební úprava ulice Vítězná - II. etapa

Objekt: 801_B - Park Vítězná

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Datum: 13. 3. 2025

Projektant: KAM Liberec

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 134 023,39

D HSV HSV 2 114 023,39

D 01 Příprava stanoviště 302 834,16

1	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201113								
2	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	5 928,00	11 856,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201114								
3	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422 P Poznámka k položce: odvoz na skládku								
4	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	60,000	7,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301932 VV 3*20 60,000								
5	K	997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	0,300	808,00	242,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221858 P Poznámka k položce: Hmotnost je orientační. Nutnost ji aktualizovat dle skutečného odvezeného množství. VV 3*0,1 0,300 VV Součet 0,300								
6	K	R001	Odstranění vegetačních zbytků (kořeny, zbytky nadzemních částí) a stavebních zbytků	kpl.	1,000	960,00	960,00	
7	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	550,000	6,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813512 P Poznámka k položce: včetně herbicidu								
8	K	183402122	Ruční rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	555,000	58,00	32 190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183402122 P Poznámka k položce: celková plocha výsadeb								
9	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 110,000	36,00	39 960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303112 P Poznámka k položce: celková plocha výsadeb VV výsledná výška návozu susbtrátu cca 8 cm po slehnutí 555*2 1 110,000								
10	M	S_01	substrát S1	m3	48,840	2 064,00	100 805,76	
Poznámka k položce: slehnutí a ztratiné 5 %, cena včetně dopravy P složení: 80 % rašeliny, 15 % uzrálého kompostu, 5 % písku VV 555*0,08 44,400 VV 44,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,840								
11	K	18485422_R	Zpracování substrátu do půdy frézováním do hloubky 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	555,000	12,00	6 660,00	
P Poznámka k položce: V kořenovém prostoru stromů substrát zapracovat ručně!								
12	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	555,000	72,00	39 960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111112 P Poznámka k položce: modelace terénu								
13	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 110,000	8,00	8 880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403253 VV 555*2 1 110,000								
14	K	18291112_R	Zpevnění svahu prkny v zemině skupiny 1 až 4 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	290,000	180,00	52 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: včetně materiálu - prkna cca 1-2 m dlouhé, tl. 3 cm, š. 15 cm, kotvení: roxorovými tyčemi 3x (kraj, střed, kraj); případně dřevěnými hranoly Umístit do míst, kde není kořenový systém stromů. Rozestup mezi jednotlivými hatěmi cca 1-2 m alá trojspon. Rozmístění jednotlivých hatí bude konzultováno a odsouhlaseno autorem projektu.								
D 02			Výsadba keřů	368 965,33				
15	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace soliterních přes 50 kusů	kus	243,000	70,00	17 010,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005155								
16	K	183102313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	243,000	228,00	55 404,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183102313								
17	M	S_02	substrát S2	m3	12,758	2 034,00	25 949,77	
P Poznámka k položce: slehnutí a ztráté 10 %, cena včetně doprav								
VV složení: 60% rašelina, 20% kompost 20% bezplevelná hlinitopísčítá zemina. 12,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
18	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,758	197,00	2 513,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211321								
P Poznámka k položce: Odvoz přebytečného výkopku								
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,758	339,00	4 324,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
P Poznámka k položce: Odvoz přebytečného výkopku								
20	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,758	588,00	7 501,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111102								
P Poznámka k položce: Odvoz přebytečného výkopku								
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,964	372,00	8 542,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
P Poznámka k položce: skládkovné přebytečného výkopku								
22	K	R005	Aplikace tabletového hnoji do výsadbové jámy	kus	243,000	12,00	2 916,00	
P Poznámka k položce: 3 tablety na keř								
23	M	M13	tabletové hnojivo typu silvamix	kg	7,290	317,00	2 310,93	
24	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	243,000	120,00	29 160,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102122								
25	M	K_01	Azalea 'Knap Hill yellow' - kont. C5	kus	27,000	780,00	21 060,00	
26	M	K_02	Rhododendron 'Dagmar' - kont. C5	kus	34,000	936,00	31 824,00	
27	M	K_03	Hydrangea arborescens 'Annabelle' - kont. C5	kus	74,000	540,00	39 960,00	
28	M	K_04	Azalea japonica 'Schneeperle' - kont. C5	kus	43,000	660,00	28 380,00	
29	M	K_05	Rhododendron 'Robert Seleger' - kont. C5	kus	65,000	936,00	60 840,00	
30	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	6,075	627,00	3 809,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311								
VV 243*0,025								
31	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	243,000	113,00	27 459,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121								
D 03			Založení podrostového patra	721 852,20				
32	K	119005132	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně	m2	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005132								
33	K	183112128	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002 m3	kus	2 400,000	14,00	33 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183112128								
34	K	R005.1	Aplikace tabletového hnoji do výsadbové jámy	kus	2 400,000	6,00	14 400,00	
P Poznámka k položce: 1 tableta na trvalku								
35	M	M13	tabletové hnojivo typu silvamix	kg	24,000	317,00	7 608,00	
36	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	2 400,000	17,00	40 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322								
37	M	T_O	trvalka K9	kus	2 400,000	78,00	187 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: specifikace druhu viz. TZ					
38	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	12 200,000	15,00	183 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211313					
P			Poznámka k položce: včetně hloubení jamky. Dosadba cibulovin proběhne na podzim.					
39	M	C_R	Muscari 'Botryoides Album'	kus	12 200,000	6,00	73 200,00	
40	K	185804111	Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině	m2	240,000	58,00	13 920,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804111					
41	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	7,200	476,00	3 427,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
VV			(240*0,015)*2					
42	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	555,000	104,00	57 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911422					
P			Poznámka k položce: celková plocha výsadby					
43	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	57,165	1 800,00	102 897,00	CS ÚRS 2025 01
VV			555*0,103 'Přepočtené koeficientem množství					
			57,165					
D 998			Přesun hmot				106 265,10	
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	93,215	1 140,00	106 265,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
D N_P			Následná péče po dobu 5 let				614 106,60	
45	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	211,575	476,00	100 709,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
VV			((240"trvalky"*0,01)+(243"keře"*0,015))*12"první rok"					
			72,540					
VV			((240*0,01)+(243*0,015))*10"druhý rok"					
			60,450					
VV			((240*0,01)+(243*0,015))*8"třetí rok"					
			48,360					
VV			((240*0,01)+(243*0,015))*5*4.-5. rok"					
			30,225					
VV			Součet					
			211,575					
46	K	18580425_R	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek a dřevin s odklizením odpadu do 20 km	m2	2 775,000	20,00	55 500,00	
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkovného odstraněného rostlinného materiálu					
VV			555*5					
			2 775,000					
47	K	18580423_R	Vypletií záhonu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5 550,000	48,00	266 400,00	
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkovného odstraněného rostlinného materiálu					
VV			(555*2)*5					
			5 550,000					
48	K	183211422	Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	240,000	65,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211422					
P			Poznámka k položce: včetně hloubení jamky a hnojiva, cca 2 % z celkového množství trvalek					
VV			(2400*0,02)*5					
			240,000					
49	M	T_N	trvalka	kus	240,000	78,00	18 720,00	
50	K	18580211_R	Hnojení záhon v rovině nebo na svahu do 1:5 speciálně dlouhodobě působící hnojivem	m2	2 775,000	15,00	41 625,00	
VV			555*5					
			2 775,000					
51	M	251111_R	hnojivo s hliníkovými látkami	kg	83,250	420,00	34 965,00	
VV			2775*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
			83,250					
52	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	277,500	105,00	29 137,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911422					
P			Poznámka k položce: doplnění mulče, cca 10 % plochy					
53	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	28,583	1 800,00	51 449,40	CS ÚRS 2025 01
VV			(555*0,1)*5					
			277,500					
VV			277,5*0,103 'Přepočtené koeficientem množství					
			28,583					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				20 000,00	
54	K	013002000	Vypracování realizační dokumentace	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013002000					

HARMONOGRAM prací týdenní

Stavba: Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci

Zadavatel: Statutární město Liberec

Termín pro zajištění a dokončení přípravné fáze stavby: nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad červenec 2025)

Dokončení stavebních prací (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 20 týdnů od předání a převzetí staveniště

Předání dokladů dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Navazující následná péče související s krajinným řešením: po dobu 5 let od protokolárního předání dokončené stavební části objednateli

Týden výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		5 let od protokolárního předání dokončené stavební části objednateli
Stavební objekty																						
Vítězná - stavební práce																						
Vítězná - dopravní opatření																						
Vítězná - navazující následná péče																						

Stavební práce budou prováděny ve vhodných klimatických podmínkách.

V Liberci dne *(dle elektronického podpisu)*

Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady
podepsáno elektronickým podpisem



SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ Čestné prohlášení

My, **EUROVIA CZ a.s.**, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
IČ 45274924, DIČ CZ45274924

prohlašujeme, že v případě získání veřejné zakázky

„Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci“

nemáme v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli. Celý předmět zakázky budeme realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

V Liberci dne 13.6.2025

Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady
podepsáno elektronickým podpisem



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
monika.borkovcova@hdiczech.cz

Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

Pojistitel:	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2 IČO 276 36 062
Pojistník:	VINCI Construction CS a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, Michle IČO 140 80 672
Pojištění:	VINCI Construction CS a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, Michle IČO 140 80 672 EUROVIA CZ, a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, Michle IČO 452 74 924 VIALAB CZ s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 612 50 210 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Londýnská 637/79a 460 01 Liberec XI – Růžodol IČO 270 96 670 VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. Kutnohorská 227 500 04 Hradec Králové - Plačice IČO 259 47 800 Liberecká obalovna, s.r.o. Hrádecká 247 460 01 Liberec XXXIII - Machnín IČO 622 45 589 EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 1191/74 326 00 Plzeň – Lobzy IČO 648 30 551

	GJW Praha spol. s r.o. Mezitřaťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČ 411 92 869 SILASFALT s.r.o. Štěpaňákova 693/14 719 00 Ostrava - Kunčice IČO 623 02 370 Jihočeská obalovna, spol. s r.o. 370 01 Planá 76 okres České Budějovice IČO 608 27 823 EUROVIA Asfalt s.r.o. Nedokončená 1332 198 00 Praha 9, Kyje IČO 497 90 633 OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. Borušov č.p. 1 571 01 Moravská Třebová IČO 274 85 650 Obalovna Černovice s.r.o. č.p. 215, 430 01 Černovice IČO 117 42 593 VDZ S.A.R., s.r.o. Sokolovská 81/55 186 00 Praha 8, Karlín IČO 257 41 829 Pražská obalovna Herink, s.r.o. Hlavní 26 251 01 Herink IČO 288 88 995 Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. 783 47 Hněvotín 431 IČO 283 40 710 UNIASFALT s.r.o. 919 09 Šelpice 136 IČO 44 557 051 PREFA PRO, a.s. Královická 267 250 01 Zápý IČO 030 87 344 ARKO TECHNOLOGY, a.s. Videňská 206/108 619 00 Brno, Přízřenice IČO 002 19 169
--	--

	FREYSSINET CS, a.s. Královická 267 250 61 Zápý IČO 616 73 048 OK Třebestovice, a.s. Tovární 164 289 12 Třebestovice IČO 030 94 251 PRŮMSTAV, a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle IČO 251 05 825 Stavby mostů a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle IČO 271 95 147 SMP Construction a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle IČO 119 65 584 SMP vodohospodářské stavby a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle IČO 116 37 471 SMS a.s. Partizánska cesta 91 Banská Bystrica 974 01 IČO 35 727 951 EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO 31 651 518 EUROVIA CZ, a.s. – organizační složka Slovensko Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO 31 818 714 EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66 040 17 Košice – Barca IČO 36 574 988 VIALAB SK s.r.o. Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO 45 338 159
--	--

	Obal'ovňa Bratislava s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 820 05 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO 55 906 443 EUROVA CZ, a.s. Filialas Lietuvoje Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lipkalnio g. 85 Kodas 302813831 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 - Nusle Hlavné mesto SR Bratislava Slovenská správa ciest Bratislava Miletičova 19 823 19 Bratislava IČO 000 03 328 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava IČO 359 19 001 Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 01 Pardubice Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha I – Nové Město IČO 70 99 42 34
Pojistná smlouva č.:	2103596
Limit pojistného plnění:	Kč 255.000.000,- - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Rozsah krytí:	- odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností - odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku - pojištění regresů zdravotních pojišťoven - pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných - pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech - pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých - pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí - pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců



	- pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu - pojištění křížové odpovědnosti - pojištění subdávatelů pojištěného
<i>Spoluúčast:</i>	Kč 255.000,- pro každou pojistnou událost
<i>Územní rozsah pojištění:</i>	Celý svět s výjimkou území USA a Kanady
<i>Doba pojištění:</i>	1.1.2025 – 1.1.2026

V Praze, dne 20.12.2024

HDI Versicherung AG
organizační složka



CERTIFIKÁT
O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR)

k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721160126

Pojistník (pojištěný):

VINCI Construction CS a.s.

se sídlem Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 14080672

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27244
(dále jen „pojistník“)

Pojistitelé:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „vedoucí pojistitel“)

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Bratislava, Žižkova 11, PSČ 811 02, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B
(dále jen „pojistitel“)

Pojištěnými jsou:

- a) Pojistník jako zhotovitel
- b) Pojištěnými jsou **zhotovitelé**:

- EUROVIA CZ a.s. (pojistník), se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
- EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518, Slovenská republika,
- EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551,
- PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344,
- EUROVIA CS a.s. – organizační složka Slovensko, IČO: 31818714, Slovenská republika,
- PRUMSTAV, a.s. se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 251 05 825,
- Stavby mostů a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 271 95 147,
- FREYSSINET CS, a.s. se sídlem Královická 267, 25001, Zápy, IČO: 61673048,
- ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 206/108, 61900, Brno – Přízřenice, IČO: 00219169,
- OK Třebestovice, a.s., Tovární 164, 28912, Třebestovice, IČO: 03094251,
- SMS a.s., Partizánska cesta 91, 97401, BANSKÁ BYSTRICA, IČO: 35727951
- SMP Construction a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO: 11965584,
- SMP Vodohospodářské stavby a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO: 11637471

c) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21

d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21

Pojistná smlouva (rámcová) č.: 7721160126

Oddíl I. – Pojištění věci

Maximální hodnota jednoho budovaného díla (pro rok 2024):

- Pro Českou republiku: 1,400.000.000,- Kč
- Pro Slovenskou republiku: 1,400.000.000,- Kč

Pro jednotlivé předměty pojištění z Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto:

spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně,

spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně,

spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč. do 1.000.000.000,- Kč včetně,

spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Limit pojistného plnění:


- Pro Českou republiku: 20.000.000,- Kč
- Pro Slovenskou republiku: 20.000.000,- Kč

Spoluúčast: 100 000,- Kč

Počátek pojištění: 01.01.2023, konec pojištění: 31.12.2025

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7721160126.

Podepsáno dne* 25.01.2024



.....
za pojistitele

.....
za pojistitele

*Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.