

Smlouva o dílo

číslo objednatele DS202502379

číslo zhotovitele ||

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním
funkce vedoucího odboru dopravních staveb
Růžičková Kristýna, pověřená zastupováním
funkce vedoucí oddělení investic

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
PSČ, sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem společnosti
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro
Liberecký kraj, na základě plné moci
ve věcech technických oprávněn k jednání: Robert John, DiS., vedoucí střediska
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 93177
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

3.1 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební a krajinářské úpravy v rozsahu projektu o názvu „**Regenerace sídliště Ruprechtice II. a III. etapa**“.

Dílo představuje vyřešení veřejného prostoru včetně navazujících sadovnických úprav, navýšení počtu parkovacích stání, opravy chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, opravy a vznik nových hřišť, místa pro odpadové kontejnery.

3.1.1 Jedná se o rekonstrukci stávajících ulic Třešňová a Rychtářská v lokalitě sídliště Ruprechtice. Předmětem díla je zejména následující:

- rekonstrukce a opravy povrchu komunikace
- zřízení, doplnění a obnovy chodníků pro pěší a parkovišť
- vybudování stanoviště odpadních kontejnerů
- vybudování nového veřejného osvětlení, světelná místa budou zachována nebo budou upravena v rámci světelně technického návrhu, dle potřeby budou doplněny nové osvětlovací body
- v zelených vnitroblocích budou obnovena, doplněna a rozšířena hřiště
- v přírodní jižní části budou doplněny nové funkce pro trávení volného času
- revitalizace zeleně, včetně následné pětileté péče, přičemž bude respektován současný princip, bude navazovat na již existující kvalitní výsadby
- vybavení soudobým, moderním mobiliářem, design prvků bude jednotný pro celé sídliště

3.1.2 Jednotlivé stavební objekty dle projektové dokumentace budou realizovány následovně:

3.1.2.1 **Stavební objekt SO 101** – rekonstrukce vozovky, parkovacích ploch a přístupových chodníků, dům č. p. 618 – 629, ul. Třešňová:

Tato stavební část bude probíhat v ulici Třešňová podél panelových domů č. p. 618 – 629. Bude zde odfrézován původní kryt vozovek a odstraněny spodní vrstvy na hloubku nové vozovky. Vpravo podél ulice Třešňová budou nově vybudována kolmá parkovací místa v parkovacím pásu š. 4,5 m, včetně míst pro invalidy a vlevo bude vybudováno místo pro podélné stání v parkovacím pruhu š. 2 m z betonové zatravněné zasakovací dlažby a podél bytových domů chodník ve stávající šířce 2,5 m z betonové dlažby. Součástí tohoto SO bude také rozšíření parkoviště u panelového domu čp. 618. Z ulice Vrchlického bude podél zrekonstruovaného sjezdu do ulice Třešňová vybudován nový chodník šířky 2,0 m se zábradlím.

3.1.2.2 **Stavební objekt SO 102** – nové parkovací plochy ul. Třešňová:

Bude vybudováno nové parkoviště v prostoru křižovatky ulic Třešňová a Rychtářská, sestávající z nové zpevněné živičné obslužné vozovky a z části určené pro parkovací místa z betonové zatravněné zasakovací dlažby. Dále bude zřízen nový chodník š. 2 m mezi domem č. p. 612 kolmého na ulici Třešňová směrem k objektu prádelny, s vyrovnávacími schodišti. Chodníky budou ze zámkové dlažby.

3.1.2.3 **Stavební objekt SO 103** – nové parkovací plochy – ul. Rychtářská, rekonstrukce vozovky a chodníků:

Bude provedena obnova stávajícího a výstavba navrženého chodníku z mozaikové dlažby podél ulice Rychtářská napojením na 1. etapu /provedenou v jižní části ul. Rychtářská/ u domu č. p. 615, mezi křižovatkami s ulicemi Třešňová a Zákopnická včetně odbočky k prádelně, poté pokračování nového chodníku z betonové dlažby do ulice Zákopnická. Od domu č. p. 609 a křižovatky ul. Třešňová x Rychtářská bude obnoven spojovací chodník na ul. Ruprechtickou z žulové mozaikové dlažby. Od křižovatky ul. Třešňová x Rychtářská budou zřízeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby před lanovým centrem, vč. parkovacího zálivu z betonové zatravněné vsakovací dlažby.

3.1.2.4 Podrobnější specifikace dalších objektů (částí díla) je stanovena v projektové dokumentaci. Jedná se o objekty, které budou realizovány v obou níže uvedených stavebních etapách: SO 401 Veřejné osvětlení, SO 407 Nabíjení elektromobilů, SO 701 Stanoviště odpadních kontejnerů, SO 801 Revitalizace zeleně, SO 901 Mobiliář a další SO týkající se ochrany jednotlivých kabelů.

3.1.3 Dílo se bude dělit na dvě stavební etapy – II. a III. etapu.

Dílo bude rozděleno na 2 stavební části (etapy) dle situací stavby s logickým zakončením jednotlivých etap fyzicky na stavbě, tak aby nebyl zbytečně zamezován přístup a příjezd k bytovým domům.

3.1.3.1 **II. etapa** obsahuje celý výše popsáný SO 102 a část SO 103 od křižovatky s ul. Zákopnická po spojovací chodník od domu č. p. 618 až po hřiště u domu č. p. 617.

3.1.3.2 **III. etapa** obsahuje celý výše popsáný SO 101 a část SO 103 v oblasti vymezené od parkoviště na ulici Třešňová, spojovacím chodníkem mezi křižovatkou ul. Vrchlického – Třešňová a hřištěm u domu č. p. 617 a po spojovací chodník (včetně) od domu č. p. 618 až po hřiště u domu č. p. 617.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavebních a ostatních prací včetně zajištění přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle:

projektové dokumentace, DPS, č. zak. 209/2022, kterou zpracovala společnost GREGOR - projekt invest, s.r.o., se sídlem Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 04901916, zodpovědný projektant Ing. Jiří Rous – osvědčení ČKAIT č. 1004155 (dále také jen „projektová dokumentace“), která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky vyhlášené pod názvem „Regenerace sídliště Ruprechtice II. a III. etapa“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, dále dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

ÚDAJE O DÍLE:

Název: **„Regenerace sídliště Ruprechtice II. a III. etapa“.**

Místo realizace díla: k.ú. Ruprechtice, Liberec. Parcely dotčené stavbou: p.č. 46, 168, 211/1, 211/2, 216, 1443/1, 1443/2, 1443/3, 1443/4, 1443/5, 1443/6,

1443/15, 1443/16, 1443/17, 1443/18, 1443/19, 1443/20, 1443/24, 1443/25, 1443/26, 1443/27, 1443/28, 1443/29, 1443/30, 1443/31, 1443/32, 1443/33, 1443/34, 1443/35, 1443/36, 1443/37, 1443/38, 1443/45, 1443/46, 1443/47, 1443/48, 1443/49, 1443/50, 1443/51, 1443/52, 1443/53, 1443/54, 1443/55, 1443/56, 1443/57, 1443/58, 1443/59, 1443/60, 1443/61, 1443/62, 1443/63, 1443/64, 1443/65, 1443/66, 1443/67, 1443/68, 1443/83, 1443/84, 1443/85, 1443/86, 1443/87, 1443/112, 1443/125, 1443/128, 1443/129, 1443/130, 1443/131, 1443/143, 1443/144, 1443/145, 1443/146, 1444/1, 1444/2, 1487/1

Investor díla: objednatel
(dále jako „**dílo**“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle platné a účinné vyhlášky o dokumentaci staveb a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba e-mailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF nebo jin kompatibilnímu, v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma – emailem ve formátech popisovaných v předchozím bodu (DWG, S-JTSK + PDF),
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria, atp.),

- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojištění události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započatím realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů objednatele,
- před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné a účinné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.),
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

3.4.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během provádění díla odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného a předloženého objednatelem.

3.5 Účelem díla je obnova stávajících nebo vybudování nových komunikací, parkovišť,

chodníků, hřišť a revitalizace zeleně pro zkvalitnění života obyvatel dané lokality.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, resp. jeho jednotlivé části v následujících termínech:
- 4.1.1 **Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby** (vyřízení potřebných povolení nutných pro zahájení stavebních prací): **nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.** Dokončení přípravné fáze stavby s uvedením konkrétního termínu je zhotovitel povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu kontaktních osob.
 - 4.1.2 **Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele,** která bude navazovat na e-mailové oznámení zhotovitele o dokončení přípravné fáze.
 - 4.1.3 **Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**
 - 4.1.4 **Dokončení stavebních prací obou etap** (tzn. lhůta výstavby) **včetně realizace krajinných úprav: nejpozději do 16 měsíců od převzetí staveniště pro realizaci II. etapy.**
 - 4.1.5 **Předání dokladů** dokládajících provedení stavebních a ostatních prací v souladu s platnou legislativou včetně řádného uvedení díla do provozu: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací** (dle čl. 4, odst. 4.1.4 smlouvy).
 - 4.1.6 **Navazující následná péče** související s krajinným řešením: **po dobu pěti (5) let** od protokolárního předání dokončené stavební části objednateli.
 - 4.1.7 **Stavební práce III. etapy budou zahájeny po dokončení II. etapy.**
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít jednotlivé části staveniště dle stanovených etap za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) kalendářních dnů od výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních (5) dnech.
- 4.3 RDS bude vyhotovena v přípravné fázi díla a předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.
- 4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm kalendářních (7) dnů před započítáním těchto konkrétních prací.
- 4.5 Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací včetně krajinnářských úprav se považuje den protokolárního předání dokončené stavební části včetně krajinnářských úprav objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních a ostatních prací objednateli.
- 4.6 Postup prací při realizaci díla je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu

musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních a dalších profesí.

- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
 - 4.7.3. v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušování prací se provede písemně oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušování prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1 smlouvy.
- 4.9 Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci podlimitního otevřeného řízení. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH: 84 338 888,83 Kč

DPH 21%: 17 711 166,65 Kč

Cena díla včetně DPH: 102 050 055,48 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
- Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.
- 5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny (po odečtení ceny za následnou pětiletou péči o výsadby). Částku odpovídající 20% z celkové ceny (po odečtení ceny za následnou pětiletou péči) může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
- **protokolárnímu předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,**
 - **odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.**

Cena za následnou pětiletou péči o výsadby bude fakturována a hrazena jednou ročně vždy po prokázání jejího řádného splnění v daném kalendářním roce.

- 5.9 Proti vystavené faktuře lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
- 5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
- 5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Regenerace sídliště Ruprechtice II. a III. etapa**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.
- V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.
- 5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla

- 6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Jiří Hovorka, číslo autorizace ČKAIT - 0602091

Zástupce zhotovitele:

Zástupce objednatele (1):

Zástupce objednatele (2):

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně

závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek Objednateli.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro realizaci II. etapy díla. K převzetí staveniště k realizaci III. etapy díla dojde až po úplném ukončení stavebních prací, včetně krajinných a ostatních úprav, které jsou předmětem plnění díla II. etapy (staveniště pro realizaci II. etapy a staveniště pro realizaci III. etapy dále také jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky) definovaný v projektové dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP

- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.

- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů v platném a účinném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **94.000.000,- Kč** pro jednu a každou škodu.
 - c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
 - d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
 - e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1690396911 u Generali České pojišťovny a.s. |

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně

a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.

- 11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa objednatele: ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

- 11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.

- 11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
- Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
- 11.12 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.13 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od výzvy objednatele – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo včetně výsadeb činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
- Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.

- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :

12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;

12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.

- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“).; a/nebo

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13

12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli

oznámi a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.

12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:

13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací a krajinářských úprav) objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.**

13.3.2 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: pět tisíc korun českých).

13.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) **za každý případ porušení**, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených

materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- 13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz díla, v takovém případě činí smluvní pokuta **40.000,- Kč** (slovy čtyřicet tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení zhotovitele s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 smlouvy) nebo za prodlení zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 odst. 4.1.5 smlouvy) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) **za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.
- 13.3.10 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) **za každý jednotlivý případ**, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den předem prokazatelně oznámena.
- 13.3.11 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) **za každý jednotlivý případ**.
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinností zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednatelem požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení

s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.

- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoli z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoli splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.
- 13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:
- 15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací
 - 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
 - 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
 - 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
 - 15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.
 - 15.1.5 zhotovitel staveniště do (5) dnů od písemné výzvy objednatele ani na základě opětovné výzvy nepřevzme.
- Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
- Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně

zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
 - 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
 - 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo

jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.

- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle občanského zákoníku.

17. Všeobecná ujednání, doložky

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 1033 ze dne 15. 7. 2025
- 17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele


Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne




.....

za objednatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne



za zhotovitele

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
------	-------------	-------	----	----------	-----------	---------------------	-----------------

I. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN

1	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 (poř. č. 42 - část 30 m2, 77, 83, 89, 92, 93, 98, 102, 103 - pouze jalovec 12 m2, 110, 129, 131, 149 a 164 + nálety cca 5m2 ve skupinách č. 142 a 148)	m ²	271	100,00 Kč	27 100,00 Kč	5 691,00 Kč
2	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm (poř. č. 93, 99 - 6 kmenů, 126)	ks	8	472,50 Kč	3 780,00 Kč	793,80 Kč
3	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m (poř. č. 125)	ks	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	693,00 Kč
4	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m (poř. č. 53, 58, 67, 84, 99 - 3 kmeny, 127, 128, 153, 171)	ks	11	4 400,00 Kč	48 400,00 Kč	10 164,00 Kč
5	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m (poř. č. 33, 46, 54, 59, 65, 92, 124, 130, 138, 139, 145, 154)	ks	12	5 000,00 Kč	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč
6	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m (poř. č. 43)	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč
7	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m (poř. č. 85)	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč
8	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 93, 125, 126)	ks	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč
9	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 53, 58, 67, 84, 127, 128, 153, 171)	ks	8	700,00 Kč	5 600,00 Kč	1 176,00 Kč
10	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 33, 46, 54, 59, 65, 92, 124, 130, 138, 139, 145, 154)	ks	12	800,00 Kč	9 600,00 Kč	2 016,00 Kč
11	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 43, 99)	ks	2	900,00 Kč	1 800,00 Kč	378,00 Kč
12	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 85)	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	210,00 Kč

MEZISOUČET**177 080,00 Kč**37 186,80 Kč**II. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ**

13	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km (poř. č. 24)	m ²	13	70,00 Kč	910,00 Kč	191,10 Kč
14	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m (poř. č. 3)	ks	10	70,00 Kč	700,00 Kč	147,00 Kč
15	184806152	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 1,5 do 3 m (poř. č. 8, 24, 38, 40)	ks	19	150,00 Kč	2 850,00 Kč	598,50 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
16	184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 3 do 5 m (poř. č. 7, 37, 42)	ks	22	200,00 Kč	4 400,00 Kč	924,00 Kč
17	184806162	Řez keřů trnitých průklestem D koruny přes 1,5 do 3 m (poř. č. 27)	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	42,00 Kč
18	184806172	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny přes 1,5 do 3 m (poř. č. 41, 42, 137, 148)	ks	40	200,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč
19	184852134	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou (poř. č. 32, 39)	ks	2	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč	609,00 Kč
20	184852135	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (poř. č. 106)	ks	1	1 687,50 Kč	1 687,50 Kč	354,38 Kč
21	184852137	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (poř. č. 2)	ks	1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč	451,50 Kč
22	184852436	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (poř. č. 52, 57, 104, 155)	ks	4	4 775,00 Kč	19 100,00 Kč	4 011,00 Kč
23	184852437	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (poř. č. 45, 48, 56, 60, 116, 136)	ks	6	5 000,00 Kč	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč
24	184852439	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou (poř. č. 78, 135)	ks	2	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč
25	184852441	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (poř. č. 143)	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč
26	184852442	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (poř. č. 159)	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč
27	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m (poř. č. 163, 165)	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč	210,00 Kč
28	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m (poř. č. 166, 167)	ks	2	750,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč
29	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou (poř. č. 19, 91, 111, 112)	ks	4	850,00 Kč	3 400,00 Kč	714,00 Kč
30	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou (poř. č. 1, 107, 183)	ks	3	950,00 Kč	2 850,00 Kč	598,50 Kč
31	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (poř. č. 36, 51, 141, 172)	ks	4	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	840,00 Kč
32	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (poř. č. 34, 44, 47, 50, 52, 57, 71, 72, 73, 168)	ks	10	1 050,00 Kč	10 500,00 Kč	2 205,00 Kč
33	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (poř. č. 35, 45, 48, 55, 56, 60, 66, 68, 69, 70, 74, 116, 132, 134, 136, 169, 170)	ks	17	3 000,00 Kč	51 000,00 Kč	10 710,00 Kč
34	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou (poř. č. 62, 63, 64, 113)	ks	4	4 000,00 Kč	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč
35	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou (poř. č. 49, 61, 78, 135)	ks	4	4 000,00 Kč	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč
36	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (poř. č. 143)	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč
37	184852242	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (poř. č. 159)	ks	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	1 155,00 Kč
38	nezaříděno	Řez stromu na torzo - řízená obvodová redukce (poř. č. 140)	ks	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč
39	184818311	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 1 lanem (poř. č. 132)	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	630,00 Kč
40	184818312	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu přes 1 do 3 lan (poř. č. 135 - 2 ks, 159 - 2 ks)	ks	4	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč
41	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou (poř. č. 76)	ks	1	25,25 Kč	25,25 Kč	5,30 Kč
<i><u>specifikace pomocného materiálu</u></i>							
42	67543204	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t	sada	5	2 337,50 Kč	11 687,50 Kč	2 454,38 Kč
43	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	ks	1	78,88 Kč	98,59 Kč	20,70 Kč
MEZISOUČET						253 458,84 Kč	53 226,36 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
------	-------------	-------	----	----------	-----------	---------------------	-----------------

III. OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVBĚ

Součástí ochranných opatření dřevin při stavbě jsou nedestruktivní způsoby výkopu v kořenové zóně stromů (ruční výkop, pneumatický rýč), které budou zohledněny při vedení výkopů ve stavební části SO 101-103 Komunikace a zpevněné plochy. Jedná se cca o 1968 m2 povrchů.

44	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m (poř. č. 132, 135, 136)	ks	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč
45	184818232	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m (poř. č. 140)	ks	1	750,00 Kč	750,00 Kč	157,50 Kč
46	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení, zde vymezení a ochrana kořenových zón stromů	m	1033	45,00 Kč	46 485,00 Kč	9 761,85 Kč
47	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění, zde vymezení a ochrana kořenových zón stromů	m	1033	20,00 Kč	20 660,00 Kč	4 338,60 Kč
MEZISOUČET						69 395,00 Kč	14 572,95 Kč

IV. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSADBY STROMŮ A PŘÍPRAVA STROMŮ K PŘESÁZENÍ

48	183117113	Rýhy pro protikořenové textilie (panely) v zemině skupiny 1 až 4 hl přes 0,8 do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	61,5	350,00 Kč	21 525,00 Kč	4 520,25 Kč
49	184401114	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	ks	9	5 000,00 Kč	45 000,00 Kč	9 450,00 Kč
50	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m přesazovaných dřevin	ks	9	300,00 Kč	2 700,00 Kč	567,00 Kč
51	nezatříděno	Svázání a rozvázání koruny, ořezání větví před přesazením	ks	9	1 500,00 Kč	13 500,00 Kč	2 835,00 Kč
52	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (prolití před vyzvednutím přesazované dřeviny - strom 50 l / ks)	m ³	0,5	300,00 Kč	135,00 Kč	28,35 Kč
53	184502117	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	ks	9	1 500,00 Kč	13 500,00 Kč	2 835,00 Kč

specifikace pomocného materiálu

54	nezatříděno	Protikořenové panely Tree Root Guiding TRG45	m	7,4	2 000,00 Kč	14 800,00 Kč	3 108,00 Kč
55	nezatříděno	Protikořenové panely Tree Root Guiding TRG120	m	54,1	2 000,00 Kč	108 200,00 Kč	22 722,00 Kč
56	10321100	pěstební substrát na výměnu do rýhy (50%)	m ³	4,50	2 312,50 Kč	10 406,25 Kč	2 185,31 Kč
57	58337310	štěrkopísek frakce 0/4 (50%)	t	6,75	500,00 Kč	3 375,00 Kč	708,75 Kč
58	60591257	kůly vyvazovací dřevěný impregnovaný na ukotvení stromů: kůl frézovaný s fazetou a špicí, průměr 8cm, délka 300 cm, 3 ks/1 strom listnatý	ks	27	230,00 Kč	6 210,00 Kč	1 304,10 Kč
59	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,88	900,00 Kč	7 987,76 Kč	1 677,43 Kč

MEZISOUČET**247 339,01 Kč** **51 941,19 Kč**

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
V. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY			m²	251,5			
60	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m ³	77,965	300,00 Kč	23 389,50 Kč	4 911,80 Kč
61	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	77,965	125,00 Kč	9 745,63 Kč	2 046,58 Kč
62	nezatříděno	Osazení lemů z kovové pásovin (ohraničení mlatových ploch a ploch dlážděných bet. kostkou od ostatních povrchů)	m	29	350,00 Kč	10 150,00 Kč	2 131,50 Kč
63	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	251,5	20,25 Kč	5 092,88 Kč	1 069,50 Kč
<i>specifikace pomocného materiálu</i>							
64	10364101	ornice (40% ze celkové mocnosti substrátu 15 cm)	t	11,32	743,75 Kč	8 417,39 Kč	1 767,65 Kč
65	58337310	štěrkopisek frakce 0/4 (30% z celkové mocnosti substrátu 15 cm + 5 cm výsadbová vrstva)	t	35,84	500,00 Kč	17 919,38 Kč	3 763,07 Kč
66	58 343 872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (30% z celkové mocnosti substrátu 15 cm)	t	20,37	800,00 Kč	16 297,20 Kč	3 422,41 Kč
67	nezatříděno	ocelová pásovina 150/8 mm	m	29	518,95 Kč	15 049,55 Kč	3 160,41 Kč
68	nezatříděno	roxorová tyč betonářská ocelová průměr 16 mm (délka jedné tyče 0,4 m, tyče přivařeny k pásovině po 1 m	m	11,6	200,00 Kč	2 320,00 Kč	487,20 Kč
69	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	67,83	900,00 Kč	61 043,81 Kč	12 819,20 Kč
MEZISOUČET						169 425,32 Kč	35 579,32 Kč
VI. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO ZÁHONY U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A POD LÍPOU Č. 140			m²	125,7			
70	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hl přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5 (plocha pod lípou č. 140)	m ²	5,5	2 000,00 Kč	11 000,00 Kč	2 310,00 Kč
71	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	125,7	20,25 Kč	2 545,43 Kč	534,54 Kč
<i>specifikace pomocného materiálu</i>							
72	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL (plocha pod lípou č. 140, 60% z vrstvy 20 cm)	m ³	0,66	2 312,50 Kč	1 526,25 Kč	320,51 Kč
73	nezatříděno	zahradní substrát pro výsadbu kyselý (záhony u dětského hřiště 60% z vrstvy 20 cm)	m ³	14,42	2 312,50 Kč	33 355,50 Kč	7 004,66 Kč
74	58337310	štěrkopisek frakce 0/4 (40% z vrstvy 20 cm)	t	15,08	500,00 Kč	7 542,00 Kč	1 583,82 Kč
75	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	18,40	900,00 Kč	16 562,23 Kč	3 478,07 Kč
MEZISOUČET						72 531,41 Kč	15 231,60 Kč
VII. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSEV NOVÝCH TRÁVNÍKŮ			m²	3121	trávník parkový a výsev nových lučních trávníků (květnatých luk)		
76	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	3121	12,11 Kč	37 803,11 Kč	7 938,65 Kč
77	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 (trávník parkový)	m ²	2734	1,45 Kč	3 964,30 Kč	832,50 Kč
78	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 (luční trávník)	m ²	387	2,90 Kč	1 122,30 Kč	235,68 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
79	183403152	Odplevelení mechanicky vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5, opakováno 2x (trávník parkový)	m ²	5468	1,06 Kč	5 809,75 Kč	1 220,05 Kč
80	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2, opakováno 2x (luční trávník)	m ²	774	2,24 Kč	1 731,83 Kč	363,68 Kč
81	183403153	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2, opakováno 2x (luční trávník)	m ²	2734	6,34 Kč	17 326,73 Kč	3 638,61 Kč
82	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 (luční trávník)	m ²	387	8,45 Kč	3 270,15 Kč	686,73 Kč
<i>specifikace pomocného materiálu</i>							
83	10364101	ornice	t	117,0	600,00 Kč	70 222,50 Kč	14 746,73 Kč
84	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	234,08	500,00 Kč	117 037,50 Kč	24 577,88 Kč
85	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	351,11	900,00 Kč	316 001,25 Kč	66 360,26 Kč
MEZISOUČET						574 289,41 Kč	120 600,78 Kč

VIII. VÝSADBA STROMŮ**ks 30**

86	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	15	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč
87	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	9	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč
88	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	6	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč
89	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	21	1 812,50 Kč	38 062,50 Kč	7 993,13 Kč
90	184102118	Výsadba dřeviny s balem D přes 1 do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (přesazované dřeviny)	ks	9	4 587,50 Kč	41 287,50 Kč	8 670,38 Kč
91	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	ks	13	800,00 Kč	10 400,00 Kč	2 184,00 Kč
92	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	17	400,00 Kč	6 800,00 Kč	1 428,00 Kč
93	nezátříděno	Zřízení drenážní vrstvy ve výsadbové jámě (zásyp + pokládka jutové rohože)	ks	27	1 000,00 Kč	26 500,00 Kč	5 565,00 Kč
94	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	ks	21	73,88 Kč	1 551,38 Kč	325,79 Kč
95	184813163	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 250 mm	ks	9	94,75 Kč	852,75 Kč	179,08 Kč
96	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (strom 80 l / ks)	m ³	2,4	300,00 Kč	720,00 Kč	151,20 Kč
97	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 (pouze stromy vysazované v rostlém terénu)	m ²	27	96,75 Kč	2 563,88 Kč	538,41 Kč
98	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (50g/ks), jednotlivě k rostlinám	t	0,0015	47 875,00 Kč	71,81 Kč	15,08 Kč
99	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 (pouze stromy vysazované v rostlém terénu)	ks	27	150,00 Kč	3 975,00 Kč	834,75 Kč
100	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m - řez po výsadbě	ks	3	280,00 Kč	840,00 Kč	176,40 Kč
101	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m - řez po výsadbě	ks	18	650,00 Kč	11 700,00 Kč	2 457,00 Kč
102	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m - řez po výsadbě	ks	9	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
103	10321100	pěstební substrát na výměnu do jam	m ³	28,5	1 500,00 Kč	42 750,00 Kč	8 977,50 Kč
104	nezaříděno	půdní kondicionér TerraCottem (dávkování 500 g na 1 m3 nového substrátu)	kg	14,3	850,00 Kč	12 112,50 Kč	2 543,63 Kč
105	28382001	vak zavlažovací PE 75l	ks	30	1 000,00 Kč	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč
106	67581000	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy z biologicky rozložitelných materiálů obvodu kmene do 350mm výšky kmene do 6m	sada	13	2 000,00 Kč	26 000,00 Kč	5 460,00 Kč
107	60591257	kůly vyvazovací dřevěný impregnovaný na ukotvení stromů: kůl frézovaný s fazetou a špicí, průměr 8cm, délka 300 cm, 3 ks/1 strom listnatý	ks	51	200,00 Kč	10 200,00 Kč	2 142,00 Kč
108	nezaříděno	příčka z půlené frézované kulatiny o průměru 9cm, délka 60cm, 9 ks/1strom (3 řady v dolní části)	ks	153	36,25 Kč	5 546,25 Kč	1 164,71 Kč
109	nezaříděno	hnojivo Silvamix tablety, 5 ks (50g) /strom	kg	1,5	525,00 Kč	787,50 Kč	165,38 Kč
110	10 391 100	mulčovací kůra	m ³	4,0	1 975,00 Kč	7 850,63 Kč	1 648,63 Kč
111	JTA.67390872	textilie jutařská PETEX 300g/m2 š 150cm	m ²	59,6	71,57 Kč	4 267,29 Kč	896,13 Kč
112	58 343 930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	16,1	600,00 Kč	9 659,25 Kč	2 028,44 Kč
113	nezaříděno	Základový nátěr ARBO FLEX LX60 (0,15 kg / ks)	kg	5,40	523,75 Kč	2 828,25 Kč	593,93 Kč
114	nezaříděno	Ochranný nátěr ARBO FLEX7 PLUS (0,35 kg / ks)	kg	12,30	682,50 Kč	8 394,75 Kč	1 762,90 Kč
115	nezaříděno	vyvazovací popruh, POP 25 mm (2 m/ks)	bm	34,0	180,50 Kč	6 137,00 Kč	1 288,77 Kč
116	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	2,4	507,50 Kč	1 218,00 Kč	255,78 Kč
117	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	26,20	900,00 Kč	23 579,96 Kč	4 951,79 Kč
<u>specifikace rostlinného materiálu</u>			ks	21			
118	nezaříděno	<i>Amelanchier lamarckii</i> (muchovník Lamarkův), vícekmenný 250-300 cm, Bal.	ks	3	21 775,00 Kč	65 325,00 Kč	13 718,25 Kč
119	nezaříděno	<i>Crataegus mordenensis</i> "Toba" (hloh mordenský), vel. Vx 2xp, OK 18-20 Bal.	ks	9	32 175,00 Kč	289 575,00 Kč	60 810,75 Kč
120	nezaříděno	<i>Prunus avium</i> "Plena" (třešeň ptačí), vel. Vx 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	6	39 000,00 Kč	234 000,00 Kč	49 140,00 Kč
121	nezaříděno	<i>Tilia cordata</i> (lípa srdčitá) vel. Vx 2xp, OK 18-20 Bal.	ks	3	24 700,00 Kč	74 100,00 Kč	15 561,00 Kč
<u>přesazované dřeviny</u>			ks	9			
122	poř. č. 115	<i>Acer platanoides</i> (javor mléč), přesazovaný, původní - OK 65 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
123	poř. č. 117	<i>Fagus sylvatica</i> (buk lesní), přesazovaný, původní - OK 74 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
124	poř. č. 119	<i>Tilia euchlora</i> (lípa zelená), přesazovaná, původní - OK 69 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
125	poř. č. 120	<i>Tilia euchlora</i> (lípa zelená), přesazovaná, původní - OK 32 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
126	poř. č. 121	<i>Tilia euchlora</i> (lípa zelená), přesazovaná, původní - OK 37 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
127	poř. č. 122	<i>Tilia euchlora</i> (lípa zelená), přesazovaná, původní - OK 42 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
128	poř. č. 123	<i>Tilia euchlora</i> (lípa zelená), přesazovaná, původní - OK 54 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
129	poř. č. 146	<i>Tilia euchlora</i> (lípa zelená), přesazovaná, původní - OK 76 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
130	poř. č. 147	<i>Tilia euchlora</i> (lípa zelená), přesazovaná, původní - OK 76 cm	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
131	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,75	900,00 Kč	6 075,00 Kč	1 275,75 Kč
MEZISOUČET						1 170 731,18 Kč	245 853,55 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
IX. VÝSADBA KEŘŮ			m²	15			
132	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	15	100,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč
133	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	15	80,00 Kč	1 200,00 Kč	252,00 Kč
134	185802112	Hnojení půdy vřtuhem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 (2 kg / keř)	t	0,03	813,75 Kč	24,41 Kč	5,13 Kč
135	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	15	96,75 Kč	1 451,25 Kč	304,76 Kč
136	nezatříděno	zřízení ochrany výsadeb před poškozením mechanizací - pouze výsadby v travnaté ploše (zimolezy) - na 1 keř 3 kůly + drátěné pletivo výšky 1 m, délka 1,5 m)	ks	3	1 200,00 Kč	3 600,00 Kč	756,00 Kč
137	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - zalití ploch – 40l/m ²	m ³	0,6	300,00 Kč	180,00 Kč	37,80 Kč
138	184851411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v do 0,5 m	ks	15	30,25 Kč	453,75 Kč	95,29 Kč
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
139	10321100	pěstební substrát na výměnu do jam (zahradní pro výsadbu 60%)	m ³	0,19	2 312,50 Kč	433,59 Kč	91,05 Kč
140	58337310	štěrkopísek frakce 0/4 (40%)	t	0,28	556,25 Kč	156,45 Kč	32,85 Kč
141	nezatříděno	kompost 2 kg / keř	t	0,0	3 062,50 Kč	91,88 Kč	19,29 Kč
142	10 391 100	mulčovací kůra VL	m ³	2,3	1 000,00 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč
143	nezatříděno	uzlové lesnické pletivo výška 100 cm, 1,6/2,0 mm, 11 drátů (1 keř /1,5 m)	m	4,5	243,75 Kč	1 096,88 Kč	230,34 Kč
144	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	ks	9	248,75 Kč	2 238,75 Kč	470,14 Kč
145	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	0,6	507,50 Kč	304,50 Kč	63,95 Kč
146	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,40	900,00 Kč	1 260,58 Kč	264,72 Kč
<u>specifikace rostlinného materiálu</u>			ks	15			
147	nezatříděno	<i>Lonicera camtchatica</i> 'Altaj', 'Morena', 'Wojtek' (zimolez kamčatský - cizostprašný, z každé odrůdy 1 ks), vel. 30-40 cm, ko 2l	ks	3	311,25 Kč	933,75 Kč	196,09 Kč
148	nezatříděno	<i>Ribes nidigrolaria</i> (josta), vel. 40-60 cm, ko 2l	ks	3	436,25 Kč	1 308,75 Kč	274,84 Kč
149	nezatříděno	<i>Ribes nigrum</i> (rybíz černý), vel. 40-60 cm, ko 2l	ks	3	436,25 Kč	1 308,75 Kč	274,84 Kč
150	nezatříděno	<i>Ribes rubrum</i> (rybíz červený), vel. 40-60 cm, ko 2l	ks	6	436,25 Kč	2 617,50 Kč	549,68 Kč
151	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,08	900,00 Kč	67,50 Kč	14,18 Kč
MEZISOUČET						22 478,28 Kč	4 720,44 Kč
X. VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAVIN			m²	377			
152	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 (záhony Z9 a Z10)	ks	1228	37,00 Kč	45 436,00 Kč	9 541,56 Kč
153	183112130	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1961	42,13 Kč	82 607,13 Kč	17 347,50 Kč
154	183211322	Výsadba květin krytokofenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	3189	29,63 Kč	94 474,13 Kč	19 839,57 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
155	182911121	Zpevnění svahu prkny (záhony Z9 a Z10, sklon svahu 1:3, pouze dvě řady prken, počítána třetina z celkové plochy svahu, tzn. 137,5:3 = 45,8 m2)	m ²	45,8	1 000,00 Kč	45 833,33 Kč	9 625,00 Kč
156	184911421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm	m ²	377	62,25 Kč	23 480,70 Kč	4 930,95 Kč
157	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - zalití ploch – 40l/m ²	m ³	15,1	300,00 Kč	4 526,40 Kč	950,54 Kč
<i><u>specifikace pomocného materiálu</u></i>							
158	58 343 872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (šterkové záhony Z9-Z14 - 251,5 m2)	t	67,9	600,00 Kč	40 737,60 Kč	8 554,90 Kč
159	10 391 100	mulčovací kůra VL (záhony u hřiště Z15 a Z16 - 120,2 m2 a plocha pod lípou č. 140 - 5,5 m2)	m ³	12,6	1 200,00 Kč	15 084,00 Kč	3 167,64 Kč
160	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	15,1	300,00 Kč	4 526,40 Kč	950,54 Kč
161	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	85,50	900,00 Kč	76 948,20 Kč	16 159,12 Kč
<i><u>specifikace rostlinného materiálu - trvalky, okrasné traviny a kapradiny</u></i>							
			ks	3189			
162	nezatříděno	<i>Anemone sylvestris</i> (sasanka lesní - bílý květ, výška 30 cm), K9	ks	112	111,25 Kč	12 460,00 Kč	2 616,60 Kč
163	nezatříděno	<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray' (hvězdnice chlumní - bílý květ + žlutý střed, výška 100 cm), K9	ks	18	111,25 Kč	2 002,50 Kč	420,53 Kč
164	nezatříděno	<i>Aster novi-belgii</i> 'Patricia Ballard' (hvězdnice novobelgická - růžovo fialový květ, výška 90 cm), K9	ks	43	111,25 Kč	4 783,75 Kč	1 004,59 Kč
165	nezatříděno	<i>Aster novi-belgii</i> 'White Ladies' (hvězdnice novobelgická - bílý květ, výška 110 cm), K9	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč
166	nezatříděno	<i>Calamagrostis brachytricha</i> (třtina rákosovitá - stříbrný květ, výška 100 cm) K9	ks	35	111,25 Kč	3 893,75 Kč	817,69 Kč
167	nezatříděno	<i>Calamintha nepeta</i> ssp. <i>Nepeta</i> (marula šantovitá - sv. modrofialový květ, výška 40-50 cm)	ks	112	111,25 Kč	12 460,00 Kč	2 616,60 Kč
168	nezatříděno	<i>Calluna vulgaris</i> 'Athene' (vřes obecný - purpurový květ, výška 30 cm), K9	ks	35	111,25 Kč	3 893,75 Kč	817,69 Kč
169	nezatříděno	<i>Calluna vulgaris</i> 'Eckart Miessner' (vřes obecný - purpurový květ, výška 40 cm), K9	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
170	nezatříděno	<i>Calluna vulgaris</i> 'Elisa' (vřes obecný - bílý květ, výška 30 cm), K9	ks	144	111,25 Kč	16 020,00 Kč	3 364,20 Kč
171	nezatříděno	<i>Campanula persicifolia</i> 'Takion White' (zvonek broskvolistý - bílý květ, výška 50 cm), K9	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč
172	nezatříděno	<i>Carex arenaria</i> (ostřice písečná - výška 50 cm) K9	ks	35	111,25 Kč	3 893,75 Kč	817,69 Kč
173	nezatříděno	<i>Carex calotides</i> 'Calita' (ostřice - výška 40 cm) K9	ks	43	111,25 Kč	4 783,75 Kč	1 004,59 Kč
174	nezatříděno	<i>Cytisus praecox</i> 'Albus' (čilimník časný - bílý květ, výška 100 cm), K13	ks	68	111,25 Kč	7 565,00 Kč	1 588,65 Kč
175	nezatříděno	<i>Cytisus praecox</i> 'Allgold' (čilimník časný - žlutý květ, výška 100 cm), K13	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč
176	nezatříděno	<i>Doronicum orientale</i> 'Magnificum' (kamzičník východní - žlutý květ, výška 50 cm)	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč
177	nezatříděno	<i>Delphinium Magic Fountain</i> 'White/Dark Bee' (ostražka - bílý květ s tmavým okem, výška 80 cm) K11	ks	68	111,25 Kč	7 565,00 Kč	1 588,65 Kč
178	nezatříděno	<i>Deschampsia caespitosa</i> (metlice křivolaká, výška 100 cm) K9	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč
179	nezatříděno	<i>Echinops ritro</i> (bělotrn modrý - modro fialový květ, výška 80 cm), K9	ks	26	111,25 Kč	2 892,50 Kč	607,43 Kč
180	nezatříděno	<i>Erica darleyensis</i> 'Kramer's Rote' (vřesovec darlejský - sytější růžový květ, výška 50 cm) K9	ks	61	111,25 Kč	6 786,25 Kč	1 425,11 Kč
181	nezatříděno	<i>Erica tetralix</i> 'Daphne Underwood' (vřesovec čtyřřadý - sv. růžový květ, výška 50 cm) K9	ks	179	111,25 Kč	19 913,75 Kč	4 181,89 Kč
182	nezatříděno	<i>Festuca ovina</i> (kostřava ovčí, výška 40 cm), K9	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč
183	nezatříděno	<i>Filipendula vulgaris</i> 'Plena' (tužebník obecný - bílý plnokvětý, výška 80 cm), K9	ks	35	111,25 Kč	3 893,75 Kč	817,69 Kč
184	nezatříděno	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Saint Ola' (kakost kantabrijský - bílý květ, výška 25-30 cm), K9	ks	147	111,25 Kč	16 353,75 Kč	3 434,29 Kč
185	nezatříděno	<i>Helictotrichon pratense</i> (ovsík luční - výška 80 cm) K13	ks	26	111,25 Kč	2 892,50 Kč	607,43 Kč
186	nezatříděno	<i>Hemerocallis</i> 'Stella de Oro' (denivka - žlutý květ, výška 40 cm) K9	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč
187	nezatříděno	<i>Leucanthemum maximum</i> 'Gruppenstolz' (kopretina velkokvětá - bílý květ se žlutým středem, výška 50-60 cm) K9	ks	91	111,25 Kč	10 123,75 Kč	2 125,99 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
188	nezatříděno	<i>Campanula glomerata</i> 'Dahurica' (zvonek klubkatý - tm. modrofialový květ, výška 50 cm) K9	ks	26	111,25 Kč	2 892,50 Kč	607,43 Kč
189	nezatříděno	<i>Lychnis coronaria</i> (kohoutek věncový - sytě růžový květ, výška 60-80 cm) K9	ks	26	111,25 Kč	2 892,50 Kč	607,43 Kč
190	nezatříděno	<i>Lychnis viscaria</i> 'Splendens' (smolníčka obecná - růžový květ, výška 40 cm) K9	ks	107	111,25 Kč	11 903,75 Kč	2 499,79 Kč
191	nezatříděno	<i>Origanum vulgare</i> (dobromysl obecná - růžový květ, výška 25-40 cm) K9	ks	26	111,25 Kč	2 892,50 Kč	607,43 Kč
192	nezatříděno	<i>Paeonia tenuifolia</i> (pivoňka úzkolistá - červený jednoduchý květ, výška 40 cm) K13	ks	35	111,25 Kč	3 893,75 Kč	817,69 Kč
193	nezatříděno	<i>Scabiosa caucasica</i> 'Perfecta' (hlaváč kavkazský - modrý květ, výška 60 cm), K9	ks	68	111,25 Kč	7 565,00 Kč	1 588,65 Kč
194	nezatříděno	<i>Scabiosa columbaria</i> 'Butterfly Blue' (hlaváč fialový - sv. modro fialový květ, výška 30-40 cm), K9	ks	160	111,25 Kč	17 800,00 Kč	3 738,00 Kč
195	nezatříděno	<i>Scabiosa columbaria</i> 'Flutter Rose Pink' (hlaváč fialový - sytě růžový květ, výška 30-35 cm), K9	ks	46	111,25 Kč	5 117,50 Kč	1 074,68 Kč
196	nezatříděno	<i>Sedum telephium</i> 'Yellow Delicat' (rozchodník - krémově žlutý květ, výška 40-50 cm) K9	ks	130	111,25 Kč	14 462,50 Kč	3 037,13 Kč
197	nezatříděno	<i>Sedum telephium</i> 'Matrona' (rozchodník - sv. růžový květ, vínové stonky, výška 50-60 cm) K9	ks	165	111,25 Kč	18 356,25 Kč	3 854,81 Kč
198	nezatříděno	<i>Silene dioica</i> 'Rosea Plena' (silenka dvoudomá - růžová plnokvětá, výška 60 cm) K9	ks	68	111,25 Kč	7 565,00 Kč	1 588,65 Kč
199	nezatříděno	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Red Pearl' (brusinka obecná - výška 20 cm), K9	ks	136	111,25 Kč	15 130,00 Kč	3 177,30 Kč
200	nezatříděno	<i>Veronica teucrium</i> 'Königsblau' (rozrazil ožankovitý - modrý květ, výška 30 cm) K9	ks	152	111,25 Kč	16 910,00 Kč	3 551,10 Kč
201	nezatříděno	<i>Waldsteinia geoides</i> (mochnička kuklíkovitá - žlutý květ, výška 20-30 cm) K9	ks	50	111,25 Kč	5 562,50 Kč	1 168,13 Kč
202	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,59	111,25 Kč	177,39 Kč	37,25 Kč
MEZISOUČET						788 607,52 Kč	165 607,58 Kč

XI. VÝSADBA CIBULOVIN**m² 180**

203	183211313	Výsadba cibulovin nebo hlíz, se zalitím	ks	5957	16,50 Kč	98 290,50 Kč	20 641,01 Kč
204	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - zalití ploch – 20l/m ²	m ³	3,6	300,00 Kč	1 080,00 Kč	226,80 Kč
specifikace pomocného materiálu							
205	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	3,6	300,00 Kč	1 080,00 Kč	226,80 Kč
specifikace rostlinného materiálu- cibuloviny			ks	5957			
206	nezatříděno	<i>Anemone blanda</i> (sasanka vábná - modrofialový květ se žlutým středem, výška 15-20 cm), vel. hlízy 5+	ks	1 510	41,25 Kč	62 287,50 Kč	13 080,38 Kč
207	nezatříděno	<i>Crocus chrysanthus</i> (šafrán zlatý - žlutý květ, výška 5-10 cm), vel. cibule 5/6	ks	504	41,25 Kč	20 790,00 Kč	4 365,90 Kč
208	nezatříděno	<i>Crocus tommasinianus</i> - fialové kultivary (šafrán Tommasiniho - popř. mix světle a středně fialových odstínů, výška 5-10 cm), vel. cibule 5/6	ks	406	12,50 Kč	5 075,00 Kč	1 065,75 Kč
209	nezatříděno	<i>Fritillaria meleagris</i> (řebčík kostkovaný - tm. fialový květ, výška 15-30 cm), vel. cibule 6+	ks	48	41,25 Kč	1 980,00 Kč	415,80 Kč
210	nezatříděno	<i>Galanthus nivalis</i> (sněženka podsněžník)	ks	1812	41,25 Kč	74 745,00 Kč	15 696,45 Kč
211	nezatříděno	<i>Lilium bulbiferum</i> (lilie cibulkonosná - oranžový květ, výška 40-120 cm), vel. cibule 16/18	ks	101	41,25 Kč	4 166,25 Kč	874,91 Kč
212	nezatříděno	<i>Lilium martragon</i> 'Pink Morning' (lilie zlatohlavá - sv. růžový květ, výška 90-100 cm), vel. cibule 16/18	ks	101	41,25 Kč	4 166,25 Kč	874,91 Kč
213	nezatříděno	<i>Narcissus poeticus</i> 'Recurvus' (narcis - bílý květ, červená korunka, výška 40 cm, vonný), vel. cibule 12/14	ks	790	22,50 Kč	17 775,00 Kč	3 732,75 Kč
214	nezatříděno	<i>Tulipa bakeri</i> 'Lilac Wonder' (tulipán - sv. fialový květ se žlutým středem, výška 20 cm), vel. cibule 5/6	ks	181	41,25 Kč	7 466,25 Kč	1 567,91 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **II. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
215	nezatříděno	<i>Tulipa clusiana 'Cynthia'</i> (tulipán botanický - červenožlutý květ, výška 20-25 cm), vel. cibule 5/6	ks	504	41,25 Kč	20 790,00 Kč	4 365,90 Kč
216	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,30	900,00 Kč	268,07 Kč	56,29 Kč
<u>MEZISOUČET</u>						319 959,82 Kč	67 191,56 Kč

XII. VÝSEV PARKOVÉHO TRÁVNÍKU**m² 2734**

pásky široké cca 1-2,5 m podél všech rekonstruovaných a nových zpevněných ploch + výsev po terénních úpravách

217	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5, s pokosením a odvozem odpadu do 20km	m ²	2734	25,00 Kč	68 350,00 Kč	14 353,50 Kč
218	185803211	Uválcování trávníku	m ²	2734	1,14 Kč	3 109,93 Kč	653,08 Kč
219	185804312	Zalítí ploch – 20l/m ²	m ³	54,7	300,00 Kč	16 404,00 Kč	3 444,84 Kč

specifikace pomocného materiálu

220	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	54,7	500,00 Kč	27 340,00 Kč	5 741,40 Kč
-----	-----------	--	----------------	------	-----------	--------------	-------------

specifikace rostlinného materiálu

221	nezatříděno	parková směs pro založení nového trávníku (VV-16/1 - fa Agrostis) 30g/m2	kg	82,0	200,00 Kč	16 404,00 Kč	3 444,84 Kč
222	998231311	přesun hmot – rostlinný materiál	t	0,082	900,00 Kč	73,82 Kč	15,50 Kč

MEZISOUČET**131 681,74 Kč**

27 653,17 Kč

XIII. VÝSEV A DOSEV KVĚTNATÉ LOUKY**m² 935**

výsev 387 m2, dosev 548 m2

223	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	387	14,63 Kč	5 659,88 Kč	1 188,57 Kč
224	183451432	Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	548	14,25 Kč	7 809,00 Kč	1 639,89 Kč
225	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	387	2,24 Kč	865,91 Kč	181,84 Kč
226	185803211	uválcování trávníku	m ²	935	1,14 Kč	1 063,56 Kč	223,35 Kč
227	185804312	zalítí ploch – 20l/m ²	m ³	18,7	693,75 Kč	12 973,13 Kč	2 724,36 Kč

specifikace pomocného materiálu

228	185 85-1121	dovoz vody pro zálivku	m ³	18,7	500,00 Kč	9 350,00 Kč	1 963,50 Kč
-----	-------------	------------------------	----------------	------	-----------	-------------	-------------

specifikace rostlinného materiálu

229	nezatříděno	směs pro výsev vytrvalé květnaté louky (SLUNOVRAT - fa Agrostis) 6 g/m2 - 383 m2	kg	2,3	4 927,50 Kč	11 441,66 Kč	2 402,75 Kč
230	nezatříděno	směs pro dosev trávníků (MOZAIKA - fa Agrostis) 20 g/m2 - 548 m2	kg	11,0	5 000,00 Kč	54 800,00 Kč	11 508,00 Kč
231	998 23-1311	přesun hmot – rostlinný materiál	t	0,013	900,00 Kč	11,95 Kč	2,51 Kč

MEZISOUČET**103 975,08 Kč**

21 834,77 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa**

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**

Část: **II. ETAPA**

VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
------	-------------	-------	----	----------	-----------	---------------------	-----------------

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa**

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**

Část: **II. ETAPA**

VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
		Regenerace sídliště Ruprechtice - II. Etapa					
		801 REVITALIZACE ZELENĚ		1		4 100 952,62 Kč	
		DPH základní			21%	861 200,05 Kč	
		Celkem s DPH				4 962 153,00 Kč	

Pro kalkulaci byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS, aktualizace cen 2024/II.

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropská technická schválení a specifikace, české technické normy a specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v sadovnické praxi.

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
------	-------------	-------	----	----------	-----------	---------------------	-----------------

I. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN

1	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 (poř. č. 273 + nálety cca 7 m2)	m ²	13	41,63 Kč	541,13 Kč	113,64 Kč
2	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 (poř. č. 234 - část 34 m2, 239, 242, 249, 253, 257, 264 - část 1 m2, 273, 274, 276, 277, 303, 307, 312 - část 1 m2, + nálety cca 34 m2 ve skupinách č. 214, 215, 216, 238, 254, 255, 257, 284, 285, 286, 298 a 314)	m ²	242	346,25 Kč	83 792,50 Kč	17 596,43 Kč
3	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm (poř. č. 201)	ks	1	365,00 Kč	365,00 Kč	76,65 Kč
4	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm (poř. č. 188, 189, 190, 191, 192, 225, 226, 227, 228, 229, 305 - 2 kmeny, 306 - 2 kmeny, 315 - 5 kmenů)	ks	19	472,50 Kč	8 977,50 Kč	1 885,28 Kč
5	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm (poř. č. 239, 252)	ks	2	670,00 Kč	1 340,00 Kč	281,40 Kč
6	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm (poř. č. 258)	ks	1	2 137,50 Kč	2 137,50 Kč	448,88 Kč
7	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m (poř. č. 235 - 2 kmeny, 263 - 4 kmeny)	ks	6	3 300,00 Kč	19 800,00 Kč	4 158,00 Kč
8	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m (poř. č. 194, 207, 235 - 2 kmeny, 236)	ks	5	4 400,00 Kč	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč
9	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m (poř. č. 235 - 1 kmen, 265, 278)	ks	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč
10	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m (poř. č. 262)	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč
11	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 188, 189, 190, 191, 192, 201, 225, 226, 227, 228, 229)	ks	11	500,00 Kč	5 500,00 Kč	1 155,00 Kč
12	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 194, 207, 236, 239, 252, 305, 306)	ks	7	700,00 Kč	4 900,00 Kč	1 029,00 Kč
13	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 258, 263, 265, 315)	ks	4	800,00 Kč	3 200,00 Kč	672,00 Kč
14	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 262)	ks	1	900,00 Kč	900,00 Kč	189,00 Kč
15	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (poř. č. 235)	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	210,00 Kč

MEZISOUČET**174 453,63 Kč****36 635,26 Kč**

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
II. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ							
16	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m (poř. č. 245, 246, 247)	ks	3	70,00 Kč	210,00 Kč	44,10 Kč
17	184806152	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 1,5 do 3 m (poř. č. 255, 275, 313)	ks	3	150,00 Kč	450,00 Kč	94,50 Kč
18	184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 3 do 5 m (poř. č. 298, 299)	ks	2	200,00 Kč	400,00 Kč	84,00 Kč
19	184806172	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny přes 1,5 do 3 m (poř. č. 234, 270)	ks	6	200,00 Kč	1 200,00 Kč	252,00 Kč
20	184806173	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny přes 3 do 5 m (poř. č. 271, 313 - komule)	ks	2	200,00 Kč	400,00 Kč	84,00 Kč
21	184806182	Řez keřů trnitých zmlazením D koruny přes 1,5 do 3 m (poř. č. 313 - růže)	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	42,00 Kč
22	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (poř. č. 195, 197)	ks	2	1 912,50 Kč	3 825,00 Kč	803,25 Kč
23	184852137	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (poř. č. 196)	ks	1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč	451,50 Kč
24	184852141	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (poř. č. 184)	ks	1	3 162,50 Kč	3 162,50 Kč	664,13 Kč
25	nezaříděno	Řez stromu ovocného (poř. č. 284)	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	525,00 Kč
26	184852436	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (poř. č. 296)	ks	1	4 775,00 Kč	4 775,00 Kč	1 002,75 Kč
27	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou (poř. č. 200, 202, 292)	ks	3	850,00 Kč	2 550,00 Kč	535,50 Kč
28	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou (poř. č. 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 237, 291)	ks	9	950,00 Kč	8 550,00 Kč	1 795,50 Kč
29	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (poř. č. 215, 220, 221, 222, 276, 280, 289, 309)	ks	8	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč
30	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (poř. č. 203, 214, 216, 223, 224, 230, 231, 232, 233, 287, 288, 290, 296)	ks	13	1 050,00 Kč	13 650,00 Kč	2 866,50 Kč
31	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (poř. č. 213, 282)	ks	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč
32	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou (poř. č. 219, 308)	ks	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč
33	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou (poř. č. 218, 256)	ks	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč
34	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (poř. č. 217)	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč
35	184852244	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (poř. č. 281, 297)	ks	2	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč
36	184818311	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 1 lanem (poř. č. 217, 308)	ks	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč
<i>specifikace pomocného materiálu</i>							
37	67543204	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t	sada	2	2 337,50 Kč	4 675,00 Kč	981,75 Kč
MEZISOUČET						103 697,50 Kč	21 776,48 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
------	-------------	-------	----	----------	-----------	---------------------	-----------------

III. OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVBĚ

Součástí ochranných opatření dřevin při stavbě jsou nedestruktivní způsoby výkopu v kořenové zóně stromů (ruční výkop, pneumatický rýč), které budou zohledněny při vedení výkopů ve stavební části SO 101-103 Komunikace a zpevněné plochy. Jedná se cca o 809 m2 povrchů.

38	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení, zde vymezení a ochrana kořenových zón stromů	m	718	45,00 Kč	32 310,00 Kč	6 785,10 Kč
39	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění, zde vymezení a ochrana kořenových zón stromů	m	718	20,00 Kč	14 360,00 Kč	3 015,60 Kč
<u>MEZISOUČET</u>						46 670,00 Kč	9 800,70 Kč

IV. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSADBY STROMŮ

40	183117113	Rýhy pro protikořenové textilie (panely) v zemině skupiny 1 až 4 hl přes 0,8 do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	107,5	350,00 Kč	37 625,00 Kč	7 901,25 Kč
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
41	nezaříděno	Protikořenové panely Tree Root Guiding TRG120	m	54,1	2 000,00 Kč	108 200,00 Kč	22 722,00 Kč
42	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,18	900,00 Kč	160,68 Kč	33,74 Kč
<u>MEZISOUČET</u>						145 985,68 Kč	30 656,99 Kč

V. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSADBY KEŘŮ (dosadby)**m² 175,6**

43	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m ³	35,12	300,00 Kč	10 536,00 Kč	2 212,56 Kč
44	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	35,12	125,00 Kč	4 390,00 Kč	921,90 Kč
45	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	175,6	20,25 Kč	3 555,90 Kč	746,74 Kč
46	183403152	Odplevelení mechanicky vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5, opakováno 2x	m ²	351,2	1,06 Kč	373,15 Kč	78,36 Kč
47	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	351,2	1,45 Kč	509,24 Kč	106,94 Kč
48	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	175,6	6,34 Kč	1 112,87 Kč	233,70 Kč
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
49	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL (dosadby tavolníků a pámelníků 84 m2, 10 cm)	m ³	8,4	2 312,50 Kč	19 425,00 Kč	4 079,25 Kč
50	nezaříděno	zahradní substrát pro výsadbu kyselý (pro azalky a bobkovišně 50%)	m ³	0,916	2 312,50 Kč	2 118,25 Kč	444,83 Kč
51	58337310	štěrkopisek frakce 0/4 (50%)	t	13,74	500,00 Kč	6 870,00 Kč	1 442,70 Kč
52	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	15,79	900,00 Kč	14 210,57 Kč	2 984,22 Kč
<u>MEZISOUČET</u>						63 100,97 Kč	13 251,20 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
VI. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY			m²	172,2			
53	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m ³	53,382	300,00 Kč	16 014,60 Kč	3 363,07 Kč
54	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	53,382	125,00 Kč	6 672,75 Kč	1 401,28 Kč
55	nezaříděno	Osazení lemů z kovové pásovin (ohraničení mlatových ploch a ploch dlážděných bet. kostkou od ostatních povrchů)	m	110,3	350,00 Kč	38 605,00 Kč	8 107,05 Kč
56	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	172,2	20,25 Kč	3 487,05 Kč	732,28 Kč
<i>specifikace pomocného materiálu</i>							
57	10364101	ornice (40% ze celkové mocnosti substrátu 15 cm)	t	7,75	743,75 Kč	5 763,32 Kč	1 210,30 Kč
58	58337310	štěrkopisek frakce 0/4 (30% z celkové mocnosti substrátu 15 cm + 5 cm výsadbová vrstva)	t	24,54	500,00 Kč	12 269,25 Kč	2 576,54 Kč
59	58 343 872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (30% z celkové mocnosti substrátu 15 cm)	t	13,95	800,00 Kč	11 158,56 Kč	2 343,30 Kč
60	nezaříděno	ocelová pásovina 150/8 mm	m	110,3	518,95 Kč	57 240,19 Kč	12 020,44 Kč
61	nezaříděno	roxorová tyč betonářská ocelová průměr 16 mm (délka jedné tyče 0,4 m, tyče přivařeny k pásovině po 1 m	m	44,1	200,00 Kč	8 824,00 Kč	1 853,04 Kč
62	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	47,37	900,00 Kč	42 634,61 Kč	8 953,27 Kč
MEZISOUČET						202 669,32 Kč	42 560,56 Kč
VII. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSEV NOVÝCH TRÁVNÍKŮ			m²	2095	trávník parkový a výsev nových lučních travníků (květnatých luk)		
63	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	2095	12,11 Kč	25 375,69 Kč	5 328,89 Kč
64	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 (trávník parkový)	m ²	1487	1,45 Kč	2 156,15 Kč	452,79 Kč
65	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 (luční trávník)	m ²	608	2,90 Kč	1 763,20 Kč	370,27 Kč
66	183403152	Odplevelení mechanicky vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5, opakováno 2x (trávník parkový)	m ²	2974	1,06 Kč	3 159,88 Kč	663,57 Kč
67	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2, opakováno 2x (luční trávník)	m ²	1216	2,24 Kč	2 720,80 Kč	571,37 Kč
68	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (trávník parkový)	m ²	1487	6,34 Kč	9 423,86 Kč	1 979,01 Kč
69	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 (luční trávník)	m ²	608	8,45 Kč	5 137,60 Kč	1 078,90 Kč
<i>specifikace pomocného materiálu</i>							
70	10364101	ornice	t	78,6	600,00 Kč	47 137,50 Kč	9 898,88 Kč
71	58337310	štěrkopisek frakce 0/4	t	157,13	500,00 Kč	78 562,50 Kč	16 498,13 Kč
72	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	235,69	900,00 Kč	212 118,75 Kč	44 544,94 Kč
MEZISOUČET						387 555,93 Kč	81 386,74 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
VIII. VÝSADBA STROMŮ			ks	29			
73	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	9	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč
74	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč
75	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	7	1 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč
76	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	10	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč
77	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	29	1 812,50 Kč	52 562,50 Kč	11 038,13 Kč
78	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	ks	22	800,00 Kč	17 600,00 Kč	3 696,00 Kč
79	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (pouze alejové stromy v rostlém terénu)	ks	7	400,00 Kč	2 800,00 Kč	588,00 Kč
80	nezatříděno	Zřízení drenážní vrstvy ve výsadbové jámě (zásyp + pokládka jutové rohože)	ks	16	1 000,00 Kč	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč
81	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	ks	29	73,88 Kč	2 142,38 Kč	449,90 Kč
82	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (strom 80 l / ks)	m ³	2,3	300,00 Kč	696,00 Kč	146,16 Kč
83	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 (pouze stromy vysazované v rostlém terénu)	m ²	19,5	96,75 Kč	1 886,63 Kč	396,19 Kč
84	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (50g/ks), jednotlivě k rostlinám	t	0,0015	47 875,00 Kč	69,42 Kč	14,58 Kč
85	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 (pouze stromy vysazované v rostlém terénu)	ks	16	150,00 Kč	2 400,00 Kč	504,00 Kč
86	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m - řez po výsadbě	ks	11	280,00 Kč	3 080,00 Kč	646,80 Kč
87	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m - řez po výsadbě	ks	18	650,00 Kč	11 700,00 Kč	2 457,00 Kč
<i>specifikace pomocného materiálu</i>							
88	10321100	pěstební substrát na výměnu do jam	m ³	33,5	1 500,00 Kč	50 250,00 Kč	10 552,50 Kč
89	nezatříděno	půdní kondicionér TerraCottem (dávkování 500 g na 1 m3 nového substrátu)	kg	16,8	850,00 Kč	14 237,50 Kč	2 989,88 Kč
90	28382001	vak zavlažovací PE 75l	ks	29	1 000,00 Kč	29 000,00 Kč	6 090,00 Kč
91	67581000	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy z biologicky rozložitelných materiálů obvodu kmene do 350mm výšky kmene do 6m	sada	22	2 000,00 Kč	44 000,00 Kč	9 240,00 Kč
92	60591257	kůly vyvazovací dřevěny impregnované na ukotvení stromů: kůl frézovaný s fazetou a špicí, průměr 8cm, délka 300 cm, 3 ks/1 strom listnatý	ks	21	200,00 Kč	4 200,00 Kč	882,00 Kč
93	nezatříděno	příčka z půlené frézované kulatiny o průměru 9cm, délka 60cm, 9 ks/1strom (3 řady v dolní části)	ks	63	36,25 Kč	2 283,75 Kč	479,59 Kč
94	nezatříděno	hnojivo Silvamix tablety, 5 ks (50g) /strom	kg	1,5	525,00 Kč	761,25 Kč	159,86 Kč
95	10 391 100	mulčovací kůra	m ³	2,9	1 975,00 Kč	5 776,88 Kč	1 213,14 Kč
96	JTA.67390872	textilie jutařská PETEX 300g/m2 š 150cm	m ²	36,0	71,58 Kč	2 576,70 Kč	541,11 Kč
97	58 343 930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	11,8	600,00 Kč	7 107,75 Kč	1 492,63 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
98	nezatříděno	Základový nátěr ARBO FLEX LX60 (0,15 kg / ks)	kg	4,35	523,75 Kč	2 278,31 Kč	478,45 Kč
99	nezatříděno	Ochranný nátěr ARBO FLEX7 PLUS (0,35 kg / ks)	kg	10,15	645,00 Kč	6 546,75 Kč	1 374,82 Kč
100	nezatříděno	vyvazovací popruh, POP 25 mm (2 m/ks)	bm	14,0	180,50 Kč	2 527,00 Kč	530,67 Kč
101	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	2,3	507,50 Kč	1 177,40 Kč	247,25 Kč
102	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,14	9 000,00 Kč	262 297,80 Kč	55 082,54 Kč
<i>specifikace rostlinného materiálu</i>			ks	29			
103	nezatříděno	<i>Amelanchier lamarckii</i> (muchovník Lamarkův), vícekmenný 250-300 cm, Bal.	ks	11	21 775,00 Kč	239 525,00 Kč	50 300,25 Kč
104	nezatříděno	<i>Fagus sylvatica</i> (buk lesní), vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal. (výměna za uhynulé stromy č. 118 a 186)	ks	2	35 750,00 Kč	71 500,00 Kč	15 015,00 Kč
105	nezatříděno	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst' (dřezovec trojtrnný), vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	1	41 600,00 Kč	41 600,00 Kč	8 736,00 Kč
106	nezatříděno	<i>Liriodendron tulipifera</i> (liliovník tulipánokvětý) vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	1	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	7 507,50 Kč
107	nezatříděno	<i>Mespilus germanica</i> 'Westerveld' (mišpule domácí), vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	1	49 062,50 Kč	49 062,50 Kč	10 303,13 Kč
108	nezatříděno	<i>Morus alba</i> (moruše bílá), vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	1	41 600,00 Kč	41 600,00 Kč	8 736,00 Kč
109	nezatříděno	<i>Prunus avium</i> (třešeň ptačí - samosprašná ovocná odrůda, např. 'Lapins', 'Van'), vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	1	26 975,00 Kč	26 975,00 Kč	5 664,75 Kč
110	nezatříděno	<i>Prunus avium</i> 'Plena' (třešeň ptačí), vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	10	26 975,00 Kč	269 750,00 Kč	56 647,50 Kč
111	nezatříděno	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní), vel. Vkl 2xp, OK 20-25 Bal.	ks	1	31 850,00 Kč	31 850,00 Kč	6 688,50 Kč
112	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,25	900,00 Kč	6 525,00 Kč	1 370,25 Kč
MEZISOUČET						1 388 095,51 Kč	291 500,06 Kč

IX. VÝSADBA KEŘŮ**m² 197**

113	183115214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m ³ ve svahu přes 1:2 do 1:1 (pámelníky)	ks	400	100,00 Kč	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč
114	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	ks	74	100,00 Kč	7 400,00 Kč	1 554,00 Kč
115	184102130	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:2 do 1:1 (pámelníky)	ks	400	100,00 Kč	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč
116	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	74	80,00 Kč	5 920,00 Kč	1 243,20 Kč
117	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (okrasné keře)	t	0,0046	108 750,00 Kč	504,60 Kč	105,97 Kč
118	185802112	Hnojení půdy vřahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 (2 kg / keř ovocný)	t	0,02	813,75 Kč	16,28 Kč	3,42 Kč
119	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	117,5	96,75 Kč	11 368,13 Kč	2 387,31 Kč
120	184911423	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 (pámelníky pod lipovou alejí č. 209)	m ²	79,5	143,75 Kč	11 428,13 Kč	2 399,91 Kč
121	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1 (pámelníky)	m ²	79,5	287,50 Kč	22 856,25 Kč	4 799,81 Kč
122	nezatříděno	zřízení ochrany výsadeb před poškozením mechanizací - pouze výsadby v travnaté ploše (pouze ovocné keře) - na 1 keř 3 kůly + drátěné pletivo výšky 1 m, délka 1,5 m, maliny oplořit jako celek - tzn. 6 kůlů a pletivo délky 17 m)	ks	11	1 200,00 Kč	13 200,00 Kč	2 772,00 Kč
123	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m ² - zalití ploch – 40l/m ²	m ³	7,9	300,00 Kč	2 364,00 Kč	496,44 Kč
124	184851411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v do 0,5 m	ks	474	30,25 Kč	14 338,50 Kč	3 011,09 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
125	10321100	pěstební substrát na výměnu do jam (zahradní pro výsadbu 60%)	m ³	2,8	2 312,50 Kč	6 451,88 Kč	1 354,89 Kč
126	nezatříděno	zahradní substrát pro výsadbu kyselý (pro azalky a bobkovišně 60%)	m ³	0,72	2 312,50 Kč	1 665,00 Kč	349,65 Kč
127	58337310	štěrkopísek frakce 0/4 (40%)	t	3,51	556,25 Kč	1 952,44 Kč	410,01 Kč
128	nezatříděno	kompost 2 kg / keř ovocný	t	0,02	3 062,50 Kč	61,25 Kč	12,86 Kč
129	nezatříděno	hnojivo Silvamix tablety, 2 ks (10g) / keř okrasný	kg	4,6	525,00 Kč	2 436,00 Kč	511,56 Kč
130	nezatříděno	půdní kondicionér TerraCottem (dávkování 500 g na 1 m3 nového substrátu)	kg	2,9	748,75 Kč	2 190,09 Kč	459,92 Kč
131	10 391 100	mulčovací kůra VL	m ³	25,6	1 000,00 Kč	25 575,00 Kč	5 370,75 Kč
132	JTA.67390880	textilie jutařská PETEX 400g/m2 š 150cm (překryv 20%)	m ²	95,4	59,54 Kč	5 679,88 Kč	1 192,77 Kč
133	nezatříděno	uzlové lesnické pletivo výška 100 cm, 1,6/2,0 mm, 11 drátů (1 keř /1,5 m)	m	32	231,25 Kč	7 400,00 Kč	1 554,00 Kč
134	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	ks	36	122,50 Kč	4 410,00 Kč	926,10 Kč
135	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	7,9	507,50 Kč	3 999,10 Kč	839,81 Kč
136	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	17,47	900,00 Kč	15 723,33 Kč	3 301,90 Kč
<u>specifikace rostlinného materiálu</u>			ks	474			
137	nezatříděno	<i>Aronia melanocarpa</i> (temnoplodec černoplodý), vel. 40-80, vel. Ko 2l	ks	1	311,25 Kč	311,25 Kč	65,36 Kč
138	nezatříděno	<i>Azalea (KH)</i> (azalka Knap Hill hybridy, výška 1,5-2 m, barva květů žlutá, oranžová, červená), vel. 40-60, ko 2l	ks	34	311,25 Kč	10 582,50 Kč	2 222,33 Kč
139	nezatříděno	<i>Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'</i> (bobkovišně lékařská), vel. 640-60, ko 2l	ks	14	311,25 Kč	4 357,50 Kč	915,08 Kč
140	nezatříděno	<i>Ribes nidigrolaria</i> (josta), vel. 40-60 cm, ko 2l	ks	3	436,25 Kč	1 308,75 Kč	274,84 Kč
141	nezatříděno	<i>Ribes nigrum</i> (rybíz černý), vel. 40-60 cm, ko 2l	ks	3	436,25 Kč	1 308,75 Kč	274,84 Kč
142	nezatříděno	<i>Ribes rubrum</i> (rybíz červený), vel. 40-60 cm, ko 2l	ks	3	436,25 Kč	1 308,75 Kč	274,84 Kč
143	nezatříděno	<i>Rubus idaeus</i> (ostružiník maliník), vel. 40-60 cm, ko 2l	ks	11	436,25 Kč	4 798,75 Kč	1 007,74 Kč
144	nezatříděno	<i>Spiraea x vanhouttei</i> (tavalník van Houtteův), vel. 20-40, ko 1l	ks	5	311,25 Kč	1 556,25 Kč	326,81 Kč
145	nezatříděno	<i>Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'</i> (pámelník Chenaultův) vel. 20-40 cm, K9	ks	400	248,75 Kč	99 500,00 Kč	20 895,00 Kč
146	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,37	900,00 Kč	2 133,00 Kč	447,93 Kč
MEZISOUČET						374 105,34 Kč	78 562,12 Kč

X. VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAVIN**m² 172,2**

147	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1567	37,00 Kč	57 979,00 Kč	12 175,59 Kč
148	183211322	Výsadba květin krytokofenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	1567	29,63 Kč	46 422,38 Kč	9 748,70 Kč
149	184911421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (štěrk fr.8/16)	m ²	172	62,25 Kč	10 719,45 Kč	2 251,08 Kč
150	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - zalití ploch – 40l/m ²	m ³	6,9	300,00 Kč	2 066,40 Kč	433,94 Kč
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
151	58 343 872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	31,0	600,00 Kč	18 597,60 Kč	3 905,50 Kč
152	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	6,9	300,00 Kč	2 066,40 Kč	433,94 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
153	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	37,88	900,00 Kč	34 095,60 Kč	7 160,08 Kč
<u>specifikace rostlinného materiálu - trvalky, okrasné traviny</u>			ks	1567			
154	nezatříděno	<i>Agastache 'Blue Fortune'</i> (agastache - modrofialový květ, výška 40 cm), K9	ks	63	111,25 Kč	7 008,75 Kč	1 471,84 Kč
155	nezatříděno	<i>Anemone sylvestris</i> (sasanka lesní - bílý květ, výška 30 cm), K9	ks	109	111,25 Kč	12 126,25 Kč	2 546,51 Kč
156	nezatříděno	<i>Aster ericoides 'Golden Spray'</i> (hvězdnice chlumní - bílý květ + žlutý střed, výška 100 cm), K9	ks	47	111,25 Kč	5 228,75 Kč	1 098,04 Kč
157	nezatříděno	<i>Aster novi-belgii 'Patricia Ballard'</i> (hvězdnice novobelgická - růžovo fialový květ, výška 90 cm), K9	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
158	nezatříděno	<i>Calluna vulgaris 'Elisa'</i> (vřes obecný - bílý květ, výška 30 cm), K9	ks	63	111,25 Kč	7 008,75 Kč	1 471,84 Kč
159	nezatříděno	<i>Campanula bohémica</i> (zvonek český - modrý květ, výška 40 cm)	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
160	nezatříděno	<i>Centaurea montana</i> (chrpa horská - modrý květ, výška 40 cm) K9	ks	93	111,25 Kč	10 346,25 Kč	2 172,71 Kč
161	nezatříděno	<i>Deschampsia caespitosa</i> (metlice křivolaká, výška 100 cm) K9	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
162	nezatříděno	<i>Delphinium Magic Fountain 'White/Dark Bee'</i> (ostrážka - bílý květ s tmavým okem, výška 80 cm) K11	ks	47	111,25 Kč	5 228,75 Kč	1 098,04 Kč
163	nezatříděno	<i>Echinacea purpurea</i> (třapatka nachová - růžový květ, výška 80 cm), K9	ks	63	111,25 Kč	7 008,75 Kč	1 471,84 Kč
164	nezatříděno	<i>Echinops bannaticus 'Star Frost'</i> (bělotrn banátský - sv. modrý květ, výška 100 cm), K9	ks	47	111,25 Kč	5 228,75 Kč	1 098,04 Kč
165	nezatříděno	<i>Erica darleyensis 'Kramer's Rote'</i> (vřesovec darleyský - sytější růžový květ, výška 50 cm) K9	ks	63	111,25 Kč	7 008,75 Kč	1 471,84 Kč
166	nezatříděno	<i>Erica tetralix 'Daphne Underwood'</i> (vřesovec čtyřřadý - sv. růžový květ, výška 50 cm) K9	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
167	nezatříděno	<i>Festuca ovina</i> (kostřava ovčí, výška 40 cm), K9	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
168	nezatříděno	<i>Filipendula vulgaris 'Plena'</i> (tužebník obecný - bílý plnokvětý, výška 80 cm), K9	ks	47	111,25 Kč	5 228,75 Kč	1 098,04 Kč
169	nezatříděno	<i>Goniolimon tataricum</i> (statice tatarská - bílý květ, výška 40 cm), K9	ks	47	111,25 Kč	5 228,75 Kč	1 098,04 Kč
170	nezatříděno	<i>Scabiosa caucasica 'Perfecta'</i> (hlaváč kavkazský - modrý květ, výška 60 cm), K9	ks	30	111,25 Kč	3 337,50 Kč	700,88 Kč
171	nezatříděno	<i>Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue'</i> (hlaváč fialový - sv. modro fialový květ, výška 30-40 cm), K9	ks	109	111,25 Kč	12 126,25 Kč	2 546,51 Kč
172	nezatříděno	<i>Scabiosa columbaria 'Flutter Rose Pink'</i> (hlaváč fialový - sytější růžový květ, výška 30-35 cm), K9	ks	30	111,25 Kč	3 337,50 Kč	700,88 Kč
173	nezatříděno	<i>Sedum telephium 'Matrona'</i> (rozchodník - sv. růžový květ, vínové stonky, výška 50-60 cm) K9	ks	93	111,25 Kč	10 346,25 Kč	2 172,71 Kč
174	nezatříděno	<i>Sedum telephium 'Yellow Delicat'</i> (rozchodník - krémově žlutý květ, výška 40-50 cm) K9	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
175	nezatříděno	<i>Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl'</i> (brusinka obecná - výška 20 cm), K9	ks	79	111,25 Kč	8 788,75 Kč	1 845,64 Kč
176	nezatříděno	<i>Veronica teucrium 'Königsblau'</i> (rozrazil ožankovitý - modrý květ, výška 30 cm) K9	ks	63	111,25 Kč	7 008,75 Kč	1 471,84 Kč
177	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,78	900,00 Kč	705,15 Kč	148,08 Kč
MEZISOUČET						346 980,73 Kč	72 865,95 Kč

XI. VÝSADBA CIBULOVIN**m² 1245**

178	183211313	Výsadba cibulovin nebo hlíz, se zalitím	ks	28334	16,50 Kč	467 511,00 Kč	98 177,31 Kč
179	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ² - zalití ploch – 20l/m ²	m ³	24,9	300,00 Kč	7 470,00 Kč	1 568,70 Kč
<u>specifikace pomocného materiálu</u>							
180	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	24,9	300,00 Kč	7 470,00 Kč	1 568,70 Kč
<u>specifikace rostlinného materiálu- cibuloviny</u>			ks	28334			
182	nezatříděno	<i>Allium unifolium</i> (česnek – lila - fialový květ, výška 30 cm)	ks	136	68,75 Kč	9 350,00 Kč	1 963,50 Kč

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa****VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET**SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**Část: **III. ETAPA**

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
183	nezatříděno	<i>Allium schoenoprasum</i> (pažitka pobřežní - fialový květ, výška 20-40 cm), vel K9	ks	136	68,75 Kč	9 350,00 Kč	1 963,50 Kč
184	nezatříděno	<i>Crocus tommasianus</i> - fialové kultivary (šafrán Tommasiniho - popř. mix světle a středně fialových odstínů, výška 5-10 cm), vel. cibule 5/6	ks	17 773	12,50 Kč	222 162,50 Kč	46 654,13 Kč
185	nezatříděno	<i>Lilium martragon</i> 'Pink Morning' (lilie zlatohlavá - sv. růžový květ, výška 90-100 cm), vel. cibule 16/18	ks	71	43,75 Kč	3 106,25 Kč	652,31 Kč
186	nezatříděno	<i>Narcissus jonquilla</i> 'Baby Moon' (narcis – vícekvětý, žlutý květ, výška 20 cm, vonný), vel. cibule 6/7	ks	258	43,75 Kč	11 287,50 Kč	2 370,38 Kč
187	nezatříděno	<i>Narcissus poeticus</i> 'Recurvus' (narcis - bílý květ, červená korunka, výška 40 cm, vonný), vel. cibule 12/14	ks	9960	22,50 Kč	224 100,00 Kč	47 061,00 Kč
188	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,42	900,00 Kč	1 275,03 Kč	267,76 Kč
<u>MEZISOUČET</u>						963 082,28 Kč	202 247,28 Kč

XII. VÝSEV PARKOVÉHO TRÁVNÍKU**m²****1487**

pásky široké cca 1-2,5 m podél všech rekonstruovaných a nových zpevněných ploch + výsev po terénních úpravách

189	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5, s pokosením a odvozem odpadu do 20km	m ²	1487	25,00 Kč	37 175,00 Kč	7 806,75 Kč
190	185803211	Uválcování trávníku	m ²	1487	1,14 Kč	1 691,46 Kč	355,21 Kč
191	185804312	Zalítí ploch – 20l/m ²	m ³	29,7	300,00 Kč	8 922,00 Kč	1 873,62 Kč

specifikace pomocného materiálu

192	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	29,7	300,00 Kč	8 922,00 Kč	1 873,62 Kč
-----	-----------	---	----------------	------	-----------	-------------	-------------

specifikace rostlinného materiálu

193	nezatříděno	parková směs pro založení nového trávníku (VV-16/1 - fa Agrostis) 30g/m ²	kg	44,6	200,00 Kč	8 922,00 Kč	1 873,62 Kč
194	998231311	přesun hmot – rostlinný materiál	t	0,045	900,00 Kč	40,15 Kč	8,43 Kč

MEZISOUČET**65 672,61 Kč****13 791,25 Kč****XIII. VÝSEV A DOSEV KVĚTNATÉ LOUKY****m²****2819**výsev 608 m², dosev 2211 m²

195	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m ² ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	608	14,63 Kč	8 892,00 Kč	1 867,32 Kč
196	183451432	Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2211	14,25 Kč	31 506,75 Kč	6 616,42 Kč
197	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	608	2,24 Kč	1 360,40 Kč	285,68 Kč
198	185803211	uválcování trávníku	m ²	2819	1,14 Kč	3 206,61 Kč	673,39 Kč
199	185804312	zalítí ploch – 20l/m ²	m ³	56,4	300,00 Kč	16 914,00 Kč	3 551,94 Kč

specifikace pomocného materiálu

200	185 85-1121	dovoz vody pro závlivku	m ³	56,4	300,00 Kč	16 914,00 Kč	3 551,94 Kč
-----	-------------	-------------------------	----------------	------	-----------	--------------	-------------

Akce: **Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. Etapa**

SO: **801 REVITALIZACE ZELENĚ**

Část: **III. ETAPA**

VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET

p.č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%
<u>specifikace rostlinného materiálu</u>							
201	nezatříděno	směs pro výsev vytrvalé květnaté louky (SLUNOVRAT - fa Agrostis) 6 g/m2 - 383 m2	kg	3,6	4 927,50 Kč	17 975,52 Kč	3 774,86 Kč
202	nezatříděno	směs pro dosev trávníků (MOZAIKA - fa Agrostis) 20 g/m2 - 548 m2	kg	44,2	5 000,00 Kč	221 100,00 Kč	46 431,00 Kč
203	998 23-1311	přesun hmot – rostlinný materiál	t	0,048	900,00 Kč	43,08 Kč	9,05 Kč
<u>MEZISOUČET</u>						<u>317 912,36 Kč</u>	<u>66 761,60 Kč</u>

Regenerace sídliště Ruprechtice - III. Etapa
801 REVITALIZACE ZELENĚ

	kpl	1	4 579 981,85 Kč
DPH základní	21%		961 796,19 Kč
Celkem s DPH			5 541 778,00 Kč

Pro kalkulaci byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS, aktualizace cen 2024/II.

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropská technická schválení a specifikace, české technické normy a specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v sadovnické praxi.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 209-2022a
Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa

KSO:
Místo: Sídliště Ruprechtice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:
Město Liberec

IČ: 00262978
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

IČ: 04901916
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 233 056,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 51 233 056,10	Výše daně 10 758 941,78
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			61 991 997,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	209-2022a		
Stavba:	Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa		
Místo:	Sídliště Ruprechtice	Datum:	21. 10. 2024
Zadavatel:	Město Liberec	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 233 056,10	61 991 997,88
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	3 200 000,00	3 872 000,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	31 208 538,86	37 762 332,02
SO 401	Veřejné osvětlení	6 281 631,89	7 600 774,59
SO 403	Ochrana Cetin	394 088,33	476 846,88
SO 404	Ochrana Vodafone	79 658,08	96 386,28
SO 407	Nabíjení elektromobilů	2 295 526,32	2 777 586,85
SO 701	Stanoviště odpadních kontejnerů	284 775,00	344 577,75
SO 801	Revitalizace zeleně	5 600 952,62	6 777 152,67
SO 901	Mobiliář	1 887 885,00	2 284 340,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 200 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 200 000,00	21,00%	672 000,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			3 872 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 200 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 200 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	950 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	950 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 200 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 200 000,00

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					1 000 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	011303000.1	Archeologický, doplňkový geologický, případně další průzkumy a rozbory pro realizaci stavby (např. technologické zkoušky pro zpětné využití materiálu a pod.)	...	1,000	150 000,00	150 000,00	
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	225 000,00	225 000,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN2		Příprava staveniště					100 000,00	
7	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN3		Zařízení staveniště					950 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	950 000,00	950 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN4		Inženýrská činnost					950 000,00	
9	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	950 000,00	950 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN6		Územní vlivy					100 000,00	
10	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN7		Provozní vlivy					100 000,00	
11	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		31 208 538,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 208 538,86	21,00%	6 553 793,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 762 332,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: Město Liberec

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		31 208 538,86
HSV - Práce a dodávky HSV		31 208 538,86
1 - Zemní práce		6 847 479,67
2 - Zakládání		631 622,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce		635 151,82
4 - Vodorovné konstrukce		312 987,26
5 - Komunikace pozemní		12 330 045,64
8 - Trubní vedení		674 970,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 829 087,09
997 - Přesun sutě		3 584 085,42
998 - Přesun hmot		363 108,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: Město Liberec

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 208 538,86

DHSVPráce a dodávky HSV

31 208 538,86

D	1	Zemní práce		6 847 479,67				
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	105,670	121,40	12 828,34	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		105,67		105,670			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	157,160	84,45	13 272,16	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		54,63+3,24+29,36+20,92+25,37+23,64		157,160			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	81,110	110,44	8 957,79	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		3,67+4,3+3,12+9,89+9,62+9,64+9,68+9,42+9,46+12,31		81,110			
4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	25,310	139,67	3 535,05	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		12+13,31		25,310			
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 306,920	100,00	430 692,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Štěrkové povrchy					
	vv		300,48+74,89+56,17+27,08		458,620			
	vv		Podkladní štěrkové vrstvy					
	vv		105,67+157,16+81,11+26,82+2569,06+737,34+110,11+61,03		3 848,300			
	vv		Součet		4 306,920			
6	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 569,060	500,00	1 284 530,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		2341,96+317,6+28,33-138,83+20		2 569,060			
7	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	317,600	37,13	11 792,49	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		317,6		317,600			
8	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	737,340	123,40	90 987,76	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		539,07+218,27-20		737,340			
9	K	113107313.1	Odstranění písku ze stávajícího pískoviště - dětské hřiště	m2	18,000	78,60	1 414,80	
	vv		Odstranění pískoviště - dětské hřiště					
	vv		6*3		18,000			
10	K	113107323.1	Odstranění dopadového kačírku - dětské hřiště	m2	43,800	117,00	5 124,60	
11	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	110,110	63,69	7 012,91	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		49,19+9,15+47,61+1,97+2,19		110,110			
12	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	61,030	210,17	12 826,68	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		45,03+16		61,030			
13	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	113,370	155,15	17 589,36	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		9,27+7,86+1,76+84,98+2,4+7,1		113,370			
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	495,370	75,91	37 603,54	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		49,56+8,67+16,82+35,3+32,94+22,51+8,2+1,09+28,59+63,13+52,81+56,89+75,6+28,87+12*1+2,39		495,370			
15	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	89,720	83,78	7 516,74	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		41,44+48,28		89,720			
16	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	377,420	54,06	20 403,33	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		12*6,5+4,15*2+3,75*2+26,65+47+22,07+1,45+21,42+12,32+14,3+23,04+17,18+2,15*2+11,66+35,88+36,88+4,22+5,25		377,420			
17	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5 472,740	60,04	328 583,31	CS ÚRS 2024 02
	vv		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		2*29,25+195,45+120,27+168,46+66,88+183,65+48,07+112,87+349,6-43,8-		4 105,350			
	vv		20,46+40,68+129,45+121+1591,21+3+7,22+68,36+12,78+137,96+903,59-237,83+50,66+32,78+5					
	vv		1558,35+832,86-112,87+2,75-129,45+5-168,46-65,92-146,83-147,16-81,05-55,83-58,3*2-7,4		1 367,390			
	vv		Součet		5 472,740			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	978,488	250,00	244 622,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV			195,45*0,2+120,27*0,05+121*0,05+27,4*0,3+31,18*0,2+49,38*0,05+3*0,05+48,07*0,05+66,88*0,05+137,95*0,5		142,951			
	VV			47,47*0,05+7,22*0,05+12,79*0,05+(903,59-237,83)*0,1+260,67*0,9+5,4*0,05+32,78*0,05+50,66*0,05		308,995			
	VV			1331*0,3+97*0,5+60,87*0,2+124,57*0,2+(136,34-20,46-43,8)*0,05+1*1*20,5+29,25*2*0,3		526,542			
	VV			Součet		978,488			
19	K		131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	164,784	300,00	49 435,20	CS ÚRS 2024 02
	VV			(11,25+39,5)*2,4*1,2+2*2*1,2+2,4*2,4*1,2*2		164,784			
20	K		131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	109,856	300,00	32 956,80	CS ÚRS 2024 02
	VV			(11,25+39,5)*2,4*0,8+2*2*0,8+2,4*2,4*0,8*2		109,856			
21	K		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	71,480	800,00	57 184,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			16*2*0,8*1,2+4*0,8*1+16,5*2*1,2*0,5+10,4*0,8+5,9*0,8*2		71,480			
22	K		132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,413	1 000,00	36 413,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			(1,75+4,44+2,38+2,47+2,21+3,68+6*1)*0,8*1,2+15*0,8*1,2		36,413			
23	K		132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,475	1 200,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			16,5*0,5*0,3		2,475			
24	K		132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	24,275	1 200,00	29 130,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			(1,75+4,44+2,38+2,47+2,21+3,68+6*1)*0,8*0,8+15*0,8*0,8		24,275			
25	K		132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	981,250	106,41	104 414,81	CS ÚRS 2024 02
	VV			Sběrné drény sportoviště					
	VV			(7+6)*9		117,000			
	VV			Odvodnění sportoviště					
	VV			14,7*4+10,7*4+7,35*3+12,5*3		161,150			
	VV			Odvodnění chodníků					
	VV			5,88+52,44+39,03+28,47+47,57+35,49+8,28		217,160			
	VV			Odvodnění komunikací					
	VV			113,84+2*1,75+138,04+24,52+68,87+15,58+17,29+24,07+38,98+41,25		485,940			
	VV			Součet		981,250			
26	K		141720017	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 125 do 160 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	14,300	6 555,05	93 737,22	CS ÚRS 2024 02
	VV			2*4,5+5,3		14,300			
27	M		28613182.1	potrubí jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 250x22,7mm	m	17,300	3 500,00	60 550,00	
	VV			2*5,5+6,3		17,300			
28	K		171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	260,720	50,00	13 036,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			92,26*1+168,46*1		260,720			
29	K		171152101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	475,728	50,00	23 786,40	CS ÚRS 2024 02
	VV			102,87*0,75+17,66*0,5+259,83*1,5		475,728			
30	K		460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000	1 204,95	3 614,85	CS ÚRS 2024 02
31	K		460633212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000	600,96	1 802,88	CS ÚRS 2024 02
32	K		151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	401,120	50,00	20 056,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			Pažení pro uložení kanalizačního potrubí					
	VV			(1,75+4,44+2,38+2,47+2,21+3,68+6*1)*2*2+15*2*2		151,720			
	VV			Pažení výkopu pro modrozelenou infrastrukturu					
	VV			2,4*2*4*2+(11,25+39,5)*2*2+2*2*2		249,400			
	VV			Součet		401,120			
33	K		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	401,120	25,00	10 028,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			Pažení pro uložení kanalizačního potrubí					
	VV			(1,75+4,44+2,38+2,47+2,21+3,68+6*1)*2*2+15*2*2		151,720			
	VV			Pažení výkopu pro modrozelenou infrastrukturu					
	VV			2,4*2*4*2+(11,25+39,5)*2*2+2*2*2		249,400			
	VV			Součet		401,120			
34	K		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 480,336	100,00	248 033,60	CS ÚRS 2024 02
	VV			Ornice					
	VV			5472,74*0,2		1 094,548			
	VV			Zemina z výkopů					
	VV			978,488+164,784+71,48+36,413		1 251,165			
	VV			Zemina z výkopů drénů					
	VV			117*0,3*0,3+(161,15+217,16)*0,35*0,35+485,94*0,4*0,4		134,623			
	VV			Součet		2 480,336			
35	K		167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	136,606	100,00	13 660,60	CS ÚRS 2024 02
	VV			109,856+2,475+24,275		136,606			
36	K		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 635,529	100,00	363 552,90	CS ÚRS 2024 02
	VV			Ornice					
	VV			(5472,74+1616,86-29,25+832,86)*0,2		1 578,642			
	VV			Zemina z výkopů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		978,488+164,784+71,48+36,413+260,72+475,728+71,257-136,606		1 922,264			
	VV		Zemina z výkopů drénů					
	VV		117*0,3*0,3+(161,15+217,16)*0,35*0,35+485,94*0,4*0,4		134,623			
	VV		Součet		3 635,529			
37	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	273,212	100,00	27 321,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		(109,856+2,475+24,275)*2		273,212			
38	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 325,143	300,00	397 542,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		2480,336+136,606-(71,257+475,728+260,72+(832,86+1616,86-29,25)*0,2)		1 325,143			
39	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25 177,717	5,00	125 888,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		1325,143*19 'Přepočtené koeficientem množství		25 177,717			
40	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 650,286	300,00	795 085,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		1325,143*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 650,286			
41	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 616,942	50,00	130 847,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		2480,336+136,606		2 616,942			
42	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zásyp objektů modrozelené infrastruktury	m3	342,030	200,00	68 406,00	
	VV		Otevřená podkladní vrstva					
	VV		2,4*2,4*0,5*2+2,4*0,5*(4,2+3*6)+(11,25+39,5-4,2-3*6)*5,88		200,274			
	VV		Strukturální substrát					
	VV		(2,4*3)*4,3+(3+3*3,6+1,2)*3+1,3*2,4*2,4*2		90,936			
	VV		Výsadbový substrát					
	VV		1,18*(3+3*3,6+2,4*2)		21,948			
	VV		Separační vrstva					
	VV		2,4*2,4*0,05*4+2,4*(4,2+3*6)*0,05+2,4*(3+3*3,6)*0,05		5,472			
	VV		Zasakovací objekt					
	VV		29,25*0,4*2		23,400			
	VV		Součet		342,030			
43	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	10,944	850,00	9 302,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		Separační vrstva					
	VV		2,4*2,4*0,05*4+2,4*(4,2+3*6)*0,05+2,4*(3+3*3,6)*0,05		5,472			
	VV		5,472*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,944			
44	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	447,348	650,00	290 776,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		Otevřená podkladní vrstva					
	VV		2,4*2,4*0,5*2+2,4*0,5*(4,2+3*6)+(11,25+39,5-4,2-3*6)*5,88		200,274			
	VV		Zasakovací objekt					
	VV		29,25*0,4*2		23,400			
	VV		Součet		223,674			
	VV		223,674*2 'Přepočtené koeficientem množství		447,348			
45	M	58343959.1	Struktur. substrát - 84% kamenivo drcené hrubé frakce 32/63, 8% Biouhel, 8% Kompost	t	181,872	3 113,26	566 215,28	
	VV		Strukturální substrát					
	VV		(2,4*3)*4,3+(3+3*3,6+1,2)*3+1,3*2,4*2,4*2		90,936			
	VV		90,936*2 'Přepočtené koeficientem množství		181,872			
46	M	58343959.2	Výsadbový substrát - 70% ornice, 20% štěrk 4/8, 10% písek 0/3	t	43,896	1 282,38	56 291,13	
	VV		Výsadbový substrát					
	VV		1,18*(3+3*3,6+2,4*2)		21,948			
	VV		21,948*2 'Přepočtené koeficientem množství		43,896			
47	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	100,250	63,28	6 343,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů - mulč					
	VV		ostrůvků v parkovištích					
	VV		32,64+36,31+18,3+6,25+3*2,25		100,250			
48	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	12,531	850,00	10 651,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		100,25*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		12,531			
49	M	31316007.1	D+M síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm - pro ukotvení výsadbového balu v rámci modrozelené infrastruktury	m2	13,500	250,00	3 375,00	
	VV		1,5*1,5*6		13,500			
50	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	571,040	61,22	34 959,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		Opláštění zasakovacího objektu					
	VV		29,25*4+5*8*0,4+2,2*0,4*4		136,520			
	VV		Opláštění akumulčního objektu modrozelené infrastruktury					
	VV		(11,25+39,5)*2,4*3+2,4*2,4*2+2,4*2,4*10		434,520			
	VV		Součet		571,040			
51	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	656,696	34,10	22 393,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		571,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		656,696			
52	K	RUPKOM6	D+M strukturální systém půdních buněk	m2	36,000	2 500,00	90 000,00	
	VV		3*2,4+3,6*2,4*3+2,4*2,4*2-1,2*1,2*6		36,000			
53	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,590	235,38	7 671,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		(1,75+4,45+2,4+2,5+2,2+3,7)*0,8*0,5		6,800			
	VV		Havarijní odvodnění					
	VV		(15,75+15,7+15,1+11,5+2,8)*0,8*0,5+16,5*2*0,5*0,5		32,590			
54	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	65,180	600,00	39 108,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		32,59*2 'Přepočtené koeficientem množství		65,180			
55	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,518	1 000,00	6 518,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		(1,75+4,45+2,4+2,5+2,2+3,7)*0,8*0,1		1,360			
	VV		Havarijní odvodnění					
	VV		(15,75+15,7+15,1+11,5+2,8)*0,8*0,1+16,5*2*0,5*0,1		6,518			
56	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	13,036	600,00	7 821,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,518*2 'Přepočtené koeficientem množství		13,036			
57	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,257	157,09	11 193,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		(1,75+4,44+2,38+2,47+2,21+3,68+6*1)*0,8*1,4+15*0,8*1,4		42,482			
	VV		15,75*2*0,8*0,6+4*0,8*0,4+16,5*0,6*0,5+16,5*0,9*0,5		28,775			
	VV		Součet		71,257			
58	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 616,860	90,53	146 374,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		110,93-					
	VV		2,75+86,82+345,5+77,43+65,62+71,35+52,22+56,23+168,46+		1 506,380			
	VV		130,98+181,26+50,56+23,11+88,66					
	VV		110,75+121,15+80,96+55,85+174,81+110,43+230,89-		110,480			
	VV		832,86+29,25*2					
	VV		Součet		1 616,860			
59	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	832,860	122,55	102 066,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		110,93-					
	VV		2,75+38,39*2+168,46+65,92+147,16+81,06+55,83+58,3+71,1		832,860			
	VV		7					
60	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7 240,419	25,92	187 671,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		Viz. podkladní vrstvy vozovek					
	VV		5005+1404,869+830,55		7 240,419			
D 2			Zakládání				631 622,79	
61	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	1 274,328	50,40	64 226,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		117*1,2+217,16*1,4+(485,94+32,75)*1,6		1 274,328			
62	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 465,477	34,10	49 972,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		1274,328*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 465,477			
63	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	117,000	475,00	55 575,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Sběrné drény sportoviště					
	VV		(7+6)*9		117,000			
64	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	217,160	250,00	54 290,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvodnění sportoviště					
	VV		14,7*4+10,7*4+7,35*3+12,5*3		161,150			
	VV		Odvodnění chodníků					
	VV		5,88+52,44+39,03+28,47+47,57+35,49+8,28		217,160			
65	K	212752403	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	485,940	275,00	133 633,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvodnění komunikací					
	VV		113,84+2*1,75+138,04+24,52+68,87+15,58+17,29+24,07+38,98+41,25		485,940			
66	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	185,000	150,00	27 750,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		50,75*3+32,75		185,000			
67	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	34,381	4 500,00	154 714,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		(16,086+13,86+18,68+35,41+18,04+25,03+10,13+23,7+10,97)*0,2		34,381			
68	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	39,476	681,35	26 896,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		(8,74+11,8+29,13+10,4+5,86+1,28+12,07+11,6+8,31+12,05+9,17*2+3,69*2+37,56+11,16+11,7)*0,2		39,476			
69	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	39,476	144,43	5 701,52	CS ÚRS 2024 02
70	K	273362021.1	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,645	38 976,62	25 139,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,00395*(16,086+13,86+18,68+35,41+18,04+25,03+10,13+23,7+10,97)*0,95		0,645			
71	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	4,920	4 342,70	21 366,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,6*0,4*20,5		4,920			
72	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	24,840	415,97	10 332,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,6*2*20,5+0,6*0,4		24,840			
73	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	24,840	81,47	2 023,71	CS ÚRS 2024 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				635 151,82	
74	K	311113212	Nadzákladová zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	20,500	1 990,25	40 800,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		20,5*1		20,500			
75	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,074	55 774,28	4 127,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,0006*1,5*(20,5/0,25)		0,074			
76	K	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	20,500	556,19	11 401,90	CS ÚRS 2024 02
77	K	311322511	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	34,446	4 769,96	164 306,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		Sedací zídka					
	VV		1,3*0,45*13,15*2+(1,3*0,45+2,05*0,45)*8,7+2*2,9*2,05*0,5		34,446			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	83,780	573,76	48 069,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		Sedací zídka					
	VV		0,8*(0,45*2+2*13,15)*2+0,8*0,45*2+0,75*8,7+1,55*(2*2,9+2*0,5+2*3,4+7,7)		83,780			
79	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	83,780	151,70	12 709,43	CS ÚRS 2024 02
80	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	83,780	233,96	19 601,17	CS ÚRS 2024 02
81	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,743	38 976,62	28 959,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,0054*(2*2*1,2*13,05+2*1,95*3,3+2*1,95*3+0,8*2*8,6+1,95*2*8,6+0,35*8,6)		0,743			
82	K	338171123.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 4-6 m se zabetonováním	kus	25,000	1 020,00	25 500,00	
83	M	55283912.1	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 102x3,6mm, vč. povrchové úpravy komaxit v barvě DB 703 + pozink	m	109,200	1 406,25	153 562,50	
	VV		Oplocení sportoviště					
	VV		21*5,2		109,200			
84	M	55283914.1	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm, vč. povrchové úpravy komaxit v barvě DB 703 + pozink	m	31,200	1 406,25	43 875,00	
	VV		Oplocení sportoviště					
	VV		5,2*6		31,200			
85	K	348401240	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 2,0 do 4,0 m	m	10,000	99,88	998,80	CS ÚRS 2024 02
86	M	31350117.1	sít' pozink s certifikací průměr lanka 1,5mm oka ležící standardní čtvercové tvary 50mm	m2	247,665	187,50	46 437,19	
	VV		2,85*3,95*22		247,665			
87	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	299,200	8,93	2 671,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2,85*2+2*3,95)*22		299,200			
88	M	31459050	lano nerezové konstrukce lana 7x7 D 4mm	m	305,184	46,00	14 038,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		299,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		305,184			
89	M	30985010.1	šroub s okem nerezový M6x30 ocel 1.4301 DIN 444, vč. montáže na sloupek oplocení	kus	352,000	51,40	18 092,80	
	VV		16*22		352,000			
D 4		Vodorovné konstrukce					312 987,26	
90	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	136,650	2 290,43	312 987,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		Schodiště					
	VV		18*1+(11+14+9)*1,5+2,3*4+2,6*13+8*2,8		134,400			
	VV		Stromové zábrany					
	VV		3*0,75		2,250			
	VV		Součet		136,650			
D 5		Komunikace pozemní					12 330 045,64	
91	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	7 240,419	80,00	579 233,52	CS ÚRS 2022 02
	VV		5005+1404,869+830,55		7 240,419			
92	M	58530170	vápno něhašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	45,615	3 870,00	176 530,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		7240,419*0,0063 *Přepočtené koeficientem množství		45,615			
93	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm - Lomová výsivka 0-4mm	m2	308,840	83,14	25 676,96	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		95,76+60,65+3,5*2+0,4+15,83+2,16+3,43+22,49+101,12		308,840			
94	K	564801111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	791,000	50,20	39 708,20	
	VV		Workout a sportoviště					
	VV		14*52+7*9		791,000			
95	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	791,000	60,84	48 124,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		Workout a sportoviště					
	VV		14*52+7*9		791,000			
96	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	308,840	107,69	33 258,98	CS ÚRS 2024 02
97	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	791,000	71,57	56 611,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		Workout a sportoviště					
	VV		14*52+7*9		791,000			
98	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	791,000	104,80	82 896,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Workout a sportoviště					
	VV		14*52+7*9		791,000			
99	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 404,869	190,00	266 925,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		711,48+45,15+162,43+16,95+93,12+308,84		1 337,970			
	VV		1337,97*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 404,869			
100	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	830,550	200,00	166 110,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Workout a sportoviště					
	VV		14*52+7*9		791,000			
	VV		791*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		830,550			
101	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	5 005,160	210,00	1 051 083,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		1889,68+1090,39+52,33-2,64-5,54+946,565+579,36		4 550,145			
	VV		4550,145*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5 005,160			
102	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	93,120	74,52	6 939,30	CS ÚRS 2024 02
103	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	2 793,488	300,00	838 046,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1090,39+52,33-2,64-5,54+946,565+579,36		2 660,465			
	VV		2660,465*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 793,488			
104	K	564962112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 210 mm	m2	1 144,910	400,00	457 964,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1090,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 144,910			
105	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 889,680	450,00	850 356,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		310,79+369,61+590,41+214,27+329,24+75,36		1 889,680			
106	K	567122111.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 110 mm	m2	1 984,164	320,00	634 932,48	
	VV		1889,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 984,164			
107	K	573211107	Postřík živiční spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 889,680	8,26	15 608,76	CS ÚRS 2024 02
108	K	573211111	Postřík živiční spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	93,120	15,10	1 406,11	CS ÚRS 2024 02
109	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 982,800	450,00	892 260,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha vozovky					
	VV		310,79+369,61+590,41+214,27+329,24+75,36		1 889,680			
	VV		Plocha chodníků					
	VV		31,99+19,14+41,99		93,120			
	VV		Součet		1 982,800			
110	K	589161111.1	Barevný EPDM, tl. 10mm, vč. značení pro jednotlivé sporty	m2	792,210	1 062,50	841 723,13	
	VV		Workout a sportoviště					
	VV		14*52+7*9+1,21		792,210			
111	K	589211111.1	Pružná podložka ET, tl 35 mm	m2	792,210	812,50	643 670,63	
	VV		Workout a sportoviště					
	VV		14*52+7*9+1,21		792,210			
112	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 090,390	812,50	885 941,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		37,69+34,59+37,12+519,55+289,3+4,12+109,54+58,48		1 090,390			
113	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1 103,046	612,50	675 615,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		1090,39-8,972		1 081,418			
	VV		1081,418*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 103,046			
114	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	725,160	1 093,75	793 143,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		38,44+40,64+65,25+14,5+105,56+123,28+88,62+123,89+48,2					
	VV		8+63,02+6,84*2		725,160			
115	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	631,880	375,00	236 955,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		725,16-105,67		619,490			
	VV		619,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		631,880			
116	K	594511112.1	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu - lemování slepeckých úprav	m2	32,505	875,00	28 441,88	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		0,25*(13,25+2,03+6,03+2,9+1,3+7,42+2,9+36,53+1,85+6,6+9,92+31,89+7,4)		32,505			
117	M	58381154.1	deska dlažební tryskaná žula 400x250mm tl 80mm	m2	34,130	3 000,00	102 390,00	
	VV		32,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,130			
118	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	52,330	437,50	22 894,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		5,54+4,24+9,1+2,01+4,79+6,4+15,55+2,64+2,06		52,330			
119	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	54,947	785,00	43 133,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		52,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,947			
120	K	596412210.1	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2, vč. konstrukce trávníku	m2	946,565	437,50	414 122,19	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		125,76+102,78+80,48+209,26+69,58+40,59+50,98+41,41+13					
	VV		3,86+122,43-44*4,6*0,1-6*1,85*0,1-19*4,85*0,1		946,565			
121	M	59245038	dlažba plošná vegetační betonová 300x100mm tl 80mm přírodní	m2	974,962	650,00	633 725,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		946,565*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		974,962			
122	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	221,530	437,50	96 919,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		162,43+59,1		221,530			
123	M	59245018.1	dlažba skladebná betonová 300x100mm tl 60mm přírodní	m2	165,679	400,00	66 271,60	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		41,63+24,15+44,87+2,25+49,53		162,430			
	VV		162,43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		165,679			
124	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	62,055	685,00	42 507,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		1,09+0,78+0,84+2,21+2,64+0,84+0,58+6*0,6+0,94+0,54+2,71					
	VV		+0,84+0,74+2,32+2,88+0,58*2+3,46+12,58+3,92+14,43		59,100			
	VV		59,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,055			
125	K	596212212	Kladení betonové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	579,360	437,50	253 470,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		79,7+23+24,27+35,19+17,21+273,8+52,35+54,92+18,92		579,360			
126	M	59245020.1	dlažba skladebná betonová 300x100mm tl 80mm přírodní	m2	590,947	525,00	310 247,18	
	VV		579,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		590,947			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	777612209.1	Úprava nástupního a výstupního stupně schodiště pro bezbariérové užívání	m	30,400	500,00	15 200,00	
	VV		Schodiště					
	VV		6*1+6*1,5+2,3*2+2,6*2*2*2,8		30,400			
	D	8	Trubní vedení				674 970,67	
128	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	72,600	190,53	13 832,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		(1,75+4,45+2,4+2,5+2,2+3,7)*1,5		25,500			
	VV		Havarijní odvodnění					
	VV		15,75+15,7+11,75+15,1+11,5+2,8		72,600			
129	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	74,778	650,00	48 605,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		72,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		74,778			
130	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	36,000	328,49	11 825,64	CS ÚRS 2024 02
131	M	28651013	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x15°	kus	12,000	850,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 02
132	M	28651014	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x30°	kus	12,000	900,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
133	M	28651015	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x45°	kus	12,000	950,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
134	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	3,000	3 794,99	11 384,97	CS ÚRS 2024 02
135	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
136	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	3 371,84	6 743,68	CS ÚRS 2024 02
137	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 02
138	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	3,000	1 763,93	5 291,79	CS ÚRS 2024 02
139	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
140	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
141	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	3,000	4 324,67	12 974,01	CS ÚRS 2024 02
142	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	2 423,42	7 270,26	CS ÚRS 2024 02
143	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	3,000	114,99	344,97	CS ÚRS 2024 02
144	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	3,000	4 715,46	14 146,38	CS ÚRS 2024 02
145	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	7 030,63	14 061,26	CS ÚRS 2024 02
146	K	894812314	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,000	7 323,53	7 323,53	CS ÚRS 2024 02
147	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	3,000	2 401,58	7 204,74	CS ÚRS 2024 02
148	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	3,000	153,16	459,48	CS ÚRS 2024 02
149	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	10 161,89	30 485,67	CS ÚRS 2024 02
150	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 822,16	11 466,48	CS ÚRS 2024 02
151	M	55241017.1	mříž litinová kruhová DN 600 tř D400	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
152	M	63126079	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400	m	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
153	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalíštem	kus	9,000	1 250,93	11 258,37	CS ÚRS 2024 02
154	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	9,000	970,28	8 732,52	CS ÚRS 2024 02
155	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	9,000	970,28	8 732,52	CS ÚRS 2024 02
156	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou	kus	9,000	1 697,19	15 274,71	CS ÚRS 2024 02
157	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	1 572,39	14 151,51	CS ÚRS 2024 02
158	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	9,000	3 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 02
159	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	9,000	650,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
160	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kalíšťe nízké 500/225x65mm	kus	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 02
161	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	9,000	850,00	7 650,00	CS ÚRS 2024 02
162	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	9,000	10 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
163	K	RUPKOM M1	Výšková úprava uličního vstupu, vpusti a vodoměrné šachty, vč. dodávky a montáže nových poklopů litina	kus	13,000	5 000,00	65 000,00	
164	K	RUPKOM M2	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu, vč. dodávky a montáže nových poklopů litina	kus	9,000	5 000,00	45 000,00	
165	K	RUPKOM M3	Napojení kanalizační přípojky (PVC KG DN200mm) na stávající jednotnou kanalizační stoku navrtávkou se třmenovým sedlem	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	RUPKOM7	D+M atypického kalového koše šachtovpustí	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
167	K	RUPKOM8	Navrtávky šachet a uličních vpustí pro připojení drenážních potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 829 087,09	
168	K	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	8,000	312,50	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
169	M	56288006	práh dorazový parkovací z gumy 750mm	kus	8,000	1 312,50	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
170	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	28,000	112,50	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
VV			2+1+1+1+1+1+2+1+1+6+1+1+1+1+2+5		28,000			
171	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	112,50	225,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1		2,000			
172	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	112,50	112,50	CS ÚRS 2024 02
173	K	914111122	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	112,50	112,50	CS ÚRS 2024 02
174	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	18,000	1 125,00	20 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1		18,000			
175	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	2,000	62,50	125,00	CS ÚRS 2024 02
176	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	375,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
177	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	3,000	881,25	2 643,75	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1+1		3,000			
178	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	9,000	881,25	7 931,25	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1+1+1+2+1+1+1		9,000			
179	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	756,25	1 512,50	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1		2,000			
180	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	818,75	818,75	CS ÚRS 2024 02
181	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	3,000	687,50	2 062,50	CS ÚRS 2024 02
VV			1+2		3,000			
182	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	7,000	536,25	3 753,75	CS ÚRS 2024 02
183	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	14,000	1 312,50	18 375,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1		14,000			
184	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	18,000	862,50	15 525,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1		18,000			
185	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
186	K	915211125	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm žlutý plast	m	9,300	125,00	1 162,50	CS ÚRS 2024 02
187	K	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2 - vyhrazené stání pro nabíjení elektromobilů	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
188	K	915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 - vyhrazené stání ZTP	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
189	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	50,000	650,00	32 500,00	CS ÚRS 2024 02
190	M	59227102	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm	m	50,000	3 500,00	175 000,00	CS ÚRS 2024 02
191	K	935923216	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
192	M	59223071	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x185x610	kus	4,000	7 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
193	M	16110014	rošt mřížkový C250 litiny s podélnými pruty pro žlab š 150mm	m	52,000	2 250,00	117 000,00	CS ÚRS 2024 02
194	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	11,500	296,18	3 406,07	CS ÚRS 2024 02
VV			2,3*5		11,500			
195	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	70,65	635,85	CS ÚRS 2024 02
VV			3+1+1+1+1+1+1		9,000			
196	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	455,88	3 191,16	CS ÚRS 2024 02
VV			1+1+1+1+1+1+1		7,000			
197	K	962032253	Bourání zdiva z tvárcí betonových na jakoukoli maltu do 1 m3	m3	0,459	2 125,62	975,66	CS ÚRS 2024 02
VV			Zaslepení kanálu teplovodu					
VV			1,7*0,9*0,3		0,459			
198	K	965042141.1	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,190	3 970,00	28 544,30	
VV			Přebetonování kanálu teplovodu					
VV			71,9*0,1		7,190			
199	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	24,170	4 065,09	98 253,23	CS ÚRS 2024 02
VV			1,7*0,2*38+5*3*0,25*3		24,170			
200	K	890351851.1	Bourání stěn šachet a kanálů ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 5 m3	m3	54,280	2 340,00	127 015,20	
VV			(2*5+2*3)*1,5*0,3*3		21,600			
VV			(1,1*0,2*2+2,1*0,2)*38		32,680			
VV			Součet		54,280			
201	K	291111114.1	Zásyp ubourávaných šachet z betonového recyklátu	m3	67,500	920,00	62 100,00	
VV			3*3*5*1,5		67,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	733120843.1	Demontáž potrubí ocelového hladkého D 324, vč. likvidace	m	86,000	1 020,00	87 720,00	
	vv		2*38+2*5		86,000			
203	K	230120192.1	Odřezání konců potrubí rušeného teplovodu	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	
	vv		2*4		8,000			
204	K	733193943	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 324	kus	8,000	2 830,00	22 640,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2*4		8,000			
205	K	713490821.1	Demontáž izolace tepelné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm, vč. likvidace	m2	86,000	244,00	20 984,00	
	vv		1*38*2+2*5*1		86,000			
206	K	369317311.1	Výplň kanálu teplovodu z cementopopílkové suspenze za rubem zaslepení délky do 200 m	m3	159,120	3 700,00	588 744,00	
	vv		104*1,7*0,9		159,120			
207	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	15,300	4 297,84	65 756,95	CS ÚRS 2024 02
	vv		Zaslepení konců kanálů teplovodu					
	vv		1,7*0,9*1*10		15,300			
208	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	561,300	500,00	280 650,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		21,24+1,55+149,23+1,35+17,35+9,36+18,41+8,2+10,31+89,6		561,300			
	vv		2+38,55+43,07+27,63+26,83+98,6					
209	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	95,421	1 087,50	103 770,34	CS ÚRS 2024 02
	vv		561,3*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		95,421			
210	K	916111123.1	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého ve dvou řadách	m	516,570	500,00	258 285,00	
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		22,82+28,75+6,84+109,92+76,64+76,58+11,87+1,73+4,54+22		516,570			
	vv		,6+31,8+11,45+2,06+2,78+2,04+1,5*2+20,76+2,08+40,59+37,72					
211	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	103,314	612,50	63 279,83	CS ÚRS 2024 02
	vv		516,57*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		103,314			
212	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	288,200	562,50	162 112,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		59,83+4,75+65,15+20,79+4,6+59,48+4,7+0,61+2+32,75+32,5		288,200			
	vv		1+1,03					
213	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	293,964	185,00	54 383,34	CS ÚRS 2024 02
	vv		288,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		293,964			
214	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	227,920	562,50	128 205,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		8,15+23,24+4,17+10,34+11,37+4,55*3+25+132		227,920			
215	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	232,478	155,00	36 034,09	CS ÚRS 2024 02
	vv		227,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		232,478			
216	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	987,840	625,00	617 400,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		468,32+470,67+11,61+2,54+10,18+10,4+14,12		987,840			
217	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	477,686	525,00	250 785,15	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		1,15+128,8+102,13+58+97,78+57,07+22,93+0,46		468,320			
	vv		468,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		477,686			
218	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	480,083	1 025,00	492 085,08	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		27,06+3,4+70+6,47+3,75*2+1+87,48+234,3+2,23+31+0,23		470,670			
	vv		470,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		480,083			
219	M	58380418.1	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 150x250mm	m	11,842	2 750,00	32 565,50	
	vv		1,57*5+1,84+1,92		11,610			
	vv		11,61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,842			
220	M	58380428.1	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 150x250mm	m	2,591	2 250,00	5 829,75	
	vv		2,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,591			
221	M	58380438.1	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 150x250mm	m	10,384	2 000,00	20 768,00	
	vv		10,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,384			
222	M	58380448.1	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 150x250mm	m	10,608	1 812,50	19 227,00	
	vv		10,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,608			
223	M	58380458.1	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 150x250mm	m	14,402	1 025,00	14 762,05	
	vv		14,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,402			
224	K	916271122.1	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svle do šterkopiskového lože tl 70 mm	m	48,000	1 170,00	56 160,00	
	vv		Dětské hřiště					
	vv		30+2*9		48,000			
225	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	102,200	250,00	25 550,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	vv		5,9*12+11,29+4,04+0,4+5,3+10,37		102,200			
226	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	104,244	125,00	13 030,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		102,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104,244			
227	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	135,248	3 000,00	405 744,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		(561,3+516,57+288,2+227,92+1008,77+102,2)*0,1*0,5		135,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 40 cm z kačírku	m2	132,680	1 676,20	222 398,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		132,68		132,680			
229	K	936009122	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 40 cm z písku	m2	12,960	962,60	12 475,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,4*5,4		12,960			
230	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	167,486	101,18	16 946,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		132,680+12,96		145,640			
	VV		145,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		167,486			
231	K	936004112.1	Demontáž stávající obvodové konstrukce pískoviště, vč. likvidace	m	18,000	875,00	15 750,00	
	VV		2*3+2*6		18,000			
232	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	19,200	139,01	2 668,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,85+6,25+7,2+3,9		19,200			
233	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	4 505,995	8,07	36 363,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		1889,68+1090,39+946,565+579,36		4 505,995			
234	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	4 505,995	1,15	5 181,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		1889,68+1090,39+946,565+579,36		4 505,995			
235	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	1 124,645	8,93	10 043,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		93,12+725,16+32,505+52,33+221,53		1 124,645			
236	K	268119111	Bourání vodících zídek ze ŽB v přes 1 do 1,5 m	m	4,300	8 622,74	37 077,78	CS ÚRS 2024 02
237	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,292	4 333,84	14 267,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		(4,34+3,89)*0,4		3,292			
238	K	966001211.1	Přesunutí lavičky stabilní zabetonované - dětské hřiště	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
239	K	966003818.1	Rozebrání oplocení s příčnický a ocelovými sloupky z prken a latí, vč. likvidace	m	47,400	150,00	7 110,00	
	VV		49,4-1*2		47,400			
240	K	966008221.1	Úprava betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm zkrácením - před objektem prádelny	m	2,000	125,00	250,00	
241	K	966073810.1	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2, vč. likvidace	kus	2,000	250,00	500,00	
242	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	3,000	66,57	199,71	CS ÚRS 2024 02
243	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	3,000	271,34	814,02	CS ÚRS 2024 02
244	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
245	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	8,972	40,60	364,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		(41,44+48,28)*0,1		8,972			
246	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	105,670	125,87	13 300,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		105,67		105,670			
247	K	767161814.1	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí, vč. likvidace	m	92,200	200,00	18 440,00	
	VV		36,4+46,2+5,4+4,2		92,200			
248	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	81,000	600,00	48 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		20,5+60,5		81,000			
249	M	55342281.1	trubkové zábradlí v úpravě pozink jako prodloužení zábradlí opěrné zidky v členění dle předchozí etapy stavby	m	20,500	4 375,00	89 687,50	
250	M	55342285.1	zábradlí z ocelové pásoviny 20x40mm, bočním kotvením, barva DB 703 + pozink	m	60,500	4 375,00	264 687,50	
	VV		41,7+2*2,5+8,2+5,6		60,500			
251	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	56,680	1 225,00	69 433,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,2*2+4,2*2+2,38+4,7*2+2,7*2+7,6*3,2+4,4+5,5		56,680			
252	M	55342285.1	zábradlí z ocelové pásoviny 20x40mm, bočním kotvením, barva DB 703 + pozink	m	56,680	4 375,00	247 975,00	
253	K	KOM M8	Vybourání stávajících uličních vpustí	ks	4,000	4 000,00	16 000,00	
254	K	RUPKOM1	Demontáž herních prvků a odvoz dle dispozic investora (včetně založení) - péráček	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
255	K	RUPKOM2	Demontáž herních prvků a odvoz dle dispozic investora (včetně založení) - skluzavka	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
256	K	RUPKOM3	Demontáž herních prvků a odvoz dle dispozic investora (včetně založení) - basketbalový koš	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
257	K	RUPKOM4	Demontáž stávajících odpadkových košů a odvoz dle dispozic investora (v rozsahu dané etapy)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	997		Přesun sutě				3 584 085,42	
258	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4 373,187	250,00	1 093 296,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		1850+198,69+1923,317+401,18		4 373,187			
259	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	126 822,423	5,00	634 112,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		4373,187*29		126 822,423			
260	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4 373,187	100,00	437 318,70	CS ÚRS 2024 02
261	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1 850,000	350,00	647 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	198,690	375,00	74 508,75	CS ÚRS 2024 02
263	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 923,317	300,00	576 995,10	CS ÚRS 2024 02
264	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	401,180	300,00	120 354,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot				363 108,50	
265	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3 631,085	100,00	363 108,50	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 281 631,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 281 631,89	21,00%	1 319 142,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 600 774,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:		Datum:	21. 10. 2024
Zadavatel:	Město Liberec	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 281 631,89
M - Práce a dodávky M	6 281 631,89
21-M - Elektromontáže	3 788 661,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 492 970,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 281 631,89

D M Práce a dodávky M 6 281 631,89

D	21-M	Elektromontáže		3 788 661,08				
1	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	2 144,400	125,00	268 050,00	CS ÚRS 2024 02
vv		Větev A						
vv		102+10*2			122,000			
vv		Větev A-1						
vv		101+6*2			113,000			
vv		Větev B						
vv		155,2+2*2			159,200			
vv		Větev C						
vv		392,4+10*2			412,400			
vv		Větev C-1						
vv		66,1+4*2			74,100			
vv		Větev D						
vv		291,1+14*2			319,100			
vv		Větev D-1						
vv		133+10*2			153,000			
vv		Větev D-2						
vv		140,1+10*2			160,100			
vv		Větev E						
vv		65,6+4*2			73,600			
vv		Větev F						
vv		79,8+6*2			91,800			
vv		Větev G						
vv		96,4+2*2			100,400			
vv		Větev H						
vv		208,9+14*2			236,900			
vv		Větev I						
vv		116,8+6*2			128,800			
vv		Součet			2 144,400			
2	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	2 466,060	163,75	403 817,33	CS ÚRS 2024 02
vv		2144,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			2 466,060			
3	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	46,000	12 500,00	575 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	27,000	12 500,00	337 500,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	19,000	15 000,00	285 000,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	1 267,500	125,00	158 437,50	CS ÚRS 2024 02
vv		Větev A						
vv		91+2*2,5			96,000			
vv		Větev A-1						
vv		92,5			92,500			
vv		Větev B						
vv		11,3			11,300			
vv		Větev C						
vv		281,5+10,6			292,100			
vv		Větev C-1						
vv		66,1			66,100			
vv		Větev D						
vv		44,6			44,600			
vv		Větev D-1						
vv		114,7			114,700			
vv		Větev D-2						
vv		123,4			123,400			
vv		Větev E						
vv		65,6			65,600			
vv		Větev F						
vv		79,8			79,800			
vv		Větev G						
vv		23,8			23,800			
vv		Větev H						
vv		181,5+2,5+1,5			185,500			
vv		Větev I						
vv		72,1			72,100			
vv		Součet			1 267,500			
9	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	1 267,500	75,00	95 062,50	CS ÚRS 2024 02
10	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	92,000	87,50	8 050,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	92,000	68,75	6 325,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	46,000	62,50	2 875,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	210204205	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 6 okruhů	kus	46,000	1 250,00	57 500,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	295,000	125,00	36 875,00	CS ÚRS 2024 02
VV					27*6+19*7	295,000		
15	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	295,000	56,25	16 593,75	CS ÚRS 2024 02
16	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	46,000	56,25	2 587,50	CS ÚRS 2024 02
17	M	VO M3	Ochranná manžeta plast pro sloup VO	kus	46,000	1 250,00	57 500,00	
18	M	VO M4	EKM 1261 - 2D2-5-16 elektrovýzbroj 1-2xE27, pro 1-2x5x6-16mm, IP 54	kus	46,000	868,75	39 962,50	
19	K	VO K1	pouzdrový základ stožáru - zhotovení vč. zem. prací a materiálu	kpl	46,000	5 000,00	230 000,00	
20	K	VO K2	demontáž stáv. svítidla vč. stožáru a základu, vč. uložení výzisku na TS a likvidace nepotř. částí	kpl	51,000	4 900,00	249 900,00	
21	K	VO K3	propoje na stávající rozvody VO	kpl	9,000	2 500,00	22 500,00	
22	K	VO K4	elektrorevize	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	
23	K	VO K5	zkušební provoz a nastavení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
24	K	VO K6	geodetické zaměření a dok. skut. provedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
25	K	VO K7	vyhledání a obnažení stávajících rozvodů k propojům	kpl	9,000	7 500,00	67 500,00	
26	K	VO K8	práce plošiny a jeřábu	kpl	1,000	62 500,00	62 500,00	
27	K	VO K9	ostatní nespecifikované související práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
28	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	47,000	2 500,00	117 500,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	RUPVOM5	komplet dodávka svítidel typ S1 - N433 (2280 lm) vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	16,000	11 375,00	182 000,00	
30	M	RUPVOM6	komplet dodávka svítidel typ S2 - N409 (4170 lm) vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	12,000	11 875,00	142 500,00	
31	M	RUPVOM7	komplet dodávka svítidel typ S3 - N433 (1500lm) vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	13,000	11 375,00	147 875,00	
32	M	RUPVOM8	komplet dodávka svítidel typ S4 - N406 (3010lm) vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	6,000	11 500,00	69 000,00	
33	M	RUPVOM9	Kabelová spojka smršťovací, komplet	kpl	9,000	3 750,00	33 750,00	
34	M	VO M10	nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 46-M					Zemní práce při extr.mont.pracích			
					2 492 970,81			
35	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,045	1 858,11	1 941,72	CS ÚRS 2024 02
36	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,045	2 125,21	2 220,84	CS ÚRS 2024 02
37	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	584,160	200,00	116 832,00	CS ÚRS 2024 02
VV					1121,7*0,5+106*0,8	645,650		
VV					-(2+3,5+2+5,5)*0,5	-6,500		
VV					-(4,7+1,6+3,3)*0,5	-4,800		
VV					-(1+1,5*2+13)*0,5	-8,500		
VV					-(4,8*0,8+7*0,5)	-7,340		
VV					-4*0,5	-2,000		
VV					-(3,5+2)*0,5	-2,750		
VV					-((3,2+18,7+9,5+9+1+6+2,2)*0,5+6*0,8)	-29,600		
VV					Součet	584,160		
38	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	1 121,700	155,47	174 390,70	CS ÚRS 2024 02
VV					Větev A-1			
VV					92,5	92,500		
VV					Větev B			
VV					11,3	11,300		
VV					Větev C			
VV					291,9-10,6-3*4-5	264,300		
VV					Větev C-1			
VV					66,1	66,100		
VV					Větev D			
VV					44,6-5	39,600		
VV					Větev D-1			
VV					114,7	114,700		
VV					Větev D-2			
VV					123,4-4*3	111,400		
VV					Větev E			
VV					65,6	65,600		
VV					Větev F			
VV					79,8	79,800		
VV					Větev G			
VV					23,8	23,800		
VV					Větev H			
VV					181,5+2,5+1,5-5	180,500		
VV					Větev I			
VV					72,1	72,100		
VV					Součet	1 121,700		
39	K	460171632	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	106,000	248,44	26 334,64	CS ÚRS 2024 02
VV					Větev A + Větev C			
VV					96,5+9,5	106,000		
40	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	193,695	300,00	58 108,50	CS ÚRS 2024 02
VV					1121,7*0,5*0,3+106*0,8*0,3	193,695		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	5 617,155	5,00	28 085,78	CS ÚRS 2024 02
42	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	387,390	300,00	116 217,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	193,695	94,16	18 238,32	CS ÚRS 2024 02
44	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	1 121,700	38,19	42 837,72	CS ÚRS 2024 02
45	K	460451622	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	106,000	61,42	6 510,52	CS ÚRS 2024 02
46	K	460551113	Rozproštění a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	584,160	359,29	209 882,85	CS ÚRS 2024 02
47	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	9,000	4 634,63	41 711,67	CS ÚRS 2024 02
48	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	9,000	2 319,06	20 871,54	CS ÚRS 2024 02
49	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	1 121,700	187,50	210 318,75	CS ÚRS 2024 02
50	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	106,000	288,50	30 581,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	175151101.1	Obsypání vedení strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	129,130	250,00	32 282,50	
VV					1121,7*0,5*0,2+106*0,8*0,2	129,130		
52	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	258,260	600,00	154 956,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	460631127	Nefixovaný zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm	m	78,000	2 087,39	162 816,42	CS ÚRS 2024 02
VV					3*8+4*6+5*6	78,000		
54	M	28613118	potrubí PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	81,900	815,00	66 748,50	CS ÚRS 2024 02
VV					78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	81,900		
55	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	1 358,600	25,00	33 965,00	CS ÚRS 2024 02
VV					Větev A			
VV					96,7*2	193,400		
VV					Větev A-1			
VV					92,5	92,500		
VV					Větev B			
VV					11,3	11,300		
VV					Větev C			
VV					291,9-10,6+9,5	290,800		
VV					Větev C-1			
VV					66,1	66,100		
VV					Větev D			
VV					44,6	44,600		
VV					Větev D-1			
VV					114,7	114,700		
VV					Větev D-2			
VV					123,4	123,400		
VV					Větev E			
VV					65,6	65,600		
VV					Větev F			
VV					79,8	79,800		
VV					Větev G			
VV					23,8	23,800		
VV					Větev H			
VV					181,5+2,5+1,5-5	180,500		
VV					Větev I			
VV					72,1	72,100		
VV					Součet	1 358,600		
56	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	4 858,800	55,21	268 254,35	CS ÚRS 2024 02
VV					Větev A			
VV					102+91*2+10*1,5	299,000		
VV					Větev A-1			
VV					101+2*92,5+6*1,5	295,000		
VV					Větev B			
VV					155,2+11,3*2+2*1,5	180,800		
VV					Větev C			
VV					392,4+281,3*2+10,6*2+10*1,5	991,200		
VV					Větev C-1			
VV					66,1*3+4*1,5	204,300		
VV					Větev D			
VV					291,1+2*44,6+14*1,5	401,300		
VV					Větev D-1			
VV					133+2*114,7+10*1,5	377,400		
VV					Větev D-2			
VV					140,1+2*123,4*2+10*1,5	648,700		
VV					Větev E			
VV					65,6*3+4*1,5	202,800		
VV					Větev F			
VV					79,8*3+6*1,5	248,400		
VV					Větev G			
VV					96,4+2*23,8+2*1,5	147,000		
VV					Větev H			
VV					208,9+181,5*2+14*1,5	592,900		
VV					Větev I			
VV					116,8+2*72,1+6*1,5	270,000		
VV					Součet	4 858,800		
57	M	34571372	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 52/63mm	m	5 101,740	81,25	414 516,38	CS ÚRS 2024 02
VV					4858,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	5 101,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	116,300	125,00	14 537,50	CS ÚRS 2024 02
VV					116,300			
59	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm	m	122,115	187,50	22 896,56	CS ÚRS 2024 02
VV					116,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	122,115		
60	K	VO K10	Montáž trubek ochranných	m	39,700	187,50	7 443,75	
VV					7,5*4+9,7	39,700		
61	M	VO M11	trubka ochranná korugovaná DN200	m	41,685	331,25	13 808,16	
62	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	61,490	194,22	11 942,59	CS ÚRS 2024 02
VV					(2+3,5+2+5,5)*0,5	6,500		
VV					(4,7+1,6+3,3)*0,5	4,800		
VV					(1+1,5*2+13)*0,5	8,500		
VV					4,8*0,8+7*0,5	7,340		
VV					4*0,5	2,000		
VV					(3,5+2)*0,5	2,750		
VV					(3,2+18,7+9,5+9+1+6+2,2)*0,5+6*0,8	29,600		
VV					Součet	61,490		
63	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	61,490	250,90	15 427,84	CS ÚRS 2024 02
64	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drčeného tl přes 20 do 30 cm	m2	61,490	436,31	26 828,70	CS ÚRS 2024 02
VV					Šterkové povrchy			
VV					(2+3,5+2+5,5)*0,5	6,500		
VV					Podkladní šterkové vrstvy			
VV					(4,7+1,6+3,3)*0,5	4,800		
VV					(1+1,5*2+13)*0,5	8,500		
VV					4,8*0,8+7*0,5	7,340		
VV					4*0,5	2,000		
VV					(3,5+2)*0,5	2,750		
VV					(3,2+18,7+9,5+9+1+6+2,2)*0,5+6*0,8	29,600		
VV					Součet	61,490		
65	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	29,600	1 292,83	38 267,77	CS ÚRS 2024 02
VV					(3,2+18,7+9,5+9+1+6+2,2)*0,5+6*0,8	29,600		
66	K	468021132	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalité	m2	2,750	35,62	97,96	CS ÚRS 2024 02
VV					(3,5+2)*0,5	2,750		
67	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm	m2	2,000	124,99	249,98	CS ÚRS 2024 02
VV					4*0,5	2,000		
68	K	468011144	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 15 do 30 cm	m2	7,340	613,35	4 501,99	CS ÚRS 2024 02
VV					4,8*0,8+7*0,5	7,340		
69	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	8,500	40,07	340,60	CS ÚRS 2024 02
VV					(1+1,5*2+13)*0,5	8,500		
70	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	4,800	76,13	365,42	CS ÚRS 2024 02
VV					(4,7+1,6+3,3)*0,5	4,800		
71	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000	111,08	666,48	CS ÚRS 2024 02
VV					1+1+2*2	6,000		
72	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,000	118,55	1 304,05	CS ÚRS 2024 02
VV					2+1+3+1+1+2	11,000		
73	K	468031121	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,000	170,13	170,13	CS ÚRS 2024 02
VV					1	1,000		
74	K	468041121	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	8,000	89,03	712,24	CS ÚRS 2024 02
75	K	468041124	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	23,600	239,04	5 641,34	CS ÚRS 2024 02
VV					(4,8+7)*2	23,600		
76	K	468041114	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	111,200	543,74	60 463,89	CS ÚRS 2024 02
VV					(3,2+18,7+9,5+9+1+6+2,2)*2+6*2	111,200		
77	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,604	100,00	2 960,40	CS ÚRS 2024 02
78	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	29,604	350,00	10 361,40	CS ÚRS 2024 02
79	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	858,516	5,00	4 292,58	CS ÚRS 2024 02
80	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	24,204	350,00	8 471,40	CS ÚRS 2024 02
81	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,400	300,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 02
82	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	2,601	375,00	975,38	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 403 - Ochrana Cetin

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			394 088,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 088,33	21,00%	82 758,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			476 846,88
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 403 - Ochrana Cetin

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	394 088,33
M - Práce a dodávky M	394 088,33
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	394 088,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 403 - Ochrana Cetin

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 394 088,33

D M Práce a dodávky M 394 088,33

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			394 088,33		
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,120	37 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,120	62 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	65,250	200,00	13 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV		50*1+(114-25-2,5-6-50)*0,5			65,250			
4	K	460161262	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	64,000	687,50	44 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		114-50			64,000			
5	K	460161842	Hloubení kabelových rýh ručně š 100 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	1 575,00	78 750,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	19,600	300,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
VV		50*0,2*1+64*0,3*0,5			19,600			
7	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	568,400	5,00	2 842,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	39,200	300,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	19,600	118,75	2 327,50	CS ÚRS 2024 02
10	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,620	5 500,00	8 910,00	CS ÚRS 2024 02
VV		9*0,6*0,3			1,620			
11	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	64,000	50,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	460451842	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 100 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	143,75	7 187,50	CS ÚRS 2024 02
13	K	460551113	Rozprostření a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	62,500	450,00	28 125,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	64,000	250,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	460661115	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 80 do 100 cm	m	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	114,000	31,25	3 562,50	CS ÚRS 2024 02
17	K	460751113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	101,000	181,25	18 306,25	CS ÚRS 2024 02
18	M	59213003	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m	101,000	537,50	54 287,50	CS ÚRS 2024 02
19	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	101,000	156,25	15 781,25	CS ÚRS 2024 02
20	K	460791216.R	Montáž trubek ochranných plastových dělených, pro dodatečnou ochranu podzemního vedení	m	27,000	350,00	9 450,00	
VV		3*9			27,000			
21	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	28,350	437,50	12 403,13	CS ÚRS 2024 02
22	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	3,000	243,75	731,25	CS ÚRS 2024 02
VV		Štěrkové povrchy (25+2,5)*0,5			13,750			
VV		Betonové povrchy 6*0,5			3,000			
23	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	3,000	312,50	937,50	CS ÚRS 2024 02
24	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	16,750	546,25	9 149,69	CS ÚRS 2024 02
VV		Štěrkové povrchy (25+2,5)*0,5			13,750			
VV		Podkladní štěrkové vrstvy 6*0,5			3,000			
VV		Součet			16,750			
25	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	3,000	1 625,00	4 875,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	468041114	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	12,000	687,50	8 250,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,125	100,00	212,50	CS ÚRS 2024 02
29	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,125	350,00	743,75	CS ÚRS 2024 02
30	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	61,625	5,00	308,13	CS ÚRS 2024 02
31	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,125	350,00	743,75	CS ÚRS 2024 02
32	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	13,371	375,00	5 014,13	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 404 - Ochrana Vodafone

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			79 658,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 658,08	21,00%	16 728,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			96 386,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 404 - Ochrana Vodafone

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 658,08
M - Práce a dodávky M	79 658,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	79 658,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 404 - Ochrana Vodafone
Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 79 658,08

D M Práce a dodávky M 79 658,08

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			79 658,08		
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,020	125 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	250 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	5,650	200,00	1 130,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2+(13-5,7)*0,5			5,650			
4	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	13,000	587,50	7 637,50	CS ÚRS 2024 02
5	K	460161822	Hloubení kabelových rýh ručně š 100 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000	1 187,50	7 125,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV		13*0,5*0,4+6*1*0,4			5,000			
7	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	145,000	5,00	725,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	5,000	118,75	593,75	CS ÚRS 2024 02
10	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	460451822	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 100 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	460551113	Rozproštění a urovnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	5,650	450,00	2 542,50	CS ÚRS 2024 02
13	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	460661115	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 80 do 100 cm	m	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	19,000	31,25	593,75	CS ÚRS 2024 02
16	K	460751113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	15,000	181,25	2 718,75	CS ÚRS 2024 02
VV		11+4			15,000			
17	M	59213003	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m	15,000	537,50	8 062,50	CS ÚRS 2024 02
18	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	15,000	156,25	2 343,75	CS ÚRS 2024 02
19	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	6,850	243,75	1 669,69	CS ÚRS 2024 02
VV		5,7*0,5+4			6,850			
20	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	6,850	312,50	2 140,63	CS ÚRS 2024 02
VV		5,7*0,5+4			6,850			
21	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	6,850	546,25	3 741,81	CS ÚRS 2024 02
VV		5,7*0,5+4			6,850			
22	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	2,850	1 625,00	4 631,25	CS ÚRS 2024 02
VV		5,7*0,5			2,850			
23	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm	m2	2,000	162,50	325,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	468011144	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 15 do 30 cm	m2	2,000	312,50	625,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	468041114	Rezáni betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	11,400	687,50	7 837,50	CS ÚRS 2024 02
VV		5,7*2			11,400			
28	K	468041121	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	5,000	112,50	562,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	468041125	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	5,000	412,50	2 062,50	CS ÚRS 2024 02
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,520	100,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,520	350,00	1 232,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	102,080	5,00	510,40	CS ÚRS 2024 02
33	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,906	350,00	667,10	CS ÚRS 2024 02
34	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,614	300,00	484,20	CS ÚRS 2024 02
35	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,984	375,00	744,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 407 - Nabíjení elektromobilů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 295 526,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 295 526,32	21,00%	482 060,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 777 586,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: **SO 407 - Nabíjení elektromobilů**

Místo:

Zadavatel: Město Liberec

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 295 526,32
M - Práce a dodávky M	2 159 276,32
21-M - Elektromontáže	953 875,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 205 401,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	136 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	88 750,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	47 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 407 - Nabíjení elektromobilů
Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 295 526,32

D M Práce a dodávky M 2 159 276,32

D	21-M	Elektromontáže					953 875,00	
1	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	20,000	312,50	6 250,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2	kus	16,000	500,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	210120024.1	Montáž pojistkových spodků do 500 V 250 A + pojistky	kus	3,000	1 875,00	5 625,00	
4	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	210280222	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	210812041	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	10,000	1 062,50	10 625,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	RUPNAB05	Oštitkování jednotliv. kabelů na jejich obou koncích kabelovými štítky	kus	12,000	125,00	1 500,00	
8	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	15,000	125,00	1 875,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	ks	5,000	62,50	312,50	
10	M	Pol1	zemnicí drát FeZn 10 + připojení	m	15,000	62,50	937,50	
11	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	200,000	125,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	1386608	ZEMNICI PASEK 5052 DIN 30X4 /5019350/	m	200,000	68,75	13 750,00	
13	M	34111130.54	Ostatní montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
14	M	35822186.1	Jistič - 160A/3B do rozvaděče "RNS"	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
15	M	35822192.1	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA	kus	4,000	6 250,00	25 000,00	
16	M	34572251	přístrojová lišta DIN 35 , 250mm do rozvaděče "RF"	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
17	M	34562692	Svorkovnice PE + N a sada řadových svorek pro průřez do 25mm vč. do rozvaděče -"RNS"	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
18	M	34562692.15	Další drobný elektroinstalační a montážní materiál, výše nespecifikovaný (např. propojovací vodiče CYA, nýty, šrouby a matice, apod.) do rozvaděče RF1	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
19	K	210812037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	210,000	250,00	52 500,00	
20	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	220,000	531,25	116 875,00	
21	K	210812071.11	Montáž kabelu Datové vedení - Ethernet	m	210,000	250,00	52 500,00	
22	M	ADI.0051250.UR S	Kabel UTP drát CAT6, PVC, šedý	m	220,000	50,00	11 000,00	
23	K	741320171	Montáž jističů do rozvaděče "ER"	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
24	M	RMAT0001	Jistič do ER - 160A/3B	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
25	K	NAB03	Vyvedení chráničky DN 50mm do rozvaděče slaboproudých rozvodů	kus	3,000	500,00	1 500,00	
26	K	NAB04	Vyvedení chráničky DN 200mm do rozvaděče silnoproudých rozvodů	kus	2,000	625,00	1 250,00	
27	K	NAB05	D+M Elektronabíjecí stanice 2x22kW	kpl	2,000	125 000,00	250 000,00	
28	K	NAB06	D+M Soubor kabeláže včetně zapojení	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
29	K	NAB007	D+M Antikorozní nátěr zemění	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
30	K	NAB08	D+M Elektroměrová skříň	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
31	K	NAB09	D+M Rozvaděče "RNS"	kpl	1,000	62 500,00	62 500,00	
32	K	RUPNAB06	Montáž rozvaděčů - dodávka a montáž rozvaděče "ER"	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
33	M	NAB10	Pojistková vložka 250A	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	
34	M	NAB11	Recyklační poplatky	kpl	1,000	625,00	625,00	
35	M	NAB12	Přepětová ochrana B	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
36	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	460481112.15	Ostatní montážní materiál a práce nezahrnuté v jednotlivých položkách, FeZn, přesun hmot, skládkovné apod.	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					1 205 401,32	
38	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,200	1 858,11	371,62	CS ÚRS 2024 02
39	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	2 125,21	425,04	CS ÚRS 2024 02
40	K	460021123	Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	93,150	50,00	4 657,50	CS ÚRS 2024 02
VV					93,150			
41	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	46,500	155,47	7 229,36	CS ÚRS 2024 02
VV					42,5+4	46,500		
42	K	460171432	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	60,500	202,27	12 237,34	CS ÚRS 2024 02
VV					52,5+2*4	60,500		
43	K	460172022	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 120 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	17,500	390,62	6 835,85	CS ÚRS 2024 02
44	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000	499,08	47 911,68	CS ÚRS 2024 02
VV					60*0,8*2	96,000		
45	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	80,220	300,00	24 066,00	CS ÚRS 2024 02
VV					(46,5*0,5+60,5*0,6+17,5*1,2+60*2)*0,4	80,220		
46	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2 326,380	5,00	11 631,90	CS ÚRS 2024 02
47	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	160,440	300,00	48 132,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	80,220	94,16	7 553,52	CS ÚRS 2024 02
49	K	460451232	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	46,500	28,89	1 343,39	CS ÚRS 2024 02
50	K	460451412	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	60,500	36,96	2 236,08	CS ÚRS 2024 02
51	K	460452012	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 120 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	17,500	91,57	1 602,48	CS ÚRS 2024 02
52	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,000	157,09	7 540,32	CS ÚRS 2024 02
VV					60*0,4*2	48,000		
53	K	460551113	Rozproštění a urovňování ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	93,150	359,29	33 467,86	CS ÚRS 2024 02
54	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	46,500	250,00	11 625,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	60,500	250,00	15 125,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	460661115	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 80 do 100 cm	m	120,000	300,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV					60*2	120,000		
57	K	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	m	17,500	300,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	175151101.1	Obsypání vedení strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	60,165	600,00	36 099,00	
VV					(46,5*0,5+60,5*0,6+17,5*1,2+60*2)*0,3	60,165		
59	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	120,330	600,00	72 198,00	CS ÚRS 2024 02
VV					60,165*2 'Přepočtené koeficientem množství	120,330		
60	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	520,000	31,25	16 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV					46,5+60,5*2+17,5*3+60*5	520,000		
61	K	460751113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	64,600	250,00	16 150,00	CS ÚRS 2024 02
VV					6*3,5+4*2,65+2*6,5+4*5	64,600		
62	M	59213003	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m	65,000	206,25	13 406,25	CS ÚRS 2024 02
63	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	65,000	81,25	5 281,25	CS ÚRS 2024 02
64	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	587,770	62,50	36 735,63	CS ÚRS 2024 02
VV					76,52*4+152,35+115,84+4,5*3	587,770		
65	M	34571372	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 52/63mm	m	617,159	81,25	50 144,17	CS ÚRS 2024 02
VV					587,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	617,159		
66	K	RUPNAB01	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných DN 200mm	m	587,770	187,50	110 206,88	
VV					76,52*4+152,35+115,84+4,5*3	587,770		
67	M	RUPNAB02	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) DN 200mm	m	617,159	331,25	204 433,92	
VV					587,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	617,159		
68	K	RUPNAB03	Zaslepení konců chrániček DN 50mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	
69	K	RUPNAB04	Zaslepení konců chrániček DN 200mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	
70	K	Pol2	Základ pro ER + RNS rozvaděče do 0,5m3	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
71	K	460641113	Základ pro NS dle technických požadavků vybraného dodavatele	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	
72	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	107,120	194,22	20 804,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drčeného tl přes 20 do 30 cm	m2	107,120	436,31	46 737,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		Komunikace šterkový povrch					
	VV		5,5*0,5+15*0,6+4,6*1,2+2,8*2		22,870			
	VV		Podkladní šterkové vrstvy					
	VV		3*2+35,5*2+14,5*0,5		84,250			
	VV		Součet		107,120			
74	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	84,250	1 292,83	108 920,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*2+35,5*2+14,5*0,5		84,250			
75	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm	m2	71,000	124,99	8 874,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		35,5*2		71,000			
76	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	118,55	237,10	CS ÚRS 2024 02
77	K	468041114	Rezáni betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	91,500	543,74	49 752,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*2+35,5*2+14,5		91,500			
78	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,864	100,00	5 986,40	CS ÚRS 2024 02
79	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	59,864	350,00	20 952,40	CS ÚRS 2024 02
80	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	107,120	250,90	26 876,41	CS ÚRS 2024 02
81	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1 736,056	5,00	8 680,28	CS ÚRS 2024 02
82	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	52,906	350,00	18 517,10	CS ÚRS 2024 02
83	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,958	300,00	2 087,40	CS ÚRS 2024 02
84	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	8,873	375,00	3 327,38	CS ÚRS 2024 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 250,00

D VRN4 Inženýrská činnost 88 750,00

85	K	040001000.4	Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele	hod	3,000	2 500,00	7 500,00	
86	K	040001000.6	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	20,000	1 250,00	25 000,00	
87	K	040001000.7	Dokumentace pro předání díla	hod	10,000	1 250,00	12 500,00	
88	K	044002000	Revize	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00	
89	K	12303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 47 500,00

90	K	081002000	Doprava zaměstnanců a materiálů	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	
91	K	081002000.23	Stavební přípomoc	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 701 - Stanoviště odpadních kontejnerů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			284 775,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	284 775,00	21,00%	59 802,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			344 577,75
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa

Objekt: SO 701 - Stanoviště odpadních kontejnerů

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: Město Liberec

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	284 775,00
HSV - Práce a dodávky HSV	284 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa

Objekt: SO 701 - Stanoviště odpadních kontejnerů

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: Město Liberec

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

284 775,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						284 775,00
1	K	KON 2	D+M kontejnerová zástěna stanoviště 2	kus	1,000	143 450,00	143 450,00		
2	K	KON 3	D+M kontejnerová zástěna stanoviště 3	kus	1,000	111 325,00	111 325,00		
3	K	KON 5	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
4	K	KON 6	Vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 801 - Revitalizace zeleně

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 600 952,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 600 952,62	21,00%	1 176 200,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 777 152,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 801 - Revitalizace zeleně

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 600 952,62
HSV - Práce a dodávky HSV	5 600 952,62
1 - Zemní práce	5 600 952,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 801 - Revitalizace zeleně

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 600 952,62

D HSV Práce a dodávky HSV 5 600 952,62

D 1 Zemní práce 5 600 952,62

1	K	Z1	dodávka zeleně dle podrobného rozpisu Sadové úpravy	kpl	1,000	4 100 952,62	4 100 952,62	
2	K	Z2RUP	Následná péče o zeleň mimo stromů - ošetřování, pletí, zálivka, dosadby, apod.	rok	5,000	200 000,00	1 000 000,00	
3	K	Z3RUP	Následná péče o stromovou vegetaci - prořez, zvyšování korun, zálivky, ošetřování, apod.	rok	5,000	100 000,00	500 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt:
SO 901 - Mobiliář

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 887 885,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 887 885,00	21,00%	396 455,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 284 340,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 901 - Mobiliář

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 887 885,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 887 885,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 887 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice II.etapa
Objekt: SO 901 - Mobiliář

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 887 885,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 887 885,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 887 885,00	
1	M	MOB 2	D+M odpadkový koš, vzor Liberec	ks	6,000	19 556,25	117 337,50	
2	M	MOB 4	D+M Lavička bez opěradla - sportoviště, vzor Liberec	ks	6,000	17 631,25	105 787,50	
3	M	MOB 7	D+M Lavička kvádr, vzor Liberec	ks	1,000	33 156,25	33 156,25	
4	M	MOB 8	D+M Dubové hranoly na sezení, vzor Liberec	ks	6,000	8 622,50	51 735,00	
5	K	MOB 9	D+M Lavice na sedací zídku	m	35,000	3 125,00	109 375,00	
6	K	MOB 10	D+M Psí pisoár	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
7	K	MOB 11	D+M Herní prvek péráček	ks	2,000	16 225,00	32 450,00	
8	K	MOB 12	D+M Zastínění pískoviště včetně podpůrné ocelové konstrukce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
9	K	MOB 13	D+M Zemní trampolína	kpl	1,000	264 125,00	264 125,00	
10	K	MOB 14	D+M Stůl na stolní tenis	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
11	K	MOB 15	D+M Konstrukce pískoviště 6x3m	kpl	1,000	152 687,50	152 687,50	
12	K	MOB 16	D+M Herní sestava se skluzavkou	kpl	1,000	237 600,00	237 600,00	
13	K	MOB 17	D+M Houpací síť	kpl	1,000	61 600,00	61 600,00	
14	K	MOB 18	D+M Workout	kpl	1,000	242 501,25	242 501,25	
15	K	MOB 19	D+M Piknikový set 1x stůl, 2x lavička	kpl	2,000	43 033,75	86 067,50	
16	K	MOB 20	D+M Koš na basketbal	kpl	2,000	50 000,00	100 000,00	
17	K	MOB 21	D+M Sloupky na volejbal, vč. zemních pouzder	kpl	2,000	45 000,00	90 000,00	
18	K	MOB 26	D+M Provozní řády vč. slouků a dodatkových tabulek (pertlovaný pozinkovaný plech) pro workout, sportoviště a dětské hřiště, upevnění na dopravní sloupky (dle standardů objednatele)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
19	M	MOB 22	Nespecifikovaný materiál (kotvení atp.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
20	M	MOB 23	Nespecifikované práce (kotvení atp.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	MOB 24	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	24 062,50	24 062,50	
22	K	MOB 25	Vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000	31 900,00	31 900,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 209-2022b
Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa

KSO:
Místo: Sídliště Ruprechtice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:
Město Liberec

IČ: 00262978
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

IČ: 04901916
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 443 261,39
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 32 443 261,39	Výše daně 6 813 084,89
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			39 256 346,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	209-2022b		
Stavba:	Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa		
Místo:	Sídliště Ruprechtice	Datum:	21. 10. 2024
Zadavatel:	Město Liberec	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 443 261,39	39 256 346,28
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	2 724 999,92	3 297 249,90
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	18 146 011,32	21 956 673,70
SO 401	Veřejné osvětlení	2 034 508,89	2 461 755,76
SO 403	Ochrana Cetin	1 049 543,58	1 269 947,73
SO 404	Ochrana Vodafone	465 004,31	562 655,22
SO 405	Ochrana LIS	29 752,85	36 000,95
SO 406	Ochrana T-mobile	29 752,85	36 000,95
SO 407	Nabíjení elektromobilů	477 234,57	577 453,83
SO 701	Stanoviště odpadních kontejnerů	196 025,00	237 190,25
SO 801	Revitalizace zeleně	6 079 981,85	7 356 778,04
SO 901	Mobiliář	1 210 446,25	1 464 639,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 724 999,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 724 999,92	21,00%	572 249,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 297 249,90

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 724 999,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 724 999,92
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 024 999,92
VRN2 - Příprava staveniště	200 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	525 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	725 000,00
VRN6 - Územní vlivy	150 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 724 999,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 724 999,92

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			1 024 999,92		
1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	24 999,92	24 999,92	CS ÚRS 2024 02
2	K	011303000.1	Archeologický, doplňkový geologický, případně další průzkumy a rozbory pro realizaci stavby (např. technologické zkoušky pro zpětné využití materiálu a pod.)	...	1,000	100 000,00	100 000,00	
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	350 000,00	350 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN2	Příprava staveniště			200 000,00		
7	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN3	Zařízení staveniště			525 000,00		
8	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	525 000,00	525 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN4	Inženýrská činnost			725 000,00		
9	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	725 000,00	725 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN6	Územní vlivy			150 000,00		
10	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN7	Provozní vlivy			100 000,00		
11	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		18 146 011,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 146 011,32	21,00%	3 810 662,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 956 673,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: Město Liberec

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		18 146 011,32
HSV - Práce a dodávky HSV		18 146 011,32
1 - Zemní práce		6 846 544,67
2 - Zakládání		730 912,15
4 - Vodorovné konstrukce		93 395,55
5 - Komunikace pozemní		5 024 074,76
8 - Trubní vedení		541 756,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 321 572,08
997 - Přesun sutě		2 270 105,50
998 - Přesun hmot		317 650,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: Město Liberec

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 146 011,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 146 011,32

D	1	Zemní práce		6 846 544,67				
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	230,330	121,40	27 962,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		160,86+69,47		230,330			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	178,100	84,45	15 040,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		3,53+13,98+14,24+14,02+14,47+14,64+14,8+14,46+14,66+14,69+14,56+14,37+14,01+1,67		178,100			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	130,590	110,44	14 422,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		7,85+13,2+12,99+4,77+91,78		130,590			
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	789,200	100,00	78 920,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		230,33+178,1+130,59+250,18		789,200			
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 330,960	100,00	233 096,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1785,24+545,72		2 330,960			
6	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 785,240	500,00	892 620,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		1304,13+2,52+288,1+41,58+148,91		1 785,240			
7	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	545,720	37,13	20 262,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		545,72		545,720			
8	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	250,180	51,91	12 986,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		91+133,64+25,54		250,180			
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	155,15	620,60	CS ÚRS 2024 02
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	401,640	75,91	30 488,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		Obrubník silniční					
	VV		11,05+36,02+28,9		75,970			
	VV		Obrubník chodníkový					
	VV		12*1,5+17,22+24,43+24,11+28,03+24,02+24,22+28,02+24,31+24,22+28,09+24,17+24,01+12,82		325,670			
	VV		Součet		401,640			
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	249,800	83,78	20 928,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		61,94+61,84+53,79+54,62+8,85+8,76		249,800			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	397,410	54,06	21 483,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		36,98+37,35+36,71+36,74+95,31+93,67+21,38+18,32+5,19+5,17+6,26+4,33		397,410			
13	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 164,480	60,04	129 955,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		Rozšíření zpevněných ploch					
	VV		4,9+72,03+190,81+105,44+62,67+66,11+16,66+67,45+40,28+19,02+9,94+13,92+11,3+20,94+13,65+10,15+9,75+12,08+9,12+20,97+31,04		808,230			
	VV		Plochy mimo komunikaci dotčené stavbou					
	VV		50,25+10,78+3,32+115,65+58,82+27,5+20,5+187,73+433,24+95,64+235,82+29,25*4		1 356,250			
	VV		Součet		2 164,480			
14	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	232,771	250,00	58 192,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha komunikací a parkovišť					
	VV		(4,18+27,31+3,96+141,93+67,45+16,66+15,79+3,84+9,09+9,94+13,92+11,3+11,16+13,65+10,15+9,75+12,08+9,11+9,69+2,3)*0,2		80,652			
	VV		Plocha chodníků					
	VV		(44,72*44,93+105,44+62,67+66,11+10,5+36,45+9,78+9,95+1,34+28,87)*0,05		117,019			
	VV		Zasakovací objekt					
	VV		29,25*4*0,3		35,100			
	VV		Součet		232,771			
15	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	468,755	300,00	140 626,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2,95*158,9		468,755			
16	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	328,923	300,00	98 676,90	CS ÚRS 2024 02
	vv		2,3*0,9*158,9		328,923			
17	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	73,014	800,00	58 411,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		Havarijní přepady					
	vv		3,3+13,15*3*0,6+13,15*1,2+25,22*1,2		73,014			
18	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,838	1 000,00	46 838,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Kanalizační přípojky					
	vv		10,4*0,8*1,2		9,984			
	vv		Havarijní přepady					
	vv		(14,15+13,44+10,8)*0,8*1,2		36,854			
	vv		Součet		46,838			
19	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	22,012	1 200,00	26 414,40	CS ÚRS 2024 02
	vv		Kanalizační přípojky					
	vv		10,4*0,8*0,8		6,656			
	vv		Havarijní přepady					
	vv		(14,15+13,44+10,8)*0,8*0,5		15,356			
	vv		Součet		22,012			
20	K	132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	511,120	106,41	54 388,28	CS ÚRS 2024 02
	vv		Drenážní potrubí DN 150					
	vv		20,13+25,13*2+18,3+23,33+23,85+25,24+27,9+133,08+92,89		463,220			
	vv		+48,24					
	vv		Drenážní potrubí DN 200					
	vv		29,28+3,82+14,8		47,900			
	vv		Součet		511,120			
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	816,926	50,00	40 846,30	CS ÚRS 2024 02
	vv		Kanalizační přípojky					
	vv		10,4*2*2		41,600			
	vv		Havarijní přepady					
	vv		(14,15+13,44+10,8)*1,7*2		130,526			
	vv		Pažení výkopu pro modrozelenou infrastrukturu					
	vv		158,9*2*2+2*2,3*2		644,800			
	vv		Součet		816,926			
22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	816,926	25,00	20 423,15	CS ÚRS 2024 02
	vv		Kanalizační přípojky					
	vv		10,4*2*2		41,600			
	vv		Havarijní přepady					
	vv		(14,15+13,44+10,8)*1,7*2		130,526			
	vv		Pažení výkopu pro modrozelenou infrastrukturu					
	vv		158,9*2*2+2*2,3*2		644,800			
	vv		Součet		816,926			
23	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 547,402	100,00	154 740,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		2164,48*0,2+232,771+468,755+73,014+46,838+463,22*0,35*0,35+47,9*0,4*0,4+(748,13+395,47)*0,2		1 547,402			
24	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	583,124	100,16	58 405,70	CS ÚRS 2024 02
	vv		328,923+22,012+168,34+63,849		583,124			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 101,662	300,00	330 498,60	CS ÚRS 2024 02
	vv		2164,48*0,2+232,771+468,755+73,014+46,838+463,22*0,35*0,35+47,9*0,4*0,4-(748,13-29,25*2+395,47)*0,2		1 101,662			
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20 931,578	5,00	104 657,89	CS ÚRS 2024 02
	vv		1101,662*19 'Přepočtené koeficientem množství		20 931,578			
27	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	118,746	300,00	35 623,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		328,923+22,012-63,849-168,34		118,746			
28	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 256,174	5,00	11 280,87	CS ÚRS 2024 02
	vv		118,746*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 256,174			
29	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 318,682	100,00	131 868,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		2164,48*0,2+232,771+468,755+73,014+46,838+463,22*0,35*0,35+47,9*0,4*0,4		1 318,682			
30	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	350,935	100,00	35 093,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		328,923+22,012		350,935			
31	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	168,340	50,00	8 417,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Úprava svahu za kolmým parkováním					
	vv		336,68*0,5		168,340			
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 440,816	300,00	732 244,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		1101,662+118,746		1 220,408			
	vv		1220,408*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 440,816			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	171251201	Oložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 651,888	50,00	82 594,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1300,953+328,923+22,012		1 651,888			
34	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	63,849	200,00	12 769,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		10,4*0,8*1,4		11,648			
	VV		Havarijní přepady					
	VV		(13,15+25,22)*0,8*0,6+(14,15+13,44+10,8)*0,8*1,1		52,201			
	VV		Součet		63,849			
35	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zásyp objektů modrozelené infrastruktury	m3	766,273	200,00	153 254,60	
	VV		Otevřená podkladní vrstva					
	VV		(158,9-10*6)*4,37+10*6*2,3*0,5		501,193			
	VV		Strukturální substrát					
	VV		2,3*0,9*3,6*10+3,1*2,4*10		148,920			
	VV		Výsadbový substrát					
	VV		1,8*3,6*0,9*10		58,320			
	VV		Separální vrstva					
	VV		2,3*6*10*0,05+2,3*3,6*10*0,05		11,040			
	VV		Zasakovací objekt					
	VV		29,25*0,4*4		46,800			
	VV		Součet		766,273			
36	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	22,080	850,00	18 768,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Separální vrstva					
	VV		2,3*6*10*0,05+2,3*3,6*10*0,05		11,040			
	VV		11,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		22,080			
37	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	1 095,986	650,00	712 390,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		Otevřená podkladní vrstva					
	VV		(158,9-10*6)*4,37+10*6*2,3*0,5		501,193			
	VV		Zasakovací objekt					
	VV		29,25*0,4*4		46,800			
	VV		Součet		547,993			
	VV		547,993*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 095,986			
38	M	58343959.1	Struktur. substrát - 84% kamenivo drcené hrubé frakce 32/63, 8% Biouhel, 8% Kompost	t	297,840	3 113,26	927 254,10	
	VV		Strukturální substrát					
	VV		2,3*0,9*3,6*10+3,1*2,4*10		148,920			
	VV		148,92*2 'Přepočtené koeficientem množství		297,840			
39	M	58343959.2	Výsadbový substrát - 70% ornice, 20% štěr 4/8, 10% písek 0/3	t	116,640	1 282,38	149 576,22	
	VV		Výsadbový substrát					
	VV		1,8*3,6*0,9*10		58,320			
	VV		58,32*2 'Přepočtené koeficientem množství		116,640			
40	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 913,208	25,92	101 430,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		Viz. podkladní vrstvy vozovek					
	VV		3913,208		3 913,208			
41	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	865,130	90,53	78 320,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,32+115,65+58,82+27,5+20,5+187,73+90,58+203,83+40,2+29,25*4		865,130			
42	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	395,470	122,55	48 464,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		433,24-203,83+10,04+235,82-90,58+10,78		395,470			
43	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	18,000	63,28	1 139,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů - mulč ostrůvků v parkovištích					
	VV		1,8*10		18,000			
44	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,500	850,00	3 825,00	CS ÚRS 2022 02
45	M	31316007.1	D+M síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm - pro ukotvení výsadbového balu v rámci modrozelené infrastruktury	m2	22,500	250,00	5 625,00	
	VV		1,5*1,5*10		22,500			
46	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zázezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	1 506,570	61,22	92 232,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		Opláštění zasakovacího objektu					
	VV		29,25*8+5*16*0,4+2,2*0,4*8		273,040			
	VV		Opláštění akumulčního objektu modrozelené infrastruktury					
	VV		158,9*(2,5+2,3+2,9)+5*2		1 233,530			
	VV		Součet		1 506,570			
47	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 732,556	34,10	59 080,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		1506,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 732,556			
48	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,964	235,38	12 231,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		10,4*0,8*0,5		4,160			
	VV		Havarijní přepady					
	VV		(3,3+13,15*4+14,15+13,44+10,8+25,22)*0,8*0,5		47,804			
	VV		Součet		51,964			
49	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	103,928	600,00	62 356,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		51,964*2 'Přepočtené koeficientem množství		103,928			
50	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,393	1 000,00	10 393,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		10,4*0,8*0,1		0,832			
	VV		Havarijní přepady					
	VV		(3,3+13,15*4+14,15+13,44+10,8+25,22)*0,1*0,8		9,561			
	VV		Součet		10,393			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	20,786	600,00	12 471,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,393*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,786			
52	K	183106634.1	D+M Ochrana teplovodu protikořenovou clonou	m2	529,932	1 000,00	529 932,00	
	VV		2,9*158,9		460,810			
	VV		460,81*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		529,932			
53	K	RUPKOM6	D+M strukturální systém půdních buněk	m2	50,400	2 500,00	126 000,00	
	VV		3,6*1,8*10-1,2*1,2*10		50,400			
D	2		Zakládání				730 912,15	
54	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	725,148	50,40	36 547,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		463,22*1,4+47,9*1,6		725,148			
55	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	833,920	34,10	28 436,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		725,148*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		833,920			
56	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	463,220	250,00	115 805,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		20,13+25,13*2+18,3+23,33+23,85+25,24+27,9+133,08+92,89+48,24		463,220			
57	K	212752403	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	47,900	275,00	13 172,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		29,28+3,82+14,8		47,900			
58	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	476,700	150,00	71 505,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		158,9*3		476,700			
59	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	3,045	4 002,80	12 188,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		7*2,9*0,15		3,045			
60	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	69,498	4 500,00	312 741,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		347,49*0,2		69,498			
61	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,304	38 976,62	50 825,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,00395*347,49*0,95		1,304			
62	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	90,942	681,35	61 963,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		(7*2+2,9*2)*0,15+(108,75+351,65-11,8-8,74)*0,2		90,942			
63	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	90,942	144,43	13 134,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		(7*2+2,9*2)*0,15+(108,75+351,65-11,8-8,74)*0,2		90,942			
64	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,030	4 002,80	8 125,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová konstrukce schodiště					
	VV		0,35*0,5*2,9*4		2,030			
65	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	13,000	415,97	5 407,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová konstrukce schodiště					
	VV		(0,5*0,35+0,5*2,9)*2*4		13,000			
66	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	13,000	81,47	1 059,11	CS ÚRS 2024 02
D	4		Vodorovné konstrukce				93 395,55	
67	K	434191423.1	Osazení vybouraných a očištěných schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných do vrstvy podkladního betonu	m	45,030	685,00	30 845,55	
	VV		Stupně stávajícího schodiště					
	VV		18*2,37		42,660			
	VV		Stupeň nový					
	VV		2,37		2,370			
	VV		Součet		45,030			
68	M	58388010	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný	kus	3,000	2 375,00	7 125,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	7,500	2 290,00	17 175,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stromové zábrany					
	VV		10*0,75		7,500			
	VV		Součet		7,500			
70	M	59217020.1	D+M obrubník betonový chodníkový 250x100x250mm pro podložení dlažby v blízkosti stromů	m	45,000	850,00	38 250,00	
	VV		(1,7+1,4*2)*10		45,000			
D	5		Komunikace pozemní				5 024 074,76	
71	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	3 913,208	80,00	313 056,64	CS ÚRS 2022 02
	VV		1641,675+2271,533		3 913,208			
72	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	24,653	3 870,00	95 407,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		3913,208*0,0063 'Přepočtené koeficientem množství		24,653			
73	K	564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm - Lomová výsivka 0-4mm	m2	191,660	83,14	15 934,61	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		42,39+29,19+44,77+75,31		191,660			
74	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	191,660	107,69	20 639,87	CS ÚRS 2024 02
75	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 641,675	190,00	311 918,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		27,24+2,82+39,25+666,19+636,34+191,66		1 563,500			
	VV		1563,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 641,675			
76	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 271,533	200,00	454 306,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		851,05+198,17+1015,81		2 065,030			
	VV		2065,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 271,533			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	636,340	74,52	47 420,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha chodníků					
	VV		34,93+234,07-5+77,95+175,1+66,88+52,41		636,340			
78	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	1 066,601	300,00	319 980,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		254,155-39,25+800,905		1 015,810			
	VV		1015,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 066,601			
79	K	564962112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 210 mm	m2	208,079	400,00	83 231,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		198,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		208,079			
80	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	851,050	450,00	382 972,50	CS ÚRS 2022 02
81	K	567122111.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 110 mm	m2	893,603	320,00	285 952,96	
	VV		851,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		893,603			
82	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	851,050	8,26	7 029,67	CS ÚRS 2022 02
83	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	636,340	15,10	9 608,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha chodníků					
	VV		34,93+234,07-5+77,95+175,1+66,88+52,41		636,340			
84	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 487,390	450,00	669 325,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha vozovky					
	VV		53,04+798,01		851,050			
	VV		Plocha chodníků					
	VV		34,93+234,07-5+77,95+175,1+66,88+52,41		636,340			
	VV		Součet		1 487,390			
85	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	198,170	812,50	161 013,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		123,3+12,57+2,8*2+13,51+43,19		198,170			
86	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	176,654	612,50	108 200,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		198,17-24,98		173,190			
	VV		173,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		176,654			
87	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva s využitím vybourané dlažby	m2	27,240	1 093,75	29 793,75	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		19,35+2,63*3		27,240			
88	K	59451112.1	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu - lemování slepeckých úprav	m2	3,565	1 093,75	3 899,22	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		(4,34+9,92)*0,25		3,565			
89	M	58381154.1	deska dlažební tryskaná žula 400x250mm tl 80mm	m2	3,743	3 000,00	11 229,00	
	VV		3,565*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,743			
90	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,820	437,50	1 233,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		2,82		2,820			
91	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,961	785,00	2 324,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,961			
92	K	596212212	Kladení betonové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	254,155	437,50	111 192,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		39,25+9*8+76,74+16,95+25,89+2,78+4,35*0,1*40+1,85*0,1*17		254,155			
93	M	59245020.1	dlažba skladebná betonová 300x100mm tl 80mm přírodní	m2	258,106	525,00	135 505,65	
	VV		253,045*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		258,106			
94	K	596412210.1	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2, vč. konstrukce trávníku	m2	800,905	437,50	350 395,94	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		544,84+23,31+23,5+29,97+23,31*2+30,53+22,41+23,31+30,34+23,31*2-4,35*0,1*40-1,85*0,1*17		800,905			
95	M	59245038	dlažba plošná vegetační betonová 300x100mm tl 80mm přírodní	m2	824,932	625,00	515 582,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		800,905*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		824,932			
96	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	666,190	437,50	291 458,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		634,14+32,05		666,190			
97	M	59245018.1	dlažba skladebná betonová 300x100mm tl 60mm přírodní	m2	646,823	400,00	258 729,20	
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		672,87-41,63+2,9		634,140			
	VV		634,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		646,823			
98	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	33,653	685,00	23 052,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		8,02+3,64+1,77+0,84+5+2,78+1,6+0,6*12+1,2		32,050			
	VV		32,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,653			
99	K	777612209.1	Úprava nástupního a výstupního stupně schodiště pro bezbariérové užívání	m	9,200	400,00	3 680,00	
	VV		2,3*4		9,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	128,210	190,53	24 427,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		10,4*1,4		14,560			
	VV		Havarijní přepady					
	VV		3,3+13,15*4+14,15+2,9*3+13,44+10,8+25,22		128,210			
101	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	132,056	650,00	85 836,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		128,21*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		132,056			
102	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	18,000	328,49	5 912,82	CS ÚRS 2024 02
103	M	28651013	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x15°	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
104	M	28651014	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x30°	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
105	M	28651015	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x45°	kus	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
106	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	545,59	545,59	CS ÚRS 2024 02
107	M	28611396	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
108	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	4,000	3 794,99	15 179,96	CS ÚRS 2024 02
109	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
110	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	4,000	1 752,17	7 008,68	CS ÚRS 2024 02
111	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
112	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	4,000	3 371,84	13 487,36	CS ÚRS 2024 02
113	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	4,000	4 250,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
114	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	4,000	1 763,93	7 055,72	CS ÚRS 2024 02
115	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
116	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
117	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	4,000	4 324,67	17 298,68	CS ÚRS 2024 02
118	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	4,000	2 423,42	9 693,68	CS ÚRS 2024 02
119	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uložení šachtové roury	kus	4,000	114,99	459,96	CS ÚRS 2024 02
120	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02
121	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	1,000	1 250,93	1 250,93	CS ÚRS 2024 02
122	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	970,28	970,28	CS ÚRS 2024 02
123	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	1,000	970,28	970,28	CS ÚRS 2024 02
124	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 697,19	1 697,19	CS ÚRS 2024 02
125	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 572,39	1 572,39	CS ÚRS 2024 02
126	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
127	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
128	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
129	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
130	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
131	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 822,16	15 288,64	CS ÚRS 2024 02
132	M	55241017.2	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s odvětráním tř D400 pro běžný provoz	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
133	M	63126079	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400	m	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
134	K	899914215.1	Montáž chráničky D přes 300 do 350 mm	m	4,000	1 500,00	6 000,00	
135	M	8500198102.1	Chránička dělená pevná D300 mm	m	4,000	1 250,00	5 000,00	
136	K	RUPKOM M2	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu, vč. dodávky a montáže nových poklopů litina	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
137	K	RUPKOM M3	Napojení kanalizační přípojky (PVC KG DN200mm) na stávající jednotnou kanalizační stoku navrtávkou se třmenovým sedlem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
138	K	RUPKOM7	D+M atypického kalového koše šachtovpustí	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
139	K	RUPKOM8	Navrtávky šachet a uličních vpustí pro připojení drenážních potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
140	K	RUPKOM9	D+M mělká monolitická vpust havarijního přepadu umístěná na přebetonování teplovodu, osazená rámem s vtokovou mříží D400	kus	4,000	25 000,00	100 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 321 572,08	
141	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	112,50	1 237,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1+1+2+1+1+1+1+2		11,000			
142	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	112,50	112,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
143	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	881,25	881,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
144	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	756,25	756,25	CS ÚRS 2024 02
145	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	943,75	3 775,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1+1+1		4,000			
146	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	1,000	2 187,50	2 187,50	CS ÚRS 2024 02
147	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	687,50	1 375,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1		2,000			
148	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	536,25	1 072,50	CS ÚRS 2024 02
149	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	8,000	1 125,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1+1+1+1+1+1		8,000			
150	M	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	6,000	1 312,50	7 875,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000			
151	M	40445240	patka pro sloupek A1 D 60mm	kus	8,000	862,50	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1+1+1+1+1+1		8,000			
152	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	3,000	1 406,73	4 220,19	CS ÚRS 2024 02
153	M	59222020	trouba ŽB hrdlová DN 300	m	3,030	2 000,00	6 060,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
154	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,440	5 907,28	8 506,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*(0,8*0,2*2+0,4*0,2*2)		1,440			
155	K	RUPKOM10	Úprava nátoky a výtoky z trubního propustku žulovým dlážděním do betonu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
156	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	187,50	375,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1		2,000			
157	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	62,50	62,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
158	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5*2		10,000			
159	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	210,000	125,00	26 250,00	CS ÚRS 2024 02
160	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	14,000	625,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 02
161	K	915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 - vyhrazené stání ZTP	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
162	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	291,140	500,00	145 570,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		25,83+92,96+33,44+69,42+69,49		291,140			
163	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	49,494	1 087,50	53 824,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		291,14*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		49,494			
164	K	916111123.1	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého ve dvou řadách	m	587,990	500,00	293 995,00	
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		1,19+128,17+93,08+45,16+100,42*2+60,32+59,23		587,990			
165	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	117,598	612,50	72 028,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		587,99*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		117,598			
166	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	405,480	562,50	228 082,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		191,39+167,65+0,4+1,59+1,9+1,85*23		405,480			
167	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	413,590	185,00	76 514,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		405,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		413,590			
168	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,780	562,50	3 251,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		5,78		5,780			
169	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,896	155,00	913,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,896			
170	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	451,600	625,00	282 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		430,67+10,4+10,53		451,600			
171	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	439,283	525,00	230 623,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
	VV		212,12+51,9+166,65		430,670			
	VV		430,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		439,283			
172	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	10,608	1 312,50	13 923,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,608			
173	M	58380374.1	obrubník kamenný žulový přímý 1000x80x250mm	m	10,741	725,00	7 787,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	10,741				
174	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	304,810	250,00	76 202,50	CS ÚRS 2024 02
VV			Délka odečtena digitálně ze situačních výkresů					
VV			1,98+11,56+17,17+21,2+23,3+26,8+23,2*2+27,1+21,2+23,2+27+23,2+21,2+13,5	304,810				
175	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	310,906	125,00	38 863,25	CS ÚRS 2024 02
VV			304,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	310,906				
176	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	102,340	3 000,00	307 020,00	CS ÚRS 2024 02
VV			(291,14+587,99+405,48+5,78+451,6+304,81)*0,1*0,5	102,340				
177	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	76,000	275,00	20 900,00	CS ÚRS 2024 02
178	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	76,000	400,00	30 400,00	CS ÚRS 2024 02
179	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	2,000	1 378,09	2 756,18	CS ÚRS 2024 02
180	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	76,000	66,57	5 059,32	CS ÚRS 2024 02
181	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	19,450	139,01	2 703,74	CS ÚRS 2024 02
VV			14,75+2,35*2	19,450				
182	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,430	4 333,84	10 531,23	CS ÚRS 2024 02
VV			Kotvení ocelových zábran					
VV			0,3*0,3*0,5*(3*2+16*3)	2,430				
183	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	42,660	131,89	5 626,43	CS ÚRS 2024 02
VV			18*2,37	42,660				
184	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	22,500	296,18	6 664,05	CS ÚRS 2024 02
VV			15*1,5	22,500				
185	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 104,280	8,07	16 981,54	CS ÚRS 2024 02
VV			851,05+198,17+254,155+800,905	2 104,280				
186	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	2 104,280	1,15	2 419,92	CS ÚRS 2024 02
VV			851,05+198,17+254,155+800,905	2 104,280				
187	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	1 276,246	8,93	11 396,88	CS ÚRS 2024 02
VV			636,34+27,24+3,656+2,82+606,19	1 276,246				
188	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	24,980	40,60	1 014,19	CS ÚRS 2024 02
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
VV			(61,94+61,84+53,79+54,62+8,85+8,76)*0,1	24,980				
189	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	27,785	125,87	3 497,30	CS ÚRS 2024 02
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
VV			27,24	27,240				
VV			27,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	27,785				
190	K	629995213	Očištění vnějších ploch otřeskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu - žulové schodišťové stupně	m2	38,394	398,62	15 304,62	CS ÚRS 2024 02
VV			18*(2,37*0,3*2+2,37*0,15*2)	38,394				
191	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutě	m	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1,5	1,500				
192	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutě	m	18,700	200,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1+2,2+2*4,4+6,7	18,700				
193	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	19,500	600,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 02
194	M	55342285.1	zábradlí z ocelové pásoviny20x40mm, bočním kotvením, barva DB 703 + pozink	m	19,500	4 400,00	85 800,00	
195	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	14,000	1 250,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV			7*2	14,000				
196	M	55342285.1	zábradlí z ocelové pásoviny20x40mm, bočním kotvením, barva DB 703 + pozink	m	14,000	4 400,00	61 600,00	
197	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	304,000	32,29	9 816,16	CS ÚRS 2024 02
VV			4*4*19	304,000				
198	K	KOM M8	Vybourání stávajících uličních vpustí	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
199	K	RUPKOM4	Demontáž stávajících odpadkových košů a odvoz dle dispozic investora (v rozsahu dané etapy)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
200	K	RUPKOM5	Uložení nadbytečného vybouraného žulového materiálu (mozaiky) na místo určené investorem ve vzdálenosti do 5km	t	34,728	500,00	17 364,00	
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů					
VV			(160,86+69,47-27,24)*0,06*2,85	34,728				
D 997			Přesun sutě	2 270 105,50				
201	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2 772,370	250,00	693 092,50	CS ÚRS 2024 02
202	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	80 398,000	5,00	401 990,00	CS ÚRS 2024 02
203	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 772,370	100,00	277 237,00	CS ÚRS 2024 02
204	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1 321,500	350,00	462 525,00	CS ÚRS 2024 02
205	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 372,870	300,00	411 861,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	78,000	300,00	23 400,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				317 650,20	
207	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 176,502	100,00	317 650,20	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 034 508,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 034 508,89	21,00%	427 246,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			2 461 755,76

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:		Datum:	21. 10. 2024
Zadavatel:	Město Liberec	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 034 508,89
M - Práce a dodávky M	2 034 508,89
21-M - Elektromontáže	1 308 371,39
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	726 137,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 034 508,89

D M Práce a dodávky M 2 034 508,89

D	21-M	Elektromontáže		1 308 371,39				
1	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	569,400	125,00	71 175,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	Větev A						
	VV	172,3+12*2			196,300			
	VV	Větev B						
	VV	209,3+12*2			233,300			
	VV	Větev B-1						
	VV	60,3+4*2			68,300			
	VV	Větev B-2						
	VV	31,5+2*2			35,500			
	VV	Větev C-1						
	VV	32+2*2			36,000			
	VV	Součet			569,400			
2	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	654,810	163,75	107 225,14	CS ÚRS 2024 02
	VV	6*7+7*9			654,810			
3	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	16,000	12 500,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	7,000	12 500,00	87 500,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	9,000	15 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	105,000	125,00	13 125,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	6*7+7*9			105,000			
7	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	105,000	56,25	5 906,25	CS ÚRS 2024 02
8	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	16,000	56,25	900,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	VO M3	Ochranná manžeta plast pro sloup VO	kus	16,000	1 250,00	20 000,00	
10	M	VO M4	EKM 1261 - 2D2-5-16 elektrovýzbroj 1-2xE27, pro 1-2x5x6-16mm, IP 54	kus	16,000	868,75	13 900,00	
11	K	210204205	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 6 okruhů	kus	16,000	1 250,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	481,700	125,00	60 212,50	CS ÚRS 2024 02
	VV	Větev A						
	VV	172,3			172,300			
	VV	Větev B						
	VV	209,3			209,300			
	VV	Větev B-1						
	VV	44,8			44,800			
	VV	Větev B-2						
	VV	23,3			23,300			
	VV	Větev C-1						
	VV	32			32,000			
	VV	Součet			481,700			
13	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	481,700	75,00	36 127,50	CS ÚRS 2024 02
14	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	32,000	87,50	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,000	68,75	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	16,000	62,50	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	VO K1	pouzdrový základ stožáru - zhotovení vč. zem. prací a materiálu	kpl	16,000	5 000,00	80 000,00	
18	K	VO K2	demontáž stáv. svítidla vč. stožáru a základu, vč. uložení výzisku na TS a likvidace nepotř. částí	kpl	17,000	4 900,00	83 300,00	
19	K	VO K3	propoje na stávající rozvody VO	kpl	4,000	2 500,00	10 000,00	
20	K	VO K4	elektrorevize	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00	
21	K	VO K5	zkušební provoz a nastavení	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
22	K	VO K6	geodetické zaměření a dok. skut. provedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
23	K	VO K7	vyhledání a obnažení stávajících rozvodů k propojům	kpl	4,000	7 500,00	30 000,00	
24	K	VO K8	práce plošiny a jeřábu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
25	K	VO K9	ostatní nespecifikované související práce	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
26	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	16,000	2 500,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	RUPVOM5	komplet dodávka svítidel typ S1 - N433 (2280 lm) vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	5,000	11 375,00	56 875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	RUPVOM6	komplet dodávka svítidel typ S2 - N409 (4170 lm) vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	7,000	11 875,00	83 125,00	
29	M	RUPVOM7	komplet dodávka svítidel typ S3 - N433 (1500lm) vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	4,000	11 375,00	45 500,00	
30	M	RUPVOM9	Kabelová spojka smršťovací, komplet	kpl	4,000	3 750,00	15 000,00	
31	M	VO M10	nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				726 137,50	
32	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,482	1 858,11	895,61	CS ÚRS 2024 02
33	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,482	2 125,21	1 024,35	CS ÚRS 2024 02
34	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	226,350	200,00	45 270,00	CS ÚRS 2024 02
VV			(481,7-(2,5+3+2,5+1,5+1,5+12*1,5))*0,5		226,350			
35	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	481,700	155,47	74 889,90	CS ÚRS 2024 02
VV			Větev A					
VV			172,3		172,300			
VV			Větev B					
VV			209,3		209,300			
VV			Větev B-1					
VV			44,8		44,800			
VV			Větev B-2					
VV			23,3		23,300			
VV			Větev C-1					
VV			32		32,000			
VV			Součet		481,700			
36	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	72,255	300,00	21 676,50	CS ÚRS 2024 02
37	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2 095,395	5,00	10 476,98	CS ÚRS 2024 02
38	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	144,510	300,00	43 353,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	72,255	94,16	6 803,53	CS ÚRS 2024 02
VV			481,7*0,3*0,5		72,255			
40	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	481,700	38,19	18 396,12	CS ÚRS 2024 02
41	K	460551113	Rozproštění a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	226,350	359,29	81 325,29	CS ÚRS 2024 02
42	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	481,700	190,74	91 879,46	CS ÚRS 2024 02
43	K	175151101.1	Obsypání vedení strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,170	250,00	12 042,50	
VV			481,7*0,5*0,2		48,170			
44	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	96,340	600,00	57 804,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	481,700	25,00	12 042,50	CS ÚRS 2024 02
VV			Větev A					
VV			172,3		172,300			
VV			Větev B					
VV			209,3		209,300			
VV			Větev B-1					
VV			44,8		44,800			
VV			Větev B-2					
VV			23,3		23,300			
VV			Větev C-1					
VV			32		32,000			
VV			Součet		481,700			
46	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	1 452,800	62,50	90 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV			Větev A					
VV			172,3*3+12*1,5		534,900			
VV			Větev B					
VV			209,3*3+12*1,5		645,900			
VV			Větev B-1					
VV			60,3+2*44,8+4*1,5		155,900			
VV			Větev B-2					
VV			31,5+2*23,3+2*1,5		81,100			
VV			Větev C-1					
VV			32+2*1,5		35,000			
VV			Součet		1 452,800			
47	M	34571372	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 52/63mm	m	1 525,440	81,25	123 942,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1452,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 525,440			
48	K	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	22,500	125,00	2 812,50	CS ÚRS 2024 02
VV			3*7,5		22,500			
49	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm	m	23,625	187,50	4 429,69	CS ÚRS 2024 02
VV			22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,625			
50	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	13,750	194,22	2 670,53	CS ÚRS 2024 02
VV			(2,5+3+2,5+1,5+12*1,5)*0,5		13,750			
51	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	14,500	250,90	3 638,05	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,5+3+2,5+1,5+1,5+12*1,5)*0,5		14,500			
52	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	0,750	405,58	304,19	CS ÚRS 2024 02
VV			1,5*0,5		0,750			
53	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	14,500	436,31	6 326,50	CS ÚRS 2024 02
VV			(2,5+3+2,5+1,5+1,5+12*1,5)*0,5		14,500			
54	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	1,500	1 292,83	1 939,25	CS ÚRS 2024 02
VV			3*0,5		1,500			
55	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm	m2	2,050	124,99	256,23	CS ÚRS 2024 02
VV			1,6*0,5+2,5*0,5		2,050			
56	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	9,000	40,07	360,63	CS ÚRS 2024 02
VV			12*1,5*0,5		9,000			
57	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	1,250	76,13	95,16	CS ÚRS 2024 02
VV			2,5*0,5		1,250			
58	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	28,000	111,08	3 110,24	CS ÚRS 2024 02
59	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	3,000	118,55	355,65	CS ÚRS 2024 02
60	K	468041121	Řezání živického podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	8,200	89,03	730,05	CS ÚRS 2024 02
VV			1,6*2+2,5*2		8,200			
61	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,609	100,00	660,90	CS ÚRS 2024 02
62	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	6,609	350,00	2 313,15	CS ÚRS 2024 02
63	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	191,661	5,00	958,31	CS ÚRS 2024 02
64	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,408	350,00	2 242,80	CS ÚRS 2024 02
65	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,201	300,00	60,30	CS ÚRS 2024 02
66	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,671	375,00	251,63	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 403 - Ochrana Cetin

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 049 543,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 049 543,58	21,00%	220 404,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 269 947,73

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 403 - Ochrana Cetin

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 049 543,58
M - Práce a dodávky M	1 049 543,58
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 049 543,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 403 - Ochrana Cetin

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 049 543,58

D M Práce a dodávky M 1 049 543,58

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			1 049 543,58			
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,220	12 500,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,220	37 500,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	160,120	368,75	59 044,25	CS ÚRS 2024 02
VV					(25-2,5-5-1)*1,2+(191-2-4,8-6-2,8)*0,8			
					160,120			
4	K	460161632	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	191,000	1 100,00	210 100,00	CS ÚRS 2024 02
VV					197+19-25			
					191,000			
5	K	460162022	Hloubení kabelových rýh ručně š 120 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000	1 887,50	47 187,50	CS ÚRS 2024 02
6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	73,120	300,00	21 936,00	CS ÚRS 2024 02
VV					191*0,4*0,8+25*0,4*1,2			
					73,120			
7	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2 120,000	5,00	10 600,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	146,240	300,00	43 872,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	73,120	118,75	8 683,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	460451612	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	191,000	57,50	10 982,50	CS ÚRS 2024 02
11	K	460452012	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 120 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	115,00	2 875,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	460551113	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	160,120	450,00	72 054,00	CS ÚRS 2024 02
VV					(25-2,5-5-1)*1,2+(191-2-4,8-6-2,8)*0,8			
					160,120			
13	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	191,000	300,00	57 300,00	CS ÚRS 2024 02
VV					197+19-25			
					191,000			
14	K	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	m	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	175151101.1	Obsypání vedení strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	47,280	600,00	28 368,00	
VV					197*0,8*0,3			
					47,280			
16	M	58337310	šterkop/sek frakce 0/4	t	94,560	487,50	46 098,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	457,000	31,25	14 281,25	CS ÚRS 2024 02
VV					191*2+25*3			
					457,000			
18	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	826,000	81,25	67 112,50	CS ÚRS 2024 02
VV					4*197+19*2			
					826,000			
19	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	867,300	95,00	82 393,50	CS ÚRS 2024 02
VV					826*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					867,300			
20	K	460791216.R	Montáž trubek ochranných plastových dělených, pro dodatečnou ochranu podzemního vedení	m	143,000	350,00	50 050,00	
VV					7*15+19*2			
					143,000			
21	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	150,150	437,50	65 690,63	CS ÚRS 2024 02
22	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	13,560	5 500,00	74 580,00	CS ÚRS 2024 02
VV					25*1,2*0,3+19*0,8*0,3			
					13,560			
23	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	22,680	243,75	5 528,25	CS ÚRS 2024 02
VV					(2,5+5+1)*1,2+(2+4,8+6+2,8)*0,8			
					22,680			
24	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	22,680	312,50	7 087,50	CS ÚRS 2024 02
25	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	22,440	546,25	12 257,85	CS ÚRS 2024 02
VV					Šterkové povrchy			
					4,5*0,8			
					3,600			
VV					Podkladní šterkové vrstvy			
					(2,5+5+1)*1,2+(2+6+2,8)*0,8			
					18,840			
VV					Součet			
					22,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	4,800	1 625,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV		6*0,8			4,800			
27	K	468011144	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 15 do 30 cm	m2	6,000	312,50	1 875,00	CS ÚRS 2024 02
VV		5*1,2			6,000			
28	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm	m2	5,240	162,50	851,50	CS ÚRS 2024 02
VV		2,5*1,2+2,8*0,8			5,240			
29	K	468021132	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalitě	m2	2,800	56,25	157,50	CS ÚRS 2024 02
VV		2*0,8+1*1,2			2,800			
30	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	468041114	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	12,000	687,50	8 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV		6*2			12,000			
33	K	468041125	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	10,000	412,50	4 125,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2*5			10,000			
34	K	468041121	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	10,600	112,50	1 192,50	CS ÚRS 2024 02
VV		2,5*2+2,8*2			10,600			
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,368	100,00	836,80	CS ÚRS 2024 02
36	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	8,368	350,00	2 928,80	CS ÚRS 2024 02
37	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	242,670	5,00	1 213,35	CS ÚRS 2024 02
38	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,600	350,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,768	300,00	1 430,40	CS ÚRS 2024 02
40	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,776	375,00	291,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 404 - Ochrana Vodafone

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			465 004,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 004,31	21,00%	97 650,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			562 655,22
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 404 - Ochrana Vodafone

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	465 004,31
M - Práce a dodávky M	465 004,31
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	465 004,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 404 - Ochrana Vodafone
Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 465 004,31

D M Práce a dodávky M 465 004,31

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			465 004,31		
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,186	12 500,00	2 325,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,186	31 250,00	5 812,50	CS ÚRS 2024 02
3	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	86,750	200,00	17 350,00	CS ÚRS 2024 02
VV		186*0,5-6,25			86,750			
4	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	186,000	587,50	109 275,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	18,600	300,00	5 580,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	539,400	5,00	2 697,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,200	300,00	11 160,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	18,600	118,75	2 208,75	CS ÚRS 2024 02
VV		186*0,2*0,5			18,600			
9	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	186,000	50,00	9 300,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	460551113	Rozproštění a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	86,750	450,00	39 037,50	CS ÚRS 2024 02
11	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	186,000	250,00	46 500,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	184,000	31,25	5 750,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	460751113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	184,000	181,25	33 350,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	59213003	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m	184,000	537,50	98 900,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	184,000	156,25	28 750,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	184,000	68,75	12 650,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	193,200	60,00	11 592,00	CS ÚRS 2024 02
VV		184*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			193,200			
18	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	6,250	243,75	1 523,44	CS ÚRS 2024 02
VV		(2+2,5+5+3)*0,5			6,250			
19	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	6,250	312,50	1 953,13	CS ÚRS 2024 02
VV		(2+2,5+5+3)*0,5			6,250			
20	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drčeného tl přes 20 do 30 cm	m2	6,250	546,25	3 414,06	CS ÚRS 2024 02
VV		2*0,5+(2,5+5+3)*0,5			6,250			
21	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm	m2	1,250	162,50	203,13	CS ÚRS 2024 02
VV		2,5*0,5			1,250			
22	K	468011144	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 15 do 30 cm	m2	2,500	312,50	781,25	CS ÚRS 2024 02
VV		5*0,5			2,500			
23	K	468021132	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalitě	m2	1,500	56,25	84,38	CS ÚRS 2024 02
VV		2*0,5+1*0,5			1,500			
24	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	468041121	Rezáni živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	5,000	112,50	562,50	CS ÚRS 2024 02
26	K	468041125	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	10,000	287,50	2 875,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,146	100,00	214,60	CS ÚRS 2024 02
28	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,146	350,00	751,10	CS ÚRS 2024 02
29	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	62,234	5,00	311,17	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,250	350,00	87,50	CS ÚRS 2024 02
31	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,896	300,00	568,80	CS ÚRS 2024 02
32	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích	t	24,364	375,00	9 136,50	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 405 - Ochrana LIS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 752,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 752,85	21,00%	6 248,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			36 000,95
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 405 - Ochrana LIS

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 752,85
M - Práce a dodávky M	29 752,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	29 752,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 405 - Ochrana LIS

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						29 752,85		
D		M	Práce a dodávky M			29 752,85		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			29 752,85		
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,010	125 000,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,010	250 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	0,750	200,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*0,5			0,750			
4	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	587,50	4 700,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,600	300,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	46,400	5,00	232,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,200	300,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	1,600	118,75	190,00	CS ÚRS 2024 02
VV		8*0,4*0,5			1,600			
9	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	460551113	Rozproštění a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	0,750	450,00	337,50	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*0,5			0,750			
11	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	8,000	31,25	250,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	3,250	243,75	792,19	CS ÚRS 2024 02
VV		6,5*0,5			3,250			
17	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	3,250	312,50	1 015,63	CS ÚRS 2024 02
VV		6,5*0,5			3,250			
18	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	1,750	546,25	955,94	CS ÚRS 2024 02
VV		3,5*0,5			1,750			
19	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	1,750	1 625,00	2 843,75	CS ÚRS 2024 02
VV		3,5*0,5			1,750			
20	K	468021132	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalitě	m2	1,500	56,25	84,38	CS ÚRS 2024 02
VV		3*0,5			1,500			
21	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	468041114	Rezáni betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	7,000	687,50	4 812,50	CS ÚRS 2024 02
VV		3,5*2			7,000			
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,344	100,00	134,40	CS ÚRS 2024 02
24	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,344	350,00	470,40	CS ÚRS 2024 02
25	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	38,976	5,00	194,88	CS ÚRS 2024 02
26	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,344	350,00	470,40	CS ÚRS 2024 02
27	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,477	375,00	178,88	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 406 - Ochrana T-mobile

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 752,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 752,85	21,00%	6 248,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			36 000,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 406 - Ochrana T-mobile

Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 752,85
M - Práce a dodávky M	29 752,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	29 752,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 406 - Ochrana T-mobile
Místo:
Zadavatel: Město Liberec
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024
Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 752,85

D M Práce a dodávky M 29 752,85

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		29 752,85				
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,010	125 000,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,010	250 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	0,750	200,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*0,5		0,750				
4	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	587,50	4 700,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,600	300,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	46,400	5,00	232,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,200	300,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	1,600	118,75	190,00	CS ÚRS 2024 02
VV		8*0,4*0,5		1,600				
9	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	460551113	Rozproštění a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	0,750	450,00	337,50	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*0,5		0,750				
11	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	8,000	31,25	250,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	460871143	Provizorní oprava vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm, ŠD fr. 0-32mm	m2	3,250	243,75	792,19	CS ÚRS 2024 02
VV		6,5*0,5		3,250				
17	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm, ŠD fr. 0-63mm	m2	3,250	312,50	1 015,63	CS ÚRS 2024 02
VV		6,5*0,5		3,250				
18	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	1,750	546,25	955,94	CS ÚRS 2024 02
VV		3,5*0,5		1,750				
19	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	1,750	1 625,00	2 843,75	CS ÚRS 2024 02
VV		3,5*0,5		1,750				
20	K	468021132	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalitě	m2	1,500	56,25	84,38	CS ÚRS 2024 02
VV		3*0,5		1,500				
21	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	468041114	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm	m	7,000	687,50	4 812,50	CS ÚRS 2024 02
VV		3,5*2		7,000				
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,344	100,00	134,40	CS ÚRS 2024 02
24	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,344	350,00	470,40	CS ÚRS 2024 02
25	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	38,976	5,00	194,88	CS ÚRS 2024 02
26	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,344	350,00	470,40	CS ÚRS 2024 02
27	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,477	375,00	178,88	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 407 - Nabíjení elektromobilů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			477 234,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	477 234,57	21,00%	100 219,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			577 453,83
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 407 - Nabíjení elektromobilů

Místo:		Datum:	21. 10. 2024
Zadavatel:	Město Liberec	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	477 234,57
M - Práce a dodávky M	477 234,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	477 234,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 407 - Nabíjení elektromobilů

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 477 234,57

D M Práce a dodávky M 477 234,57

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 477 234,57

1	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	165,360	125,00	20 670,00	CS ÚRS 2024 02
VV					165,36			
2	M	1386608	ZEMNICI PASEK 5052 DIN 30X4 /5019350/	m	165,360	68,75	11 368,50	
VV					165,36			
3	K	460172012	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 120 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,200	243,78	1 999,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	4,920	300,00	1 476,00	CS ÚRS 2024 02
VV					8,2*1,2*0,5	4,920		
5	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	142,680	5,00	713,40	CS ÚRS 2024 02
6	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,840	300,00	2 952,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	4,920	94,16	463,27	CS ÚRS 2024 02
8	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	25,000	250,00	6 250,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	47,000	250,00	11 750,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	460661115	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 80 do 100 cm	m	47,000	300,00	14 100,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	m	46,360	300,00	13 908,00	CS ÚRS 2024 02
VV					165,36-25-47*2	46,360		
12	K	175151101.1	Obsypání vedení strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,590	600,00	24 954,00	
VV					25*0,5*0,3+47*0,6*0,3+47*0,9*0,3+46,36*1,2*0,3	41,590		
13	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	83,180	600,00	49 908,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	330,720	31,25	10 335,00	CS ÚRS 2024 02
VV					165,36*2	330,720		
15	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	445,140	62,50	27 821,25	CS ÚRS 2024 02
VV					165,36+140,21+92,78+46,79	445,140		
16	M	34571372	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 52/63mm	m	467,397	81,25	37 976,01	CS ÚRS 2024 02
VV					445,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	467,397		
17	K	RUPNAB01	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných DN 200mm	m	445,140	187,50	83 463,75	
VV					165,36+140,21+92,78+46,79	445,140		
18	M	RUPNAB02	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) DN 200mm	m	467,397	331,25	154 825,26	
VV					445,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	467,397		
19	K	RUPNAB03	Zaslepení konců chrániček DN 50mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	
20	K	RUPNAB04	Zaslepení konců chrániček DN 200mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	
21	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,803	375,00	301,13	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 701 - Stanoviště odpadních kontejnerů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			196 025,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	196 025,00	21,00%	41 165,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			237 190,25
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa

Objekt: SO 701 - Stanoviště odpadních kontejnerů

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: Město Liberec

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	196 025,00
HSV - Práce a dodávky HSV	196 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa

Objekt: SO 701 - Stanoviště odpadních kontejnerů

Místo:

Zadavatel: Město Liberec

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 025,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						196 025,00
1	K	KON 1	D+M kontejnerová zástěna stanoviště 1	kus	1,000	28 200,00	28 200,00		
2	K	KON 4	D+M kontejnerová zástěna stanoviště 4	kus	5,000	27 565,00	137 825,00		
3	K	KON 5	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
4	K	KON 6	Vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 801 - Revitalizace zeleně

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 079 981,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 079 981,85	21,00%	1 276 796,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 356 778,04

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 801 - Revitalizace zeleně

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 079 981,85
HSV - Práce a dodávky HSV	6 079 981,85
1 - Zemní práce	6 079 981,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 801 - Revitalizace zeleně

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 079 981,85

D HSV Práce a dodávky HSV 6 079 981,85

D 1 Zemní práce 6 079 981,85

1	K	Z1	dodávka zeleně dle podrobného rozpisu Sadové úpravy	kpl	1,000	4 579 981,85	4 579 981,85	
2	K	Z2RUP	Následná péče o zeleň mimo stromů - ošetřování, pletí, zálivka, dosadby, apod.	rok	5,000	200 000,00	1 000 000,00	
3	K	Z3RUP	Následná péče o stromovou vegetaci - prořez, zvyšování korun, zálivky, ošetřování, apod.	rok	5,000	100 000,00	500 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt:
SO 901 - Mobiliář

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 210 446,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 210 446,25	21,00%	254 193,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 464 639,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 901 - Mobiliář

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 210 446,25
HSV - Práce a dodávky HSV	1 210 446,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 210 446,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice III.etapa
Objekt: SO 901 - Mobiliář

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 210 446,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 210 446,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 210 446,25

1	M	MOB 1	D+M stojany na kola, vzor Liberec	ks	9,000	13 586,25	122 276,25	
2	M	MOB 2	D+M odpadkový koš, vzor Liberec	ks	4,000	19 556,25	78 225,00	
3	M	MOB 3	D+M Lavička s opěradlem, vzor Liberec	ks	8,000	25 130,00	201 040,00	
4	M	MOB 5	D+M Lavička bez opěradla - ulice Třešňová, vzor Liberec	ks	8,000	48 982,50	391 860,00	
5	M	MOB 6	D+M Lavička stromová, vzor Liberec	ks	2,000	166 791,25	333 582,50	
6	K	MOB 10	D+M Psí pisoár	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
7	M	MOB 22	Nespecifikovaný materiál (kotvení atp.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	M	MOB 23	Nespecifikované práce (kotvení atp.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	MOB 24	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	24 062,50	24 062,50	
10	K	MOB 25	Vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000	31 900,00	31 900,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 209-2022c
Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice - úprava chodníku za BD

KSO:
Místo: Sídliště Ruprechtice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:
Město Liberec

IČ: 00262978
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

IČ: 04901916
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			662 571,34
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 662 571,34	Výše daně 139 139,98
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			801 711,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	209-2022c		
Stavba:	Regenerace sídliště Ruprechtice - úprava chodníku za BD		
Místo:	Sídliště Ruprechtice	Datum:	21. 10. 2024
Zadavatel:	Město Liberec	Projektant:	GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		662 571,34	801 711,32
SO 101.1	Oprava chodníku za BD	662 571,34	801 711,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Ruprechtice - úprava chodníku za BD
Objekt:
SO 101.1 - Oprava chodníku za BD

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Liberec

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ: 00262978
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			662 571,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	662 571,34	21,00%	139 139,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			801 711,32
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice - úprava chodníku za BD
Objekt: **SO 101.1 - Oprava chodníku za BD**

Místo:

Zadavatel: Město Liberec

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024

Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	662 571,34
HSV - Práce a dodávky HSV	662 571,34
1 - Zemní práce	35 997,87
4 - Vodorovné konstrukce	26 250,00
5 - Komunikace pozemní	301 292,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 235,01
997 - Přesun sutě	162 678,78
998 - Přesun hmot	11 116,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Ruprechtice - úprava chodníku za BD
Objekt: SO 101.1 - Oprava chodníku za BD

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Liberec Projektant: GREGOR projekt - invest, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 662 571,34

D HSV Práce a dodávky HSV 662 571,34

D 1 Zemní práce 35 997,87

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	247,265	84,45	20 881,53	CS ÚRS 2024 02
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů 360,32-147*0,5-14,65*2*1,35		247,265			
2	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	1,700	1 299,06	2 208,40	CS ÚRS 2024 02
VV			2*0,85		1,700			
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	247,265	45,21	11 178,85	CS ÚRS 2024 02
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů 360,32-147*0,5-14,65*2*1,35		247,265			
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,889	174,85	1 729,09	CS ÚRS 2024 02
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů 14,65*2*1,35*0,25		9,889			

D 4 Vodorovné konstrukce 26 250,00

5	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	5,250	5 000,00	26 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1,75*3		5,250			

D 5 Komunikace pozemní 301 292,78

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	286,820	204,96	58 786,63	CS ÚRS 2024 02
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů 360,32-147*0,5		286,820			
7	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	286,820	437,50	125 483,75	CS ÚRS 2024 02
VV			Plocha odečtena digitálně ze situačních výkresů 360,32-147*0,5		286,820			
8	M	59245018.1	dlažba skladebná betonová 300x100mm tl 60mm přírodní	m2	292,556	400,00	117 022,40	
VV			286,82*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		292,556			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 235,01

9	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	35,500	250,00	8 875,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	36,210	125,00	4 526,25	CS ÚRS 2024 02
VV			35,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		36,210			
11	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	147,000	271,34	39 886,98	CS ÚRS 2024 02
12	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	147,000	400,00	58 800,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	286,820	8,93	2 561,30	CS ÚRS 2024 02
14	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	2,700	296,18	799,69	CS ÚRS 2024 02
VV			0,9*3		2,700			
15	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	147,000	66,57	9 785,79	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 162 678,78

16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	198,275	250,00	49 568,75	CS ÚRS 2024 02
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 749,975	5,00	28 749,88	CS ÚRS 2024 02
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	198,275	100,00	19 827,50	CS ÚRS 2024 02
19	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	101,003	350,00	35 351,05	CS ÚRS 2024 02
20	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,272	300,00	29 181,60	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 11 116,90

21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	111,169	100,00	11 116,90	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Hmg - „Regenerace sídliště Ruprechtice, 2. a 3. etapa“																	
měsíce	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Etapa																	
Přípravné a zemní práce																	
Komunikace a zpevněné plochy																	
Veřejné osvětlení																	
Revitalizace zeleně																	
III. Etapa																	
Přípravné a zemní práce																	
Komunikace a zpevněné plochy																	
Veřejné osvětlení																	
Revitalizace zeleně																	
Dokončovací práce																	

HMG prací je platný za předpokladu vhodných klimatických podmínek.

Seznam poddodavatelů

v rámci otevřeného podlimitního řízení na stavební práce:

„Regenerace sídliště Ruprechtice II. a III. etapa“

Společnost Metrostav DIZ s.r.o., IČ: 25021915, čestně prohlašuje, že plnění zakázky **„Regenerace sídliště Ruprechtice II. a III. etapa“** bude realizováno pomocí poddodavatelů, kteří budou zvoleni na základě interního výběrového řízení. Investor bude o výběru poddodavatelů včas informován.

V Liberci dne

.....
Ing. Jan Syrůček

Oblastní ředitel pro Liberecký kraj, na základě plné moci
Metrostav DIZ s.r.o.

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo / *registered office* Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / *Identification number* 25021915
(pojištěný / *Insured*)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded insurance contract No. 1690396911.

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti **General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance**

Rozsah pojištění / Scope of Cover

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.
Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba / Period of insurance

Od 15.6. 2025 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
From 15.6. 2025 and than for the indefinity period with annual policy period

Pojištěná činnost / Insured activity

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost vč. odpovědnosti za výrobek:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product Liability: **100 000 000 Kč**

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast / Deductible:

20 000 Kč

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:

Evropa / Europa

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

V / at place Praze

.....
Ing. Daniel Krupička
Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter