

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ DS202501711

Evidenční číslo dodatku: DS2025.....,,

Agendové číslo dodatku: DS202501711/1

„Energetické úspory ZŠ U Soudu – vybavení kuchyně“

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Kupující:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
Ve věcech technických:	Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
IČO:	00262978
DIČ:	CZ00262978
Bankovní spojení:	
(dále jen „kupující“)	

a

Prodávající:	MGVIVA a.s.
Sídlo:	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zastoupený:	Mgr. Janou Doubravovou, členem správní rady
IČ:	17321611
DIČ:	CZ17321611
Bankovní spojení:	

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27447
(dále jen „prodávající“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. DS202501711 uzavřené dne 24. 4. 2025 (dále jen jako „smlouva“) jsou změny předmětu plnění (dodávky gastro vybavení) dle změnového listu č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu nesouladu v projektové dokumentaci stavby a vybavení dochází k doplnění a úpravě dodávaného vybavení.
2. Část dodatečných dodávek spočívajících v dodávce vybavení gastro popsaných v příloze č. 1 ve změnovém listě (položky č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13) je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.
3. Část dodatečných dodávek spočívajících v dodávce vybavení gastro popsaných v příloze č. 1 ve změnovém listě (položka č. 1.7) je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné dodávky gastro vybavení, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
4. Část dodatečných dodávek spočívajících v dodávce vybavení gastro popsaných v příloze č. 1 ve změnovém listě (položky č. 1.6, 1.8, 1.10) je realizována v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

II. Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu dodávky dohodly na s tím související změně kupní ceny sjednané v čl. VIII odst. 8.1 smlouvy, která se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku ve výši 353,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota nových dodávek bez DPH: 552 447,00 Kč
Celková hodnota zrušených dodávek bez DPH: 552 800,00 Kč

Stávající Kupní smlouva

Celková cena bez DPH	8 880 000,00 Kč
DPH 21%	1 864 800,00 Kč
Celková cena včetně DPH	10 744 800,00 Kč

Kupní smlouva ve znění Dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	8 879 647,00 Kč
DPH 21%	1 864 725,87 Kč
Celková cena včetně DPH	10 744 372,87 Kč

III. Doba a místo plnění

1. Kupující a Prodávající se dohodli na prodloužení doby plnění z důvodu dodatečných dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a které jsou specifikovány v Oznámení změny č. 1 (pol. 1.13). Vzhledem ke lhůtě na dodávku potřebných varných nádob vznikla potřeba posunu termínu dodávky. Z ekonomického a časového hlediska není vhodné řešit tyto práce jiným dodavatelem.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění sjednané v Čl. IV. odst. 4.2 smlouvy o 14 kalendářních dnů. Celková doba plnění činí maximálně **42 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy.

IV. Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 1 prodávající.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle smlouvy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by smlouva ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. /2025 ze dne 2. 9. 2025.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

Mgr. Jana Doubravová
člen správní rady MGVIVA a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo 1.1 – 1.13		
Registrační číslo projektu:				
Zhotovitel:	MGVIVA a.s. Praha			
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 23.07.2025		
Název akce: Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny				
Způsob odeslání / předání datum: 27.8.2025		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Počet připojených listů specifikací:				
Oznámení vydává: MG VIVA a.s.				
Práce a dodávky nad rámec Kupní smlouvy č. DS202501711 uvedené v rozpočtu dodávek k Oznámení změny č. 1, zpracovaného dodavatelem. V průběhu dodávky vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala ve změně dodávky nad rámec KS. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.				
1.1 Kuchyně celonerezový pracovní stůl poz 2. – 3 ks				
Prac.stůl je součástí varného bloku, v provedení dle PD (prac.stůl , jacklové nohy, podlepená deska) není zajištěna kompatibilita (funkční, hygienicky lépe udržovatelné) se sousední technologií. Navrhujeme proto instalovat modulární neutrální blok s uzavřeným čelním panelem na otevřené podestavbě v hygienickém provedení, prac.deska celokovová tl. 3 mm a zadním lemem výrobce AMBACH (Itálie), rozměr 400x850x900 mm				
Méněpráce	36 600,00 Kč bez DPH			
Vícepráce:	56 880,00 Kč bez DPH			
Změna celkem:	20 280,00 Kč bez DPH			
Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.				
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.				

1.2 Vodovodní baterie pro varný blok – poz 2a

Tato pozice ve VV zcela chybí, přitom je pro vaření na sporáku důležitá, neboť se nebude muset voda na vaření nosit v nádobách. Navrhujeme instalovat tuto vodovodní armaturu – masivní napouštěcí rameno pro studenou vodu (výška cca 500 mm, ramínko 400 mm) vlevo vedle sporáku do neutrálního modulu

Vícepráce: 8 600,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 600,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

1.3 Celonerezový prac.stůl poz 5 s policemi a úkosem na kratších stranách , rozměr 1850x400x900 mm

Ve spodní části stolu je prostor pro úpravnu vody, ta se tam však nevejde, stůl je třeba rozšířit, aby úpravna vody při pohybu a práci osob nepřekážela.

Původní rozměr 1850x400x900 mm, nový rozměr 1850x600x900 mm

Prac.stůl je celonerezový, jacklové nohy, celokovová prac.deska bez lemu AISI 304 tl. 1,5 mm

Méněpráce práce: 22 100,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 29 630,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 7 530,00Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

1.4 Celonerezový pracovní stůl poz.9 – 1ks

Prac.stůl je součástí varného bloku, v provedení dle PD (prac.stůl , jacklové nohy,podlepená deska) není zajištěna kompatibilita (funkční, hygienicky lépe udržovatelné) se sousední technologií. Navrhujeme proto instalovat modulární neutrální blok s uzavřeným čelním panelem na otevřené podestavbě v hygienickém provedení , prac.deska celokovová tl. 1,5 mm a zadním lemem výrobce AMBACH (Itálie), rozměr 800x850x900 mm

Méněpráce práce: 15 700,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 34 650,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 18 950,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

1.5 Doměrky k varnému bloku

PD popisuje varný blok v provedení „záda-záda „ , zákryty mezi technologiemi řeší „doměrky „ poz 10a,10b, 10c a kombinuje termické přístroje s pracovními stoly poz 2a 9

Ve skutečnosti je varný blok rozdělen instalační stěnou – stavební polopříčkou s rozvody médií na dvě části - doměrky na zadní straně technologií tedy nejsou potřeba. Tam kde jsou použity v sestavě přístroje od jednoho výrobce (AMBACH) nejsou potřeba ani doměrky mezi nimi

Výjimku tvoří sklopný míchací kotel, kde se bez doměrku 10d neobejdeme. Doměrek v tomto případě rozšiřuje manipulační plochu, není nutné ani možné vše dotěsnit

Rozměr výrobku 360x850x900 mm

Méněpráce práce: 25 900,00 Kč bez DPH poz 10a

12 900,00 Kč bez DPH poz 10b

11 100,00 Kč bez DPH poz 10c

Vícepráce 18 360,00 Kč bez DPH poz 10d

Změna celkem: - 31 540,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

1.6 Vzduchotechnické zákryty – poz. 22, poz 11 , 45a , 46c

Ve VV gastro jsou oceněny digestoře duplicitně s dodávkou stavby – zde je proto odečítáme.

Nad konvektomaty je navržena nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů s rozměrem 2650x1350x400 mm , v projektu VZT je však chybně zkrácena a nekryje tak prostor nad nimi

Ve fázi, kdy toto bylo zjištěno, byla stavba v podstatě dokončena a nebylo možné problém řešit jinak než instalací kondenzačního VZT zákrytu Vision Vent. Tento zákryt je funkčně spojen c provozem konvektomatu a spouští se při otevření dveří přístroje

Méněpráce	126 500,00 Kč bez DPJ poz 11 středová digestoř nad varným blokem
	42 200,00 Kč bez DPH poz 22 digestoř nad konvektomaty
	30 600,00 Kč bez DPJ poz 45a nad vstupme do myčky
	30 600,00 Kč bez DPH poz 46c na výstupem z myčky

Méněpráce celk. -229 900,00 Kč bez DPH

Vícepráce 92 130,00 Kč bez DPH

Změna celkem: - 137 770,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

1.7 Výdejní parapetní deska poz 14a

Rozměr parapetní desky ve VV (4490x650x40mm) neodpovídá skutečnosti. Skutečný rozměr parapetu je 5400x650x40 mm. Prodloužení o 1 metr délky

Vícepráce: 9 765,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 765,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

1.8 Vstupní stůl do myčky s dřezem s přípravou pro instalaci drtiče poz 47

Jedná se o rozměrovou úpravu stolu. Je to mycí stůl s dráhou na koše, dřezem 600x450mm s přípravou pro instalaci drtiče odpadků, který zleva navazuje na třídící stůl poz 48 , vpravo je napojen na nový „automatický podavač“ myčky poz 47c. Ve stole bude instalována předmývací sprcha poz 47a . Jedná se o úpravu původní pozice 47

Původní rozměr: 2000x800x850 mm

Nový rozměr: 1250x800x850 mm

Méněpráce : 38 600,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 33 620,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -4 980,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

1.9 Rohový vstupní systémový stůl k myčce nádobí - poz 47c vč. Doměrku 47d

Vstupní stůl do myčky, tak jak byl v původní PD není systémový, není napojen na posuv myčky, obsluha by musela každý koš do myčky ručně zasunout. V ergonomicky nešikovné poloze. Navrhujeme proto rozdělit původní vstupní stůl na dvě části. K myčce instalovat „automatický podavač“, který je přímo napojen na posuv myčky a posun košů do myčky tak funguje i na tomto stole spolu s posuvem myčky. Tímto bude eliminován nepřírozený pohyb obsluhy u mycího stroje. Rozměr tohoto vstupního stolu je 700 x 700 x900 mm. Z tohoto důvodu je upraven rozměr původního vstupního stolu poz. 47

Vícepráce: 41 650,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 41 650,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

1.10 Centrální úprava vody pro myčky a konvektomaty – nová pozice X1

V PD je pro každé zařízení, které vyžaduje upravenou vodu, navržen samostatný změkčovač – pro obě myčky a kotle vždy duplex – celkem 3 ks (kontinuální úprava vody) výrobce Winterhalter poz5a , poz 41a a 46a , pro konvektomaty pak bezúdržbové filtry s výměnnými kartušemi – poz 21b (Např BRITA) s kapacitou 7900 litrů nebo 1 rok)- celkem 2 ks . Toto je náročné jak investičně (vyjádřeno v katalogových cenách cca 230 000 bez DPH) , tak i provozně (kartuše mají životnost max 1 rok a cena náhradní je cca

8500,00 bez DPH /ks – náročnost se týká jak náplní ,tak i obsluhy a údržby jednotlivých zařízení
Je zcela jistě jednodušší provozovat jednu centrální úpravnu než 5 lokálních. V našem případě již nebylo možné přivést upravenou vodu do varného bloku , kde tedy zůstává původní úpravna poz 5a
Navrhli jsme proto centrální úpravnu vody typu Duplex s filtrem mechanických nečistot a odpovídajícím průtokem 33l / min amerického výrobce Kinetico ERWSK 60 . Umístěna bude ve strojovně VZT , tedy mimo prostor kuchyně, rozvod upravené vody zajistila stavba

Méněpráce : 50 400,00 Kč bez DPH Poz 41a
50 400,00 Kč bez DPH Poz 46a
10 000,00 Kč bez DPH poz 21b 2 ks

Vícepráce: 68 350,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -42 450,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

1.11 Perforovaný kryt radiátoru -nová poz X2

Tato položka ve VV zcela chybí, pracovní stoly poz 31 jsou odsazeny od zdi, prostor s radiátory je nekrytý.
Navrhujeme tedy doplnit nerezové perforované kryty radiátorů, které chrání prostor a umožní cirkulaci tepla. Jedná se o doměrky.

Vícepráce: 9 640,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 640,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu dodávky.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

1.12 Dráha na tácy poz 92

V PD je dráha na tácy navržena jako plná celonerezová s prolisovanými odlehčovacími dráhami.
Tento výrobek působí v prostoru poměrně těžkopádně, navrhujeme provést pojezdovou dráhu dle běžných standardů z nerezových trubkových profilů na konzolách. Zároveň tím dojde ke sjednocení typu posuvu se salátovým barem. Tato změna nemá vliv na cenu

Méněpráce : 49 200,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 49 200,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

1.13 Nádoby do konvektomatů a pro výdej jídla

Před zahájením zkušebního provozu bylo zjištěno, že staré nádoby nelze s ohledem na jejich stav již použít a musí být dodány nové.

Vícepráce: 99 972,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 99 972,00 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na prodloužení termínu dodávky o 14 dnů, tedy do 42 dnů od výzvy k plnění, která byla předána dodavateli 15.8.2025 .

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

Přílohy:

-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	348 582	9 765	194 100	
Cena méněprací bez DPH	173 500	0	379 300	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	522 082	9 765	573 400	


Cena méněprací bez DPH: 552 800,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 552 447,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 353,00 Kč bez DPH	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
 S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.
 Dne:

Podpis:
 Jméno: Mgr. Jana Doubravová jednatel MG VIVA as.

Podpis:
 Jméno: Ing. Radek Anděl , manager projektu

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
 S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.
 Dne: 

Podpis: 
 Jméno: Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Podpis: 
 Jméno: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:
 S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.
 Dne:

Podpis:

Jméno: Ing.Přemysl Břenek , technický poradce investora v oboru gastro

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis:

Jméno: Ing.Matěj Kudlík, TECHNICO Opava s.r.o.

ZŠ U Soudu - změnový list 01- Dodatek 1

Datum: 08/2025

Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Investor : Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zhotovitel : MGVIVA a.s. Praha, Křenova 438/3, 16200 Praha 6

Vypracoval: Ing. Radek ANDĚL

	Rozpočtové náklady
Základ 12 %	
DPH 12 %	
Základ 21 %	-353.00
DPH 21 %	-74.13
Cena celkem za stavbu	-427.13

SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH
3	K	791901103 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 2	kus	-3.000	12,200.00	-36,600.00		základní
P			není zajištěna kompatibilita (funkční, hygienicky lépe udržitelné) se sousední technologií. Navrhujeme proto instalovat modulární neutrální blok s uzavřeným čelním panelem na otevřené podestavbě v hygienickém provedení, prac.deska celokovová tl. 3 mm a zadním lemem výrobce stejný jako sousední technologie						
3	K	791901103 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl v provedení H- Označení na výkrese - 2 - systémový (AMBACH)	kus	2.000	28,440.00	56,880.00		základní
			AMBACH rozměr 400x850x900 mm						
	K		NOVÁ POZICE - vodovodní baterie pro varný blok	kus	1.000	8,600.00	8,600.00		základní
			Tato pozice ve VV zcela chybí, přitom je pro vaření na sporáku důležitá, neboť se nebude muset voda na vaření nosit v nádobách. Navrhujeme instalovat tuto vodovodní armaturu – masivní napouštěcí rameno pro studenou vodu (výška cca 500 mm, ramínko 400 mm) vlevo vedle sporáku do neutrálního modulu						
8	K	791901108 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 5	kus	-1.000	22,100.00	-22,100.00		základní
P			Ve spodní části stolu je prostor pro úpravnu vody, ta se tam však nevejde, stůl je třeba rozšířit, aby úpravna vody při pohybu a práci osob nepřekážela.						
8	K	791901108 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 5	kus	1.000	29,630.00	29,630.00		základní
P			Původní rozměr 1850x400x900 mm, nový rozměr 1850x600x900 mm Prac.stůl je celonerezový, jacklové nohy, celokovová prac.deska bez lemu AISI 304 tl. 1,5 mm						
15	K	791901115 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 9	kus	-1.000	15,700.00	-15,700.00		základní
P			není zajištěna kompatibilita (funkční, hygienicky lépe udržitelné) se sousední technologií. Navrhujeme proto instalovat modulární neutrální blok s uzavřeným čelním panelem na otevřené podestavbě v hygienickém provedení, prac.deska celokovová tl. 3 mm a zadním lemem výrobce stejný jako sousední technologie						
15	K	791901115 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 9	kus	1.000	34,650.00	34,650.00		základní
P			AMBACH rozměr 800x850x900 mm						
17	K	791901117 SPC	D+M Zákryt mezery mezi varnými zařízeními - Označení na výkrese - 10a	kus	-1.000	25,900.00	-25,900.00		základní
P			Ve skutečnosti je varný blok rozdělen instalační stěnou – stavební polopříčkou s rozvody médií na dvě části - doměrky na zadní straně technologií tedy nejsou potřeba. Tam kde jsou použity v sestavě přístroje od jednoho výrobce (AMBACH) nejsou potřeba ani doměrky mezi nimi. Výjimku tvoří sklopný míchací kotel, kde se bez NOVÉ POZICE doměrku 10d neobejdeme.						
18	K	791901118 SPC	D+M Zákryt mezery mezi varnými zařízeními - Označení na výkrese - 10b	kus	-1.000	12,900.00	-12,900.00		základní

P			<i>Ve skutečnosti je varný blok rozdělen instalační stěnou – stavební polopříčkou s rozvody médií na dvě části - doměrky na zadní straně technologii tedy nejsou potřeba. Tam kde jsou použity v sestavě přístroje od jednoho výrobce (AMBACH) nejsou potřeba ani doměrky mezi nimi. Výjimku tvoří sklopný míchací kotel, kde se bez NOVE POZICE doměrku 10d neobejdeme.</i>						
19	K	791901119 SPC	D+M Zvýšený lem u mezery mezi stolem č.9 a multifunkčním kotlem - Označení na výkrese - 10c	kus	-1.000	11,100.00	-11,100.00		základní
P			<i>Ve skutečnosti je varný blok rozdělen instalační stěnou – stavební polopříčkou s rozvody médií na dvě části - doměrky na zadní straně technologii tedy nejsou potřeba. Tam kde jsou použity v sestavě přístroje od jednoho výrobce (AMBACH) nejsou potřeba ani doměrky mezi nimi. Výjimku tvoří sklopný míchací kotel, kde se bez NOVE POZICE doměrku 10d neobejdeme.</i>						
	K		NOVÁ POZICE - doměrek k míchacímu kotlí 10d	kus	1.000	18,360.00	18,360.00		základní
P			<i>Ve skutečnosti je varný blok rozdělen instalační stěnou – stavební polopříčkou s rozvody médií na dvě části - doměrky na zadní straně technologii tedy nejsou potřeba. Tam kde jsou použity v sestavě přístroje od jednoho výrobce (AMBACH) nejsou potřeba ani doměrky mezi nimi. Výjimku tvoří sklopný míchací kotel, kde se bez NOVE POZICE doměrku 10d neobejdeme.</i>						
20	K	791901120 SPC	D+M Digestoř závěsná s řadou tukových nerezových filtrů - Označení na výkrese - 11	kus	-1.000	126,500.00	-126,500.00		základní
P			<i>Ve VV gastro jsou oceněny digestoře duplicitně s dodávkou stavby – zde je proto odečítáme.</i>						
26	K	791901266 SPC	D+M Výdejní parapetní deska - označení ve výkrese 14a	kus	1.000	9,765.00	9,765.00		základní
P			<i>DOMĚREK k dodávané pozici - dle skutečného zaměření stavby</i>						
34	K	791901134 SPC	D+M Změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat - Označení na výkrese - 21b	kus	-2.000	5,000.00	-10,000.00		základní
P			<i>NAHRAZENO CENTRÁLNÍM ZMĚKČOVAČEM</i>						
36	K	791901136 SPC	D+M Digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů - Označení na výkrese - 22	kus	-1.000	42,200.00	-42,200.00		základní
P			<i>Ve VV gastro jsou oceněny digestoře duplicitně s dodávkou stavby – zde je proto odečítáme.</i>						
	K		NOVÁ POZICE - integrovaná cirkulační digestoř ke konvektomatu RETIGO	kus	1.000	92,130.00	92,130.00		základní
			<i>Nad konvektomaty je navržena nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů s rozměrem 2650x1350x400 mm , v projektu VZT je však chybně zkrácena a nekryje tak prostor nad nimi Ve fázi, kdy bylo toto zjištěno, byla stavba v podstatě dokončena a nebylo možné problém řešit jinak než instalací kondenzačního VZT zákrytu Vision Vent. Tento zákryt je funkčně spojen s provozem konvektomatu a spouští se při otevření dveří přístroje</i>						
67	K	791901206 SPC	D+M Změkčovač vody s principem iontové výměny - Označení na výkrese - 41a	kus	-1.000	50,400.00	-50,400.00		základní
P			<i>NAHRAZENO CENTRÁLNÍM ZMĚKČOVAČEM</i>						
72	K	791901211 SPC	D+M Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky - Označení na výkrese - 45a	kus	-1.000	30,600.00	-30,600.00		základní
P			<i>Ve VV gastro jsou oceněny digestoře duplicitně s dodávkou stavby – zde je proto odečítáme.</i>						
74	K	791901213 SPC	D+M Změkčovač vody s principem iontové výměny - Označení na výkrese - 46a	kus	-1.000	50,400.00	-50,400.00		základní
P			<i>NAHRAZENO CENTRÁLNÍM ZMĚKČOVAČEM</i>						
76	K	791901215 SPC	D+M Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky - Označení na výkrese - 46c	kus	-1.000	30,600.00	-30,600.00		základní
P			<i>Ve VV gastro jsou oceněny digestoře duplicitně s dodávkou stavby – zde je proto odečítáme.</i>						
77	K	791901216 SPC	D+M Rohový vstupní stůl k myčce nádobí - Označení na výkrese - 47	kus	-1.000	38,600.00	-38,600.00		základní
P			<i>vzhledem k ergonomické aktualizaci dispozice došlo ke zkrácení stolu o 700 mm</i>						
77	K	791901216 SPC	D+M Rohový vstupní stůl k myčce nádobí - Označení na výkrese - 47	kus	1.000	33,620.00	33,620.00		základní
P			<i>upravená zkrácený stůl o neaktivní část, veškeré instalace a vybavení zůstává jako u původního stolu</i>						
	K		NOVÁ POZICE systémový stůl s posuvem k myčce nádobí 47C	kus	1.000	41,650.00	41,650.00		základní
P			<i>Vstupní stůl do myčky, tak jak byl v původní PD není systémový, není napojen na posuv myčky, obsluha by musela každý koš do myčky ručně zasunout. V ergonomicky nešikovné poloze. Navrhujeme proto rozdělit původní vstupní stůl na dvě části. K myčce instalovat „automaticky podavač“, který je přímo napojen na posuv myčky a posun košů do myčky tak funguje i na tomto stole spolu s posuvem myčky. Tímto bude eliminován nepříjemný pohyb obsluhy u mycího stroje. Rozměr tohoto vstupního stolu je 700 x 700 x900 mm.</i>						
	K		NOVÁ POZICE - centrální úprava vody pro stravovací provoz X1	kus	1.000	68,350.00	68,350.00		základní
			<i>V PD je pro každé zařízení, které vyžaduje upravenou vodu, navržen samostatný změkčovač – Je zcela jisté jednodušší provozovat jednu centrální úpravnu než 5 lokálních. V našem případě již nebylo možné přivést upravenou vodu do varného bloku , kde tedy zůstává původní úprava poz 5a Navrhli jsme proto centrální úpravnu vody typu Duplex s filtrem mechanických nečistot a odpovídajícím průtokem 33l / min amerického výrobce Kinetico ERWSK 60 . Umístěna bude ve strojovně VZT , tedy mimo prostor kuchyně, rozvod upravené vody zajistila stavba</i>						
	K		NOVÁ POZICE - doplnění perforovaného krytu nad radiátory topení X2	kus	1.000	9,640.00	9,640.00		základní
			<i>Tato položka ve VV zcela chybí, pracovní stoly poz 31 jsou odsazeny od zdi, prostor s radiátory je nekrytý. Navrhujeme tedy doplnit nerezové perforované kryty radiátorů, které chrání prostor a umožní cirkulaci tepla. Jedná se o doměrky.</i>						
101	K	791901801 SPC	D+M Dráha na tácy z plně nerezové konstrukce - Označení na výkrese - 91	kus	-1.000	34,700.00	-34,700.00		základní

P			V PD je dráha na tácy navržena jako plná celonerezová s prolisovanými odlehčovacími dráhami. Tento výrobek působí v prostoru poměrně těžkopádně, navrhujeme provést pojezdovou dráhu dle běžných standardů z nerezových trubkových profilů na konzolách. Zároveň tím dojde ke sjednocení typu posuvu se salátovým barem. Tato změna nemá vliv na cenu						
102	K	791901802 SPC	D+M Dráha na tácy z plné nerezové konstrukce - Označení na výkrese - 92	kus	-1.000	14,500.00	-14,500.00		základní
P			V PD je dráha na tácy navržena jako plná celonerezová s prolisovanými odlehčovacími dráhami. Tento výrobek působí v prostoru poměrně těžkopádně, navrhujeme provést pojezdovou dráhu dle běžných standardů z nerezových trubkových profilů na konzolách. Zároveň tím dojde ke sjednocení typu posuvu se salátovým barem. Tato změna nemá vliv na cenu						
101	K	791901801 SPC	D+M Dráha na tácy z plné nerezové konstrukce - Označení na výkrese - 91	kus	1.000	34,700.00	34,700.00		základní
P			V PD je dráha na tácy navržena jako plná celonerezová s prolisovanými odlehčovacími dráhami. Tento výrobek působí v prostoru poměrně těžkopádně, navrhujeme provést pojezdovou dráhu dle běžných standardů z nerezových trubkových profilů na konzolách. Zároveň tím dojde ke sjednocení typu posuvu se salátovým barem. Tato změna nemá vliv na cenu						
102	K	791901802 SPC	D+M Dráha na tácy z plné nerezové konstrukce - Označení na výkrese - 92	kus	1.000	14,500.00	14,500.00		základní
P			V PD je dráha na tácy navržena jako plná celonerezová s prolisovanými odlehčovacími dráhami. Tento výrobek působí v prostoru poměrně těžkopádně, navrhujeme provést pojezdovou dráhu dle běžných standardů z nerezových trubkových profilů na konzolách. Zároveň tím dojde ke sjednocení typu posuvu se salátovým barem. Tato změna nemá vliv na cenu						
	K		NOVÁ POZICE - sestava GN nádob na vaření a výdej jídel Před zahájením zkušebního provozu bylo zjištěno, že staré nádoby nelze s ohledem na jejich stav již použít a musí být dodány nové. detailní seznam viz dále						základní
	K		GN 2/4-65	kus	8.000	435.00	3,480.00		základní
	K		GN 1/2 -200 sklopné uši	kus	6.000	1,860.00	11,160.00		základní
	K		Víko pro GN 1/2 se sklopnými ušima a naběračku	kus	6.000	730.00	4,380.00		základní
	K		GN 1/1-65	kus	10.000	595.00	5,950.00		základní
	K		GN 1/1-100	kus	10.000	695.00	6,950.00		základní
	K		děrovaná GN 1/1 -150	kus	12.000	1,230.00	14,760.00		základní
	K		Smaltovaná GN 1/1-65	kus	12.000	489.00	5,868.00		základní
	K		rošt GN 1/1	kus	5.000	450.00	2,250.00		základní
	K		Rošt nerez GN 2/1	kus	10.000	1,430.00	14,300.00		základní
	K		GN 1/1-200 zasouvací uši	kus	6.000	1,250.00	7,500.00		základní
	K		Víko GN 1/1 s výřezy na uši a naběračku	kus	6.000	529.00	3,174.00		základní
	K		GN 1/2 -200 zasouvací uši	kus	8.000	799.00	6,392.00		základní
	K		Víko GN 1/2 výřez na naběračku	kus	8.000	360.00	2,880.00		základní
	K		GN 1/4-200	kus	4.000	530.00	2,120.00		základní
	K		Víko GN 1/4 výřez na naběračku	kus	4.000	212.00	848.00		základní
	K		GN 1/3-200	kus	6.000	595.00	3,570.00		základní
	K		Víko GN 1/3 s výřezem na naběračku	kus	6.000	255.00	1,530.00		základní
	K		GN 1/6-150	kus	4.000	375.00	1,500.00		základní
	K		Víko GN 1/6 s výřezem na naběračku	kus	4.000	190.00	760.00		základní
	K		Příčka krátká	kus	10.000	60.00	600.00		základní
CELKEM VCP A MNP							-353.00		