


Smlouva o dílo

číslo objednatele DS202502775

číslo zhotovitele

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 
bank. spojení: 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním
funkce vedoucího odboru dopravních staveb
Růžičková Kristýna, pověřená zastupováním
funkce vedoucí oddělení investic

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: SIZ s.r.o.
PSČ, sídlo: 468 45, Velké Hamry 694
zastoupený: Lubomír Kouble
IČO: 27265480
DIČ: CZ27265480
bank. spojení: 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lubomír Kouble
ve věcech technických oprávněn k jednání: Lubomír Kouble
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21530

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je výstavba nových a rekonstrukce stávajících parkovacích stání v rozsahu projektu o názvu „**Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí**“. Jedná se zejména o následující:

- Výstavba nových a rekonstrukce stávajících parkovacích stání v ul. Cihlářská a na Kyjevském náměstí. Na Kyjevském náměstí bude provedena přeložka dvou svítících bodů.
- Na Kyjevském náměstí bude vybudováno 20 nových parkovacích míst a 2 parkovací místa pro osoby postižené. Konstrukce stávající komunikace podél bytového domu bude celá vyměněna. Chodník v napojení na ul. Hodkovickou bude přeložen do nové dlažby. Tato parkovací plocha si vyžaduje přeložení stávajícího osvětlení. Vyměněny budou dva svítící body.
- V ulici Cihlářská bude vybudováno dalších 16 parkovacích míst. Odvodnění parkovacích míst bude svedeno do konstrukce parkovišť.
- Dále budou v obou částech stavby vybudovány plochy pro sběrné nádoby odpadů.
- Okolí bude upraveno novou zelení.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavebních prací včetně zajištění přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle:

projektové dokumentace (DPS), č. zak. 15032024, kterou zpracoval Jan Maděra, IČ: 46034013, se sídlem Oblačná 266, 460 01 Liberec, číslo autorizace ČKAIT - 0500944 – Dopravní stavby (dále jen „**projektová dokumentace**“), která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí**“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a dále dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

ÚDAJE O STAVBĚ:

Název stavby: „**Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí**“

Místo stavby: ulice Cihlářská a Kyjevské náměstí, k. ú. Rochlice u Liberce, konkrétně pozemky p. č.: 1601/6, 1600/1, 128, 136/2, 128, 136/2, 361/17, 361/23, 361/9, 361/15, 361/7, 361/8, 361/1, 373/2, 361/27, 361/32

Investor stavby: objednatel
(dále jako „**stavba**“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle platné a účinné vyhlášky o dokumentaci staveb a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba e-mailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF

nebo jim kompatibilnímu, v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma – emailem ve formátech popisovaných v předchozím bodu (DWG, S-JTSK + PDF),
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria, atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby,

- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započítáním realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů objednatele,
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

3.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného a předloženého objednatelem.

3.5 Účelem díla je vyřešení nedostatečného parkovacího prostoru obyvatel dané lokality.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, resp. jeho jednotlivé části v následujících termínech:

- 4.1.1 **Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby** (vyřízení potřebných povolení nutných pro zahájení stavebních prací): **nejpozději do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.** Dokončení přípravné fáze stavby s uvedením konkrétního termínu je zhotovitel povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu kontaktních osob.
- 4.1.2 **Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele,** která bude navazovat na e-mailové oznámení zhotovitele o dokončení přípravné fáze.
- 4.1.3 **Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**
- 4.1.4 **Dokončení stavebních prací** (tzn. lhůta výstavby) **včetně realizace krajinných úprav: nejpozději do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště.**
- 4.1.5 **Předání dokladů** dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací** (dle čl. 4, odst. 4.1.4 smlouvy).
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních (5) dnech.

- 4.3 RDS bude vyhotovena v přípravné fázi díla a předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.
- 4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm kalendářních (7) dnů před započítáním těchto konkrétních prací.
- 4.5 Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací se považuje den protokolárního předání dokončené stavební části objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních prací objednateli.
- 4.6 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
- 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
- 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
- 4.7.3. v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 4.8. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatel přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění

díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst.

- 4.9. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	5 239 879,40
DPH 21%:	1 100 374,67
Cena díla včetně DPH:	6 340 254,07

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatel. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.
- 5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny. Částku odpovídající 20 % z celkové ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
- **protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,**
 - **odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.**
- 5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
- 5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
- 5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.
- V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.
- 5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla

- 6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Václav Bittner, číslo autorizace [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Lubomír Koubl, [REDACTED]

Zástupce objednatele (1): Kristýna Růžicková



Zástupce objednatele (2): Mgr. Karla Hackelová



- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.
- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky platných a účinných předpisů upravujících obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb a zároveň technické požadavky na stavby. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek Objednateli.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu, tj. pro provedení stavebních prací (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky)

definovaný v projektové dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky

energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP.

- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
- O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.

- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů v platném a účinném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
 - a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **6.400.000,- Kč** pro jednu a každou škodu.

- c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
- d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
- e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2340537016.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.

- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatелеm určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.


11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného

díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.

11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa objednatele: 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít.

Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byt' drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplní svůj účel.

- 11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
- Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
- 11.12 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.13 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahují na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo včetně výsadeb činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
- Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se

vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.

- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
- 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
- 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
- 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;
- přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
- Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :
- 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
- 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
- 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
- 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
- 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“).; a/nebo
- 12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13

- 12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo
- 12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací) objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po

upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla** za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- 13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **0,5% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení zhotovitele s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 smlouvy) nebo za prodlení zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 odst. 4.1.5 smlouvy) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 % z celkové ceny díla**.
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kteréhokoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.
- 13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:

- 15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací
- 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
- 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.1.5 zhotovitel staveniště do (5) dnů od písemné výzvy objednatele ani na základě opětovné výzvy nepřevzme.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

- 15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle občanského zákoníku.

17. Všeobecná ujednání, doložky

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoliv ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 17.9 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 1347/2025 ze dne 7. 10. 2025.
- 17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele


Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne



.....
za objednatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Ve Velkých Hamrech dne



za zhotovitele

Lubomír Kouble
jednatel SIZ s.r.o.



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 15032024 - REZIDENCNI PARKOVANI UL. CIHLARSKA**

Celková cena bez DPH: 5 239 879,40

Celková cena s DPH: 6 340 254,07

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY (VON)	370 000,00	77 700,00	447 700,00
101	KOMUNIKACE	2 985 854,00	627 029,34	3 612 883,34
102	KOMUNIKACE	1 598 701,00	335 727,21	1 934 428,21
421	PŘELOŽKA OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE	285 324,40	59 918,12	345 242,52



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.

000

370 000,00

Rozpočet: 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				346 000,00	
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	38 000,00	38 000,00	OTSKP ~ 2024
			Stavební zajištění základní obslužnost IZS do prostoru uzavírky . Stavební opatření, v omezené míře, pro dostupnost pro rezidenty do prostoru uzavírky, zvýšené náklady na oplocení , zábrany a přesuny zábran . Před zahájením stavby bude projednán režim výjezdu rezidentů (dotčených sousedů) na místní komunikace . <i>1 = 1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty					
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	OTSKP ~ 2024
			Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Nejdříve bude realizováno dopravní opatření (DIO) : Realizace této stavby je uvažována za částečné uzavírky . DIO – bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlaseno DI PČr a před zahájením stavby bude zhotovitelem OD požádán o Stanovení dočasné úpravy provozu. Návrh DIO : Na začátek stavby z obou směrů osadit snížení rychlosti na 30km/hod 2*B20a s dodatkovou tabulkou E13 (projíždíte stavbou) Samotnou stavbu dále provádět v taktu , vždy dle schématu B/5.1 <i>1 = 1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	38 000,00	38 000,00	OTSKP ~ 2024
			8) Stavba bude geodeticky zaměřena Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy . 1* v pdf+1*v Dwg+ 4* tisk + 4* CD + vložení do GIS Lib kraje + Akceptační protokol <i>1 = 1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP ~ 2024
			Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Bude provedeno vytyčení i vlastnických hranic . <i>1 = 1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
5	02920	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OCHRANA STROMŮ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP ~ 2024
			5) Ochrana stromů Odstup parkovacích stání od stromů bude min 1,5m (viz doplnění do výkresu C.3.). Niveleta parkovacích stání v okolí stromů bude o max. 10cm od úrovně stávajícího terénu. Výkop pro obruby bude max do hl. 200mm ve vzdálenosti min 1,5m od kmenu – nedojde k poškození kořenů . Pro ochranu kořenů stromů a zachování jejich provzdušnění, bude prostor mezi obrubou a stromem pečlivě vyčištěn. Poté bude provedena úprava plochy za obrubou a doplněna bez zhuštění z nakoupené ornice. Práce v okolí stromů budou prováděny s maximální pečlivostí, aby nedošlo k jejich poškození. Ve vzdálenosti 1,0m od stromu výkopy ručně a ctít kořeny – nepoškodit !! Stávající stromy (4,0kusy) v okolí stavby do vzdálenosti 3,0m od obruby , budou po dobu stavby ochráněny dřevěným bedněním do výšky 2,0m (10,0m2 = 4*10=40,0m2*0,025=1,0m3), tak aby nedošlo k poškození. Pod bednění se jako tlumič nárazů vloží 3* drenážní tr DN 80 (3*1,1=3,3m*4stromů=13,2m). <i>1 = 1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					

6	02920	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - TRANSFER MRÁVENIŠTĚ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP ~ 2024
			6) Před zahájením stavby bude proveden odborný přesun mraveniště v rámci SO 000 2. Před zahájením terénních prací a kácením mimolesní zeleně bude proveden odborně způsobilou osobou transfer hnízdní kupy mravence lesního na jiné vhodné místo. Před zahájením záměru bude krajskému úřadu oznámeno jméno této odborně způsobilé osoby. 3. Kácení břízy rostoucí na pozemku p.č. 136/2 v k.ú. Rochlice u Liberce nebude probíhat v měsících březen až září běžného roku. 4. V souvislosti se zajištěním provádění kontroly (§ 56 odst. 6 zákona) žadatel nahlásí krajskému úřadu v dostatečné předstihu (alespoň týden předem) termín zahájení prací a transferu mraveniště (podmínka č. 2) tak, aby mohly být krajským úřadem realizovány kontroly řádného dodržení podmínek rozhodnutí. <u>1 = 1,000 [A]</u> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	115 000,00	115 000,00	OTSKP ~ 2024
			Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1 (4/2018) a dodatku č. 2 (5/2019). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Před zahájením stavby bude provedena realizační dokumentace stavby (RDS) která bude obsahovat : RDS pro SO 101 , SO 102, SO 421 Radiusy kamenných ohrub Přesnou specifikaci (obchodní názvy) stavebních materiálů, které hodlá zhotovitel použít ve stavbě Kontakty na zhotovitele a jeho odpovědnou osobu Kontakt na TDS <u>Doplnění (zahuštění) geobodů pro ohruby</u> <u>1 = 1,000 [A]</u> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 2% odhadované ceny stavby					
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP ~ 2024
			Dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č.14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb, která byla doplněna vyhl. č. 405/2017 Sb Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 * 3 paré) a předání 2* 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném dig formátu (PDF/A-3b) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Dokumentace bude rozdělena podle vydaného povolení na část SO řady 100 a na řadu 400 (Osvětlení) <u>1 = 1,000 [A]</u> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1,3% odhadované ceny stavby					
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP ~ 2024
			Veškerý materiál, který zhotovitel hodlá zabudovat do stavby, bude před zahájením předložen Investorovi ke schválení a to včetně vzorků a jejich certifikátů. Investor nemusí předložený návrh přijmout a může požadovat materiál jiný . Položka obsahuje i případné požadované rozboru AC na PAU . 9) Dodavatel předloží po dokončení stavby ,veškeré doklady požadované pro potřeby kolaudace (včetně vyjádření správců sítí, potvrzení o nakládání s odpady (vážní listky) atd...) . <u>1 = 1,000 [A]</u> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
10	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP ~ 2024

		Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní připojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla . Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby , včetně případné zimní údržby. Zařízení staveniště (sklad materiálu a WC) bude oploceno v rámci stavby. Zařízení staveniště bylo vyčleněno Statutárním Městem Liberec na ppč 136/2 . 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
11	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP ~ 2024
		Ochrana a vytyčení stávajících IS a to včetně veškerých poplatků Náklady na ztižené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí pol dále obsahuje zajištění souhlasu se stavbou jednotlivých správců ke kolaudaci . Zhotovitel se bude řídit podmínkami správců sítí uvedenými v příloze E. 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele					
	1	Zemní práce				14 000,00	
12	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	4,000	3 500,00	14 000,00	OTSKP ~ 2024
		4) Před zahájením stavby bude provedeno kácení s odstraněním pařezů : kácení možné pouze v měsících říjen až únor !!! – Závazné stanovisko CJ MML 350974/24 V rámci SO101 na p.p.č 136/2 - 1) Bříza dvoják 2* 0,42/12,0m v , obvod 130cm V rámci SO102 na p.p.č 373/2 - 2) Smrk dvoják 2* 0,3/7,0m v vlevo , obvod 120cm pol obsahuje i likvidaci dřevní hmoty v souladu s požadavky Investora 2+2 = 4,000 [A] Položka zahrnuje: - porážení stromu a osekání větví - štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)					
	7	Přidružená stavební výroba				10 000,00	
13	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	20,000	500,00	10 000,00	OTSKP ~ 2024
		3) Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení sítí a v kolizních místech provedeno 20 kusů ručně kopaných sond k ověření polohy – pozor RUČNĚ 20 = 20,000 [A] 1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.

101

2 985 854,00

Rozpočet:

101 KOMUNIKACE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				395 464,00	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI poplatek z pol 123738 + hmotnost 1,9t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) <u>1,9*(72) = 136,800 [A]</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu	T	136,800	580,00	79 344,00	OTSKP ~ 2024
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU poplatek z pol 113728 hmotnost 2,45t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) <u>2,45*(36) = 88,200 [A]</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	88,200	1 100,00	97 020,00	OTSKP ~ 2024
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV popl z pol 113534 + 113535 + 113188 + 113358 hmotnost 2,5t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) <u>2,5*(1+8+2+57) = 170,000 [A]</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu	T	170,000	350,00	59 500,00	OTSKP ~ 2024
4	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) poplatek za skládkování, nebo recyklaci z pol 123838 hmotnost 2,1t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) <u>2,1*(200) = 420,000 [A]</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu	T	420,000	380,00	159 600,00	OTSKP ~ 2024
	1		Zemní práce				353 630,00	
5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Po odstranění AC a obrub bude odstraněna betonová dlažba DL-60 s podkladem v celkové ploše 20,0m2 a tl. 100mm s odvozem na skládku, nebo k recyklaci (2,0m3). poplatek za skládkovné, nebo recyklaci betonu v pol 015140 <u>20*0,1 = 2,000 [A]</u> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku .	M3	2,000	1 200,00	2 400,00	OTSKP ~ 2024
6	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM Po odstranění AC a dlažby, budou v chodnících a kom. odstraněny betonové podkladní vrstvy (předpoklad beton odpovídající C30/37) v ploše 380,0m2 a tl 0,15m s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci (57,0m3) poplatek za skládkovné, nebo recyklaci betonu v pol 015140 <u>380*0,15 = 57,000 [A]</u> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	57,000	980,00	55 860,00	OTSKP ~ 2024
7	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Dále budou odstraněny stávající betonové obruby v počtu 106,0m vč podkladního betonu s odvozem na skládku, nebo k recyklaci (8,0m3). poplatek za skládkovné, nebo recyklaci betonu v pol 015140 <u>106 = 106,000 [A]</u> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	106,000	150,00	15 900,00	OTSKP ~ 2024

8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	12,000	180,00	2 160,00	OTSKP ~ 2024
			Dále budou odstraněny stávající kamenné obruby š.0,3m v počtu 12,0m s odvozem k recyklaci na depo určené Investorem , podkladní beton bude odvezen na skládku, nebo k recyklaci (1,0m3).					
			poplatek za skládkovné, nebo recyklaci betonu v pol 015140					
			12 = 12,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	36,000	1 800,00	64 800,00	OTSKP ~ 2024
			Zemní práce Nejdříve bude provedeno frézování vozovek asfaltových v tl. 100mm a ploše 360,0m2 s odvozem na skládku, nebo k recyklaci (zatříděno ZAS je neznámé , zhotovitel provede rozbor a v případě zatřídění ZAS T3-4 bude materiál vrácen bez odvozu do stavby k sanaci zemní pláně) .					
			poplatek za skládku, nebo recyklaci v pol 015130					
			poplatek za rozbor v pol 02950					
			0,1*(360) = 36,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
10	12190	1	NÁKUP ORNICE	M3	7,000	1 500,00	10 500,00	OTSKP ~ 2024
			Plocha za obrubou , bude urovňována bez zhutnění z nakoupené ornice (předpoklad 7,0m3)					
			7 = 7,000 [A]					
11	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	72,000	450,00	32 400,00	OTSKP ~ 2024
			Sanační vrstvy komunikace z ŠCM – o sanaci rozhodne Investor po provedení zk. únosnosti pláně Po odkopech a opravě zemní parapláně v komunikaci, budou provedeny statické zkoušky únosnosti a jestliže nebudou dosahovat min 40MPa v druhém cyklu, bude provedena výměna části Aktivní zony za ŠCM. V předpokládaném rozsahu 360,0m2 bude proveden odkop v tl 200mm a ploše 360,0m2 (360*0,2=72,0m3) a s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci.					
			poplatek za sládku, nebo recyklaci v pol 015111					
			Položka bude čerpána na příkaz TDS a AD po zkouškách na pláni .					
			360*0,2 = 72,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
12	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II., ODVOZ DO 20KM	M3	240,000	550,00	132 000,00	OTSKP ~ 2024
			Zemní práce - podkladní konstrukční vrstvy v ploše 360,0m2 a tl 0,15m s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci (54,0m3).					
			Po odstranění AC, budou v parkovištích odstraněny podkladní konstrukční vrstvy v ploše 310,0m2 a tl 0,6m s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci (186,0m3).					
			poplatek za sládku, nebo recyklaci v pol 015150					
			(360*0,15)+(310*0,6) = 240,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené					
13	125834		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II., ODVOZ DO 5KM	M3	36,000	380,00	13 680,00	OTSKP ~ 2024
			Manipulace s AC a jeho vrácení do stavby .v případě nevhodné zk na PAU					
			pol bude čerpána příkaz TDS a AD					
			36 = 36,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené					
14	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	36,000	95,00	3 420,00	OTSKP ~ 2024
			zatřídění ZAS je neznámé , zhotovitel provede rozbor a v případě zatřídění ZAS T3-4 bude materiál vrácen bez odvozu do stavby k sanaci zemní pláně) .					
			položka bude čerpána na příkaz TDS a AD					
			36 = 36,000 [A]					
15	18010		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	70,000	68,00	4 760,00	OTSKP ~ 2024

			- zeleň za obrubou bude v rámci SO101 upraven terén v předpokládané ploše 70,0m2 a sadovnický upraven . Celá plocha bude oseta travním semenem . Plocha 70,0m2 , bude urovnána bez zhutnění z nakoupené ornice (předpoklad 7,0m3) .Poté bude plocha vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením (sadovnické obdělání půdy). Po 20 denní pauze bude plocha ošetřena Herbicidním přípravkem , který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné sadovnické obdělání plochy ornice . A dále provedeno osetí travním semenem . Po ujmutí trávy bude trávník 1x posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům. Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno 2 sečení . Následná péče : zajistí investor Péči je nutno zajistit k založeným trávníkovým plochám a to minimálně 2 – 3 seče ročně a aplikaci hnojiva a selektivního herbicidu – na dvouděložné plevely (chemické odplevelení) 1 x ročně. 70 = 70,000 [A] Položka zahrnuje: - úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci Položka nezahrnuje: - práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky - ORNICE NÁKUP						
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 050,000	15,00	15 750,00	OTSKP ~ 2024	
			Zemní práce - Po odkopu bude upravena zemní pláň v ploše 690,0m2 . Sanační vrstvy komunikace z ŠCM – o sanaci rozhodne Investor po provedení zk. únosnosti pláně - 360*0,2=72,0m3) a s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci. - Po odkopu bude upravena zemní parapláň v ploše 360,0m2 . 690+360 = 1050,000 [A] Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
		2	Základy				323 000,00		
17	21457		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	36,000	8 500,00	306 000,00	OTSKP ~ 2024	
			Po provedení parapláně a odvodnění , bude rozrovnána a zhutněna vrstva asfaltového betonu v tl 100mm a ploše 360,0m2 (36,0m3). z pol 113728 . Položka bude čerpána na příkaz TDS a AD po zkouškách na PAU . 36 = 36,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva						
18	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	250,000	68,00	17 000,00	OTSKP ~ 2024	
			Konstrukční vrstvy z ŠD – drenážní a geotextilie na HDK položena separační geotextilie v ploše 250,0m2 s gramáží 300g/m2 . 250 = 250,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)						
		4	Vodorovné konstrukce				99 750,00		
19	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,500	4 500,00	2 250,00	OTSKP ~ 2024	
			Odvodnění - Okolí UV , bude DŮKLADNĚ obetonováno z bet C20/25n XF3 S2 (0,5m3). 0,5 = 0,500 [A] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,						
20	451521		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7	M3	75,000	1 300,00	97 500,00	OTSKP ~ 2024	
			Konstrukční vrstvy z ŠD – drenážní a geotextilie Po odkopech a úpravě zemní pláně , bude v parkovacích stáncích položena první konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDA fr 32/63 v tl. 300mm (HDK 250*0,3=75,0m3) (250*0,3) = 75,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení						
		5	Komunikace				1 239 160,00		
21	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - fr 0/63	M3	151,500	1 300,00	196 950,00	OTSKP ~ 2024	

			Konstrukční vrstvy z ŠD Po odkopech a úpravě zemní pláně , bude v komunikaci a pod imobilním parkováním položena první konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDA fr 0/63 v 150mm (380*0,15=75,0m3) a druhá konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDA fr 0/63 v 150mm (380*0,15=75,0m3) . V parkovištích druhá konstrukční vrstva na geotextilii ze šterkodrtě ŠDA fr 0/63 v tl. 150mm (250*0,15= 37,5m3). - Zkoušky statickou zátěžovou deskou pro pouze SO101 v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy – pouze v prostoru - Komunikace plná konstrukce Min. požadovaná hodnota na 1 konstr vrstvě ŠD Edf2 =60,0MPa 2kusy Min. požadovaná hodnota na 1 konstr vrstvě ŠD Edf2 =80,0MPa 2kusy poměr Edf1 a Edf2 je menší , nebo roven 2,5 - specifikace ŠDA fr. 0/63 bude mít plynulou křivku zrnitosti (Fullerovou). Před zahájením prací předloží zhotovitel investorovi k odsouhlasení křivku zrnitosti materiálu, který zamýšlí do stavby zabudovat. Investor má právo předloženou křivku nepřijmout a požadovat jiný poměr. TDS v případě pochybností o kvalitě zabudovaného (dovezeného) materiálu , má právo požadovat kontrolní zkoušku křivky zrnitosti. $(380*0,15)+(380*0,15)+(250*0,15) = 151,500 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
22	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - fr 0/32	M3	15,000	1 300,00	19 500,00	OTSKP ~ 2024
			Konstrukční vrstvy z ŠD- V místě chodníků a ploch pro popelnice bude položena 1. Konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDB fr 0/32 v tl. 250mm (60*0,25=15,0m3) - Zkoušky statickou zátěžovou deskou v chodniku se neprovádí . - specifikace ŠDA fr. 0/32, bude mít plynulou křivku zrnitosti (Fullerovou). Před zahájením prací předloží zhotovitel investorovi k odsouhlasení křivku zrnitosti materiálu, který zamýšlí do stavby zabudovat. Investor má právo předloženou křivku nepřijmout a požadovat jiný poměr. TDS v případě pochybností o kvalitě zabudovaného (dovezeného) materiálu , má právo požadovat kontrolní zkoušku křivky zrnitosti. $(60*0,25) = 15,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
23	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	360,000	650,00	234 000,00	OTSKP ~ 2024
			Na odkopanou paraplání, bude položena konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDA fr 32/63 v 200mm (360*0,2=72,0m3) , která bude prolita cementovou maltou C8/10 Dmax8 S3 v mn 0,05m3/m2 (120kg/m2) . Technologický postup provádění - SANACE (zlepšení aktivní zony) vrstvou ze šterku částečně vyplněného cementovou maltou , dle ČSN 73 6127-1 Položka bude čerpána na příkaz TDS a AD po zkouškách na pláni . $360 = 360,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě (ŠD i C8/10) - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
24	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	360,000	35,00	12 600,00	OTSKP ~ 2024
			Asfaltové betony (AC) Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn a proveden postřík spojovací PS-C 0,5kg/m (30,0m2) . Na ACL , bude proveden postřík spojovací PS-C 0,5kg/m (330,0m2) $30+330 = 360,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
25	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	13,200	8 900,00	117 480,00	OTSKP ~ 2024
			Asfaltové betony (AC) Na ACL , bude proveden postřík spojovací PS-C a položen asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50/70 v tl 40mm (330*0,04=13,2m3) . $(330*0,04) = 13,200 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,					
26	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	22,800	8 900,00	202 920,00	OTSKP ~ 2024

			Asfaltové betony (AC) Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn a proveden postřik spojovací PS-C) a asfaltový beton ložný ACL 16+ 50/70 v tl 60mm (30*0,06=1,8m3) . Na ŠD bude položen ACL 16+ 50/70 v tl 70mm (300*0,07=21,0m3) . <i>(30*0,06)+(300*0,07) = 22,800 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení					
27	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	50,000	260,00	13 000,00	OTSKP ~ 2024
			Napojovací a podélná spára ACO bude ošetřena profižnutím a modifikovanou zálivkou (50,0m). <i>50 = 50,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou					
28	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	1 900,00	15 200,00	OTSKP ~ 2024
			Dlážděná plocha z kamenné kostky štípané drobné - světlá žula Do obrub na ŠD, bude osazena srpovitá krajnice - Dlažba drobná 10/10 nová – žula v ploše 8,0m2. Skladba kostek bude řádková . -specifikace ploch z kamenné kostky drobné štípané (srpovitá krajnice) Bude použita kostka drobná štípaná světlá 80-100mm (100/100/100) z materiálu světlá žula tzv. „Liberecká“ . - spára mezi kostkami ploch z kamenné kostky štípané, bude min 5mm , max 15mm . Dlažba bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spar z DK fr 0/4. <i>8 = 8,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení,					
29	58241	1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA - ŽULA TL. 80MM	M2	4,000	4 500,00	18 000,00	OTSKP ~ 2024
			Bezbariérové prvky Hmatný kontrast z kamenných desek – světlá žula Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude na ŠD osazen do bet dlažby chodníku Hmatný kontrast z kamenné rovinné dlažby (světlá žula) o rozměrech 80/250/400 mm v ploše 4,0m2 . -SPECIFIKACE BEZBARIÉROVÉ PRVKY V PLOŠE CHODNÍKU Hmatný kontrast reliéfní dlažby bude zhotoven z kamenné rovinné dlažby (světlá žula) o rozměrech 80/250/400mm (alt.80/250/250) Pochozí plocha bude řezaná a bude zdrsňena (pískováním) splňuje nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06. Dlažba kamenná, bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 20mm s výplní spar z DK fr.0/4 . Spára šíře min 4mm , max 6mm. <i>4 = 4,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,					
30	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,000	830,00	20 750,00	OTSKP ~ 2024
			Dlážděná plocha z betonové dlažby – chodník Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude na ŠD osazena Dlažba betonová šedá 60/200/200mm v ploše 25,0m2 . -specifikace ploch z betonové dlažby – Chodník u Hodkovicé ul. Bude použita betonová dlažba světlá 60/200/200mm . Dlažba bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spar z DK fr 0/4 (spáry minimální) . Skladba kostek bude řádková – pokládka na sraz <i>25 = 25,000 [A]</i>					

			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
31	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	22,000	980,00	21 560,00	OTSKP ~ 2024
			Dlážděná plocha z betonové dlažby – plocha pro popelnice Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude na ŠD osazena Dlažba betonová šedá bez sražených hran 80/200/200mm v ploše 22,0m2 . Dlažba bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spar z DK fr 0/4. Skladba kostek bude řádková – pokládka na sraz 22 = 22,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení,					
32	58271		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,000	4 500,00	22 500,00	OTSKP ~ 2024
			Signální a varovné pásy z konglomerátu – tmavý Do hmatného kontrastu bude osazena kompozitní Reliéfní dlažba černá o rozměrech 60/200/200mm) v ploše 5,0m2 . -SPECIFIKACE BEZBARIÉROVÉ PRVKY V PLOŠE CHODNÍKU Reliéfní dlažba , bude osazena do hmatného kontrastu , kompozitová o rozměrech 60/200/200mm - (tmavý- černý Kompozitový materiál) – (cetrifikaci má např Comcon) Dlažba kompozitová, bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 20mm s výplní spar z DK fr.0/4 . Spára šíře min 4mm , max 6mm. Nutná certifikace 5 = 5,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků,					
33	58402	1	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM - VČETNĚ VÝPLNĚ	M2	225,000	1 300,00	292 500,00	OTSKP ~ 2024
			Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude na ŠD , do obrub osazena Dlažba drenážní liniová betonová světlá 120/300/200mm v ploše 225,0m2 . Dlažba drenážní bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spár z substrátu. Skladba bude řádková !! POZOR NUTNO DODRŽET SPECIFIKACI DLAŽBY , PODKLADU I VÝPLNĚ !! -specifikace ploch z betonové dlažby drenážní – liniové Bude použita drenážní zatravňovací dlažba 120mm (120/400/400) z materiálu světlý beton . - spára zatravňovacích dílů 42mm . Dlažba bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spar viz níže Technologie založení travnaté spáry v dlážděné ploše – převzato z obdobných akcí hrazených SML Vyplnění spár prosvívkou z homogenního externě míchaného substrátu. Substrát bude namíchán v míchačce a zapraven do spár mezi dlažbou. Vegetační vrstva bude končit 20-30 mm pod horní hranou dlažby, aby se zabránilo sešlapávání porostu. Do substrátu bude již v míchačce přimícháno granulované hnojivo. Při pokládce dlažby bude přítomen personál zahradnické firmy. Substrát Kompost / drcené kamenivo fr. 2-4 mm / písek, poměr 2:3:2 225 = 225,000 [A]					

			Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak					
34	587206	1	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU (OPRAVA NÁVAZNÝCH PLOCH) Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ	M2	90,000	580,00	52 200,00	OTSKP ~ 2024
			Návné plochy Zpevněné návazné plochy ostatních vlastníků (betonové dlažby, kamenné dlažby a AC) budou v souhrnné ploše 90,0m2 opraveny (přeloženy) v původním materiálu (drobné doplnění, případně nový AC). Položka bude čerpána na příkaz TDS a AD 90 = 90,000 [A] Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku					
	8		Potrubi				16 450,00	
35	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1,000	850,00	850,00	OTSKP ~ 2024
			Odvodnění Nová 1,0ks UV-1 , Propoj UV , bude proveden z PVC DN150 (1,0m) s uložením a obsypem z ŠP . pol. vč ŠP 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky,					
36	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	15 600,00	15 600,00	OTSKP ~ 2024
			Odvodnění Nová 1,0ks UV-1 , bude postavena na zemní pláň s celkovou výškou 0,6m a napojením PVC DN150 v délce 1,0m do drenážní vrstvy. Nová UV, bude z betonových dílců odolných proti CHRL, vč mříže a zkráceného koše. Okolí UV , bude DŮKLADNĚ obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 (0,5m3). Mříž UV bude pro zatížení D400. Propoj UV , bude proveden z PVC DN150 (1,0m) s uložením a obsypem z ŠP . beton a potrubí v samostatných pol 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,					
	9		Ostatní konstrukce a práce				558 400,00	
37	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	250,00	500,00	OTSKP ~ 2024
			SDZ – rušené - 1*E13, 1*B1 2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (sběrna)					
38	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000	3 800,00	3 800,00	OTSKP ~ 2024
			SDZ – nové - 1*IP12 se symbolem 2x 225 Dopravní značky jsou navrženy a budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65-značky II.vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2002. Dopravní značky budou provedeny z folie třídy 3. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
39	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,000	850,00	18 700,00	OTSKP ~ 2024
			VDZ – Nové - V10b (0,125) = 80,0m (10,0m2) - V10a (0,125) = 2,0m (0,25m2) - V4 (0,125) = 84,0m (10,5m2) - V2b (0,125/1,5/1,5) = 20,0m (1,25m2) Bude provedeno v barvě a po 3 měsících v plastu Dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 133)značek schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2001. 10*0,25+10,5+1,25 = 22,000 [A]					

			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,000	950,00	20 900,00	OTSKP ~ 2024
			VDZ — Nové - V10b (0,125) = 80,0m (10,0m2) - V10a (0,125) = 2,0m (0,25m2) - V4 (0,125) = 84,0m (10,5m2) - V2b (0,125/1,5/1,5) = 20,0m (1,25m2) Bude provedeno v barvě a po 3 měsících v plastu Dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 133) značek schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2001. $10 \times 0,25 + 10,5 \times 1,25 = 22,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
41	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00	OTSKP ~ 2024
			VDZ Symbol 225 (imobilní) = 2 kusy Bude provedeno v barvě . $2 = 2,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu					
42	91551	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - PLAST	KUS	2,000	4 500,00	9 000,00	OTSKP ~ 2024
			VDZ Symbol 225 (imobilní) = 2 kusy Bude provedeno po 3 měsících v plastu $2 = 2,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu					
43	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	220,000	1 800,00	396 000,00	OTSKP ~ 2024
			kamenné obruby 100/250/1000 v množství 220,0m . Obruby 100 budou s navýšením nad AC 0mm , nad drenážní dl 100mm a nad dl chodníku 70mm (vodící linie VL 1). - specifikace obrub kamenných 100/250/1000 Budou použity nové kamenné obruby 100/250/1000mm řezané. Obě horní hrany budou zkoseny (10/10mm) , horní a pohledová strana bude zdrsňena (např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06. Materiál světla žula tzv. „Liberecká“ Obruby budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm a do výšek dle výkresové části. Spára mezi obrubami bude min 5mm , max 10mm. $220 = 220,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku					
44	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	20,000	4 800,00	96 000,00	OTSKP ~ 2024
			Kamenné obruby Na ŠD vrstvy budou osazeny kamenné obruby 300/250/1000 v množství 20,0m (pozor oblouky nebudou skládané z rovných obrub, ale z rádiusů) . - specifikace obrub silničních kamenných 300/250/1000 Budou použity nové kamenné obruby 300/250/1000mm řezané. Jedna horní hrana bude zkosená (10/10mm) , horní a pohledová strana bude zdrsňena (např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06. Materiál světla žula tzv. „Liberecká“ Oblouky nebudou řezány na stavbě (skládány z přímých částí), ale budou od výrobce mít rádiusy . Obruby budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm a do výšek dle výkresové části. Spára mezi obrubami bude min 5mm , max 10mm. $20 = 20,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku					
45	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	100,000	65,00	6 500,00	OTSKP ~ 2024
			Stávající AC bude v napojení zaříznut 50,0m, dobourán a ošetřen spojovacím můstkem. Napojovací a podélná spára ACO bude ošetřena profiznutím a modifikovanou zálivkou (50,0m). $50 \times 50 = 100,000 [A]$ Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody					
46	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	200,000	5,00	1 000,00	OTSKP ~ 2024

		Asfaltové betony (AC) Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn zametením (200,0m2) <i>200 = 200,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu					
47	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	200,000	5,00	1 000,00	OTSKP ~ 2024
		Asfaltové betony (AC) Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn omytím (200,0m2) <i>200 = 200,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.

102

1 598 701,00

Rozpočet:

102 KOMUNIKACE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				210 293,50	
1	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU poplatek z pol 113728 hmotnost 2,45t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) $2,45 * (6,5) = 15,925 [A]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	15,925	1 100,00	17 517,50	OTSKP ~ 2024
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV popl z pol 113534 + 113535 + 113188 + 113358 hmotnost 2,5t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) $2,5 * (8+13,2) = 53,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu	T	53,000	350,00	18 550,00	OTSKP ~ 2024
3	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) poplatek za skládkování, nebo recyklaci z pol 123838 hmotnost 2,1t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) $2,1 * (187) = 392,700 [A]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu	T	392,700	380,00	149 226,00	OTSKP ~ 2024
4	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - KOORDINACE S CETIN A ČEZ DODAVATELÉ CETIN A ČEZ Ochrana CETIN – bude provedena smluvním partnerem spol CETIN , který bude vpuštěn do stavby na základě smlouvy Číslo smlouvy společnosti CETIN: UL 2024_0049 1) Stavebník se zavazuje před realizací Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, písemně vyzvat společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“). 2) Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek: (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva; (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy. Rozdělení zemních prací SML v rámci SO102 provede odstranění asfaltobetonového krytu (AC) a podkladních betonů nad kabely. Dále bude výkop provizorně zabezpečen a do stavby vpuštěn smluvní dodavatel CETIN k provedení ručních výkopů v šterku a zemině a bude provedeno ochrání vedení CETIN a to včetně hutněního zásypu do původní výše z nakupovaných materiálů (ŠDB fr 0/32) . Po provedení ochrany předá smluvní dodavatel CETIN , stavbu SML. $1 = 1,000 [A]$ Položka obsahuje veškeré náklady spojené s pohybem dalších subjektů v stavbě.	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP ~ 2024
	1		Zemní práce				165 257,50	
5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Po odstranění AC a obrub bude odstraněna betonová dlažba DL- 80 s podkladem v celkové ploše 110,0m2 a tl. 120mm s odvozem na skládku, nebo k recyklaci (13,2m3). poplatek za skládkovné, nebo recyklaci betonu v pol 015140 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	0,000	1 200,00	0,00	OTSKP ~ 2024
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M	107,000	150,00	16 050,00	OTSKP ~ 2024

			Dále budou odstraněny stávající betonové obruby v počtu 107,0m vč podkladního betonu s odvozem na skládku, nebo k recyklaci (8,0m3). poplatek za skládkovné, nebo recyklaci betonu v pol 015140 $107 = 107,000 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
7	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	6,500	1 800,00	11 700,00	OTSKP ~ 2024
			Zemní práce Nejdříve bude provedeno frézování vozovek asfaltových v tl. 100mm a ploše 65,0m2 s odvozem na skládku, nebo k recyklaci (zatříděno ZAS je neznámé, zhotovitel provede rozbor a v případě zatřídění ZAS T3-4 bude materiál vrácen bez odvozu do stavby k sanaci zemní pláně). poplatek za skládku, nebo recyklaci v pol 015130 poplatek za rozbor v pol 02950 $(65*0,1) = 6,500 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
8	12190	1	NAKUP ORNICE	M3	13,000	1 500,00	19 500,00	OTSKP ~ 2024
			Plocha, bude urovňována bez zhutnění z nakoupené ornice (předpoklad 13,0m3) $13 = 13,000 [A]$ Položka zahrnuje: - převrstvení ornice na skládce					
9	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	187,000	550,00	102 850,00	OTSKP ~ 2024
			Zemní práce - Po odstranění AC, DL a obrub, budou v parkovištích odstraněny podkladní konstrukční vrstvy v ploše 350,0m2 a tl 0,5m a v místech nových ploch pro popelnice v ploše 30,0m2 a tl 0,4m s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci (187,0m3). poplatek za skládku, nebo recyklaci v pol 015150 $(350*0,5)+(30*0,4) = 187,000 [A]$ Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)					
10	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	6,500	95,00	617,50	OTSKP ~ 2024
			zatřídění ZAS je neznámé, zhotovitel provede rozbor a v případě zatřídění ZAS T3-4 bude materiál vrácen bez odvozu do stavby k sanaci zemní pláně) položka bude čerpána na příkaz TDS a AD $6,5 = 6,500 [A]$					
11	18010		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	130,000	68,00	8 840,00	OTSKP ~ 2024
			- zeleň za obrubou bude v rámci SO102 upraven terén v předpokládané ploše 130,0m2 a sadovnický upraven. Celá plocha bude oseta travním semenem. Plocha 130,0m2, bude urovňována bez zhutnění z nakoupené ornice (předpoklad 13,0m3). Poté bude plocha vertikátorována s rozrovnáním, zkyplením a uvláčením (sadovnické obdělání půdy). Po 20 denní pauze bude plocha ošetřena Herbicidním přípravkem, který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné sadovnické obdělání plochy ornice. A dále provedeno osetí travním semenem. Po ujetí trávy bude trávník 1x posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům. Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno 2 sečení. Následná péče : zajistí investor Péči je nutno zajistit k založeným trávníkovým plochám a to minimálně 2 – 3 seče ročně a aplikaci hnojiva a selektivního herbicidu – na dvouděložné plevely (chemické odplevelení) 1 x ročně. $130 = 130,000 [A]$ Položka zahrnuje: - úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci Položka nezahrnuje: - práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky					
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	380,000	15,00	5 700,00	OTSKP ~ 2024
			Po odkopu bude upravena zemní plán v ploše 380,0m2 . $380 = 380,000 [A]$ Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
	2		Základy				17 000,00	
13	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	250,000	68,00	17 000,00	OTSKP ~ 2024

			Konstrukční vrstvy z ŠD – drenážní a geotextilie položena separační geotextilie v ploše 250,0m2 s gramáží 300g/m2 . $250 = 250,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)					
		4	Vodorovné konstrukce				97 500,00	
14	451521		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7	M3	75,000	1 300,00	97 500,00	OTSKP ~ 2024
			Konstrukční vrstvy z ŠD – drenážní a geotextilie Po odkopech a úpravě zemní plně , bude v parkovacích stáncích položena první konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDA fr 32/63 v tl. 300mm (250*0,3=75,0m3 HDK) $(250*0,3) = 75,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnírostaveništní dopravu a jeho uložení					
		5	Komunikace				514 310,00	
15	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - fr 0/63	M3	49,500	1 300,00	64 350,00	OTSKP ~ 2024
			Konstrukční vrstvy z ŠD Po odkopech a úpravě zemní plně , bude v komunikaci a pod Dlažby velké položena první konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDA fr 0/63 v 150mm (40*0,15=6,0m3) a druhá konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDA fr 0/63 v 150mm (40*0,15=6,0m3) . V místě parkovišť druhá konstrukční vrstva na geotextilii ze šterkodrtě ŠDA fr 0/63 v tl. 150mm (250*0,15=37,5m3). - Zkoušky statickou zátěžovou deskou v SO102 se neprovádí . - specifikace ŠDA fr. 0/63 bude mít plynulou křivku zrnitosti (Fullerovou). Před zahájením prací předloží zhotovitel investorovi k odsouhlasení křivku zrnitosti materiálu, který zamýšlí do stavby zabudovat. Investor má právo předloženou křivku nepřijmout a požadovat jiný poměr. TDS v případě pochybností o kvalitě zabudovaného (dovezeného) materiálu , má právo požadovat kontrolní zkoušku křivky zrnitosti. $(40*0,15)+(40*0,15)+(250*0,15) = 49,500 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
16	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - fr 0/32	M3	15,000	1 300,00	19 500,00	OTSKP ~ 2024
			Konstrukční vrstvy z ŠD V místě ploch pro popelnice bude položena 1. Konstrukční vrstva ze šterkodrtě ŠDB fr 0/32 v tl. 250mm (60*0,25=15,0m3) - Zkoušky statickou zátěžovou deskou v SO102 se neprovádí . - specifikace ŠDA fr. 0/32, bude mít plynulou křivku zrnitosti (Fullerovou). Před zahájením prací předloží zhotovitel investorovi k odsouhlasení křivku zrnitosti materiálu, který zamýšlí do stavby zabudovat. Investor má právo předloženou křivku nepřijmout a požadovat jiný poměr. TDS v případě pochybností o kvalitě zabudovaného (dovezeného) materiálu , má právo požadovat kontrolní zkoušku křivky zrnitosti. $(60*0,25) = 15,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	140,000	35,00	4 900,00	OTSKP ~ 2024
			Asfaltové betony (AC) Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn a proveden postřik spojovací PS-C 0,5kg/m (65,0m2) Na ACL , bude proveden postřik spojovací PS-C 0,5kg/m (75,0m2) $65+75 = 140,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
18	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚŠÍ ACO (KUBATURA)	M3	3,000	8 500,00	25 500,00	OTSKP ~ 2024
			Asfaltové betony (AC) Na ACL , bude položen asfaltový beton ohrubný ACO 11+ 50/70 v tl 40mm (75*0,04=3,0m3) . $(75*0,04) = 3,000 [A]$					
19	57790D		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚŠÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)	M3	4,600	8 500,00	39 100,00	OTSKP ~ 2024
			Asfaltové betony (AC) Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn zametením a omytím a proveden postřik spojovací výsrava z asfaltového betonu ložného ACL 16+ 50/70 v tl 60mm (65*0,06=3,9m3) . Na ŠD bude položen ACL 16+ 50/70 v tl 70mm (10*0,07=0,70m3) . $(65*0,06)+(10*0,07) = 4,600 [A]$					

20	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	80,000	260,00	20 800,00	OTSKP ~ 2024
			Napojovací a podélná spára ACO bude ošetřena profižnutím a modifikovanou zálivkou (80,0m). <i>80 = 80,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou					
21	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	42,000	980,00	41 160,00	OTSKP ~ 2024
			Dlážděná plocha z betonové dlažby – plocha pro popelnice Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude na ŠD osazena Dlažba betonová šedá bez sražených hran 80/200/200mm v ploše 42,0m2 . Dlažba bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spar z DK fr 0/4. Skladba kostek bude řádková – pokládka na sraz <i>42 = 42,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků,					
22	58402	1	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM	M2	230,000	1 300,00	299 000,00	OTSKP ~ 2024
			Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude na ŠD , do obrub osazena Dlažba drenážní liniová betonová světlá 100/300/200mm v ploše 230,0m2 . Dlažba drenážní bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spar z substrátu. Skladba bude řádková !! POZOR NUTNO DODRŽET SPECIFIKACI DLAŽBY , PODKLADU I VÝPLNĚ !! -specifikace ploch z betonové dlažby drenážní – liniové Bude použita drenážní zatravnovací dlažba 120mm (120/400/400) z materiálu světlý beton . - spára zatravnovacích dílů 42mm . Dlažba bude položena do lože z DK fr 4/8 v tl 40mm s výplní spar viz níže Technologie založení travnaté spáry v dlážděné ploše – převzato z obdobných akcí hrazených SML Vyplnění spár prosivkou z homogenního externě míchaného substrátu. Substrát bude namíchán v míchačce a zapraven do spár mezi dlažbou. Vegetační vrstva bude končit 20-30 mm pod horní hranou dlažby, aby se zabránilo sešlapávání porostu. Do substrátu bude již v míchačce přimícháno granulované hnojivo. Při pokládce dlažby bude přítomen personál zahradnické firmy. Substrát Kompost / drčené kamenivo fr. 2-4 mm / písek, poměr 2:3:2 <i>230 = 230,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků,					
		9	Ostatní konstrukce a práce				594 340,00	
23	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,500	850,00	5 525,00	OTSKP ~ 2024
			VDZ – Nové - V10c (0,125) = 40,0m (5,00m2) - V10b (0,125) = 10,0m (1,25m2) - V10a (0,125) = 2,0m (0,25m2) Bude provedeno v barvě a po 3 měsících v plastu Dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 133) značek schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2001. <i>5+1,25+0,25 = 6,500 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
24	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,500	950,00	6 175,00	OTSKP ~ 2024

			VDZ – Nové – V10c (0,125) = 40,0m (5,00m2) (1,25m2) – V10b (0,125) = 10,0m (0,25m2) – V10a (0,125) = 2,0m Bude provedeno v barvě a po 3 měsících v plastu Dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 133) značek schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2001. 5+1,25+0,25 = 6,500 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
25	91710	1	OBRUBY Z KAMENNÝCH PALISÁD	M3	0,960	31 500,00	30 240,00	OTSKP ~ 2024
			Kamenné palisády Na ŠD vrstvy budou osazeny kamenné palisády 200/200/800 v množství 6,0m (30 kusů) . Palisády budou s navýšením nad DL 150mm až 450mm . - specifikace kamenných palisád 200/200/800 Budou použity nové kamenné palisády 200/200/800mm řezané. Všechny hrany budou zkoseny (10/10mm) . Všechny strany budou zdrsněna (např. opalováním, pískováním, pemrlováním). Materiál světlá žula tzv. „Liberecká“ Palisády budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm (+ patky min výše 200mm) a do výšek dle výkresové části (min 1/3 v zemi). Spára mezi palisádami bude min 5mm , max 10mm. 0,2*0,8*6 = 0,960 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných žadavací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku					
26	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	140,000	1 800,00	252 000,00	OTSKP ~ 2024
			Kamenné obruby Na ŠD vrstvy budou osazeny kamenné obruby 100/250/1000 v množství 140,0m (pozor oblouky nebudou skládané z rovných obrub, ale z rádiusů) . Obruby 100 budou s navýšením nad AC 0mm , nad drenážní DL 100mm . - specifikace obrub kamenných 100/250/1000 Budou použity nové kamenné obruby 100/250/1000mm řezané. Obě horní hrany budou zkoseny (10/10mm) , horní a pohledová strana bude zdrsněna (např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06. Materiál světlá žula tzv. „Liberecká“ Obruby budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm a do výšek dle výkresové části. Spára mezi obrubami bude min 5mm , max 10mm. 140 = 140,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných žadavací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku					
27	91771		OBRUBA Z DLÁŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	160,000	1 800,00	288 000,00	OTSKP ~ 2024
			Dlážděná plocha z kamenné kostky štipané velké - světlá žula - dvojlinka Do AC na ŠD, bude osazena dvojlinka - Dlažba velká 16/16 nová – žula v ploše 27,0m2 (80,0m). Dlažba drobná bude položena do betonu C20/25n XF3 min tl. 100mm s patkou a do výše AC. Spárování dlažby,bude provedeno čerstvým betonem C20/25n XF3 a následným omytím ! Skladba kostek bude řádková . spárování součást položky 2*(80) = 160,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných žadavací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku					
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	160,000	65,00	10 400,00	OTSKP ~ 2024
			Stávající AC bude v napojení zaříznut 80,0m, dobourán Napojovací a podélná spára ACO bude ošetřena proříznutím a modifikovanou závlivkou (80,0m). 80+80 = 160,000 [A] Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody					
29	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	200,000	5,00	1 000,00	OTSKP ~ 2024
			Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn zemetením (200,0m2) 200 = 200,000 [A] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu					
30	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	200,000	5,00	1 000,00	OTSKP ~ 2024
			Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude stávající AC očištěn omytím (200,0m2) 200 = 200,000 [A]					

Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.

421

285 324,40

Rozpočet:

421 PŘELOŽKA OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				21 732,40	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TÍŽITELNOSTI poplatek z pol 132738 hmotnost 1,9t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) $1,9 * (12,2) = 23,180 [A]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	23,180	580,00	13 444,40	OTSKP ~ 2024
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV popl z pol 96615 + 743211 hmotnost 2,5t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) $2,5 * (2+2) = 10,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	10,000	350,00	3 500,00	OTSKP ~ 2024
3	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) poplatek za skládkování, nebo recyklaci z pol 132838 hmotnost 2,1t/m3 čerpání na základě potvrzení o nakládání s odpady (vážní listy) $2,1 * (6) = 12,600 [A]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	12,600	380,00	4 788,00	OTSKP ~ 2024
		1	Zemní práce				34 156,00	
4	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Rozvod VO a zemní práce Výkop pro trasu, bude proveden výkop rýhy, délky 40,0m, šířky 0,6m s hloubkou 0,8m (40*0,6*0,8) a proveden výkop pro stožáry (2,0*0,5) (celkem =20,2m3 (zemina 12,2m3, konstrukce 6,0m3, beton 2,0m3) s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci. poplatek za skládku, nebo recyklaci z pol 015111 $12,2 = 12,200 [A]$ Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	12,200	780,00	9 516,00	OTSKP ~ 2024
5	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Rozvod VO a zemní práce Výkop pro trasu, bude proveden výkop rýhy, délky 40,0m, šířky 0,6m s hloubkou 0,8m (40*0,6*0,8) a proveden výkop pro stožáry (2,0*0,5) (celkem =20,2m3 (zemina 12,2m3, konstrukce 6,0m3, beton 2,0m3) s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci. poplatek za skládku, nebo recyklaci z pol 015150 $6 = 6,000 [A]$	M3	6,000	780,00	4 680,00	OTSKP ~ 2024

			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)					
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ do lože z ŠP tl 0,2m (5,0m3) , bude položena 1 chránička Konstrukce výkopu Na ŠP budou položeny krycí desky s folií a výkop v překopec, bude až po pláň zhutněn z nakupovaného materiálu ŠDB fr 0/32 (ŠD =(výkop 20,0- ŠP 5) = 15,0m3) , po vrstvách max 200mm. $5 \times 15 = 20,000 [A]$	M3	20,000	980,00	19 600,00	OTSKP ~ 2024
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Po výkopu rýhy, bude upravena zemní pláň (24,0m2) $24 = 24,000 [A]$ Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	24,000	15,00	360,00	OTSKP ~ 2024
		4	Vodorovné konstrukce				4 500,00	
8	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,000	4 500,00	4 500,00	OTSKP ~ 2024
			Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3 (2* 0,5m3) $2 \times 0,5 = 1,000 [A]$ Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,					
		7	Přidružená stavební výroba				215 416,00	
9	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	45,000	85,00	3 825,00	OTSKP ~ 2024
			do lože z ŠP tl 0,2m , bude položena 1 chránička v souhrnné délce vč smýček 45,0m . Bude použita bezhalogenová ohebná - dvouplášťová (HDPE/LDPE – DN63/50) korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka. V případě použití těsnicího kroužku (bude použit) je stupeň krytí IP 67. Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky (450 N/20 cm). $45 = 45,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení					
10	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM Konstrukce výkopu Na ŠP budou položeny krycí desky s folií (40,0m) $40 = 40,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení	M	40,000	15,00	600,00	OTSKP ~ 2024
11	702332		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	40,000	25,00	1 000,00	OTSKP ~ 2024
			Konstrukce výkopu Na ŠP budou položeny krycí desky s folií (40,0m) $40 = 40,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž desky – přípravu podkladu pro osazení					
12	741A11		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2	M	45,000	68,00	3 060,00	OTSKP ~ 2024
			Uzemnění SO 421 S chráničkou pro kabel , bude tažen uzemňovací drát FeZn 10mm (45,0m), ke kterému budou připojeny dráty všech nových stožárů. Uzemnění nových stožárů bude provedeno nad úroveň terénu přes zemnicí svorku s barevným značením zelenožlutými příčnými pruhy. Jednotlivá místa uzemnění v síti TN-C mohou mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω. Uzemnění bude uloženo pod kabely v zemině 10 cm pod kabel $45 = 45,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem					

13	742711	1	KABELOVÁ SPOJKA NN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2	KUS	1,000	13 800,00	13 800,00	OTSKP ~ 2024
			na stávající kabel bude napojen zemní kabelovou spojkou. Napojovací body Napojovací bod č.1 je v prostoru pro popelnice kabelovou spojkou. $I = 1,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství					
14	742H11		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	12,000	178,00	2 136,00	OTSKP ~ 2024
			CYKY-J 3x1,5mm2 - uložení ve stožáru (2*6,0m = 12,0m) $2*6 = 12,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)					
15	742H32		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2	M	45,000	680,00	30 600,00	OTSKP ~ 2024
			Do chráničky bude později zatažen napájecí kabel CYKY-J 4x10mm2 v souhrnné délce vč smyček 45,0m . $45 = 45,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)					
16	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00	OTSKP ~ 2024
			Ve stožárech bude kabel ukončen v rozvodnici , $2+2 = 4,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství					
17	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	45,000	38,00	1 710,00	OTSKP ~ 2024
			Do chráničky bude později zatažen napájecí kabel CYKY-J 4x10mm2 v souhrnné délce vč smyček 45,0m . $45 = 45,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru					
18	742P17		VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDÁ)	KUS	5,000	2 100,00	10 500,00	OTSKP ~ 2024
			Dále budou provedeny sondy (5 kusů) hl 0,8 až 1,0m k zjištění skutečného průběhu sítí v okolí vytyčeného kabelu VO . $5 = 5,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství					
19	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	31,000	15,00	465,00	OTSKP ~ 2024
			Odstanění stávajícího kabelu 31,0m (vytažením, částečným vykopáním, zpětnou úpravou rýhy) s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci. položka obsahuje vše výše specifikované $31 = 31,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek					
20	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	2,000	45 000,00	90 000,00	OTSKP ~ 2024
			2 ks bezpatkových uličních kuželových stožárů výšky 5,0m bez výložníku POZOR tvar nutno dodržet Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 $2 = 2,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace					
21	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY	KUS	2,000	3 800,00	7 600,00	OTSKP ~ 2024
			Spodní část dřívku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektro-příslušenství. Dvířka budou mít zámek na „D“ klíč a budou natočena směrem k chodníku. Ve spodní části dřívku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů . Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním. Jištění v jednotlivých stožárech bude 1x6A. $2 = 2,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace					
22	743552		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	2,000	14 500,00	29 000,00	OTSKP ~ 2024
			2 ks silničních svítidel typ "Street" 16,5 W Svítidla - byly navrženy v souladu s manuálem SML s LED svítidly na pozinkovaných sloupech . 2 svítidla jsou navržena LED (3000K) bez výložníku. Všechny svítidla budou s regulací se snížením výkonu v noční době a Zhaga konektorem. $2 = 2,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace					

23	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	2 780,00	5 560,00	OTSKP ~ 2024
Dále budou odstraněny 2,0 kusy stávajících stožárů vč bet základů . Svítidla odvezeny do sběru, stožáry budou odvezeny do sběrný a betony (2,0m3) budou odvezeny k recyklaci.							
poplatek za skládkování betonu v pol 015140							
demontáž svítidla v pol 743Z35							
2 = 2,000 [A]							
1. Položka obsahuje:							
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci							
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek							
24	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	280,00	560,00	OTSKP ~ 2024
Dále budou odstraněny 2,0 kusy svítidel. Svítidla odvezeny do sběru,.							
položka obsahuje i poplatek za likvidaci							
2 = 2,000 [A]							
1. Položka obsahuje:							
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci							
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek							
25	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP ~ 2024
Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize.							
1 = 1,000 [A]							
1. Položka obsahuje:							
– revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení							
	8	Potrubi				1 920,00	
26	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	1,600	1 200,00	1 920,00	OTSKP ~ 2024
Stožáry budou osazeny do betonového základu a pouzdra z PVC DN300 (2*0,8m)							
2*0,8 = 1,600 [A]							
Položka zahrnuje:							
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)							
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky,							
	9	Ostatní konstrukce a práce				7 600,00	
27	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,000	3 800,00	7 600,00	OTSKP ~ 2024
Rozvod VO a zemní práce							
Výkop pro trasu, bude proveden výkop rýhy, délky 40,0m , šířky 0,6m s hloubkou 0 0,8m (40*0,6*0,8) a proveden výkop pro stožáry (2,0*0,5) (celkem =20,2m3 (zemina 12,2m3 , konstrukce 6,0m3 , beton 2,0m3) s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci.							
poplatek za skládku, nebo recyklaci v pol 015140							
2 = 2,000 [A]							
Položka zahrnuje:							
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii							
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)							
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku							
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Název veřejné zakázky : „**Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí**“

Zahájení prací : nejpozději do 5 kalendářních dnů od dokončení přípravné fáze

Dokončení prací : **do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště**

[illegible]

Seznam poddodavatelů
v rámci veřejné zakázky:

„„Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí““

Poddodavatel č. 1:	X
IČO:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	
Prokázání části kvalifikace tímto poddodavatelem:	ANO/NE

Poddodavatel č. 2:	X
IČO:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	
Prokázání části kvalifikace tímto poddodavatelem:	ANO/NE

V Velké Hamry dne 05.11.2025

Lubomír Kouble
Jméno oprávněné osoby



Pojistná smlouva číslo: 2340537016
Stav k datu 13. 3. 2023
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

SIZ s. r. o.
Velké Hamry 624
468 45 VELKÉ HAMRY
Česká republika

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: SIZ s. r. o., zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21530
IČO: 27265480

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 13. 3. 2023.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

62 500 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a tržaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

ANO

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28.2. 2014 v příloze pojistné smlouvy

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

15 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví,

poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajících, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním,

sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočichích,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- l) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P je pojistník, pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).

b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujedná se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

15 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.3. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

4.4. Ujedná se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

4.5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude po-

Pojistná smlouva č.: 2340537016
Stav k datu 13. 3. 2023

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

skytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu by způsobil sám.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	95 751,-
02	Doložka V70 Čisté finanční škody	5 700,-
03	Doložka V71 Vibrace, sesedání, sesouvání půdy, poddolování	2 516,-
04	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	3 421,-
05	Doložka V99 Škody na životním prostředí	1 425,-
06	Doložka V111 Regresní náhrady	4 750,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 113 563,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč 56 782,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 56 780,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 13. 3. 2023 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejtríku ze dne 28.2. 2014 v příloze pojistné smlouvy

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojištěníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojištěník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojištěník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník administrativních poplatků.

Pojištěník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v _____ ne 13. 3. 2023 v _____ hodin _____ minut

SÍZ s.r.o.

ING. PAVLÍNA KONÍČKOVÁ S.R.O.
434515405 IČO 05681081

Podpis (a razítko) pojištěníka

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



Ing. Pavlína Koníčková s.r.o.
Zástupce Generali České Distribuce a.s.,
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Liberecký kraj
Krátká 388, 460 07 Liberec
M: +420 602 142 951, E: pavlina.konickova@generaliceska.cz
IČO: 05681081 3C/0696