


 DATOVÁ ZÁSUVKA 2RJ45

ROZVODY ŘEŠENY KABELY UTP cat.5E

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY VEDENÉ NAD PODHLEDEM V MŘÍŽKOVÉM ŽLABU A VE SKUPINOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH.
SVODY K ZÁSUVKÁM POD OMÍTKOU VE FLEXIBILNÍCH CHRÁNIČKÁCH.

legenda místností

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	ZÁDVEŘÍ	PVC	omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace
102	ÚKLIDOVÁ KOMORA - SKLAD	PVC	ker. obklad 2000	SDK 2300•80mm izolace
103	WC pisoár alternativně WC SKLAD	PVC	ker. obklad 2000	SDK 2300•80mm izolace
104	WC Muži PROVOZOVNA	PVC	ker. obklad 2000	SDK 2300•80mm izolace
105	CHODBA	PVC	omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace
106	PŘEDSÍŇ WC Ženy PROVOZOVNA	PVC	ker. obklad 2000	SDK 2300•80mm izolace
107	PŘEDSÍŇ WC Ženy PROVOZOVNA	PVC	ker. obklad 2000	SDK 2300•80mm izolace
108	ÚKLIDOVÁ KOMORA - PROVOZOVNA	PVC	ker. obklad 2000	SDK 2300•80mm izolace
109	KANCELÁŘ	PVC + KOBEREC	omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace
110	KANCELÁŘ - výroba reklamy 1	PVC	omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace
111	KANCELÁŘ - výroba reklamy 2		omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace
112	DENNÍ MÍSTNOST	PVC	ker. obklad 600 u kuch. linky	SDK 2300•80mm izolace
113	KANCELÁŘ - JEDNACÍ MÍSTNOST	PVC + KOBEREC	omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace
114	TECHNICKÁ MÍSTNOST	PVC	omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace
115	CHODBA mimo PROVOZOVNU	PVC	omítka, malba	SDK 2300•80mm izolace



S·T·A·V·E·B·N·Í
P·R·O·J·E·K·T·Y



B E D N Á Ř
elektro projekty
604 665 735
604 361 655
elektro.bednar@seznam.cz

AKCE: BUDOVA SKLADŮ, Máchova ulice

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ NÁJEMNÍ PLOCHY v 1.NP ppč. 300/1, k.ú. Horní Růžodol

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

VEDOUCÍ PROJEKTANT : RIP stavební projekty, Františkovská 31, Liberec 3, 460 01
ing. Petr Trávníček

ZODPOV. PROJEKTANT: Jaromír Bednář
BEL elektro projekty, Humpolecká 3/108, Liberec 1, 460 01

ČÁST PROJEKTU : D.1.4 - ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ NÁJEMNÍ PLOCHY v 1.NP

STAVEBNÍ ÚŘAD: Liberec

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - strukturovaná kabeláž Č. v. : E4

DATUM: 08/2024 ZAKÁZKA: 076-24-3 MĚŘÍTKO: 1 : 100