

KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
FÜGNEROVA_

2. část_stromy terminál

STUPEŇ PD: PROVÁDĚCÍ
NÁVRH — A043 Demolice řez

^KAM LIBEREC
ZPRACOVAL: Ing. Jan Trpkoš

Plochy určené k nové výsadbě stromů jsou z části tvořeny původním rabatem pro strom a část plochy je zadlážděna. Stromy budou dle zvážení stavu přesazeny na nové stanoviště nebo odstraněny. Bude konzultováno s odborem EP. Svrchní kryt je tvořen řezanou žulovou dlažbou. Dlažba bude sejmuta a znovu použita přímo na stavbě k vytvoření kamenného obkroužení záhonu. Přebytké kostky budou použity jinde, jak určí DPML, který je majitelem pozemku a prováděl zde rekonstrukci. Spodní štěrkové vrstvy uložení dlažby budou sejmuty podle frakcí a znovu použity na místě, nebo jinde. V případě, že budou zahliněny nebo nebudou frakce odpovídat navržené skladbě, budou na třídícíce přetříděny tak, aby odpovídaly navrženým frakcím. Alternativou může být odvezení substrátu na skládku a zrecyklovat.

Po odstranění těchto vrstev budou následovat výkopové práce. Budou provedeny výkopové práce, jejichž výsledkem bude jáma hluboká 1,1 m a 5 m široká.

Výsadbový prostor stromu bude průměru 5 m. Čistá plocha záhonu bude průměru 4 m.

Dlažba v ploše 25,9 m2 bude odstraněna. Následně bude v ploše 14,046 m2 použita k opětovnému předláždění do kruhu kolem záhonu pod lavičkami. Ze zbytků bude mozaika nařezána tak, aby plynule navázala na kruhový tvar – tak jak je tomu u stávajícího rabátka a zádlažby kolem. Dlažební kostky budou uloženy do štěrkového lože. Ve vzdálenosti cca 0,5 m od hrany výkopu bude nutné dočasně odstranit dlažbu pro budoucí plynulé navázání.

- Postup prací:**
- Vyměření plochy nových výsadeb
 - Vytyčení inženýrských sítí
 - Odstranění štěrkového mulče
 - Odstranění výsadbového substrátu
 - Odstranění stromu
 - Vyčištění výsadbové jámy od substrátu
 - Odstranění ocelové pásoviny
 - Odstranění stávajícího zadláždění + podkladových vrstev
 - Odstranění betonové krusty
 - Odstranění rostlého terénu od hloubky cca 1100 mm
 - Odstranění velkých kusů kamenů či jiných nevhodných materiálů (asfalt, beton, stavební suť, další pozůstatky po stavbě atp.)
 - Zarovnání plochy do roviny uhrabáním

