Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – Etapa II

Investor: Liberecký kraj

Projektant: re:architekti studio, s.r.o.

Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření ve smyslu ust. §16 z.č. 13/1997Sb. v rámci řízení o povolení záměru s předloženým projektem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odsouhlaseno dne 18.10.2024 pod č.j. KRPL-92573-2/ČJ-2024-180506-06 za podmínky dodržení zejména vyhl. č.104/1997Sb., ČSN 734001 a ČSN 736110. **Dále při užití pásoviny nesmí tato pásovina vystupovat nad povrch komunikace a vytvářet tak ostrou hranu., díky které by mohlo dojít k úrazu, vážnějším následkům na zdraví.**

Vyjádření nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro správní úřad. Pokud nebude do tří let stavebním úřadem vydáno povolení na předmětnou stavbu, pozbývá vyjádření platnosti.

Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §77/2b z.č. 361/2000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Odsouhlaseno dne 18.10.2024 pod č.j. KRPL-92573-2/ČJ-2024-180506-06 za podmínky dodržení zejména vyhl. č. 294/2015Sb., Technických podmínek č. 65.
Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do tří let správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

SO 102 (LEVÝ BŘEH)

SDZ SOUČÁSTÍ AKCE "Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – Etapa II"

LUŽICKÁ NISA >>

SO 102 (LEVÝ BŘEH)
SO 101 (PRAVÝ BŘEH)

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
KANALIZAČNÍ POKLOPY NA NÁPLAVCE VÝMĚNA ZA CELOLITINOVÉ DLE STANDARDU SČVK (min. C250)

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH. VÝMĚNA POKLOPŮ ZA NOVÉ, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. B125 (PARKOVÉ CESTY) NEBO C250 (NÁPLAVKA)

VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY V UL. 1. MÁJE

ÚPRAVA SDZ – ODSTRANĚNO VÝŠKOVÉ OMEZENÍ (NOVĚ ZNEMOŽNĚN PRŮJEZD KE KRAJSKÉMU ÚŘADU, KDE PLATÍ OMEZENÍ), Z TOHOTO DŮVODU ÚPRAVA DODATKOVÉ TABULKY (NOVĚ: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY OBJEKTU CHKO), VÝMĚNA B1 ZA B11 (POVOLEN VJEZD CYKLISTŮ, ÚPRAVA CYKLOTRASY 20)

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA DOČASNÉHO NAPOJENÍ (RAMPY) – NOVĚ V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI, MATERIÁLOVĚ I VÝŠKOVĚ PLYNULE NAVAZUJE

OBJEKT SPRÁVY CHKO

VSTUP
VYHRAZENÁ STÁNÍ PRO CHKO
VYZNAČENO DLAŽBOU ODLIŠNÉ BARVY

VYHRAZENÁ STÁNÍ PRO CHKO
VYZNAČENO ODLIŠNOU DLAŽBOU

PROSTOR PRO OTÁČENÍ VOZIDEL POPELÁŘŮ

DOPRAVNÍ SLOUPKY
(VYJÍMATELNÉ – PRŮJEZD HZS)
NÁHRADA STÁVAJÍCÍ DVOJICE SLOUPKŮ
SOUČÁST SO MOBILIÁŘE

VJEZD GARÁŽ

KULTURNÍ DŮM
RESTAURACE

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH – POKLOPY U VSTUPŮ DO KD POUŽITY STÁVAJÍCÍ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NAPOJENÍ, NOVĚ NAPOJENO PŘÍMOU RAMPOU, BEZ VÝŠKOVÉHO SCHODU

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK BUDE PŘEDLÁŽDĚN (VYUŽITA STÁVAJÍCÍ DLAŽBA, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNA NOVOU VE STEJNÉM VZHLEDU)

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH – POKLOPY U VSTUPŮ DO KD POUŽITY STÁVAJÍCÍ

V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ PROSTUP (PŘEPAD) SKRZ ZÍDKU SO206

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NAPOJENÍ, NOVĚ NAPOJENO PŘÍMOU RAMPOU, BEZ VÝŠKOVÉHO SCHODU

KULTURNÍ DŮM

STÁVAJÍCÍ ŽLABOVKA ZACHOVÁNA

NAVÁZÁNÍ NA PLOCHY PARK (ŘEZANO–ŠTÍPANÁ KOSTKA 8/10), NAPOJENÍ VODÍCÍ LINIE K ZÍDCE

PŘEDLÁŽDĚNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ

VJEZD NA PARKOVIŠTĚ (SOUČÁST AKCE "Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – Etapa I"

POZNÁMKY:
- TRASY PRO NEVIDOMÉ JSOU SCHÉMATICKY ZNÁZORNĚNY VE VÝKRESU D.1.2.2 Dopravní situace SO 102
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UVEDENO DLE STAVU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD, S OHLEDEM NA DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ AKCE V ÚZEMÍ NUTNO AKTUALIZOVAT DLE SKUTEČNÉHO STAVBU V DOBĚ STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PŘED KOLAUDACÍ
- MATERIÁL LIBERECKÁ ŽULA UVEDEN JAKO REFERENČNÍ, MOŽNO POUŽÍT JINOU ŽULU S ODPOVÍDAJÍCÍMI PARAMETRY - VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA SPECIFIKACE MATERIÁLŮ.

LEGENDA - NAVRŽENÁ STAVBA:

- Řezaná kamenná obruba š.10 cm "OP8"
- Jednořádka kostky 80-100 mm do betonu, zapuštěná – Kostka jako na konstrukci C - horní strana řezaná, ostatní štípané
- Dvouřádka kostky 80-100 mm do betonu, zapuštěná – Kostka jako na konstrukci C - horní strana řezaná, ostatní štípané
- Řádka dlažby š. 250, tl. 100 mm – "Liberecká" žula; řezaná, povrch tryskaný - shodné jako lem prvků pro nevidomé
- Betonová silniční obruba š.15 cm (navazuje na stávající)
- Ocelová pásovina 10/100 – Kotvena kombinací roxorů, t-profilů
- +10cm – Výška podsádky jednotlivých obrub

ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- A.1 – Plocha náplavky (pojezd vozidel) dl. 250x300/400/490x100 – "Liberecká" žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky řezané
- A.2 – Plocha náplavky (pojezd vozidel) dl. 150x190/240/280x100 – "Liberecká" žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky štípané
- A.3 – Plocha náplavky (pojezd vozidel) dl. 150x190/240/280x100 – KONTRASTNÍ - Šyenit, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky štípané
- B.1 – Plocha náplavky (bez pojezdu) dl. 250x300/400/490x80 – "Liberecká" žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky řezané
- B.2 – Plocha náplavky (bez pojezdu) dl. 150x190/240/280x80 – "Liberecká" žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky štípané
- C – Chodníky v parku, kostka 8/10 – "Liberecká" žula, řezaný a tryskaný povrch, ostatní strany štípané
- D – Předláždění stávajícího chodníku u domu kultury – Kombinace řezané mozaiky s pásy z žulových desek
- E – Parkoviště - kamenná dlažba zatravněná – Drobná žulová dlažba 8/10, spára zatravněná
- F – Doasfaltování podél obruby – ACO11
- G.1 – Předláždění stávajících chodníků – Betonová dlažba 200/100/80 šedá (stávající)
- G.2 – Doplnění chodníkových ploch - plná konstrukce – Betonová dlažba 200/100/80 šedá (nová, navazuje na stávající)

OSTATNÍ:

- 2,0% – Směr a sklon odvodnění
- 2,5% – Sklon zpevněné plochy
- Směr odtoku srážkové vody

ODVODNĚNÍ:

- Odvodňovací žlab otevřený (snížení -2 cm) – Linie dlažby šířky 250 mm - shodný typ jako v konstrukci B.1
- Žlab 1 – Odvodňovací žlab s mřížkou – Liniový odvodňovací prvek, specifikace viz samostatná příloha
- ŽV1 – Žlabová vpust - součást linie žlabu – Shodný kryt jako žlaby, stavební šířka 150 mm
- DV1 – Dvorní vpust - bodový odvodňovací prvek – Shodný kryt jako žlaby, stavební šířka 210 mm
- Přípojky/vyústění odvodňovacích prvků – DN110, na vnější straně opěrné zdi zpětná klapka

OSTATNÍ SO (ŘEŠENO V JINÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE):

- Nábřežní zdi (SO202 a SO203)
- Lávka (SO202 a SO203)
- Opěrné zdi, zídky a schodiště (SO204 - 206)
- Plochy sadových a krajinářských úprav (SO800)

DALŠÍ STAVEBNÍ ZÁMĚRY (ŘEŠENO V JINÝCH DOKUMENTACÍCH):

- Rekonstrukce prostor před KÚ (re:architekti)

OPATŘENÍ PRO NEVIDOMÉ:

- Hladká deska
- Umělá vodící linie
- Signální pás – Betonová reliéfní dlažba tl. 60 mm, ČERNÁ

0 1m 5m 10m 15m 20m 25m

Liberecká náplavka

investor:	**Statutární město Liberec** se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1 460 59Liberec
architekt, generální projektant:	**re: architekti studio s.r.o.** Melantrichova 15, 110 00, Praha studio@rearchitekti.cz www.rearchitekti.cz
část:	**D DOKUMENTACE OBJEKTŮ**
stavební objekt:	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRAVÝ BŘEH
projektant části:	Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338 413 01 Roudnice nad Labem
zodp. projektant části:	Ing. Josef Filip, Ph.D.
vypracoval:	Ing. Pavel Soukup
stupeň:	DUSP - dokumentace pro společné povolení stavby DPS - dokumentace pro provádění stavby
výkres:	DOPRAVNÍ SITUACE SO 101
část dokumentace:	D.1.1 datum: 07/2024
číslo výkresu:	D.1.1.2 měřítko: 1:250 paré: