

Soupis požadavků k vyjádření MAN

Soupis požadavků na prováděné práce:

1. Zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě (kontakt a adresa) a to minimálně 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel musí zajistit vytyčení trasy vedení v terénu a to u společnosti HOUDEK s.r.o., tel.: 482 771 352, email: info@houdeksro.cz.
3. Při odhalení vedení ve vlastnictví Liberecké IS, a.s., SML a TUL musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě MAN. Před záhozem obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě MAN ke kontrole zařízení. Výzvu ke kontrole zhotovitel doručí nejméně tři dny před zakrytím sítě na tel.: 485 243 555, nebo e-mail help@libereckais.cz. Při nedodržení stanovené podmínky má ochrana sítě právo požadovat znovuodhalení zařízení na náklady zhotovitele a úhradu nákladů spojených se zajištěním stavu sítě.
4. Veškerá poškození zařízení ve vlastnictví Liberecké IS, a.s., SML a TUL je zhotovitel prací povinen neprodleně ohlásit správci sítě na tel.: 485 243 555. Náklady spojené s opravou sítě nese zhotovitel prací.
5. Během realizace výše uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší sítě či jinému zásahu do sítě. V případě, že zjistíte kolizi sítě s Vaší akcí, nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma sítě, kontaktujte bezodkladně naši společnost, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany sítě, případně stanovili podmínky přeložení sítě.
6. V případě potřeby přeložení sítě je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením sítě budou hrazeny investorem stavby.
7. Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6133 (Zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 601/2006 Sb.
8. Při záhozu musí být ochranné trubky a optické a metalické kabely řádně zapískovány, zemina hutněna po vrstvách a provedena ochrana proti mechanickému poškození.
9. Ukončení stavby musí být neprodleně nahlášeno správci sítě. O provedení prací bude sepsán předávací protokol.