

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

ROZPOČET

REKAPITULACE

Asanační práce	-	Kč
Arboristické práce	-	Kč
Trávníky	-	Kč
Výsadby	-	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště	3%	- Kč

CELKEM BEZ DPH	-	Kč
DPH	-	Kč
CELKEM VČETNÉ DPH	-	Kč

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

ASANAČNÍ PRÁCE A ARBORISTIKA

Dřeviny solitérní určené ke kácení	ks	67
Dřeviny solitérní určené k ošetření dle PD	ks	75
Keřové a náletové porosty k likvidaci	ks/m2	7/148
Keřové porosty k ošetření	m2	488

	TEXT	m.j.	množ.	jedn.cena	celk.cena
--	------	------	-------	-----------	-----------

Arboristické práce individuální

1	Výchovný řez - kategorie náročnosti 1	ks	9.00		
2	Zvýšení koruny - kategorie náročnosti 1	ks	1.00		
3	Redukce kodominantu - kategorie náročnosti 1	ks	1.00		
4	Bezpečnostní řez - kategorie náročnosti 1	ks	20.00		
5	Bezpečnostní řez, zvýšení koruny - kategorie náročnosti 1	ks	18.00		
6	Bezpečnostní řez - kategorie náročnosti 2	ks	11.00		
7	Bezpečnostní řez, zvýšení koruny - kategorie náročnosti 2	ks	3.00		
8	Bezpečnostní řez, redukce kodominantu - kategorie náročnosti 1	ks	1.00		
9	Bezpečnostní řez, redukční řez - kategorie náročnosti 2	ks	2.00		
10	Bezpečnostní řez - kategorie náročnosti 3	ks	2.00		
11	Zdravotní řez - kategorie náročnosti 1	ks	2.00		
12	Zdravotní řez - kategorie náročnosti 2	ks	1.00		
13	Zdravotní řez - kategorie náročnosti 3	ks	4.00		
14	Vazba - založení a dodávka dynamické vazby koruny s nosností 4 t	ks	5.00		
15	pěstební zásahy na keřových skupinách - redukční, tvarovací a opravný řez	m2	488.00		
16	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	ks	75.00		

Celkem arboristika

Asanace - Solitérní jednotlivě inventarizované stromy - u vícekmenných exemplářů započítáván každý kmen zvlášť

1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 10 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	8.00		
2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	41.00		
3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	18.00		
4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	11.00		
5	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 50 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1.00		
6	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 60 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1.00		
7	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	ks	80.00		
8	Odvoz, skládkování a likvidace ostatní dřevní hmoty nad 15 cm	ks	80.00		

Asanace - keřové a náletové skupiny

1	Oodstranění plevelných dřevin do 10 cm výšky nad 1 m s odstraněním kořenů	m2	148.00		
2	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	m2	148.00		
Celkem asanace					

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR

Celková plocha SÚ	m2	5293
Z toho :		
Plocha trávníku nově zakládáného	m2	5282
Živé ploty	bm/m2	11
Keře pro živé ploty	ks	18
Listnaté stromy alejové a soliterní	ks	27

ROZPOČET

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	Trávníky založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	5282.00		
2	Odstranění abiotických zbytků a odpadů	m3	3.00		
3	Odfrézování stávajících pařezů po dříve odstraněných stromech	m2	10.00		
4	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	5282.00		
5	Plošná úprava terénu +-10 cm	m2	5282.00		
6	Založení trávníku parkového zátěžového výsevem se zapravením	m2	5282.00		
7	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	5282.00		
8	Obdělání půdy válením	m2	5282.00		
	Další práce				
1	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	5282.00		
2	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům 25% plochy	m2	1321.00		
3	Kosení trávníku parkového s odstraněním shrabků 3x	m2	5282.00		
4	Přesun hmot pro SÚ	t	6.00		
	Ostatní materiály				
1	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro trávník	lt	4.20		
2	Herbicid selektivní	lt	0.70		
3	Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2	kg	264.00		
4	Travní směs zátěžová parková domácí provenience dle PD 0,025	kg	132.00		
	CELKEM TRÁVNÍKY				- Kč
	Výsadby stromů a keřů				
	Založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině	m2	38.00		
2	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině	m2	38.00		
3	Zřízení záhonů pro keřové skupiny a živé ploty v rovině	m2	11.00		
4	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	38.00		
5	Doplnění zahradnického substrátu nebo kompostu do záhonů	m2	11.00		
6	Hloubení rýh pro výsadbu živých plotů	m	11.00		
7	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	ks	27.00		

8	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 20 cm	ks	18.00		
9	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	27.00		
10	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	27.00		
11	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	27.00		
12	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	45.00		
13	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou	m2	27.00		
14	Mulčování 10 cm v rovině borkou keřové skupiny	m2	11.00		
Další práce					
1	Zalití vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	9.00		
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	27.00		
3	Ošetření keřů soliterních a tvarovací řez živých plotů	m2	11.00		
4	Přesun hmot pro SÚ	t	32.00		
Rostlinný materiál					
1	Listnaté stromy soliterní 14/16 dle PD	ks	27.00		
2	Listnaté keře pro živé ploty dle PD	ks	18.00		
ostatní materiály					
1	Herbicide eko pro celoplošnou přípravu záhonů	lt	0.10		
2	půdní kondicionér	kg	3.80		
3	Pomalurozpustné tabletové hnojivo	kg	3.60		
4	Zahradnický substrát a kompost pro výměnu v jamkách	m3	14.00		
5	Rákosová rohož výška 180 cm	m	27.00		
6	Borka mulčovací	m3	4.00		
7	Kůly 2,5 m frézované	ks	81.00		
8	Příčky frézované	ks	324.00		
9	Úvazky ke stromům	ks	27.00		
Celkem výsadby				- Kč	

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL			
Stromy listnaté soliterní a alejové, KTS		doporučená velikost	množství
B	Acer platanoides 'Royal Red' (javor mléč) VK, Zb	14/16	2
D	Aesculus carnea (jírovec červený) VK, Zb	14/16	1
J	Prunus subhirtella 'Fukubana' (okrasná višně) VK, Zb	14/16	12
M	Sorbus aria 'Magnifica' (jeřáb břek) VK, Zb	14/16	1
N	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' (jeřáb) VK, Zb	14/16	8
S	Morus alba (moruše bílá) VK, Zb	14/16	1
T	Gleditsia triacanthos 'Skyline' (dřezovec) VK, Zb	14/16	2
Celkem		ks	27
Keře pro živé ploty			
12	Forsythia intermedia (zlatice prostřední) Kt	40/60	18
Celkem		ks	18