

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA**Objekt:** SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST**Rozpočet:** 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014**Objednavatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**Zhotovitel dokumentace:** NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o.**Zhotovitel:** NÝDRLE ZBYNĚK**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 5 770,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 28.2.2014**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA přebytečná zemina z pol.č.17120:1740,0m3=1 740,000 [A] dle pol.č.12960:5,0m3=5,000 [B] Celkem: A+B=1 745,000 [C]	M3	1 745,000		
2 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY z pol.č.11312:640,0m3*1,8t/m3=1 152,000 [A] z pol.č.11316:2,3m3*2,4t/m3=5,520 [B] z pol.č.11343:844,4m3*2,2t/m3=1 857,680 [C] z pol.č.11345:19,5m3*2,0t/m3=39,000 [D] z pol.č.11345a:92,8m3*2,0t/m3=185,600 [E] z pol.č.11347 - jen podklad:26,4m3*1,8t/m3=47,520 [F] z pol.č.11348:53,0m3*2,0t/m3=106,000 [G] z pol.č.11351:957,0m*0,05t/m=47,850 [H] z pol.č.11352:1318,0m*0,08t/m=105,440 [I] z pol.č.11352a:155,0m*0,1t/m=15,500 [J] z pol.č.96615:20,2m3*2,2t/m3=44,440 [K] z pol.č.96687:9ks*0,3t/ks=2,700 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 609,250 [M]	T	3 609,250		
3 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV DIO 1=1,000 [A]	KČ	1,000		
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Zemní práce				
4 11312		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO šterková kce vozovky v tl.0,45m:800,0m2*0,45=360,000 [A]	M3	640,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			písková konstrukce hřiště:800,0m2*0,35=280,000 [B] Celkem: A+B=640,000 [C]				
5	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	2,250		
			15,0m2*0,15=2,250 [A]				
6	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	844,420		
			živič. vozovky v tl.0,45m:438m2*0,45=197,100 [A] živič. vozovky v tl.0,50m:260m2*0,50=130,000 [B] živič. vozovky v tl.0,39m:463m2*0,39=180,570 [C] živič. vozovky v tl.0,25m:209m2*0,25=52,250 [D] živič. chodníku v tl.0,25m:1138m2*0,25=284,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=844,420 [F]				
7	11345		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU	M3	19,500		
			bet.kce v tl.0,25m:78m2*0,25=19,500 [A]				
8	11345a		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU	M3	92,750		
			BETONOVÁ PLOCHA S GUMOVÝM POVRCHEM				
			265,0m2*0,35=92,750 [A]				
9	11347		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODK	M3	44,000		
			DROBNÉ KOSTKY S ODVOZEM NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM				
			chodníky v tl.0,25m:176m2*0,25=44,000 [A]				
10	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	53,000		
			ZÁMKOVÁ DLAŽBA				
			chodníky v tl.0,25m:212m2*0,25=53,000 [A]				
11	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	957,000		
			TL.80MM				
			935,0m=935,000 [A] hledíště - obruby tl.50mm:22,0m=22,000 [B] Celkem: A+B=957,000 [C]				
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1 318,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		TL.100MM				
		1230,0m=1 230,000 [A]				
		hlediště:88,0m=88,000 [B]				
		Celkem: A+B=1 318,000 [C]				
13 11352a		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	155,000		
		TL.250MM				
		155,0m=155,000 [A]				
14 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	159,000		
		VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI				
		živ. vozovky v tl.60mm:2650,0m2*0,06=159,000 [A]				
15 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 205,000		
		12050,0m2*0,10=1 205,000 [A]				
16 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 524,300		
		odkop v tl.0,39m:470m2*0,39=183,300 [A]				
		odkop v tl.0,25m:660m2*0,25=165,000 [B]				
		výkop pro sanační vrstvu dle pol.č.21452:1176,0m3=1 176,000 [C]				
		Celkem: A+B+C=1 524,300 [D]				
17 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 250,000		
		ORNICE				
		natěžení a dovoz ornice z deponie dle pol.č.18220:1250,0m3=1 250,000 [A]				
18 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	5,000		
		vyčištění a úprava koryta:10,0m2*0,50=5,000 [A]				
19 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	183,000		
		gabionová zeď č.1:70,0m3=70,000 [A]				
		schodiště 14:3,0m3=3,000 [B]				
		schody z veget.tvárníc:10,0m3=10,000 [C]				
		4 kamenné zídky:50,0m3=50,000 [D]				
		hlediště:50,0m3=50,000 [E]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	13273	Celkem: A+B+C+D+E=183,000 [F] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	145,000		
21	17120	pro přípojky PVC DN150 a UV:(128,00+17*1,00)*1,00*1,00=145,000 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 997,000		
22	17411	ornice na deponii dle pol.č.12110:1257,0m3=1 257,000 [A] přebytečná zemina na skládku z pol.č.12373,13173,13273,17411: (1524,3m3+183,0m3+145,0m3)-112,3m3=1 740,000 [B] Celkem: A+B=2 997,000 [C] ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,274		
23	17481	zásyp před zdí gabionová zeď č.1:7,0m3=7,000 [A] PVC DN150 a UV výkop(z pol.č.13273):145,0m3-lože(z pol.č.45157):12,80m3-obsyp(z pol.č.17581):55,03m3-PVC DN150:3,14*0,08^2*128,00-UV:17*3,14*0,30^2*0,90= [B] 4 kamenné zídky:35,0m3=35,000 [C] Celkem: A+B+C=112,274 [D] ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,000		
24	17581	FR.32/63 zásyp za zdí gabionová zeď č.1:7,0m3=7,000 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	55,028		
25	18110	PVC DN150:128,00*(1,00*0,45-3,14*0,08^2)=55,028 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	5 844,000		
		plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m2=1 241,000 [A] plná kce z drobné kostky:250,0m2=250,000 [B] chodník ze zámk.dl.60mm:2185,0m2=2 185,000 [C] chodník ze zámk.dl.80mm:833,0m2=833,000 [D] pěšina - plná kce:140,0m2=140,000 [E] plochy dětských hřišť tl.310mm:135,0m2=135,000 [F] plochy sportovních hřišť tl.325,8mm:1060,0m2=1 060,000 [G]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	18220	Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 844,000 [H] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	711,800		
27	18241	7118m ² *0,10=711,800 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	12 400,000		
28	18247	z pol.č.18220:12400m ² =12 400,000 [A] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	12 400,000		
		dle pol.č.18241:12400m ² =12 400,000 [A]				
1	Zemní práce					
2	Základy					
29	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	287,000		
		gabionová zeď č.1:12,0m=12,000 [A] zpevněné plochy:275,0m=275,000 [B] Celkem: A+B=287,000 [C]				
30	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	48,000		
		NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE				
31	21452	gabionová zeď č.1:48,0m ² =48,000 [A] SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 176,000		
		FR. 32/63				
32	272385	v tl.0,20m:5880m ² *0,20=1 176,000 [A] ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE Z	M3	4,400		
		KARI-SÍTÍ				
33	281451	4 kamenné zídky - základ:4,4m ³ =4,400 [A] INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	0,100		
		hledišť - místní vyspravení:0,1m ³ =0,100 [A]				
2	Základy					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	31811		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON BETONOVÁ PALISÁDA VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE 70,00*0,60*0,10=4,200 [A]	M3	4,200		
35	31818		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA DŘEVĚNÁ PALISÁDA 13,00*1,00*0,15=1,950 [A] hledišť:22,00*0,80*0,15=2,640 [B] Celkem: A+B=4,590 [C]	M3	4,590		
36	318314		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 (B30) C20/25 zídky (římky) podél schodišť schodiště 12: 1,5m3=1,500 [A]	M3	1,500		
37	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE gabionová zeď č.1:21,5m3=21,500 [A]	M3	21,500		
38	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA 4 kamenné zídky:5,5m3=5,500 [A]	M3	5,500		
39	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) ČELO PROPUSTU VČETNĚ VÝTUŽE Z KARI-SÍTÍ nové čelo stávajícího propustu:0,8m3=0,800 [A]	M3	0,800		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
40	431384		SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝTUŽE Z KARI-SÍTÍ BET C20/25, KARI-SÍŤ 8/100/100 beton pod schodišť. stupni	M3	10,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	451312		schodiště 12:1,4m ³ =1,400 [A] schodiště 14:1,8m ³ =1,800 [B] hlediště:7,5m ³ =7,500 [C] Celkem: A+B+C=10,700 [D] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,100		
42	45152		pod čelo propustu:0,1m ³ =0,100 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR.32/63	M3	17,700		
43	45157		lože pod zdi gabionová zeď č.1:8,0m ³ =8,000 [A] podklad pod schodiště schodiště 12:1,2m ³ =1,200 [B] schodiště 14:1,5m ³ =1,500 [C] hlediště:7,0m ³ =7,000 [D] Celkem: A+B+C+D=17,700 [E] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PVC DN150:128,00*1,00*0,10=12,800 [A]	M3	12,800		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
44	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m ² *0,13=161,330 [A] plná kce z drobné kostky:250,0m ² *0,20=50,000 [B] Celkem: A+B=211,330 [C]	M3	211,330		
45	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m ² *0,20=248,200 [A] plná kce z drobné kostky:250,0m ² *0,20=50,000 [B] chodník ze zámk.dl.60mm:2185,0m ² *0,15=327,750 [C] chodník ze zámk.dl.80mm:833,0m ² *(0,12+0,15)=224,910 [D] pěšina - plná kce:140,0m ² *(0,06+0,15)=29,400 [E]	M3	1 205,510		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>plochy dětských hřišť tl.310mm:135,0m²*(0,05+0,10)=20,250 [F] plochy dětských hřišť tl.325,8mm:1060,0m²*(0,10+0,15)=265,000 [G] dosypávka pod obrubou:40,0m³=40,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 205,510 [I]</p>				
46	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	13,500		
			plochy dětských hřišť tl.310mm:135,0m ² *0,10=13,500 [A]				
47	56380		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z LOMOVÉ VÝSYVKY	M3	8,300		
			pěšina - plná kce:140,0m ² *0,04=5,600 [A] plochy dětských hřišť:135,0m ² *0,02=2,700 [B] Celkem: A+B=8,300 [C]				
48	56381		VRSTVY Z EPDM GRANULÁTU TL DO 40MM	M2	135,000		
			plochy dětských hřišť:135,0m ² =135,000 [A]				
49	56382		UMĚLÝ POLYPROPYLENOVÝ MODULOVÝ POVRCH TL.15,8MM	M2	1 060,000		
			včetně lajnování a instalace sloupků na síť (nohejbal a volejbal) na ploše streetballu lajnování a instalace konstrukce na streetball, vč. koše				
			plochy sportovních hřišť tl.325,8mm:1060,0m ² =1 060,000 [A]				
50	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 782,000		
			0,3KG/M2				
			povchová úprava živičná:2650,0m ² *2=5 300,000 [A] plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m ² *2=2 482,000 [B] Celkem: A+B=7 782,000 [C]				
51	574101		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I	M3	194,550		
			ACO 11S				
			povchová úprava živičná:2650,0m ² *0,05=132,500 [A] plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m ² *0,05=62,050 [B] Celkem: A+B=194,550 [C]				
52	57430		ASFALTOVÝ BETON DRENÁŽNÍ	M3	63,600		
			plochy dětských hřišť tl.325,8mm:1060,0m ² *(0,03+0,03)=63,600 [A]				
53	574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I	M3	351,870		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACP 16+				
			povrchová úprava živičná - vyrovnávka průměr.tl.0,1m:2650,0m2*0,10=265,000 [A] plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m2*0,07=86,870 [B] Celkem: A+B=351,870 [C]				
54	58221		DLÁŽDĚNÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	250,000		
			plná kce:250,0m2=250,000 [A]				
55	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 123,000		
			chodník:2185,0m2-102,0m2=2 083,000 [A] schodišťové stupně ze zámkové dlažby schodiště 12:3,0m2=3,000 [B] schodiště 14:7,0m2=7,000 [C] hlediště:30,0m2=30,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 123,000 [E]				
56	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	795,000		
			chodník:833,0m2-7,0m2-31,0m2=795,000 [A]				
57	582614a		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	102,000		
			RELIEFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRACÉ				
			chodník:102,0m2=102,000 [A]				
58	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	31,000		
			ČERVENÁ BARVA				
			rozlišení parkovacích míst:155,00*0,20=31,000 [A]				
59	582615a		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,000		
			RELIEFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRACÉ				
			chodník:7,0m2=7,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM TL.80MM schody z veget.tvárníc:60,0m2=60,000 [A]	M2	60,000		
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
61	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM hledišť:160,0m2=160,000 [A]	M2	160,000		
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
7		Přidružená stavební výroba					
62	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 4 kamenné zídky - hydroizolace:25,0m2=25,000 [A]	M2	25,000		
63	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE VČETNĚ SYSTÉMOVÉ LIŠTY 60,0m2=60,000 [A]	M2	60,000		
64	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA VÝŠKA 1,2M, VČETNĚ DŘEV. SLOUPKŮ DO BET.PATEK 53,85*1,20=64,620 [A]	M2	64,620		
65	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM 32,00*1,80=57,600 [A]	M2	57,600		
66	76796		VRATA A VRÁTKA DŘEVĚNÁ VRÁTKA 1,00*1,20=1,200 [A]	M2	1,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST oprava schodiště: stávající zábradlí dvoumadlové:2,50*1,10=2,750 [A]	M2	2,750		
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
68	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC přípojky UV:128,0m=128,000 [A]	M	128,000		
69	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 17ks=17,000 [A]	KUS	17,000		
70	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 13ks=13,000 [A]	KUS	13,000		
71	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupata:3ks=3,000 [A]	KUS	3,000		
72	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM PVC DN150:128,0m=128,000 [A]	M	128,000		
73	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ PVC DN150:128,0m=128,000 [A]	M	128,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
74	911112a		OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM DVOUMADLOVÉ VČETNĚ BET.PATEK 22,0m=22,000 [A] schodiště 14:5,2m=5,200 [B] schody z veget.tvármic:20,0m=20,000 [C] hledíště:22,0m=22,000 [D]	M	69,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	911112b	Celkem: A+B+C+D=69,200 [E] OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM TŘÍMADLOVÉ VČETNĚ BET.PATEK 95,0m=95,000 [A] oprava schodiště 13:2,6m=2,600 [B] Celkem: A+B=97,600 [C]	M	97,600		
76	911212	OCEL ZÁBRADLÍ DVOUMADLOVÉ NA OBJEKTECH SE SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM VČETNĚ DODATEČNÉHO KOTVENÍ podél schodišť schodiště 12:5,4m=5,400 [A]	M	5,400		
77	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK KOTVENÉ DO GABIONU gabionová zeď č.1:12,0m=12,000 [A]	M	12,000		
78	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 13ks=13,000 [A]	KUS	13,000		
79	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dle pol.č.914123b:2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		
80	914123a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM 4ks=4,000 [A]	KUS	4,000		
81	914123b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
83	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 220,00*0,125=27,500 [A]	M2	27,500		
84	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOL' ZNAČENÍ PLASTEM symbol vozíčkář:4ks=4,000 [A]	KUS	4,000		
85	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š.50MM	M	22,000		
86	91721a		hledišť:22,0m=22,000 [A] ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š.50MM S PRYŽOVOU HRANOU u dětských hřišť:98,0m=98,000 [A]	M	98,000		
87	91721b		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š.80MM 1430,0m=1 430,000 [A]	M	1 430,000		
88	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š.150MM 1740,0m=1 740,000 [A]	M	1 740,000		
89	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 100/250/1000 schodišťové stupně schodiště 12:15,5m=15,500 [A] schodiště 14:31,0m=31,000 [B] schody z veget.tvármic:130,0m=130,000 [C]	M	264,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hledíště:88,0m=88,000 [D] Celkem: A+B+C+D=264,500 [E]				
90	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM	M	92,000		
			92,0m=92,000 [A]				
91	93560		OCELOVÉ SVODNICE	M	17,500		
			pěšina:7*2,50=17,500 [A]				
92	936011		MOBILIÁŘ - PIKNIKOVÉ SETY včetně kotvení a základových patek	KUS	1,000		
			1ks=1,000 [A]				
93	936012		MOBILIÁŘ - PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ včetně kotvení a základových patek	KUS	1,000		
			1ks=1,000 [A]				
94	936013		MOBILIÁŘ - LAVICE PARKOVÁ S OPĚRADLEM se sedáky z tropického dřeva včetně kotvení a základových patek	KUS	5,000		
			5=5,000 [A]				
95	936014		MOBILIÁŘ - ODPADKOVÝ KOŠ včetně kotvení a základových patek	KUS	8,000		
			8ks=8,000 [A]				
96	936015		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY DOMOVNÍHO ODPADU (1přístřešek pro 2 kontejnery) KONSTRUKCE OCELOVÁ Jäckel, VÝPLŇ.DÍLCE TAHOKOV, STŘECHA POLYKARBONÁT, UKOTVENÍ DO BETON.PATEK KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	KUS	17,000		
			17ks=17,000 [A]				
97	936031		HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - PRUŽINOVÉ HOUPADLO JEDNOMÍSTNÉ	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně kotvení a základových patek				
98	936032		1ks=1,000 [A] HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - HOUPACÍ HAMAKA	KUS	1,000		
			na min. váhu 38 kg				
			včetně kotvení a základových patek				
99	936033		1ks=1,000 [A] HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - DOMEČEK SE SKLUZAVKOU	KUS	1,000		
			min. rozměry půdorysu 200x335cm				
			včetně kotvení a základových patek				
100	936034		1ks=1,000 [A] HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - PÍSKOVIŠTĚ PRO MALÉ DĚTI	KUS	1,000		
			s min. rozměry půdorysu 200x250cm, včetně vhodného písku				
			včetně kotvení a základových patek				
101	93610		1ks=1,000 [A] DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ - DŘEVĚNÉ PLOCHY NA SEZENÍ	M3	1,554		
			PRKNA 140/1000/30 VČETNĚ UCHYCENÍ DO BETONU VRUTY				
			VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
102	93650		hledišť - prkna na sezení:370,00*0,14*0,03=1,554 [A] DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	687,400		
			OCELOVÉ PÁSNICE 100/6 MM VČETNĚ UKOTVENÍ ROXOR TRNY DL.500MM				
			podél pěšiny				
			pásnice 100/6mm:140,0m*4,71kg/m=659,400 [A]				
			ROXOR trn R8:140ks*0,50*0,4kg/m=28,000 [B]				
			Celkem: A+B=687,400 [C]				
103	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 650,000		
			povchová úprava živičná:2650,0m2=2 650,000 [A]				
104	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	25,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 Rozpočet: 101 U POTUČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105	938541		oprava schodiště:20,0m2=20,000 [A] oprava schodiště 13:5,0m2=5,000 [B] Celkem: A+B=25,000 [C] OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	160,000		
106	93858		hledišť:160,0m2=160,000 [A] OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD ZEMINY	M2	160,000		
107	96615		hledišť:160,0m2=160,000 [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	20,200		
108	96617		beton na obvodu pískoviště:2,5m3=2,500 [A] betonové římsy schodišť: schodiště 12:1,2m3=1,200 [B] betonová kce schodiště schodiště 12:3,0m3=3,000 [C] oprava schodiště 14:3,5m3=3,500 [D] 4 kamenné zidky - vybourání základu:5,5m3=5,500 [E] hledišť - bet.římša:4,5m3=4,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=20,200 [G] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA VČETNĚ LIKVIDACE	M3	11,755		
109	966811		dřevěná palisáda:12,50*1,00*0,15=1,875 [A] dřevěné kce - brány na fotbal:2*1m3=2,000 [B] hledišť - dřevěné sezení:2,6m3=2,600 [C] hledišť - dřevěná palisáda:(22,00+22,00)*0,80*0,15=5,280 [D] Celkem: A+B+C+D=11,755 [E] ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	13,000		
110	966841		schodiště 12:5,0m=5,000 [A] schodiště 14:8,0m=8,000 [B] Celkem: A+B=13,000 [C] ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	M	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
Objekt: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
Rozpočet: 101 U POTŮČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
111 96687		oplocení:32,0m=32,000 [A] VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000		
112 96718		9ks=9,000 [A] VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,150		
113 97617		hlediště - ocel. sloupky výš.1,5m:20ks*1,50*5kg/m/1000=0,150 [A] VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	2,000		
		schodiště 12: ocel L profil 140/40/3 dl.11m:1ks=1,000 [A] schodiště 14: ocel L profil 140/40/3 dl.14m:1ks=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]				
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: