



SMLOUVA O DÍLO

č.0030/14/0195

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: paní Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech smluvních: panem Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: panem Pavlem Podlipným, pověřený zastupováním funkce
vedoucího oddělení správy objektů a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ASTAV GROUP, s.r.o.
se sídlem : Raspenavská 26, 460 01 Liberec 32
zastoupené:
ve věcech technických: p. Milanem Nedomou
IČ: 27336093
DIČ: CZ 27336093
bankovní spojení: 43-420490237/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C,24882

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.

Předmětem plnění jsou stavební úpravy v budově A v ZŠ Liberec, ul. Švermova, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a to zejména opravy vnitřních omítek na chodbách a v učebnách, opravy elektroinstalace, svítidel, rekonstrukce sociálního zařízení vč. provedení nových obkladů, dlažeb a instalace nových zařizovacích předmětů.

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) :

- odstranění vnitřních omítek, obkladů a dlažeb v sociálních zařízeních
- rekonstrukce elektrorozvodů
- nové úpravy vnitřních povrchů, vnitřní malby, obklady, dlažby
- rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
- instalace nových zařizovacích předmětů v sociálním zařízení

Místem plnění: budova ZŠ Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do 7 dnů od podpisu SoD**
- 2) **Dokončení a předání díla: 25. srpen 2014**, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznáměn s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský a nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav,

přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

11) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

V. Cena za dílo

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.7.2014, podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „**ZŠ Švermova, Liberec – stavební úpravy budovy A**“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH: 1 124 132,- Kč

DPH 21%: 236 068,- Kč

Celková cena díla včetně DPH: 1 360 200,- Kč

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „**celková cena**“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zadavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:
 - po předání díla objednateli bez vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla;
 - nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělků, pak po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvrzení.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 12) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

4. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci

X. Záruky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámil.

3. Záruka na celé dílo je zhotovitelem garantována min. v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelům zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).

- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. apod.).
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména , revize, certifikáty, atesty a zápisy o provedených zkouškách.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídalí právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídalí právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Ostatní ujednání


- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XIV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne: 5. 8. 2014



Milan Nedoma
jednatel

Za objednatele:

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátorky

AKCE: ZŠ ŠVERMOVA - BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

DLE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ETAPA I (2.NP)

- REKAPITULACE NÁKLADŮ**
- POLOŽKOVÉ SOUPISY PRACÍ A DODÁVEK**

DODAVATEL:

ASTAV GROUP,s.r.o.

ADRESA:

Raspenavská 26,460 01 Liberec 1

TELEFON, E-MAIL:


602 534 705, astav@email.cz

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:

Milan Nedoma

ZPRACOVÁNO: 20.7.2014

RAZÍTKO, PODPIS:



REKAPITULACE

JKSO: 801 32 43

ZÁKLADNÍ NÁKLADY (HL.III)		1 119 132 Kč
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	809 683	Kč
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	145 868	Kč
ELEKTROINSTALACE	163 581	Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY (HL.VI)		5 000 Kč
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	5 000	Kč

DODAVATELSKÉ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM (HL. III+VI)	1 124 132 Kč
---	---------------------

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21%:	236 068 Kč
-----------------------------------	-------------------

DODAVATELSKÉ NÁKLADY VČ. DPH CELKEM (HL. III+VI)	1 360 200 Kč
---	---------------------

POZNÁMKA: CENY POUŽITÉ V ROZPOČTU VYCHÁZÍ Z CENOVÉ SOUSTAVY ÚRS PRAHA A.S. 2014/I. DÁ SE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE ŘÁDNOU SOUTĚŽÍ NA VÝBĚR DODAVATELE LZE DOSÁHNOUT LEVNĚJŠÍ NABÍDKOVOU CENU, NEŽ UVÁDÍ TENTO ROZPOČET (ÚSPORA MŮŽE ČINIT PŘIBLIŽNĚ 5-15%) .

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP)

Objekt: BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Datum: 24.06.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

204 854,42

3 Svislé a kompletní konstrukce

30 883,24

1	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,043	29 000,00	1 247,00
2	340239234	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 125 mm vč kotvení do okolní kce	m2	4,182	900,00	3 763,80
3	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 , vč kotvení do okolní kce	m2	35,228	730,00	25 716,44
4	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,520	300,00	156,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 216,68

5	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	81,667	180,00	14 700,06
6	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (po odstranění linkrusty)	m2	102,525	200,00	20 505,00
7	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,876	390,00	14 381,64
8	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	200,00	800,00
9	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,105	200,00	221,00
10	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	366,407	140,00	51 296,98
11	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	0,780	400,00	312,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 675,70

12	92101010	Montáž a dodávka odvětrání trubkou PVC DN 100 upevněné pod stropem	m	11,000	300,00	3 300,00
13	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	620,300	20,00	12 406,00
14	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	697,410	5,00	3 487,05
15	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	13,592	99,00	1 345,61
16	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,200	120,00	3 624,00
17	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,698	150,00	1 004,70
18	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,364	150,00	354,60
19	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm (odvětrání)	kus	3,000	200,00	600,00
20	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm (odvětrání)	kus	1,000	300,00	300,00
21	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	4,100	180,00	738,00
22	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,600	50,00	130,00
23	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	121,650	68,00	8 272,20
24	980010100	Demontáž školní tabule vč. likvidace a manipulace	kus	1,000	500,00	500,00

25	980010200	Demontáž žebřin vč. likvidace a manipulace	kus	2,000	500,00	1 000,00
26	985010000	Drobné bourací a demontážní práce (účtováno dle SD)	hod	10,000	200,00	2 000,00
27	985010100	Zednické výpomoci specialistům PSV (účtováno dle SD)	hod	20,000	230,00	4 600,00
28	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	14,284	450,00	6 427,80
29	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,284	890,00	12 712,76
30	99701353	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku dodavatele nad 1 km	t	14,284	45,00	642,78
31	997013801	Poplatek za uložení tříděné stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	12,634	300,00	3 790,20
32	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,350	300,00	105,00
33	99701382	Poplatek - odpočet za kovové prvky odevzdané v kovošrotu	t	0,700	200,00	140,00
34	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,650	300,00	195,00

997 Přesun hmot

4 078,80

35	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,064	450,00	4 078,80
----	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

604 829,03

763 Konstrukce suché výstavby

183 271,05

36	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	66,240	600,00	39 744,00
37	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,680	600,00	24 408,00
38	76313150	SDK podhled kazetový zavěšený, jemná nepravidelná perforace	m2	225,000	520,00	117 000,00
39	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,709	450,00	2 119,05

766 Konstrukce truhlářské, zámečnické, ostatní vč. přesunu hmot a finální povrchové úpravy, kování

107 530,00

40	766601010	Montáž a dodávka vnitř. dveře vel. 80x197 cm, plně vč. ocel. zárubně (podrobný popis viz tabulka) - ozn. 1	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
41	766601020	Montáž a dodávka vnitř. dveře vel. 80x197 cm, plně vč. ocel. zárubně, v chodbě s prahem bukovým (podrobný popis viz tabulka) - ozn. 2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
42	766601030	Montáž a dodávka vnitř. dveře vel. 70x197 cm, plně vč. ocel. zárubně (podrobný popis viz tabulka) - ozn. 3	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
43	766601070	Montáž a dodávka bukového prahu dl. 60 cm (upraveného do stávající zárubně) - ozn. 7	kus	1,000	180,00	180,00
44	766601080	Montáž a dodávka bukového prahu dl. 80 cm (upraveného do stávající zárubně) - ozn. 8	kus	4,000	180,00	720,00
45	766601090	Montáž a dodávka bukového prahu dl. 90 cm (upraveného do stávající zárubně) - ozn. 9	kus	8,000	180,00	1 440,00
46	766601110	Montáž a dodávka plastové větrací mřížky vel. 15x15 cm - ozn. 11	kus	1,000	350,00	350,00
47	766601130	Montáž a dodávka sestavy wc kabin půdorys 240x110 cm, 1 sestava = 3 kabiny, z kombi desek, vč. 3 dveří, doplňky (podrobný popis viz tabulka) - ozn. 13	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
48	766601140	Montáž a dodávka sestavy wc kabin půdorys 80x125 cm, 1 sestava = 1 kabina, z kombi desek, vč. 1 dveří, doplňky (podrobný popis viz tabulka) - ozn. 14	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
49	766601160	Montáž a dodávka školní tabule typ triptych vel. (100+200+100)x120 cm, keramická, na zvedacím stojanu Al (podrobný popis viz tabulka) - ozn. 16	kus	4,000	8 000,00	32 000,00
50	766601170	Montáž a dodávka textilní žaluzie svislé vel. 270x210 cm, omyvatelná (podrobný popis viz tabulka) - ozn. 17	kus	13,000	2 500,00	32 500,00
51	767112810	Demontáž stěn plechových svařovaných vč. dveří	m2	14,400	100,00	1 440,00

771 Podlahy z dlaždic**31 911,07**

52	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	40,900	320,00	13 088,00
53	59700000	dlaždice keramické protiskluzné vel.30x30 cm tl.do 10 mm	m2	42,536	220,00	9 357,92
54	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	8,200	5,00	41,00
55	771591200	Hydroizolační a vyrovnávací stěrka vč.penetrace - sociální zařízení	m2	40,900	220,00	8 998,00
56	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,947	450,00	426,15

776 Podlahy povlakové**121 534,16**

57	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	172,900	40,00	6 916,00
58	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	159,900	120,00	19 188,00
59	284100000	krytina podlahová vinyl zátěžová tl.min.2 mm	m2	164,697	390,00	64 231,83
60	776551100	Montáž a dodávka systémového soklíku k podlahám vinyl	m	80,351	80,00	6 428,08
61	776990100	Podkladní stěrka pod podlahu vinyl vč penetrace	m2	159,900	150,00	23 985,00
62	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,745	450,00	785,25

781 Dokončovací práce - obklady keramické**93 681,74**

63	77149451	Plastové profily ukončovací bílé lepené flexibilním lepidlem	m	77,900	40,00	3 116,00
64	771591210	Hydroizolační stěrka vč.penetrace - za umyvadly	m2	26,400	220,00	5 808,00
65	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	146,700	320,00	46 944,00
66	597600000	obkladačky keramické vel.20x20 cm tl.8 mm	m2	152,568	230,00	35 090,64
67	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	30,450	5,00	152,25
68	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	146,700	5,00	733,50
69	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,083	450,00	1 837,35

783 Nátěry**4 101,00**

70	78380180	Odstranění nátěrů (linkrusty) z omítek stěn	m2	102,525	40,00	4 101,00
----	----------	---	----	---------	-------	----------

784 Dokončovací práce - malby a tapety**62 800,01**

71	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	331,920	10,00	3 319,20
72	784202000	Oškrábání, omytí, malířské vyspravení, příprava, zakrývání konstrukcí a prvků folií	m2	1 207,503	10,00	12 075,03
73	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 102,460	28,00	30 868,88
74	784211050	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oteřuvzdorných za dvoubarevnou malbu tónovanou přípravky	m2	1 102,460	15,00	16 536,90

Celkem**809 683,45**

REKAPITULACE

Stavba: ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP)
Objekt: BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Část: F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací
Objednatel: Statutární město Liberec nám.Dr.E.Beneše,1/1, Liberec 1
Zhotovitel: Ing. Arch. Irena Vybíralíková

z.č. 201412

EČO:

Zpracoval: M.Hercík

Datum: 04.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací

800-721	Kanalizace	14860,41
800-722	Vodovod	34004,98
800-725	Zařizovací předměty	97002,32
	<u>Celkem</u>	<u>145867,71</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP)
 Objekt: BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY
 Část: F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací
 Objednatel: Statutární město Liberec nám.Dr.E.Beneše, 1/1, Liberec 1
 Zhotovitel: Ing. Arch. Irena Vybíralíková

z.č. 201 412,00
 JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: M.Hercík

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací

721 Kanalizace

1	72114-090	vsazení odbočky lit.DN100 „Stoupačk č. 1“	ks	1	500	500
2	72117-190	Vsazení odb.do potr.plast.DN110 „Stoupačky č2a 3“	ks	2	500	1000
3	72114-090	Potr PPs HT hrdlové DN 40 „Připojovací potrubí k umyvadlům“	m	5	100	500
4	72117-404	potr. PPs HT DN 50 „Připojovací potrubí k pisoárům a bidetu“	m	4	180	720
5	72117-404	Potr. PPS HT DN 70 „Připojovací potrubí k výlevkám“	m	1	200	200
6	72117-404	Potr.PPs HT DN 100 „Připojení WC a svodné potrubí“	m	9	300	2700
7	72117-421	čistící tvarovka OSMA DN 110 „Stoupačka č.1 a 4“	ks	1	350	350
8	72119-410	Vyvedení odpad.vypustek 40x1.8 Připojení umyvadel	kus	9	180	1620
9	72119-410	Vyvedení odpad.vypustek 50x1.8 Připojení pisoárů a bidetu	kus	1	500	500
10	72119-410	Vyvedení odpad.vypustek 75 Připojení výlevek	kus	1	500	500
11	19-4109	Vyvedení odpad.vypustek 110 Připojení klozetů	kus	5	380	1900
12	72127-410	přívzduš.ventil DN 110 „Stoupačky č1a 4“	ks	1	480	480
13	72129-011	Zkouška těsnosti do DN125 „viz. Pol.č.3, 4,5,6	m	19	160	3040
14		Celkem				14010,00
15	99872-120	Presun pro vodovod do 12 m	%	1,07	14010,00	149,91
16	99873-129	Dopravne	%	5,00	14010,00	700,50
17		Celkem				850,41
18		Kanalizace celkem				14860,41

722 Vodovod

19	72213-080	dmt potr.ocel. závit DN25 „potrubí v instal šachtě“	m	6	20	120
20	72213-080	dmt potr.ocel závit.DN40 „potrubí v instal šachtě“	m	1	20	20
21	72213-080	Vsaz.odp.potr.zav. DN32 „Nápojení na stáv rozvd TV a SV“	ks	3	230	690
22	72217-400	Vsazení odb do potr.plast.D20 „Nápojení na stáv rozvd cirkulace“	ks	3	230	690

51	72523-211 Bidet klasický	ks	1	4000	4000
	„viz. Výkresová část“				
52	72533-084 Demont.výlevk litinových	ks	1	200	200
	„stáv úklidové komory“				
53	72533-911 Montáž výlevky	sb	1	300	300
	„stáv úklidové komory“				
54	72581-111 Ventil pákový nástěnný G1/2	ks	8	1200	9600
	„umyvadla v učebnách“				
55	72582-080 Demontáž baterií umyv.a dřez.	sb	5	150	750
	„umyvadla a výlevky“				
56	72582-131 Baterie dřezové nástěn.pákové	ks	1	1400	1400
	„výlevky a umyvadlo v č 032“				
57	72582-261 Baterie umyv.stojánkové pákové	kpl	8	1100	8800
	„umyvadla v soc.zař.“				
58	72582-312 Souprava bidetova	ks	1	3000	3000
	„bidet“				
59	72582-912 Montáž nástěn.bat. umyv.pákové	sb	1	200	200
	„výlevky a umyvadlo v č 032“				
60	72582-913 Montáž baterií stojánkových1/2	KS	8	200	1600
	„umyvadla v soc.zař.“				
61	72582-924 montáž bydet. souprav	ks	1	300	300
	„bidet“				
62	72598-012 Dvirka 30/30 cm	ks	5	200	1000
	„přístup k čistícím tvarovkám, přívzduš.ventilům a uzávěrům větví“				
63	Celkem				92190,00
	99872-621 presun pro zařizovací předm. Do 12 m	%	0,22	92190,00	202,82
64	99873-529 Dopravne	%	5,00	92190,00	4609,50
65	Celkem				4812,32
66	<u>Zařizovací předm.celken 97002,32</u>				

REKAPITULACE

Stavba: ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP)
Objekt: BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Část: Elektroinstalace
Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: Martin Müller

z.č. 201426
JKSO:
EČO:
Zpracov: Martin Müller
Datum: 6/2014

P.Č.	Kód položky	Část					Cena celkem
1	2	3					4

		Silnoprúdová elektrotechnika					151 885,00
		Slaboprúdová elektrotechnika					11 696,00

Celkem

163 581,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP)

Objekt: BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Část: Silnoproudá elektrotechnika

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Martin Müller

z.č.

201426

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Martin Müller

Datum:

4/2014

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena montáže	Cena celkem
2	3	4	5	6	7	8

1	Rozvaděče					3 300,00
	Doplnění rozvaděče 2.NP dle TZ	ks	1,000	2 800,00	500,00	3 300,00
	D.5.1, 1ks					
2	Svítlidla vč. zdrojů					70 400,00
	Svítlidlo A - vestavné do rastru zářivkové 2x36W vč. zdroje Ra80 dle knihy svítidel	ks	34,000	1 100,00	200,00	44 200,00
	D5.4 2NP 34ks					
	Svítlidlo B - vestavné do rastru zářivkové asymetrické 1x36W vč. zdroje Ra80 montáž v páru do rastru dle knihy svítidel	ks	8,000	900,00	200,00	8 800,00
	D5.4 2NP 8ks					
	Svítlidlo E - přisazené zářivkové stávající 2x36W - pouze demontáž + montáž	ks	8,000	900,00	200,00	8 800,00
	D5.4 2NP 8ks					
	Svítlidlo G - stropní přisazené kulaté opál 2x26W včetně zdroje Ra80 dle knihy sv.	ks	4,000	1 300,00	200,00	6 000,00
	D5.4 1PP 2NP 4ks					
	Recyklační poplatek svítidla	ks	46,000	20,00		920,00
	D5.4, A 34ks+ B 8ks + G 4ks = 85ks					
	Recyklační poplatek zdroje	ks	84,000	20,00		1 680,00
	D5.4,A 68ks+B 8ks+G 8ks = 84ks					
3	Koncové prvky					34 925,00
	Vypínač č.1 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá	ks	21,000	150,00	30,00	3 780,00
	D5.4 2NP 21ks					
	Programovatelný prostorový termostat	ks	1,000	4 000,00	500,00	4 500,00
	D5.4, 2NP 1ks					
	Zásuvka dvojitá 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá	ks	8,000	150,00	50,00	1 600,00
	D5.4, 2NP 8ks					
	Krabice rozvodná 68mm vč. svorek a víčka	ks	15,000	30,00	10,00	600,00
	D5.4 2NP 15ks					

	Krabice přístrojová UNI 68mm	ks	27,000	50,00	10,00	1 620,00
	D5.4 2NP 27ks					
	Krabice přístrojová 68mm hloubka 66mm	ks	5,000	35,00	10,00	225,00
	D5.4 2NP 5ks					
	Krabice přístrojová UNI 68mm se záslepkou v designu zásuvek	ks	8,000	50,00	10,00	480,00
	D5.4 2NP 8ks					
	Ventilátor nástěnný / stropní, kul. ložiska 100mm, zpětná klapka	ks	5,000	1 000,00	200,00	6 000,00
	D5.4 2NP 5ks					
	Zpožďovací relé do instalační krabice pro ventilátor	ks	5,000	100,00	30,00	650,00
	D5.4 2NP 5ks					
	Stropní sálavý panel 230V / 600W	ks	1,000	4 500,00	500,00	5 000,00
	D5.4, 2NP 1ks					
	Osoušeč rukou nástěnný s čidlem 230V, 1,8-2kW, hlučnost do 55dB	ks	3,000	2 990,00	500,00	10 470,00
	D5.4 2NP 3ks					
4	Kabely, kabelové trasy					21 940,00
	CYKY 3x2,5	m	110,000	38,00	9,00	5 170,00
	D5.4 2NP 110m					
	CYKY 3x1,5	m	350,000	29,00	9,00	13 300,00
	D5.4 2NP 350m					
	Chránička FX23-32	m	30,000	15,00	9,00	720,00
	D5.4 2NP 30m					
	Lišta PVC do 40x40mm	m	35,000	40,00	10,00	1 750,00
	D5.4 2NP 35m					
	Lišta PVC do 25x25	m	25,000	30,00	10,00	1 000,00
	D5.4 2NP 25m					
5	Napojení zařízení					600,00
	Napojení pisoáru	ks	3,000		200,00	600,00
	D5.4 2NP 3ks					
9	Ostatní					20 720,00
	Pomocné zednické práce vč. prostupů	hod	32,000		230,00	7 360,00
	D5.4 2NP 32h					
	Demontáže stávajících rozvodů a svítidel	hod	32,000		230,00	7 360,00
	D5.4 2NP 32h					
	Spojovací, podružný a instalační materiál	so ub	1,000	500,00		500,00

	D5 soub					
	Doprava	sou	1,000	500,00		500,00
	D5 soub					
	Revize	ks	1,000	2 000,00		2 000,00
	D5 1ks					
	Odvoz a likvidace odpadu	sou	1,000	1 000,00		1 000,00
	D5 soub					
	Projekt skutečného provedení	sou	1,000	2 000,00		2 000,00
	D5 soub					

Celkem

151 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP)
Objekt: BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Část: Slaboproudá elektrotechnika
Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: Martin Müller

z.č. 201426

JKSO:

EČO:

Zpra Martin Müller

Datu 4/2014

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena montáže	Cena celkem
2	3	4	5	6	7	8

3	Školní rozhlas					4 496,00
	Reproduktor školní nástěnný 10W/100V	ks	4,000	500,00	100,00	2 400,00
	D5.4 2NP 4ks					
	Regulátor hlasitosti do 20W/100V pod omítku kompl.	ks	4,000	250,00	50,00	1 200,00
	D5.4 2NP 4ks					
	Krabice přístrojová UNI 68mm	ks	4,000	40,00	10,00	200,00
	D5.4 2NP 4ks					
	Kabel CYKY 3x1,5	m	12,000	29,00	9,00	456,00
	D5.4 2NP 12m					
	Krabice rozvodná 68mm vč. svorek a víčka	ks	4,000	50,00	10,00	240,00
	D5.4 2NP 4ks					
4	Ostatní					7 200,00
	Pomocné zednické práce vč. prostupů a zasekání stávajících rozvodů MaR v rekonstruovaných prostorech	hod	48,000		150,00	7 200,00
	D5.4 2NP 48h					

Celkem

11 696,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Popis	MJ	
	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1 000,00
	Náklady na zařízení staveniště	Kč	1 000,00
	Náklady na úklid po dobu stavby	Kč	1 000,00
	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením	Kč	1 000,00
	Zabezpečení BOZP na staveništi	Kč	500,00
	Kompletační činnost (zajištění smluv, konzultace, zakresy změn, apod.), koordinační činnost (koordinace součinnosti jednotlivých profesí)	Kč	500,00
	C e l k e m	Kč	5 000,00