

Smlouva o dílo

číslo objednatele: 8/14/0133

číslo zhotovitele: 14257

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Pan Tibor Batthyány, primátor
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank. spojení : ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : **Chládek & Tintěra, a.s.**

PSČ, sídlo : Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
zastoupený : ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a ing. Stanislavem Fouskem,
Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a ing. Pavlem Stoulilem, členy
představenstva.
(Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.)
IČO : 62743881
DIČ : CZ62743881
bank. spojení : KB, a.s., Litoměřice
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání : ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských
staveb

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět a smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města č. 1060/2014 ze dne 4.11.2014.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická**“

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla způsobilého jeho účelu.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle:

Projektové dokumentace, soupisu prací (výkazu výměr) a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s

- technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujících se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele

ÚDAJE O STAVBĚ :

Název stavby : Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova - 1. Etapa, 2. část a 1. Etapa 3. část
Místo stavby : Liberec
Investor stavby : objednatel
(dále jako „stavba“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací,
- realizační dokumentace stavby dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1 el. podoba ve formátu DWG nebo DGN), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPRS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma).
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x v tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástí dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby - díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu;
- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby;
- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby;
- potřebná výkopová povolení;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci;
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.);
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajistit jeho údržbu, přemísťování a následné označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel;
- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění díla s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou;
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajistit likvidaci vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případnou náhradní výsadbu a péči o ni;
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu plnění díla v průběhu realizace stavby;
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí projektové dokumentace;
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu plnění díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
- případné náhradní výsadby a péče o ni do doby předání objednateli;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty;
- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu;

- výroba, instalace a osazení 2 ks informační tabule před započítáním realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora;
- výroba, instalace a osazení 1 ks pamětní desky před dokončením stavby s textem dle pokynů investora,
- zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.,
- zajištění autorského dozoru projektanta vč. souvisejícího financování.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4.2 RDS odsouhlasená NIPÍ bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy nejméně čtrnáct (14) dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad [10/2014]

Dokončení stavby: [30. 4. 2015] (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)

Maximální termín dokončení stavby tj. předání kolaudačního rozhodnutí vč. doložky o nabytí právní moc je 31. 5. 2015.

- 4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně příložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
- 4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
- 4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	19 121 094,- Kč
DPH 21%	4 015 430,- Kč
Cena díla včetně DPH	23 136 524,- Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) a při fakturaci zdanitelného plnění.

- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla. Celková cena zahrnuje **zejména** náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na případnou komplexní likvidaci dřevokazných a mikroskopických vláknitých hub, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, včetně zejména provozu na silnici, železnici či vodní cestě, náklady na veškeré další související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, včetně nákladů na zhotovení RDS a DSPrS.

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelům.

- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS)) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelům. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelům a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

5.7 Podkladem pro vystavení dílčích faktur dle bodu 5.10 bude soupis provedených prací oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících podmínek:

- 5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,
- 5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
- 5.8.3 po vydání kolaudačního rozhodnutí s vyznačením právní moci, vydaného příslušným stavebním úřadem, popřípadě jiného dokladu opravňujícího k užívání stavby

Dílčí faktury uhradí zadavatel (objednatel) do výše 100 % z jejich (fakturované) ceny se splatností 30 dnů od data jejich prokazatelného doručení zadavateli (objednateli).

Uchazeč (zhotovitel) má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 95% celkové ceny (bez DPH).

Částku 5% z celkové ceny (bez DPH) (tzv. zádržné – pozastávku) může uchazeč (zhotovitel) fakturovat po souběžném splnění následujících podmínek, na základě uchazečem (zhotovitelem) vystavené faktury/daňového dokladu a se splatností 30 dnů od data její/jeho prokazatelného doručení zadavateli (objednateli), a to po splnění výše uvedených podmínek bodu 5.8.1.-3..

5.9 Proti vystavené faktuře lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.

5.10 Dílčí faktury budou vydány měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě dílčích faktur vystavených ze strany uchazeče (zhotovitele). Faktury budou členěny dle jednotlivých částí (projektů) a její splatnost se stanovuje na 30 dní.

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická.**“, jeho identifikační číslo a nápis: **spolufinancováno z IOP či spolufinancováno z Integrovaného operačního programu**, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě. Faktury musí být členěny na jednotlivé části projektu.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele	: Václav Syříště, e: syriste@cht.cz , tel.: 602 621 427
Přípravář zhotovitele	: Martin Kubovec, e: kubovec@cht.cz , tel. 416 741 668, 670
Zástupce zhotovitele	: ing. Jaroslav Krejza, e: krejza@cht.cz tel.: 416 741 668, 670

Zástupce objednatele

: Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319,
e-mail : novotny.david@mgistrat.liberec.cz

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádné a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.

- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 475/02-120/RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1.11.2002) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 s účinností od 1.9.1998). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN.

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny:

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace,
- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se

provedení stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.

6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části díla.

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smlouvenému v této smlouvě.

6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DZS, RDS atd..

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.

7. Staveniště, stavební deník

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií

po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se stavenišťem, jeho existencí a vlivem na okolí.

- 7.5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský a nebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se stavenišťem.
- 7.8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 7.10. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.11. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.

- 8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.
- V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.).
- 8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS), v dokumentaci objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil.

- 8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla.
- 8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **100 mil Kč** pro jednu a každou škodu.
 - c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
 - d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
 - e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna, a.s.- č. 772 063728 9.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případně uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.

9. Archeologické nálezy

- 9.1. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10.2. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1. Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2. Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3. Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn

převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla.

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k převzetí bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru : bude doplněna objednatelem dodatečně - formou zápisu ve stavebním deníku

e-mail adresa objednatele : novotny.david@magistrat.liberec.cz
: bahnik.vaclav@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky, dostavit se na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součástí takového předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smlouvené odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smlouvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, a to zejména:

- doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálu a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPrS;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré

další protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnění smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.

Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.

11.13 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.

11.14 Lhůty:

- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – viz. Čl. 4.1
- b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – viz. Čl. 4.1
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací se stanovuje nejpozději do 30. 4. 2015
- d) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení stavebních prací
- e) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla

12. Záruky

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60**

měsíců (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a nebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělkami počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smlouvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky :
- 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
- 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
- 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;
- přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
- Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :
- 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
- 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
- 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
- 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
- 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“); a/nebo
- 12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož i vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.

12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy z ceny díla.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož i objednatelem, jakož i nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: pět tisíc korun českých).

13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dvacet tisíc korun českých).

13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).

13.3.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvních či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.

- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. – 13.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů ode vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

14. Subdodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.
- 14.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.

- 14.3. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.5. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :

- 15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 40 dnů nebo s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této smlouvy; nebo
- 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10 ti - denní lhůtě,
- 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 porušení povinností uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo
- 15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je

povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.

17. Všeobecná ustanovení

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

17.10 Nedílnou součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny.

Přílohy :

Příloha č. 1 – PD, Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Harmonogram prací


Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů


Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 22. 12. 2014

Za objednatele:



Pan Tibor Batthyány, primátor



V Litoměřicích dne

Za zhotovitele:


Libuše Tintěrová
člen představenstva


Ing. Pavel Stoull
člen představenstva



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 109 -

Výkaz Výměr - CELKOVÁ REKAPITULACE CENY

" Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná,

U potůčku, Cyklostezka při Vratislavické"

	základní cena	DPH	cena vč. DPH
část1	15 658 577,44	3 288 301,26	18 946 878,70
část 2	3 462 516,61	727 128,49	4 189 645,10
CENA celkem	19 121 094,05	4 015 429,75	23 136 523,80

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

stavba 14-112 " Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná " - 1. etapa
1. část

	základní cena	DPH	cena vč. DPH
SO 101	13 549 501,07	2 845 395,22	16 394 896,29
SO 411	1 523 497,20	319 934,41	1 843 431,61
SO 413	26 592,30	5 584,38	32 176,68
SO 501	558 986,87	117 387,24	676 374,11
celkem	15 658 577,44	3 288 301,26	18 946 878,70

ASPE 9

Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-112 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA
 číslo a název SO: SO 101 REVITALIZACE ROCHLICE LOKALITA ŽITNÁ - 1.ETAPA, 1.ČÁST
 číslo a název rozpočtu: 101 U POTUČKU AKTUALIZACE Z 09/2014

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2012_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	1 745,000	170,00	296 650,00
				přebytečná zemina z pol.č.17120:1740,0m3=1 740,000 [A] dle pol.č.12960:5,0m3=5,000 [B] Celkem: A+B=1 745,000 [C]				
2	2012_OTSKP	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY	T	3 609,250	85,11	307 183,27
				z pol.č.11312:640,0m3*1,8t/m3=1 152,000 [A] z pol.č.11316:2,3m3*2,4t/m3=5,520 [B] z pol.č.11343:844,4m3*2,2t/m3=1 857,680 [C] z pol.č.11345:19,5m3*2,0t/m3=39,000 [D] z pol.č.11345a:92,8m3*2,0t/m3=185,600 [E] z pol.č.11347 - jen podklad:26,4m3*1,8t/m3=47,520 [F] z pol.č.11348:53,0m3*2,0t/m3=106,000 [G] z pol.č.11351:957,0m3*0,05t/m=47 850 [H] z pol.č.11352:1318,0m3*0,08t/m=105,440 [I] z pol.č.11352a:155,0m3*0,1t/m=15,500 [J] z pol.č.96615:20,2m3*2,2t/m3=44,440 [K] z pol.č.96687:9ks*0,3t/ks=2,700 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 609,250 [M]				
3	2012_OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
				DIO 1=1,000 [A]				
				0 Všeobecné konstrukce a práce				
				1 Zemní práce				
4	2012_OTSKP	11312		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	640,000	283,83	181 651,20
				štěrková kce vozovky v tl.0,45m:800,0m2*0,45=360,000 [A] písková konstrukce hřiště:800,0m2*0,35=280,000 [B] Celkem: A+B=640,000 [C]				
5	2012_OTSKP	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	2,250	3 089,25	6 950,81
				15,0m2*0,15=2,250 [A]				
6	2012_OTSKP	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	844,420	405,38	342 310,98

623 833,27

živič. vozovky v tl.0,45m:438m2*0,45=197,100 [A]
 živič. vozovky v tl.0,50m:260m2*0,50=130,000 [B]
 živič. vozovky v tl.0,39m:463m2*0,39=180,570 [C]
 živič. vozovky v tl.0,25m:209m2*0,25=52,250 [D]
 živič. chodníky v tl.0,25m:1138m2*0,25=284,500 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E=844,420 [F]

7 2012_OTSKP	11345	ODSTRAN KRYTÝ VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU	M3	19,500	760,55	14 830,73
bet.kce v tl.0,25m:78m2*0,25=19,500 [A]						
8 2012_OTSKP	11345a	ODSTRAN KRYTÝ VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU BETONOVÁ PLOCHA S GUMOVÝM POUZEM	M3	92,750	456,90	42 377,48
265,0m2*0,35=92,750 [A]						
9 2012_OTSKP	11347	ODSTRAN KRYTÝ VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL DROBNÉ KOSTKY S ODVOZEM NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM	M3	44,000	396,00	17 424,00
chodníky v tl.0,25m:176m2*0,25=44,000 [A]						
10 2012_OTSKP	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍK Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M3	53,000	447,28	23 705,84
chodníky v tl.0,25m:212m2*0,25=53,000 [A]						
11 2012_OTSKP	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ TL.80MM	M	957,000	40,09	38 366,13
935,0m=935,000 [A] hledíště - obruby tl.50mm:22,0m=22,000 [B] Celkem: A+B=957,000 [C]						
12 2012_OTSKP	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH TL.100MM	M	1 318,000	68,39	90 138,02
1230,0m=1 230,000 [A] hledíště:88,0m=88,000 [B] Celkem: A+B=1 318,000 [C]						
13 2012_OTSKP	11352a	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH TL.250MM	M	155,000	68,39	10 600,45
155,0m=155,000 [A]						
14 2012_OTSKP	11372	FŘEZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI	M3	159,000	633,33	100 699,47
živ. vozovky v tl.60mm:2650,0m2*0,06=159,000 [A]						
15 2012_OTSKP	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 205,000	151,29	182 304,45
12050,0m2*0,10=1 205,000 [A]						
16 2012_OTSKP	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 524,300	225,92	344 369,86
odkop v tl.0,39m:470m2*0,39=183,300 [A] odkop v tl.0,25m:660m2*0,25=165,000 [B] výkop pro sanační vrstvu dle pol.č.21452:1176,0m3=1 176,000 [C] Celkem: A+B+C=1 524,300 [D]						
17 2012_OTSKP	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ORNICE	M3	1 250,000	145,89	182 362,50
natěžení a dovoz ornice z deponie dle pol.č.18220:1250,0m3=1 250,000 [A]						
18 2012_OTSKP	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vyčištění a úprava koryta:10,0m2*0,50=5,000 [A]	M3	5,000	324,13	1 620,65

19 2012_OTSKP	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I gabionová zeď č.1:70,0m3=70,000 [A] schodiště 14:3,0m3=3,000 [B] schody z veget.tvárnice:10,0m3=10,000 [C] 4 kamenné zidky:50,0m3=50,000 [D] hlediště:50,0m3=50,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=183,000 [F]	M3	183,000	315,81	57 793,23
20 2012_OTSKP	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I pro přípojky PVC DN150 a UV:(128,00+17*1,00)*1,00*1,00=145,000 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	145,000	415,86	60 299,70
21 2012_OTSKP	17120	ornice na deponii dle pol.č.12110:1257,0m3=1 257,000 [A] přebytečná zemina na skládce z pol.č.12373, 13173, 13273, 17411: (1524,3m3+183,0m3+145,0m3)-112,3m3=1 740,000 [B] Celkem: A+B=2 997,000 [C]	M3	2 997,000	3,71	11 118,87
22 2012_OTSKP	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,274	119,11	13 372,96
zásyp před zdí gabionová zeď č.1:7,0m3=7,000 [A] PVC DN150 a UV výkop(z pol.č.13273):145,0m3-lože(z pol.č.45157):12,80m3-obsyp(z pol.č.17581):55,03m3- PVC DN150:3,14*0,08*2*128,00-UV:17*3,14*0,30*2*0,90=70,274 [B] 4 kamenné zidky:35,0m3=35,000 [C] Celkem: A+B+C=112,274 [D]						
23 2012_OTSKP	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ FR.32/63	M3	7,000	685,61	4 799,27
zásyp za zdí gabionová zeď č.1:7,0m3=7,000 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU						
24 2012_OTSKP	17581	PVC DN150:128,00*(1,00*0,45-3,14*0,08*2)=55,028 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M3	55,028	908,48	49 991,84
25 2012_OTSKP	18110	plná živič. koe tl.0,45m:1241,0m2=1 241,000 [A] plná koe z drobné kostky:250,0m2=250,000 [B] chodník ze zámk. dl.60mm:2185,0m2=2 185,000 [C] chodník ze zámk. dl.80mm:833,0m2=833,000 [D] pěšina - plná koe:140,0m2=140,000 [E] plochy dětských hřišť tl.310mm:135,0m2=135,000 [F] plochy sportovních hřišť tl.325,8mm:1060,0m2=1 060,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 844,000 [H]	M2	5 844,000	10,97	64 108,68
26 2012_OTSKP	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 7118m2*0,10=711,800 [A]	M3	711,800	96,15	68 439,57
27 2012_OTSKP	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol.č.18220:12400m2=12 400,000 [A]	M2	12 400,000	7,54	93 496,00
28 2012_OTSKP	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU dle pol.č.18241:12400m2=12 400,000 [A] Zemní práce	M2	12 400,000	0,79	9 796,00
1						2 012 928,69

29	2012_OTSKP	21263			Základy	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	287,000	267,04	76 640,48
gabionová zeď č.1:12,0m=12,000 [A] zpevněné plochy:275,0m=275,000 [B] Celkem: A+B=287,000 [C]										
30	2012_OTSKP	21361				DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	48,000	58,64	2 814,72
gabionová zeď č.1:48,0m2=48,000 [A]										
31	2012_OTSKP	21452				SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO FR. 32/63	M3	1 176,000	708,17	832 807,92
v tl.0,20m:5880m2*0,20=1 176,000 [A]										
32	2012_OTSKP	272385				ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE Z KARI-SÍTI	M3	4,400	4 489,30	19 752,92
4 kamenné zidky - základ:4,4m3=4,400 [A]										
33	2012_OTSKP	281451				INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	0,100	126 108,54	12 610,85
hledišťe - místní vyspravení:0,1m3=0,100 [A]										
2	Základy									944 626,89
3	Svislé konstrukce									
34	2012_OTSKP	31811				ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON BETONOVÁ PALISÁDA VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE	M3	4,200	21 359,93	89 711,71
70,00*0,60*0,10=4,200 [A]										
35	2012_OTSKP	31818				ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA DŘEVĚNÁ PALISÁDA	M3	4,590	12 433,41	57 069,35
13,00*1,00*0,15=1,950 [A] hledišťe:22,00*0,80*0,15=2,640 [B] Celkem: A+B=4,590 [C]										
36	2012_OTSKP	318314				ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 (B30) C20/25	M3	1,500	4 969,71	7 454,57
zidky (římsy) podél schodišť schodiště 12:1,5m3=1,500 [A]										
37	2012_OTSKP	327214				ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	21,500	4 023,86	86 512,99
gabionová zeď č.1:21,5m3=21,500 [A]										
38	2012_OTSKP	327215				PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	5,500	3 975,20	21 863,60
4 kamenné zidky:5,5m3=5,500 [A]										
39	2012_OTSKP	327325				ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) ČELO PROPUSTU VČETNĚ VÝZTUŽE Z KARI-SÍTI nové čelo stávajícího propustu:0,8m3=0,800 [A]	M3	0,800	10 083,97	8 067,18
3	Svislé konstrukce									270 679,40
4	Vodorovné konstrukce									
40	2012_OTSKP	431384				SCHODIŠTĚ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE Z KARI-SÍTI BET C20/25, KARI-SÍŤ 8/100/100	M3	10,700	8 099,28	86 662,30

beton pod schodišť. stupni
schodiště 12:1,4m3=1,400 [A]
schodiště 14:1,8m3=1,800 [B]
hlediště:7,5m3=7,500 [C]

Celkem: A+B+C=10,700 [D]

41 2012_OTSKP	451312				M3	0,100	2 308,64	230,86
---------------	--------	--	--	--	----	-------	----------	--------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

pod čelo propustu:0,1m3=0,100 [A]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

FR.32/63

42 2012_OTSKP	45152				M3	17,700	1 033,60	18 294,72
---------------	-------	--	--	--	----	--------	----------	-----------

lože pod zdi

gabionová zeď č.1:8,0m3=8,000 [A]

podklad pod schodiště

schodiště 12:1,2m3=1,200 [B]

schodiště 14:1,5m3=1,500 [C]

hlediště:7,0m3=7,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,700 [E]

43 2012_OTSKP	45157				M3	12,800	824,35	10 551,68
---------------	-------	--	--	--	----	--------	--------	-----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

PVC DN150:128,00*1,00*0,10=12,800 [A]

Vodorovné konstrukce

4

115 739,56

Komunikace

5

44 2012_OTSKP	561401				M3	211,330	1 420,11	300 111,85
---------------	--------	--	--	--	----	---------	----------	------------

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I

plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m2*0,13=161,330 [A]

plná kce z drobné kostky:250,0m2*0,20=50,000 [B]

Celkem: A+B=211,330 [C]

45 2012_OTSKP	56330				M3	1 205,510	711,15	857 298,44
---------------	-------	--	--	--	----	-----------	--------	------------

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m2*0,20=248,200 [A]

plná kce z drobné kostky:250,0m2*0,20=50,000 [B]

chodník ze zámk. dl.60mm:2185,0m2*0,15=327,750 [C]

chodník ze zámk. dl.80mm:833,0m2*0,12*0,15)=224,910 [D]

pěšina - plná kce:140,0m2*(0,06+0,15)=29,400 [E]

plochy dětských hřišť tl.310mm:135,0m2*(0,05+0,10)=20,250 [F]

plochy dětských hřišť tl.325,8mm:1060,0m2*(0,10+0,15)=265,000 [G]

dosypávka pod obrubou:40,0m3=40,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 205,510 [I]

46 2012_OTSKP	56340				M3	13,500	550,45	7 431,08
---------------	-------	--	--	--	----	--------	--------	----------

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU

plochy dětských hřišť tl.310mm:135,0m2*0,10=13,500 [A]

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z LOMOVÉ VÝSYVKY

pěšina - plná kce:140,0m2*0,04=5,600 [A]

plochy dětských hřišť:135,0m2*0,02=2,700 [B]

Celkem: A+B=8,300 [C]

47 2012_OTSKP	56380				M3	8,300	823,14	6 832,06
---------------	-------	--	--	--	----	-------	--------	----------

VRSTVY Z EPDM GRANULÁTU TL DO 40MM

plochy dětských hřišť:135,0m2=135,000 [A]

Celkem: A+B=8,300 [C]

48 2012_OTSKP	56381				M2	135,000	1 560,00	210 600,00
---------------	-------	--	--	--	----	---------	----------	------------

49	2012_OTSKP	56382	UMĚLÝ POLYPROPYLENOVÝ MODULOVÝ POVRCH TL 15,8MM včetně lajnování a instalace sloupků na síť (nohejbal a volejbal) na ploše streetballu lajnování a instalace konstrukce na streetball, vč. koše	M2	1 060,000	1 150,00	1 219 000,00
50	2012_OTSKP	572213	plochy sportovních hřišť tl.325,8mm:1060,0m2=1 060,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	7 782,000	12,00	93 384,00
51	2012_OTSKP	574101	povrchová úprava živičná:2650,0m2*2=5 300,000 [A] plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m2*2=2 482,000 [B] Celkem: A+B=7 782,000 [C] ASFALTOVÝ BETON TR.1 ACO 11S	M3	194,550	4 600,00	894 930,00
52	2012_OTSKP	57430	povrchová úprava živičná:2650,0m2*0,05=132,500 [A] plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m2*0,05=62,050 [B] Celkem: A+B=194,550 [C] ASFALTOVÝ BETON DRENÁŽNÍ	M3	63,600	4 500,00	286 200,00
53	2012_OTSKP	574601	plochy dětských hřišť tl.325,8mm:1060,0m2*(0,03+0,03)=63,600 [A] OBALOVANÉ KAMENIVO TR.1 ACP 16+	M3	351,870	2 493,76	877 479,33
54	2012_OTSKP	58221	povrchová úprava živičná - vyrovnávka průměr:tl.0,1m:2650,0m2*0,10=265,000 [A] plná živič. kce tl.0,45m:1241,0m2*0,07=86,870 [B] Celkem: A+B=351,870 [C] DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	250,000	1 172,70	293 175,00
55	2012_OTSKP	582611	plná kce:250,0m2=250,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník:2185,0m2-102,0m2=2 083,000 [A] schodišťové stupně ze zámkové dlažby schodiště 12:3,0m2=3,000 [B] schodiště 14:7,0m2=7,000 [C] hledíště:30,0m2=30,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 123,000 [E]	M2	2 123,000	443,92	942 442,16
56	2012_OTSKP	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM chodník:833,0m2-7,0m2-31,0m2=795,000 [A]	M2	795,000	518,16	411 937,20
57	2012_OTSKP	582614a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIEFNI DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ chodník:102,0m2=102,000 [A]	M2	102,000	687,08	70 082,16
58	2012_OTSKP	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM ČERVENÁ BARVA rozlišení parkovacích míst:155,00*0,20=31,000 [A]	M2	31,000	575,38	17 836,78
59	2012_OTSKP	582615a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM RELIEFNI DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ chodník:7,0m2=7,000 [A]	M2	7,000	783,44	5 484,08
60	2012_OTSKP	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM TL.80MM schody z veget.tvárníc:60,0m2=60,000 [A] schody z veget.tvárníc:60,0m2=60,000 [A]	M2	60,000	329,56	19 773,60
Kumulace							6 513 997,74

6					
61	2012_OTSKP	626212			
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL					
				M2	
				160,000	1 583,58
					253 372,80
hlediště: 160,0m2=160,000 [A]					
6					253 372,80
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
7					
Přidružená stavební výroba					
62	2012_OTSKP	711112			
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY					
				M2	
				25,000	188,07
					4 701,75
4 kamenné zidky - hydroizolace: 25,0m2=25,000 [A]					
63	2012_OTSKP	711117			
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE					
				M2	
				60,000	190,41
					11 424,60
VČETNÉ SYSTÉMOVÉ LIŠTY					
				60,0m2=60,000 [A]	
64	2012_OTSKP	76291			
DŘEVĚNÉ OPLOČENÍ Z ŘEZIVA					
				M2	
				64,620	700,33
					45 255,32
VÝŠKA 1,2M, VČETNÉ DŘEV. SLOUPKŮ DO BET. PATEK					
65	2012_OTSKP	76792			
OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM					
				M2	
				57,600	631,97
					36 401,47
32,00*1,80=57,600 [A]					
66	2012_OTSKP	76796			
VRATA A VRÁTKA					
				M2	
				1,200	4 291,67
					5 150,00
DŘEVĚNÁ VRÁTKA					
				1,00*1,20=1,200 [A]	
67	2012_OTSKP	78312			
PROTIKOROZ OCHRANA OCEĽ KONSTR. NÁTĚREM VÍCEVRST					
				M2	
				2,750	455,04
					1 251,36
oprava schodiště:					
stávající zábradlí dvoumadvlové: 2,50*1,10=2,750 [A]					
7					104 184,50
Přidružená stavební výroba					
8					
Potrubí					
68	2012_OTSKP	87433			
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM					
				M	
				128,000	337,27
					43 170,56
PVC					
69	2012_OTSKP	89712			
VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
				KUS	
				17,000	6 666,34
					113 327,78
17ks=17,000 [A]					
70	2012_OTSKP	89921			
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
				KUS	
				13,000	2 050,87
					26 661,31
13ks=13,000 [A]					
71	2012_OTSKP	89923			
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
				KUS	
				3,000	1 127,97
					3 383,91
šoupata: 3ks=3,000 [A]					
72	2012_OTSKP	899632			
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM					
				M	
				128,000	20,07
					2 568,96
PVC DN150:128,0m=128,000 [A]					
73	2012_OTSKP	89980			
TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ					
				M	
				128,000	35,00
					4 480,00
PVC DN150:128,0m=128,000 [A]					
8					193 592,52
Potrubí					
9					
Ostatní konstrukce a práce					
74	2012_OTSKP	91112a			
OCEĽ SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM					
				M	
				69,200	1 699,50
					117 605,40
DVOUMADVLOVÉ VČETNÉ BET. PATEK					

22,0m=22,000 [A]

schodiště 14:5,2m=5,200 [B]

schody z veget.tvárníc:20,0m=20,000 [C]

hlediště:22,0m=22,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=69,200 [E]

OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM

TRÍMADLOVÉ VČETNĚ BET.PATEK

95,0m=95,000 [A]

oprava schodiště 13:2,6m=2,600 [B]

Celkem: A+B=97,600 [C]

75	2012_OTSKP	911112b			M	97,600	2 472,00	241 267,20
----	------------	---------	--	--	---	--------	----------	------------

76	2012_OTSKP	911212			M	5,400	1 854,00	10 011,60
----	------------	--------	--	--	---	-------	----------	-----------

podél schodišť

schodiště 12:5,4m=5,400 [A]

OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK
KOTVENÉ DO GABIONU

gabionová zeď č.1:12,0m=12,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

13ks=13,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

dle pol.č.914123b:2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
S ODVOZEM NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

4ks=4,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

1ks=1,000 [A]

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

220,00*0,125=27,500 [A]

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
ZNAČENÍ PLASTEM

symbol vozíček:4ks=4,000 [A]

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

5,50MM

hlediště:22,0m=22,000 [A]

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

5,50MM

S PRÝŽOVOU HRANOU

u dětských hřišť:98,0m=98,000 [A]

77	2012_OTSKP	911312			M	12,000	1 672,92	20 075,04
78	2012_OTSKP	914121			KUS	13,000	2 500,00	32 500,00
79	2012_OTSKP	914122			KUS	2,000	800,00	1 600,00
80	2012_OTSKP	914123a			KUS	4,000	300,00	1 200,00
81	2012_OTSKP	914123b			KUS	2,000	200,00	400,00
82	2012_OTSKP	914421			KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
83	2012_OTSKP	915211			M2	27,500	480,00	13 200,00
84	2012_OTSKP	91551			KUS	4,000	2 000,00	8 000,00
85	2012_OTSKP	91721			M	22,000	181,23	3 987,06
86	2012_OTSKP	91721a			M	98,000	356,33	34 920,34

87	2012_OTSKP	91721b	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š. 80MM	M	1 430,000	245,42	350 950,60
1430,0m=1 430,000 [A]							
88	2012_OTSKP	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š. 150MM	M	1 740,000	307,02	534 214,80
1740,0m=1 740,000 [A]							
89	2012_OTSKP	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 100/250/1000	M	264,500	250,57	66 275,77
<p>Schodišťové stupně</p> <p>schodiště 12:15,5m=15,500 [A]</p> <p>schodiště 14:31,0m=31,000 [B]</p> <p>schody z veget.tvárníc:130,0m=130,000 [C]</p> <p>hlediště:88,0m=88,000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=264,500 [E]</p>							
90	2012_OTSKP	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	92,000	379,77	34 938,84
92,0m=92,000 [A]							
91	2012_OTSKP	93560	OCELOVÉ SVODNICE pěšina:7*2,50=17,500 [A]	M	17,500	580,65	10 161,38
92	2012_OTSKP	936011	MOBILIÁŘ - PIKNIKOVÉ SETY včetně kotvení a základových patek 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	33 567,70	33 567,70
93	2012_OTSKP	936012	MOBILIÁŘ - PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HRISTÉ včetně kotvení a základových patek 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	4 635,00	4 635,00
94	2012_OTSKP	936013	MOBILIÁŘ - LAVICE PARKOVÁ S OPĚRADLEM se sedáky z tropického dřeva včetně kotvení a základových patek 5=5,000 [A]	KUS	5,000	9 651,10	48 255,50
95	2012_OTSKP	936014	MOBILIÁŘ - ODPADKOVÝ KOŠ včetně kotvení a základových patek 8ks=8,000 [A]	KUS	8,000	4 326,00	34 608,00
96	2012_OTSKP	936015	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY DOMOVNÍHO ODPADU (1přístřešek pro 2 kontejnery) KONSTRUKCE OCELOVÁ Jäckel, VÝPLŇ DÍLCE TAHOKOV, STŘECHA POLYKARBONÁT, UKOTVENÍ DO BETON.PATEK KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 17ks=17,000 [A]	KUS	17,000	39 000,00	663 000,00
97	2012_OTSKP	936031	HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - PRUŽINOVÉ HOUPADLO JEDNOMÍSTNÉ včetně kotvení a základových patek 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	14 000,00	14 000,00
98	2012_OTSKP	936032	HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - HOUPACÍ HAMAKA na min. váhu 38 kg včetně kotvení a základových patek	KUS	1,000	19 000,00	19 000,00

99	2012_OTSKP	936033	HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - DOMEČEK SE SKLUZAVKOU min. rozměry půdorysu 200x335cm včetně kotvení a základových patek	KUS	1,000	40 000,00	40 000,00
1ks=1,000 [A]							
100	2012_OTSKP	936034	HERNÍ PRVKY - REFERENČNÍ VÝROBKY - PÍSKOVIŠTĚ PRO MALÉ DĚTI s min. rozměry půdorysu 200x250cm, včetně vhodného písku včetně kotvení a základových patek	KUS	1,000	33 000,00	33 000,00
1ks=1,000 [A]							
101	2012_OTSKP	93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ - DŘEVĚNÉ PLOCHY NA SEZENÍ PRKNA 140/1000/30 VČETNĚ UCHYCENÍ DO BETONU VRUTY VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	M3	1,554	10 300,00	16 006,20
hledíště - prkna na sezení: 370,00*0,14*0,03=1,554 [A]							
102	2012_OTSKP	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ OCELOVÉ PÁSNIČE 100/6 MM VČETNĚ UKOTVENÍ ROXOR TRNY DL. 500MM podél pěšiny	KG	687,400	45,00	30 933,00
pásniče 100/6mm: 140,0m*4,71kg/m=659,400 [A] ROXOR trn R8: 140ks*0,50*0,4kg/m=28,000 [B] Celkem: A+B=687,400 [C]							
103	2012_OTSKP	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	2 650,000	0,75	1 987,50
povrchová úprava živice: 2650,0m2=2 650,000 [A]							
104	2012_OTSKP	93852	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	25,000	149,07	3 726,75
oprava schodiště: 20,0m2=20,000 [A] oprava schodiště 13: 5,0m2=5,000 [B] Celkem: A+B=25,000 [C]							
105	2012_OTSKP	938541	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	160,000	73,32	11 731,20
hledíště: 160,0m2=160,000 [A]							
106	2012_OTSKP	93858	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD ZEMINY	M2	160,000	22,34	3 574,40
hledíště: 160,0m2=160,000 [A]							
107	2012_OTSKP	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU beton na obvodu pískoviště: 2,5m3=2,500 [A] betonové římsy schodišť: schodiště 12: 1,2m3=1,200 [B] betonová kce schodiště schodiště 12: 3,0m3=3,000 [C] oprava schodiště 14: 3,5m3=3,500 [D] 4 kamenné zidky - vybourání základu: 5,5m3=5,500 [E] hledíště - bet. římsa: 4,5m3=4,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=20,200 [G]	M3	20,200	2 422,52	48 934,90
beton na obvodu pískoviště: 2,5m3=2,500 [A] betonové římsy schodišť: schodiště 12: 1,2m3=1,200 [B] betonová kce schodiště schodiště 12: 3,0m3=3,000 [C] oprava schodiště 14: 3,5m3=3,500 [D] 4 kamenné zidky - vybourání základu: 5,5m3=5,500 [E] hledíště - bet. římsa: 4,5m3=4,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=20,200 [G]							
108	2012_OTSKP	96617	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA VČETNĚ LIKVIDACE	M3	11,755	1 225,69	14 407,99

dřevěná palisáda:12,50*1,00*0,15=1,875 [A]
dřevěné kce - brány na fotbal:2*1m3=2,000 [B]
hledišťe - dřevěné sezení:2,6m3=2,600 [C]
hledišťe - dřevěná palisáda:(22,00+22,00)*0,80*0,15=5,280 [D]
Celkem: A+B+C+D=11,755 [E]

109 2012_OTSKP	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	13,000	66,40	863,20
schodiště 12:5,0m=5,000 [A]						
schodiště 14:8,0m=8,000 [B]						
Celkem: A+B=13,000 [C]						
110 2012_OTSKP	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	M	32,000	162,62	5 203,84
oplocení:32,0m=32,000 [A]						
111 2012_OTSKP	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	437,72	3 939,48
9ks=9,000 [A]						
112 2012_OTSKP	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,150	3 924,63	588,69
hledišťe - ocel. sloupky výš.1,5m:20ks*1,50*5kg/m/1000=0,150 [A]						
113 2012_OTSKP	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	2,000	237,16	474,32
schodiště 12:						
ocel L profil 140/40/3 dl.11m:1ks=1,000 [A]						
schodiště 14:						
ocel L profil 140/40/3 dl.14m:1ks=1,000 [B]						
Celkem: A+B=2,000 [C]						

9

Ostatní konstrukce a práce

2 516 545,70

Celkem

13 549 501,07

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

13 549 501,07

Výkaz výměr

Akce: **Rochnice Žitná**
 Objekt: **SO411**
 Vypracoval: **Martin Müller**
 Datum: **2/2014**

SO411

položka	množství	jedn	cena/jedn	cena celk
Stožár K6	36	ks	4 630,00	166 680,00
Stožárová svorkovnice SV-B 6.16.4	32	ks	873,00	27 936,00
Stožárová svorkovnice SV-B 9.16.4	4	ks	949,00	3 796,00
Svítilno MINILUMA 20, LED 42W	36	ks	17 639,00	635 004,00
Kabel CYKY 4x10	1450	m	115,60	167 620,00
Kabel CYKY 3x1,5	250	m	24,20	6 050,00
Zemní pásovina FeZn 30x4	650	m	69,00	44 850,00
Zemní drát FeZn 8mm	100	m	49,00	4 900,00
Oko na zemní drát M8	36	ks	88,00	3 168,00
Svorka SK	72	ks	116,60	8 395,20
Chráníčka KOPOFLEX 50	1300	m	36,10	46 930,00
Krycí desky / výstražná fólie	1250	m	12,00	15 000,00
Betonový základ pro stožár K6	36	ks	1 134,00	40 824,00
Betonový základ pro stožár U8	0	ks	0,00	0,00
Výkop pro betonový základ stožáru	36	ks	84,00	3 024,00
Výkop 50x80	1200	bm	80,00	96 000,00
Výkop 50x120	50	bm	120,00	6 000,00
Zához 50x60	1200	bm	30,00	36 000,00
Zához 50x100	50	bm	50,00	2 500,00
Pískové lože 50x20	1200	bm	59,60	71 520,00
Betonové lože pro kabely pod komunikací	50	bm	200,00	10 000,00
Odstranění zpevněného povrchu	100	bm	60,00	6 000,00
Provizorní úprava terénu	600	m2	10,00	6 000,00
Spojovací a montážní materiál	1	soub	8 300,00	8 300,00
Napojení na stávající rozvody	3	ks	2 000,00	6 000,00
Geodetické zaměření vč geometrického plánu	1,3	km	20 000,00	26 000,00
Demontáže stávajících osvětlovacích bodů	1	soub	25 000,00	25 000,00
Doprava	1	soub	10 000,00	10 000,00
Výchozí revize	1	ks	20 000,00	20 000,00
Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks	20 000,00	20 000,00

Celkem

1 523 497,20

Ceny materiálu budou uvedeny včetně montáže

Výkaz výměr

Akce: **Rochnice Žitná**
Objekt: **SO413**
Vypracoval: Martin Müller
Datum: 2/2014

SO413

položka	množství	jedn	cena/jedn	cena celk
Kopaná sonda	6	ks	420,00	2 520,00
Chráníčka KOPOHALF110	30	m	69,00	2 070,00
Krycí desky / výstražná fólie	30	m	12,00	360,00
Výkop 50x120	40	bm	230,00	9 200,00
Zához 50x100	40	bm	146,00	5 840,00
Pískové lože 50x20	40	bm	59,50	2 380,00
Provizorní úprava terénu	20	m2	25,00	500,00
Koordinace se správcem sítě	1	soub	2 500,00	2 500,00
Geodetické zaměření vč geometrického plánu	0,03	km	7 410,00	222,30
Doprava	1	soub	1 000,00	1 000,00

Celkem

26 592,30

Ceny materiálu budou uvedeny včetně montáže

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

ROZPOČET

REKAPITULACE

Asanační práce		56 966,00 Kč
Arboristické práce		143 710,00 Kč
Trávníky		192 445,70 Kč
Výsadby		149 584,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště	3%	16 281,17 Kč

CELKEM BEZ DPH	558 986,87 Kč
DPH	117 387,24 Kč
CELKEM VČETNÉ DPH	676 374,11 Kč

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

ASANAČNÍ PRÁCE A ARBORISTIKA

Dřeviny soliterní určené ke kácení	ks	67
Dřeviny soliterní určené k ošetření dle PD	ks	75
Keřové a náletové porosty k likvidaci	ks/m2	7/148
Keřové porosty k ošetření	m2	488

	TEXT	m.j.	množ.	jedn.cena	celk.cena
Arboristické práce individuální					
1	Výchovný řez - kategorie náročnosti 1	ks	9,00	550,00	4950,00
2	Zvýšení koruny - kategorie náročnosti 1	ks	1,00	500,00	500,00
3	Redukce kodominantu - kategorie náročnosti 1	ks	1,00	500,00	500,00
4	Bezpečnostní řez - kategorie náročnosti 1	ks	20,00	850,00	17000,00
5	Bezpečnostní řez, zvýšení koruny - kategorie náročnosti 1	ks	18,00	1100,00	19800,00
6	Bezpečnostní řez - kategorie náročnosti 2	ks	11,00	2200,00	24200,00
7	Bezpečnostní řez, zvýšení koruny - kategorie náročnosti 2	ks	3,00	2500,00	7500,00
8	Bezpečnostní řez, redukce kodominantu - kategorie náročnosti 1	ks	1,00	2200,00	2200,00
9	Bezpečnostní řez, redukční řez - kategorie náročnosti 2	ks	2,00	3250,00	6500,00
10	Bezpečnostní řez - kategorie náročnosti 3	ks	2,00	3500,00	7000,00
11	Zdravotní řez - kategorie náročnosti 1	ks	2,00	900,00	1800,00
12	Zdravotní řez - kategorie náročnosti 2	ks	1,00	3000,00	3000,00
13	Zdravotní řez - kategorie náročnosti 3	ks	4,00	4000,00	16000,00
14	Vazba - založení a dodávka dynamické vazby koruny s nosností 4 t	ks	5,00	4000,00	20000,00
15	pěstební zásahy na keřových skupinách - redukční, tvarovací a opravný řez	m2	488,00	20,00	9760,00
16	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	ks	75,00	40,00	3000,00
Celkem arboristika					143710,00

Asanace - Soliterní jednotlivě inventarizované stromy - u vícekmenných exemplářů započítáván každý kmen zvlášť

1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 10 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	8,00	350,00	2800,00
2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	41,00	400,00	16400,00
3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	18,00	500,00	9000,00
4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	11,00	950,00	10450,00
5	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 50 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1,00	2600,00	2600,00
6	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 60 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1,00	3100,00	3100,00
7	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	ks	80,00	40,00	3200,00
8	Odvoz, skládkování a likvidace ostatní dřevní hmoty nad 15 cm	ks	80,00	40,00	3200,00

Asanace - keřové a náletové skupiny

1	Odstanění plevelných dřevin do 10 cm výšky nad 1 m s odstraněním kořenů	m2	148,00	22,00	3256,00
2	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	m2	148,00	20,00	2960,00
Celkem asanace					56966,00

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR

Celková plocha SÚ	m2	5293
Z toho :		
Plocha trávníku nově zakládaného	m2	5282
Živé ploty	bm/m2	11
Keře pro živé ploty	ks	18
Listnaté stromy alejové a solitérní	ks	27

ROZPOČET

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	Trávníky založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	5282,00	1,50	7923,00
2	Odstranění abiotických zbytků a odpadů	m3	3,00	1000,00	3000,00
3	Odfrézování stávajících pařezů po dřívě odstraněných stromech	m2	10,00	1000,00	10000,00
4	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	5282,00	6,00	31692,00
5	Plošná úprava terénu +-10 cm	m2	5282,00	5,50	29051,00
6	Založení trávníku parkového zátěžového výsevem se zapravením	m2	5282,00	7,00	36974,00
7	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	5282,00	1,50	7923,00
8	Obdělání půdy válením	m2	5282,00	1,30	6866,60
	Další práce				0,00
1	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	5282,00	2,50	13205,00
2	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům 25% plochy	m2	1321,00	1,50	1981,50
3	Kosení trávníku parkového s odstraněním shrabků 3x	m2	5282,00	3,80	20071,60
4	Přesun hmot pro SÚ	t	6,00	250,00	1500,00
	Ostatní materiály				0,00
1	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro trávník	lt	4,20	180,00	756,00
2	Herbicid selektivní	lt	0,70	1300,00	910,00
3	Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2	kg	264,00	23,00	6072,00
4	Travní směs zátěžová parková domácí provenience dle PD 0,025	kg	132,00	110,00	14520,00
	CELKEM TRÁVNÍKY				192 445,70 Kč
	Výsadby stromů a keřů				
	Založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině	m2	38,00	1,50	57,00
2	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině	m2	38,00	7,00	266,00
3	Zřízení záhonů pro keřové skupiny a živé ploty v rovině	m2	11,00	20,00	220,00
4	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	38,00	1,50	57,00
5	Doplnění zahradnického substrátu nebo kompostu do záhonů	m2	11,00	8,00	88,00
6	Hloubení rýh pro výsadbu živých plotů	m	11,00	40,00	440,00
7	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	ks	27,00	450,00	12150,00

8	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 20 cm	ks	18,00	10,00	180,00
9	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	27,00	350,00	9450,00
10	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	27,00	25,00	675,00
11	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	27,00	120,00	3240,00
12	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	45,00	1,00	45,00
13	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou	m2	27,00	25,00	675,00
14	Mulčování 10 cm v rovině borkou keřové skupiny	m2	11,00	17,00	187,00
Další práce					
1	Zalítí vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	9,00	270,00	2430,00
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	27,00	120,00	3240,00
3	Ošetření keřů soliterních a tvarovací řez živých plotů	m2	11,00	35,00	385,00
4	Přesun hmot pro SÚ	t	32,00	250,00	8000,00
Rostlinný materiál					
1	Listnaté stromy soliterní 14/16 dle PD	ks	27,00	2900,00	78300,00
2	Listnaté keře pro živé ploty dle PD	ks	18,00	27,00	486,00
ostatní materiály					
1	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu záhonů	lt	0,10	180,00	18,00
2	půdní kondicionér	kg	3,80	380,00	1444,00
3	Pomalurozpustné tabletové hnojivo	kg	3,60	60,00	216,00
4	Zahradnický substrát a kompost pro výměnu v jamkách	m3	14,00	550,00	7700,00
5	Rákosová rohož výška 180 cm	m	27,00	170,00	4590,00
6	Borka mulčovací	m3	4,00	825,00	3300,00
7	Kůly 2,5 m frézované	ks	81,00	92,00	7452,00
8	Příčky frézované	ks	324,00	12,00	3888,00
9	Úvazky ke stromům	ks	27,00	15,00	405,00
Celkem výsadby					149 584,00 Kč

Revitalizace Rochlice
Lokalita Žitná - 1.etapa
1.ČÁST

SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL			
Stromy listnaté solitérní a alejové, KTS		doporučená velikost	množství
B	Acer platanoides 'Royal Red' (javor mléč) VK, Zb	14/16	2
D	Aesculus carnea (jírovec červený) VK, Zb	14/16	1
J	Prunus subhirtella 'Fukubana' (okrasná višně) VK, Zb	14/16	12
M	Sorbus aria 'Magnifica' (jeřáb břek) VK, Zb	14/16	1
N	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' (jeřáb) VK, Zb	14/16	8
S	Morus alba (moruše bílá) VK, Zb	14/16	1
T	Gleditsia triacanthos 'Skyline' (dřezovec) VK, Zb	14/16	2
	Celkem	ks	27
Keře pro živé ploty			
12	Forsythia intermedia (zlatice prostřední) Kt	40/60	18
	Celkem	ks	18

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Objekt	popis	základní cena Kč	DPH	cena celkem Kč
101	Smíšená stezka pro chodce a cyklisty	2 489 663,51	522 829,34	3 012 492,85
401	Veřejné osvětlení	972 853,10	204 299,15	1 177 152,25
CELKEM		3 462 516,61	727 128,49	4 189 645,10

Stavba : 14-164

číslo a název SO: 101

číslo a název rozpočtu 101

SMÍŠENÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL SILNICE III/2784 V

LIBERCI, UL. VRATISLAVICKÁ

SMÍŠENÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

SMÍŠENÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
				Všeobecné konstrukce a práce				
1	11-1 OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompletní činnost DIO po dobu stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,00	60 000,00	60 000,00
2	11-1 OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VYTÝČENÍ STAVBY + GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,00	30 000,00	30 000,00
3	11-1 OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00	7 000,00	7 000,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
4	11-1 OTSKP	11313	A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM pro osazení reliéfní dlažby 7.8*0.09=0.70 [A]	M3	0,70	1 192,49	834,74
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	11-1 OTSKP	11313	B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM v tl. 150mm, včetně odvozu na skládku a skládkovného 4.2*0.15=0.63 [A]	M3	0.63	713,71	449,64
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
6	11-1 OTSKP	11317		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK včetně odvozu na deponii stavebníka 7.0*0.10=0.70 [A]	M3	0.70	403,79	282,65
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
7	11-1 OTSKP	11343		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a skládkovného vozovka: 489.0*0.29+70*0.50=176.81 [A] chodník: 1626.5*0.19=309.04 [B] Celkem: A+B=485.85 [C]	M3	485,85	566,13	275 054,26
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
8	11-1 OTSKP	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU kryt zámoková dlažba včetně odvozu krytu na deponii stavebníka včetně odvozu podkladních vrstev na skládku a skládkovného 88.5*0.19+17.0*0.15=19.37 [A]	M3	19,36	498,37	9 648,44
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
9	11-1 OTSKP	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	419,00	48,27	20 225,13
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
10	11-1 OTSKP	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	688,00	110,33	75 907,04
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
11	11-1 OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH v tl. 40mm, pruh š. 300mm 25*0.04=1.00 [A]	M3	1,00	7 500,00	7 500,00
				Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
12	11-1 OTSKP	12221		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 3 v průměrné tl. 100mm 467*0.10=46.70 [A]	M3	46,70	395,92	18 489,46
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy,				
13	11-1 OTSKP	12511		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2 ORNICE natěžení a dovoz ornice na stavbu	M3	36,80	179,04	6 588,67

- vodoromá a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepkost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nulných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
- znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přilezdy, sjezdy, nájezdy,

14	11-1 OTSKP	13121		HLoubení JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3 jemka pro základ.patky	M3	0,27	161,81	43,69
----	---------------	-------	--	--	----	------	--------	-------

- 3*0.3*0.3*1.0=0.27 [A]
- vodoromá a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené
 - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepkost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nulných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytahování a nošení výkopku
 - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
 - znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
 - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
 - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
 - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přilezdy, sjezdy, nájezdy,

15	11-1 OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	574,00	11,11	6 377,14
----	---------------	-------	--	---	----	--------	-------	----------

458+3+18+95=574.00 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

16	11-1 OTSKP	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	368,00	21,60	7 948,80
----	---------------	-------	--	--	----	--------	-------	----------

274-94=368.00 [A]
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

17	11-1 OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM včetně odplevelení ornice před výsevem	M2	368,00	27,68	10 186,24
----	---------------	-------	--	--	----	--------	-------	-----------

274+94=368.00 [A]

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a siození, případně s uložením, první pokosení

1		Zemní práce		439 535,80				
---	--	-------------	--	------------	--	--	--	--

2		Základy						
18	11-1 OTSKP	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) patky pro zábradlí	M3	0,27	2 432,33	656,73

- 3*0.3*0.3*1.0=0.27 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotveních čel, kapes, nátlků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátlky zabraňující soudržnosti betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,

2		Základy		656,73				
---	--	---------	--	--------	--	--	--	--

5		Komunikace						
19	11-1 OTSKP	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	12,35	1 435,25	17 725,34

95*0.13=12.35 [A]

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20	11-1 OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	279,25	731,18	204 182,02
				16/32: 1651*0.10+458*0.10+15*0.05+3*0.15=212.10 [A] 32/63: 458*0.10+95*0.22=66.70 [B] 3*0.15=0.45 [C] Celkem: A+B+C=279.25 [D] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
21	11-1 OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 v množství 0.30kg/m2	M2	2 419,00	12,00	29 028,00
				2109+3*95+1*25=2 419.00 [A] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
22	11-1 OTSKP	57413		ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM ACO 8	M2	2 204,00	192,00	423 168,00
				583*3.5+95.0+68.5 (rozšíření v trase) = 2204m2 - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
23	11-1 OTSKP	57414	a	ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM ACL 16S	M2	2 204,00	225,00	495 900,00
				2204=2 204.00 [A] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
24	11-1 OTSKP	57414	b	ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM ACP 16+	M2	95,00	205,00	19 475,00
				- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
25	11-1 OTSKP	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM šedá, tl. lože 40mm	M2	12,00	441,27	5 295,24
				21.9=12.00 [A] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
26	11-1 OTSKP	582614	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIEFŇÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ tl. lože 40mm	M2	16,80	650,78	10 933,10
				dlážděný povrch: 9=9.00 [A] žvýčkový povrch: 7.8=7.80 [B] Celkem: A+B=16.80 [C]				

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
- Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

5		Komunikace		1 205 706,70	
---	--	------------	--	--------------	--

8		Potrubí					
27	11-1 OTSKP	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ typ dle stávající UV (směrový posun vpustí) pro odvodnění cyklostezky včetně napojení na stávající kanal. přípojku, včetně čištění přípojek - slouží k odvodnění povrchu cyklistické stezky	KUS	7,00	6 666,34	46 664,38

- položky pro konstrukce na trubicím vedení zahrnují kompletní konstrukce trubicího vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod.
- Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definiční polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i luhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomocy pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových

28	11-1 OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ vyvolané stavbou cyklostezky	KUS	2,00	2 050,87	4 101,74
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).							

8		Potrubí					50 766,12
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	11-1 OTSKP	911112	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM bezpečnostní prvek cyklostezky	M	6,00	1 650,00	9 900,00

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotevní, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.

30	11-1 OTSKP	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO kruhové průměr 900mm popř. obdélníkové rozměry 800x800 mm včetně sloupku	KUS	1,00	7 500,00	7 500,00
----	------------	-------	---	-----	------	----------	----------

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchové úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

31	11-1 OTSKP	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přesun DZ ze stávajících sloupů VO na nové sloupky VO, vyvolané stavbou cyklostezky	KUS	16,00	800,00	12 800,00
----	------------	--------	--	-----	-------	--------	-----------

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

32	11-1 OTSKP	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,00	2 500,00	22 500,00
----	------------	--------	--	-----	------	----------	-----------

- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

33	11-1 OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ČERVENÁ - CELOPLOŠNÁ	M2	232,00	254,00	58 928,00
----	------------	--------	---	----	--------	--------	-----------

- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

34	11-1 OTSKP	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	250,00	480,00	120 000,00
----	------------	--------	--	----	--------	--------	------------

- čáry: 144=144,00 [A]
- stíny: 106=106,00 [B]
- Celkem: A+B=250,00 [C]
- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

35	11-1 OTSKP	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	1,00	2 000,00	2 000,00
----	------------	--------	---	-----	------	----------	----------

- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky.
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

36	11-1 OTSKP	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	35,00	600,00	21 000,00
----	------------	-------	--	-----	-------	--------	-----------

- 30+5=35,00 [A]
- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

37	11-1 OTSKP	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně betonového lože	M	422,00	181,23	76 479,06
----	------------	-------	--	---	--------	--------	-----------

- Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.
- Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

38	11-1 OTSKP	91722	A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 150/250mm včetně betonového lože 716-48=668,00 [A] Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mlmostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	668,00	307,02	205 089,36
39	11-1 OTSKP	91722	B	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obruba se zkosením hrany 40°, nášlap 80mm včetně betonového lože Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mlmostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	48,00	351,90	16 891,20
40	11-1 OTSKP	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	688,00	89,41	61 514,08
41	11-1 OTSKP	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 spára mezi vozovkou a obrubou Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mlmostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	688,00	112,89	77 668,32
42	11-1 OTSKP	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).	M	10,00	66,40	664,00
43	11-1 OTSKP	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ KOMPLETNÍCH pro odvonění cyklostezky - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS	7,00	437,72	3 064,04
9				Ostatní konstrukce a práce				695 998,06
Celkem								2 489 663,51

Výkaz výměr

Akce: **Veřejné osvětlení cyklostezka Vratlavická ul.**

Vypracoval: Martin Müller

Datum: 1/2012

číslo	položka	množství	jedn	cena/jedn	cena celk
001	Stožár UD10	20	ks	21 562,00	431 240,00
002	Úprava stožáru pro napojení a připevnění závěsného kabelu	2	ks	500,00	1 000,00
003	Výložník UD1-2000	20	ks	1 915,00	38 300,00
004	Stožárová svorkovnice SV-B 6.16.4	16	ks	873,00	13 968,00
005	Stožárová svorkovnice SV-B 9.16.4	4	ks	949,00	3 796,00
006	Svítlidlo Sidonia Safir 2 / 100W	20	ks	4 933,00	98 660,00
007	Sodíková výbojka 100W	20	ks	303,00	6 060,00
008	Kabel CYKY 4x10	680	m	115,60	78 608,00
009	Kabel CYKY 3x2,5	220	m	33,40	7 348,00
010	Závěsný kabel CYKY-z 3x4	60	m	71,20	4 272,00
011	Zemnicí pásovina FeZn 30x4	350	m	69,00	24 150,00
012	Zemnicí drát FeZn 8mm	30	m	49,00	1 470,00
013	Okno na zemnicí drát M8	20	ks	88,00	1 760,00
014	Svorka SK	20	ks	116,60	2 332,00
015	Chránička KOPOFLEX 50	600	m	36,10	21 660,00
016	Chránička KOPOHALF 110	5	m	67,50	337,50
017	Krycí desky / výstražná fólie	600	m	12,00	7 200,00
018	Zemní spojka AYKY 4x25	2	ks	73,30	146,60
019	Betonový základ pro stožár	20	ks	1 850,00	37 000,00
020	Výkop pro betonový základ stožáru	20	ks	84,00	1 680,00
021	Výkop 50x60	600	bm	60,00	36 000,00
022	Zához 50x40	600	bm	20,00	12 000,00
023	Pískové lože 50x20	600	bm	59,50	35 700,00
024	Odstranění živizního povrchu	30	m2	133,00	3 990,00
025	Odstranění finálních povrchů komunikací (dlažba, bet. deska)	5	m2	435,00	2 175,00
026	Provizorní úprava terénu	300	m2	10,00	3 000,00
027	Spojovací a montážní materiál	1	soub	5 000,00	5 000,00
028	Napojení na stávajících reklam a přechodového svítidla	3	ks	2 000,00	6 000,00
029	Geodetické zaměření vč geometrického plánu	1	soub	12 000,00	12 000,00
030	Demontáže stávajícího stožáru vč svítidla	20	ks	1 800,00	36 000,00
031	Doprava	1	soub	10 000,00	10 000,00
032	Výchozí revize	1	ks	15 000,00	15 000,00
033	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks	15 000,00	15 000,00

Celkem

972 853,10

Ceny materiálu budou uvedeny včetně montáže

Akce: "Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická"

[illegible]

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky (seznam subdodavatelů)

Veřejná zakázka na stavební práce, zadaná v otevřeném podlimitním řízení dle zák. 137/2006 Sb.		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel	finanční objem	% podíl na plnění VZ
„Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická“				
1.	Název:	ing. Miloš Bukáček		
	Sídlo/místo podnikání:	Sametová 716/8, 460 01 Liberec		
	Tel./fax:	602 648 543		
	E-mail:	bm-universa@raz-dva.cz		
	IČ:	14860465		
	DIČ:	CZ5405171167		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	fyzická osoba		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	ing. Miloš Bukáček		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-		
2.	Název:	TUBEKO SPORT spol. s r.o.		
	Sídlo/místo podnikání:	Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí		
	Tel./fax:	313 573 263 / 313 573 032		
	E-mail:	tubeko@tubeko.cz		
	IČ:	49825020		
	DIČ:	CZ49825020		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 32892 vedená u Městského soudu v Praze		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	VÁCLAV TUČEK, jednatel, IVAN ŠRETTER, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	DAVID PODHORSKÝ, stavební technik – příprava staveb		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
		vegetační úpravy	706 700,-	3,70%
		pokládka umělých povrchů sportovišť a dětského hřiště	1 429 000,- Kč	7,30%



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek 3

k pojistné smlouvě číslo 772 063728 9 pro pojištění odpovědnosti za škodu

sjednané mezi smluvními stranami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČ 47116617

adresa sídla: 110 01 Praha 1, Templová 747, Česká republika

(dále jen „vedoucí pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

UNIQA pojišťovna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2012

IČ 49240480

adresa sídla: 160 12 Praha 6, Evropská 136/810

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3433

IČ 63998530

adresa sídla: 140 21 Praha 4, Budějovická 5

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

Chládek & Tintěra, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706

IČ 62743881

adresa sídla: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16

telefon: 416 741 668, fax: 416 741 669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Litoměřice, číslo účtu 2053300217/0100

(dále jen „pojistník“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanou osobou

korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

Tento dodatek obsahuje úplné znění smlouvy č. 772 063728 9 ke dni 1. července 2012,
jenž spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a.s.

IČ 48391301

adresa sídla: 639 00 Brno, Holandská 8

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 130 00 Praha, Vlkova 46

tel.: 221 421 729, 221 421 734, fax: 222 720 855

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve prospěch těchto pojištěných:
 - **Chládek & Tintěra, a.s.**
IČ 62743881
adresa sídla: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16
předmět činnosti ke dni uzavření tohoto dodatku je uveden v příloze 1.1A
výpis z obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706
a výpis z živnostenského rejstříku (z Internetu ze dne 4. 6. 2012)
 - **TD invest, a.s.**
IČ 28665457
adresa sídla: 198 00 Praha, Kyje, Pelušková 1407
předmět činnosti ke dni uzavření tohoto dodatku je uveden v příloze 1.2A
výpis z obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 16858
(z Internetu ze dne 4. 6. 2012)
2. K tomuto pojištění se vztahují
 - Všeobecné pojistné podmínky** (dále jen „VPP“)
 - VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti
 - Zvláštní pojistné podmínky** (dále jen „ZPP“)
 - ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu
 - Dodatkové pojistné podmínky** (dále jen „DPP“)
 - DPP P - 520/05 - pro pojištění hospodářských rizik
 - Pojištění odpovědnosti
 - DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku -
Základní rozsah pojištění
 - DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění
 - DODP4 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění
 - DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění
 - DODP6 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění
 - DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění
 - Doložka - Nemajetková újma - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění
 - Doložka - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění
 - Doložka - Čisté finanční škody - Rozšíření rozsahu pojištění
 - Doložka - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - Rozšíření rozsahu pojištění
 - Doložka - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku -
Rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

1. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu uvedeném v následující tabulce

1.1 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Územní platnost pojištění: území České republiky (ČR) a Slovenské republiky (SR)			
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05, doložkami DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP6, DODP5, DODP8, doložkami Nemažetková újma - ochrana osobnosti, Znečištění životního prostředí, Čisté finanční škody, doložkou Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, doložkou Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku			
Rozsah pojištění	limit 6) pojistného plnění (Kč)	sublimit 7) pojistného plnění (Kč)	spoluúčast 5) (Kč)
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku	100 000 000	viz rozpis	viz rozpis
spoluúčast • pro pojištění odpovědnosti za škodu, není-li ujednáno jinak 50 000 Kč • pro veřejné zakázky získané od zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace . bez spoluúčasti			
Rozsah pojištění	limit 6) pojistného plnění (Kč)	sublimit 7) pojistného plnění (Kč)	spoluúčast 5) (Kč)
Cizí věci převzaté		10 000 000	10 000
Cizí věci užívané		10 000 000	10 000
Pojištění dle doložky Nemažetková újma - ochrana osobnosti		10 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Znečištění životního prostředí		5 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Čisté finanční škody - z obecné odpovědnosti		10 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí		10 000 000	50 000
Pojištění dle doložky Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku		10 000 000	50 000
Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z činnosti provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. a oprav kolejového svršku		10 000 000	30 000
Odchylně od čl. IV, odst. (1), písm. b) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s provozem drážních vozidel ve smyslu Licence udělené 28. 11. 2001, č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, ev.č. 1/2001/1221 (viz příloha 1.3A) a vztahuje se pouze na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky; pojištění se nevztahuje na škody při přepravě výbušnin a nebezpečného zboží, dále na škody vzniklé na zboží (přepravovaných věcech).			
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy			

- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
 6) odchylně od čl. VII, odst. (2) ZPP P-600/05 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro poj. odpovědnosti.

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

1. Pojistné za jeden pojistný rok:

- **Pojištění odpovědnosti za škodu**

Roční pojistné 470 542,- Kč

Celkem	470 542,- Kč
Sleva za víceletou pojistnou smlouvu (10 %)	- 47 054,- Kč
Obchodní sleva (5 %)	- 23 528,- Kč

Celkové roční pojistné po uplatnění slev 399 960,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční.
Pojistné je ve všech pojistných letech splatné k datům a v částkách takto
- k 1. 7. 99 990,- Kč
 - k 1. 10. 99 990,- Kč
 - k 1. 1. 99 990,- Kč
 - k 1. 4. 99 990,- Kč
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře
- peněžní ústav : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu / kód banky : **5030018888 / 5500**
konstantní symbol : 3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)
3559 (je-li placeno prostřednictvím pošty)
variabilní symbol : 772 063728 9
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na

- CALL CENTRUM - tel. 841 105 105

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu pojišťovny na adresu

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY - Centrální podatelna
664 42 Modřice, Brněnská 634, fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz, <http://www.koop.cz/>

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu na výše uvedenou adresu.

Článek V

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na:
- odpovědnost za škodu z vlastnictví, držby a oprávněného užívání nemovitostí sloužící k výkonu činnosti pojištěného,
 - jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na věci, zdraví nebo na životě - následné finanční škody,
 - náklady zdravotních pojišťoven (třetí osoby + zaměstnanci),
 - regresní náhrady dávek nemocenského pojištění vyplacené orgánem nemocenského pojištění ve prospěch třetí osoby (třetí osoby + zaměstnanci),
 - odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (sublimit pojistného plnění 5 000 000 Kč, spoluúčast 50 000 Kč,
 - křížová odpovědnost - ta se však nevztahuje na čisté ani následné finanční škody,
 - odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů (sublimit pojistného plnění 1 zaměstnanec/1 den = 20 000 Kč/200 000 Kč, spoluúčast 0 Kč),

- odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s vibracemi, sesedáním, sesuvem půdy, poddolováním, odstraněním nebo zeslabením nosného povrchu s tím, že pro toto pojištění platí:
 - pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, je-li důsledkem této škody úplné nebo částečné zřícení;
 - pojistitel poskytne pojištěnému plné pojistné plnění v důsledku odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření k zábraně vzniku škody;
 - pojištěný vypracuje na žádost pojistitele před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy;

pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu majetku nebo pozemku nebo budovy, ani neohrožuje jeho uživatele,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby;

toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění 10 000 000 Kč, spoluúčast 50 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu se nevztahuje na:

- škodou způsobenou provozováním vodohospodářských děl,
- škody způsobené v souvislosti s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými,
- škody způsobené ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
- škody způsobené v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad,
- škody způsobené v souvislosti s pracemi pod vodou,
- odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách ve smyslu „Licence udělené dne 28.11.2001 č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, evidenční číslo: L/2001/1221“, není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak,
- činnost „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na:

- činnost „výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií“.

Článek VI

UJEDNÁNÍ O SOUPOJIŠTĚNÍ

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá **35 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy,

UNIQA pojišťovna, a.s., která je pojistitelem

a přebírá **35 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy,

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je pojistitelem

a přebírá **30 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.

Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.

2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
3. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.

4. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.
5. Vedoucí pojistitel:
 - a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného,
 - b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinností všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
 - c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
 - d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
 - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele; případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub; pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,
 - f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
 - g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).
6. Pojistitel:
 - a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,
 - b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 2 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).
7. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.
9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucí pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucí pojistitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.
10. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.
11. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinností plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

- a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinností plnit podle šetření vedoucího pojistitele.
12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázání rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.
13. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích z pojištění, apod.).
14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
- a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
 - b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.
- Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění z pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento aktualizací dodatek se sjednává na dobu od **1. července 2012** do **30. června 2015**.
2. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím pojistné doby, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající poskytnuté slevě za víceletou pojistnou smlouvu, a to se zpětnou platností od počátku pojištění.
Nárok na vrácení poskytnuté slevy za víceletou pojistnou smlouvu má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka.
3. Pojistník prohlašuje, že byl jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
4. Pojistník prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu bodu 3 tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od článku V, VPP P - 100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6. Tento dodatek byl vypracován v 6 stejnopisech

- pojistník Chládek & Tintěra, a.s. obdrží 1 stejnopis
- vedoucí pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group si ponechá 2 stejnopisy
- pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. obdrží 1 stejnopis
- pojistitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group obdrží 1 stejnopis
- pojišťovací makléř RENOMIA, a.s. obdrží 1 stejnopis

7. Tento dodatek obsahuje 8 stran,

jeho součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I, bodu 2 tohoto dodatku a přílohy 1.1A, 1.2A, 1.3A a 2A; výčet příloh:

- příloha 1.1A – Chládek & Tintěra, a.s.
výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku
- příloha 1.2A – TD invest, a.s.
výpis z obchodního rejstříku
- příloha 1.3A – licence k provozování drážní dopravy
- příloha 2 – dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik (doložky)

Za pojistníka

V Litoměřicích dne



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/10, 472 01 Litoměřice
Tel.: 410 84 6018, Fax: 416 741 689
IČ: 627 40 881, DIČ: CZ627 40 881
www.chlcz
- 97 -

jméno, příjmení, funkce a podpis

PAVEL RICHTER, ved. kalci. GŘ

Za vedoucího pojistitele

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

V Liberci dne 29.6.2012



oddělení externího obchodu
vedoucí referátu
hospodářských rizik

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTSCHAFT GENERALI ÖSTERREICH
KAPITAN-STRASSE 1
1010 WIEN

Ing. Kristýna Tůmová, Ph.D.
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik

Za pojistitele

UNIQA pojišťovna, a.s.

V Praze dne 29.6.2012



UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor pojištění průmyslu a zajištění
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

Michal Dachovský
odbor pojištění průmyslu

Ing. Martina Vršecká
ředitelka odboru pojištění
průmyslu a zajištění

Za pojistitele

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

V Praze dne 29.6.2012



ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pavel Wiesner
ředitel úseku
podnikatelských rizik

Marie Koukalová
metodik
odbor úpisu podnikatelských rizik