

SMLOUVA O DÍLO

č. 0030/15/0099

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: panem Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupené: Josef Liebscher, jednatel společnosti
ve věcech technických: Bořivoj Pohl, jednatel společnosti
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: Raiffeisen Bank 8407300001/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném C 34990 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.

Předmětem plnění této smlouvy je oprava havarijního stavu sprch a šatny u tělocvičny ZŠ Liberec, Švermova 403/40 Liberec 10, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny, tj. demontáž stávajících koupelnových doplňků a zařizovacích předmětů, výměna části elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí, výměna keramických obkladů a dlažeb, malířské a natěračské práce, montáž nových zařizovacích předmětů a dokončovací práce. Rozsah navrhovaných prací a technické řešení je uvedeno v technické zprávě, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je rekonstrukce a obnova dožilého sociálního zařízení.

Místem plnění: ZŠ Liberec, Švermova 403/40, Liberec 10, 460 10

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení stavby: neprodleně po podpisu smlouvy**
- 2) **Dokončení a předání díla: do čtyř týdnů po zahájení stavby**, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, které by bránily užívání díla, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi zařízení staveništi o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveništi vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveništi) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveništi bude stranami podepsáno potvrzení.

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveništi řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveništi, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveništi za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

11) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

12) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve – li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.

13) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

V. Cena za dílo

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 10. 2015, podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „**ZŠ Liberec, Švermova 403/40, Liberec 10 – rekonstrukce sprech v 3. NP zázemí tělocvičny**“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	241.689,83,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>50.754,86,- Kč</u>

Celková cena díla včetně DPH 292.444,69,- Kč

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur nebo celkové faktury s 30 ti denní splatností od data jejich (jejího) prokazatelného předání objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh díla.

- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:
 - po předání díla objednateli bez vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla;
 - nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělků, pak po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvrzení.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy.**
- 6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.**
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši **0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní

pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem smlouvy důkladně seznámil. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoliv z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci

X. Záruky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považuje také dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Záruka na celé dílo je zhotovitelem garantována min. v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků, u stavebních prací se tato lhůta prodlužuje na 60 měsíců.

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (například z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.).
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty a zápisy o provedených zkouškách.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, o více jak 20 dní a v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Subdodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 2) Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

XIV. Ostatní ujednání


- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Technická zpráva
2. Dílčí cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
3. Seznam subdodavatelů


V Liberci dne: 20. 11. 2015



Josef Liebscher
jednatel

Za objednatele:

Tomáš Kysela
náměstek primátora



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel

rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

Technická zpráva

„Rekonstrukce sprch v 3. NP zázemí tělocvičny - ZŠ Švermova, Liberec 10“



květen 2014

Vypracoval: Boris Weinfurter



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel

rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena

Výchozí podklady:

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření, pasport.

Popis současného stavu:

V současné době jsou stávající prostory sprch a předsíně dožilé, kanalizační odvětrávací potrubí je vedeno viditelně podél stěn, částečně i vodovodní. Keramické obklady, dlažby i rozvody vody a kanalizace jsou původní z doby výstavby objektu v osmdesátých letech minulého století, nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový rám, vyzdívky a příčky jsou cihelné, pod stropem je vedeno plechové VZT potrubí. Předmětné sprchy jsou umístěny ve 3. NP tělovýchovného pavilonu.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

Vzhledem k probíhajícímu provozu školy a tělocvičny lze provádět práce pouze během letních školních prázdnin. Práce budou zahájeny demontáží umyvadel a vodovodních baterií, sprchové baterie demontovat opatrně- budou osazeny zpět k dalšímu využití. Okno ochránit folií, demontovat tělesa UT, v nutném rozsahu bude provedeno vypuštění a zpětné napuštění potrubí, v místech demontovaných těles toto dočasně zazátkovat.! Následně odsekát keramické obklady stěn a keramickou dlažbu (ve sprchách i předsíni) s nezbytně nutnou vrstvou podkladních omítek a betonů- uvažuje se s jejich částečným vyspravením. V prostorách sprch se předpokládá zachování původních spádů podlahy. Vybourány a zazděny budou dveře mezi sprchami a kuchyňkou, stávající gule v podlaze vybourat včetně přípojovacího potrubí až ke stoupačce, vybouráno bude rovněž stávající vodovodní potrubí- uzavřít lze kohouty pod stropem 2 NP.

Nově budou provedeny rozvody teplé a studené vody- napojení pod stropem 2 NP, rovněž tak kanalizační potrubí, veškeré rozvody zasekány do drážek ve zdivu. Stávající litinové potrubí – odvětrání kanalizace nad střechu bude obezděno tvarovkami např. Ytong. Ve sprchách vyrovnat omítky a potěr podlahy a provést stěrkovou izolaci stěn a podlahy proti vodě včetně bandáží v rozích, stěny obložit keramickým obkladem do výše 2 m, nově provést podlahu z keramické dlažby, v šatně včetně keramického soklu. V místě jako původně osadit 4 ks umyvadel např. JIKA LYRA bílé s nerez sifonem a pákovou stojánkovou baterií, zpětně osadit sprchové původní baterie včetně držáku sprchy, v místě obezdívky odvětrání kanalizace sprchu vyvést na obezdívku. Nově bude pro potřeby úklidu osazen 1 ks nástěnného ventilu. Rozvod vody a kanalizace se uvažuje nový i pro baterii a dřez v sousedící kuchyňce. Původní zárubně, potrubí UT a VZT obrousit a natřít, v předsíni provést na původní emailový sokl novou vrstvu nátěru. Po



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel
rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

provedení nové výmalby vyměnit stropní svítidla a vypínače, osadit nová tělesa UT (otopná plochy dttto původní), na obklad nalepit zrcadla. Mezi šatnou a sprchou nové dveřní křídlo včetně kování, práh nový i u vstupu do šatny. V šatně na stěnách demontovat původní ocelové věšáky (jeden osadit zpět) a místo nich osadit dřevěné šatní skříňky např. zde <http://www.sluzby-skolam.com/cs/satny-umyvorny/604-MS-1319.html>

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školy. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP.

Závěr:

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4 týdny a vzhledem k provozu školy je nutné práce realizovat během školních prázdnin (srpen).

v Jablonci nad Nisou
21. 8. 2015

Boris Weinfurter

příloha:

- položkový rozpočet oceněný
- položkový rozpočet neoceněný (výkaz výměr)



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel
rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

šatní skříňky



KRYCÍ LIST ROZPOČTU-VÝKAZU VÝMĚR


Název stavby	Rekonstrukce sprch 3 NP tělocvična ZŠ Švermova	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Švermova, Liberec
Objednatel	Statutární město Liberec	IČ	DIČ
Projektant	xxx		
Zhotovitel	xxx		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Boris Weinfurter	21.8.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				21 970,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		21 970,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko Razítko  Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 241 689,83 24 15 % DPH 25 21 % DPH 50 754,86 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 292 444,69 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatel 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
---	---	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sprch 3 NP tělocvična ZŠ Švermova

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: xxx

Datum: 21.8.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	34 545,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 708,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 790,28
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 047,41
99	Přesun hmot	653,09
PSV	Práce a dodávky PSV	182 674,14
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 872,65
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 947,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 875,99
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 191,80
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 310,60
766	Konstrukce truhlářské	44 698,60
771	Podlahy z dlaždic	35 671,60
776	Podlahy povlakové	524,80
781	Dokončovací práce - obklady keramické	20 578,90
783	Dokončovací práce - nátěry	6 404,20
784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 598,00
M	Práce a dodávky M	2 500,00
21-M	Elektromontáže	2 500,00
OST	Ostatní	21 970,00
O01	Ostatní	21 970,00
	<u>Celkem</u>	<u>241 689,83</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sprch 3 NP tělocvična ZŠ Švermova
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Liberec
 Zhotovitel: xxx
 Datum: ####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D			Práce a dodávky HSV				34 545,69	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 708,00	
1	K	011	342272148	Příčky tl 50 mm z pórabetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - obezdívky ovčívér kanalizace	m ²	5,500	360,00	1 980,00	21,0
2	K	011	342272248	Příčky tl 75 mm z pórabetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - po vyb dveřích	m ²	1,600	455,00	728,00	21,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 790,28	
3	K	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po osek obkladech a soklu	m ²	25,000	135,00	3 375,00	21,0
4	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně- pod obklady- zazděné dveře a obezdívky kanal	m ²	6,200	160,00	992,00	21,0
5	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	3,300	192,00	633,60	21,0
6	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou- geotextilie chodby, schody	m ²	50,000	19,00	950,00	21,0
7	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m ²	10,000	26,00	260,00	21,0
8	K	011	632451453	Potěr- pískocementový tl do 50 mm tř. C 12,5 běžný- cca 1/2 plochy podlah	m ²	17,210	208,00	3 579,68	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 047,41	
9	K	PK	9001R	Dmitř a likvidace ocel věšáků šatna dl cca 2 m	ks	4,000	156,00	624,00	21,0
10	K	PK	9002R	Dmitř a zpět provedení části SDK podhledu pod stropem 2 NP- pro napoj vodovod potrubí	m ²	2,000	680,00	1 360,00	21,0
11	K	PK	9003R	D + M nový ocel věšák šatna dl cca 2 m obobný jako původní	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
12	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m ²	m ²	40,000	36,00	1 440,00	21,0
13	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dotčené prostory + chodba	m ²	50,000	65,00	3 250,00	21,0
14	K	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m ² - cca 1/2 plochy tl 5 cm	m ³	0,900	2 850,00	2 565,00	21,0
15	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ² včt likvidace	m ²	1,600	195,00	312,00	21,0
16	K	013	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ² včt nezbytně nutné podklad omítky	m ²	24,090	62,00	1 493,58	21,0
17	K	013	997013213	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,060	914,00	6 452,84	21,0
18	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,060	226,00	1 595,56	21,0
19	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,060	9,00	63,54	21,0
20	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,060	130,00	917,80	21,0
	D	99		Přesun hmot				653,09	
21	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,791	234,00	653,09	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				182 674,14	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 872,65	

22	K	711	711113127	Izolace proti vlhkosti - svislá i vodorovná pod obklady a dlažbu např. Terranova včt bandáží kouy	m2	48,800	280,00	13 664,00	21,0
23	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	65,00	208,65	21,0
24	D	PK	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	soub	1,000	4 500,00	20 947,00	21,0
	K	PK	721001R	Zednické přípomocce- sekání,prostory, rýhy pro potrubí, záhozy, obsekání guli pro výměnu				4 500,00	21,0
25	K	721	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100- od guli ke stoupačkám	m	10,000	103,00	1 030,00	21,0
26	K	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75- umyvadla	m	8,000	8,00	64,00	21,0
27	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50- umyvadla včt tvarovek a napojení do stáv stoupačích potrubí	m	8,000	291,00	2 328,00	21,0
28	K	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70- gule, včt tvarovek a napojení do stáv stoupačích potrubí	m	10,000	359,00	3 590,00	21,0
29	K	721	721210813	Demontáž vpusť podlahových do DN 100 včt likvidace	kus	3,000	127,00	381,00	21,0
30	K	721	721211422	D+M Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000	2 810,00	8 430,00	21,0
31	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18,000	15,00	270,00	21,0
32	K	721	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	200,00	354,00	21,0
33	D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 875,99	
	K	PK	722001R	Zednické přípomocce- sekání, prostory, rýhy, záhozy potrubí	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
34	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25, včt nástěnek a likvidace	m	18,000	43,00	774,00	21,0
35	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 včt nástěnek a likvidace	m	6,000	51,00	306,00	21,0
36	K	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm- včt tvarovek a výpustek pro baterie a napoj na stáv rozvod	m	24,000	309,00	7 416,00	21,0
37	K	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE II do 6 mm DN do 32 mm	m	12,000	40,00	480,00	21,0
38	K	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	24,000	93,00	2 232,00	21,0
39	K	721	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	157,00	167,99	21,0
40	D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 191,80	
	K	PK	725001R	D+M zrcadlo cca 60x60 cm lepené na obklad do rasru spár	ks	2,000	750,00	1 500,00	21,0
41	K	721	725210821	Demontáž a likvidace umyvadel včt sifonů a konzol	soubor	4,000	90,00	360,00	21,0
42	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 500 mm + nerez sifon	soubor	4,000	2 180,00	8 720,00	21,0
43	K	721	725800931	Zpětná montáž baterie vanové nebo sprchové včt držáku sprchy	kus	5,000	73,00	365,00	21,0
44	K	721	725811115	D+M Ventil nástěnný	soubor	1,000	587,00	587,00	21,0
45	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace	soubor	4,000	54,00	216,00	21,0
46	K	721	725820801a	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 + zpět montáž- kuchyňka	soubor	1,000	54,00	54,00	21,0
47	K	721	725829121	D+M baterie umyvadlové stojánkové pákové včt roh ventilů	kus	4,000	149,00	596,00	21,0
48	K	721	725840850	Demontáž baterie sprchové včt držáku sprchy pro zpět použili	kus	5,000	102,00	510,00	21,0
49	K	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	1 290,00	283,80	21,0
50	D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 310,60	
	K	731	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového včt nezbytné nutné nap a vyp systému a likvidace	m2	3,500	23,00	80,50	21,0
51	K	731	735151292	D+M otopné těleso deskové např Korado Radik Clean typ 10 výška/délka 900/600 mm včt šroubení a hlavice	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	21,0
52	K	731	735151297	D+M otopné těleso panelové např Korado Radik Clean typ 10 výška/délka 900/1000 mm včt šroubení a hlavice	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	21,0
53	K	731	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,390	590,00	1 410,10	21,0
54	D	766		Konstrukce truhlářské				44 698,60	
	K	PK	766001R	D+M dřevěných šatních skříněk š/h/v 30/30/150 cm např ABCD služby školám	ks	30,000	1 390,00	41 700,00	21,0

55	K	766	76660001	Montáž dveřních křidel otvorových 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1.000	472,00	472,00	21,0
56	M	MAT	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 80x197cm vč. kování	kus	1.000	1 020,00	1 020,00	21,0
57	K	766	766662811	Demontáž a likvidace truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3.000	27,00	81,00	21,0
58	K	766	766691914	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi do 2 m2	kus	4.000	19,00	76,00	21,0
59	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm-	kus	2.000	73,00	146,00	21,0
60	M	MAT	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	2.000	132,00	264,00	21,0
61	K	766	998766202	Prěsum hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1.080	870,00	939,60	21,0
62	D	771	771411810	Podlahy z dlaždic	m	15.400	23,00	354,20	21,0
63	K	771	771474114	Demontáž soklíků porovinových kladených do malty rovných	m	15.400	90,00	1 386,00	21,0
64	K	771	771541810	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem do 150 mm	m2	34.420	90,00	3 097,80	21,0
65	K	771	771574115	Demontáž podlah keramických rezných kladených do malty	m2	34.420	320,00	11 014,40	21,0
66	M	MAT	597614330	Montáž podlah keramických rezných kladených lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	38.000	480,00	18 240,00	21,0
67	K	771	998771202	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné např TAURUS S 14,8 x 14,8 x 0,9 cm - protiskluz díle CSN	%	6.580	240,00	1 579,20	21,0
68	K	776	776590125	Prěsum hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6.580	240,00	1 579,20	21,0
69	D	781	781414112	Podlahy povlakové	m2	16.400	32,00	524,80	21,0
70	M	MAT	597610390	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem vč. materiálu- beton pod stěrkovou izolací	m2	32.400	320,00	10 368,00	21,0
71	K	781	781493611	Dokončovací práce - obklady keramické	m2	33.696	201,00	6 772,90	21,0
72	K	781	781494111	Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlych do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem- vč. parapet okna	m2	4.000	106,00	424,00	21,0
73	K	781	998781202	obkladačky keramické např RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l, j. - c.ú. 200 - Kč/m2	m	20.000	117,00	2 340,00	21,0
74	D	783	78322111a	D+M vanových plastových dvířek s rámelem lepených	%	3.370	200,00	674,00	21,0
75	K	783	78322111b	Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m2	16.300	189,00	3 080,70	21,0
76	K	783	783414140	Prěsum hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	m2	2.500	189,00	472,50	21,0
77	K	783	783812100	Dokončovací práce - natěry	m	3.000	61,00	183,00	21,0
78	D	784	784121001	Natěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x základní- VZT včetně oškrab a imelení původ natěru	m2	23.000	116,00	2 668,00	21,0
79	K	784	784211101	Natěry olejové omítek stěn 1x email- oprava stáv olej soklu vč. drobných oprav omítek	m2	8.000	21,00	168,00	21,0
80	K	784	784211101R	Natěry olejové omítek stěn 1x email- oprava stáv olej soklu vč. drobných oprav omítek	m2	2.000	49,00	98,00	21,0
81	D	M	21-M	Dvojnásobné bílé malby v misnostech výšky do 3,80 m a zdrsnění omítky pro nalep obkladů	ks	2.000	20,00	40,00	21,0
82	K	PK	021002R	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m a zdrsnění omítky pro nalep obkladů	ks	3.000	20,00	60,00	21,0
83	K	PK	021003R	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za směsi za mokra výborné ořezuvzdorných v misnostech výšky do 3,80 m- nové štuky	ks	3.000	680,00	2 040,00	21,0
84	K	PK	021007R	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné ořezuvzdorných v misnostech výšky do 3,80 m- pův omítky vč. oškrab původních a drobných oprav štuky	ks	2.000	180,00	360,00	21,0
	D	OŠT		Práce a dodávky M				2 500,00	
	D	21-M		Elektromontáže				2 500,00	
	K	PK	021002R	dmrtž a likvidace pův vypínačů				40,00	
	K	PK	021003R	dmrtž a likvidace pův svítidel (stropní)				60,00	
	K	PK	021007R	D+M nová svítidla stropní přisazená do vlhka				2 040,00	
	K	PK	021009R	D+M vypínač svítidla				360,00	
	D	OŠT		Ostatní				21 970,00	

85	D	K	PK	O01	O01001R	Ostatní					21 970,00	
						Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce atp) - 10 % z celkové ceny díla	%	10,000		2 197,00	21 970,00	21,0
						<u>Celkem</u>					<u>241 689,83</u>	


Přehled subdodavatelů
v rámci zakázky malého rozsahu:

**„ZŠ Liberec, Švermova 403/40, Liberec 10 – rekonstrukce sprch v
3. NP zázemí tělocvičny II.“**

Obchodní jméno subdodavatele:	P.S. Elektro, s.r.o.
IČ (u FO rovněž RČ)	25407376
DIČ:	CZ25407376
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Lomová 627, Liberec 25
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Pavel Sýkora
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno subdodavatele:	Voda, topení Knoll
IČ (u FO rovněž RČ)	65630831
DIČ:	CZ7710302567
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Gorkého 629/29, Liberec 1
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Michal Knoll
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno subdodavatele:	Truhlářství Čejka
IČ (u FO rovněž RČ)	4458691
DIČ:	CZ6906072745
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Kláštereckého 256, Liberec 10
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Čejka Pavel
Přehled věcného rozsahu plnění:	



V e Stráži nad Nisou dne 20.10.2015

.....
Josef Liebscher, jednatel společnosti

