



SMLOUVA O DÍLO

č. 0060/16/0080

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: panem Petrem Machatým, pov. zast. funkce ved. oddělení
správy objektů a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ANEGG s.r.o.**
se sídlem: Heliova 537/5, Liberec1
zastoupené: Bc. Tomáš Dubec – jednatel společnosti
ve věcech technických:
IČ: 04047419
DIČ: CZ 04047419
bankovní spojení: 04047780003319/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 35656
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění dle této smlouvy je oprava arkýře v budově PKO Liberec v ulici Lidové sady čp. 425 v Liberci I – Staré město. Jedná se zejména o výměnu dožilé konstrukce arkýře, zednické, malířské a natěračské práce uvedené v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 3) Předmětem plnění jsou zejména tyto stavební práce:
 - Klempířské práce
 - Tesařské práce
 - Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
 - Zednické práce
 - Fasády
 - Zdění
 - Malířské práce
 - Nátěry a ochranné nátěry staveb
 - Nátěry staveb
 - Práce spojené s přípravou staveniště

- Stavební montážní práce
 - Instalace a montáž topení
- 4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava arkýře a odstranění havarijního stavu.
 - 5) Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN.
 - 6) **Místo plnění:** budova v ulici Lidové sady čp. 425, 46001 Liberec

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: 20.6.2016**
- 2) **Dokončení a předání díla: 28.8.2016**, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Zoologická zahrada

Liberec, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

12) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré

náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.

13) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

14) Uchazeč je seznámen, že stavba bude prováděna za provozu. S ohledem na charakter objektu jde o veřejné prostory s hudební a filmovou produkcí. Veškeré činnosti musí probíhat podle předem schváleného harmonogramu a postupů. Tyto dokumenty budou projednávány se zástupci Národního památkového ústavu, Zoologické zahrady, zadavatele a s TDI a na základě jejich požadavků budou bez prodlení aktualizovány a upraveny.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 9.3.2016 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku

„PKO Liberec – oprava arkýře“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	880686,78 Kč
DPH 21%	184944,22 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1065631,- Kč

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:
 - po předání díla objednateli bez vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla;
 - nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělkami, pak po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvrzení.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.**
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci

X. Záruky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
3. Záruka na celé dílo je zhotovitelem garantována min. v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků, u stavební části se tato doba prodlužuje na 60 měsíců.
4. **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad**, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
5. **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení** (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) **a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení**, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Subdodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 2) Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

XIV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
2. Seznam subdodavatelů


27. 04. 2015

V Liberci dne

Za zhotovitele:


Bc. Tomáš Dubec

Za objednatele:



Tomáš Kysela
náměstek primátora

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ARKÝŘE V OBJEKTU PKO č.p. 425

JKSO:

Místo: LIDOVÉ SADY LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 07.12.2015

Objednavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ANEGG s.r.o.

IČ:

4047419

DIČ:

CZ04047419

Projektant:

PPS PATRMAN

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav VALENTA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

880 686,78

Cena bez DPH

880 686,78

DPH základní	21,00%	ze	880 686,78	184 944,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

1 065 631,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 9.1.2016

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ARKÝŘE V OBJEKTU PKO č.p. 425

Místo: LIDOVÉ SADY LIBEREC

Datum: 07.12.2015

Objednavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: PPS PATRMAN

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
-----	-------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **880 686,78**

HSV - Práce a dodávky HSV	283 682,82 ↓
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 751,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	113 180,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 003,31 ↓
94 - Lešení a stavební výtahy	61 004,93 ↑
997 - Přesun sutě	14 864,47 ↑
998 - Přesun hmot	2 877,74 ↑
PSV - Práce a dodávky PSV	514 003,96 ↓
712 - Povlakové krytiny	15 509,19 ..
713 - Izolace tepelné	32 566,73 ↓
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 500,00 ↓ ↑
741 - Elektromontáže	5 500,00 ↓ ↑
762 - Konstrukce tesařské	162 871,29 ↓
763 - Konstrukce suché výstavby	65 317,84 ↑
764 - Konstrukce klempířské	98 905,33
765 - Krytina skládaná	2 110,00
766 - Konstrukce truhlářské	28 405,00 ↓
767 - Konstrukce zámečnické	7 127,00 ↓
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	60 351,44 ↓
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 165,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 674,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **880 686,78**

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ARKÝŘE V OBJEKTU PKO č.p. 425

Místo: LIDOVÉ SADY LIBEREC

Datum: 07.12.2015

Objednavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: PPS PATRMAN

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

PO	Typ	Rád	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

880 686,78

HSV - Práce a dodávky HSV

283 682,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 751,50

1	K	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevností P 15 na MC	m2	19,290	350,00	6 751,50
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štit půdy"5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		19,290		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 180,87

2	K	611142001a	Potažení vnitřních stropů rákosem	m2	6,452	185,00	1 193,62
			"strop 3.np"2,88*1,12		3,226		
			"strop 2.np"2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrť vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	6,452	529,00	3 413,11
			"strop 3.np"2,88*1,12		3,226		
			"strop 2.np"2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	61,733	165,00	10 185,95
			"SDK předstěny"				
			"štit 2.np"3,90*4,00*2-1,09*1,88*2		27,102		
			"štit 3.np do půdy"(3,90+1,20)/2*3,80*2- 1,08*1,87*2		15,341		
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štit půdy"5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		61,733		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	61,733	240,00	14 815,92
			"SDK předstěny"				
			"štit 2.np"3,90*4,00*2-1,09*1,88*2		27,102		
			"štit 3.np do půdy"(3,90+1,20)/2*3,80*2- 1,08*1,87*2		15,341		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štít půdy"5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		61,733		
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,435	330,00	5 423,55
			((1,35+2,20)*2+2,25+2,45+2,40+1,40+(1,05+1,85)*2+1,05+1,40+(0,60+2,010)*2+(0,65+1,25)*2)*2*0,25		16,435		
7	K	619345131	Vytažení sádrových fablonů, hran nebo koutů	m	69,220	185,00	12 805,70
			"2.np"(2,41+1,23+6,60+4,90)*2		30,280		
			"3.np"(2,49+0,75+1,97+0,50+8,69+5,07)*2		38,940		
			Součet		69,220		
8	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pohledů a ostění nanášená ručně	m2	16,435	430,00	7 067,05
			((1,35+2,20)*2+2,25+2,45+2,40+1,40+(1,05+1,85)*2+1,05+1,40+(0,60+2,010)*2+(0,65+1,25)*2)*2*0,25		16,435		
9	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	61,733	65,00	4 012,65
			"štít 2.np"3,90*4,00*2-1,09*1,88*2		27,102		
			"štít 3.np do půdy"(3,90+1,20)/2*3,80*2-1,08*1,87*2		15,341		
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štít půdy"5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		61,733		
10	K	622142001a	Potazení vnějších stěn rákosem	m2	61,733	185,00	11 420,61
			"štít 2.np"3,90*4,00*2-1,09*1,88*2		27,102		
			"štít 3.np do půdy"(3,90+1,20)/2*3,80*2-1,08*1,87*2		15,341		
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štít půdy"5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		61,733		
11	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	61,733	529,00	32 656,76
			"štít 2.np"3,90*4,00*2-1,09*1,88*2		27,102		
			"štít 3.np do půdy"(3,90+1,20)/2*3,80*2-1,08*1,87*2		15,341		
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štít půdy"5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		61,733		
12	K	622611132	Nátěr dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	61,733	90,00	5 555,97
13	K	622611nab	Nátěr dvojnásobný fungicidní vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	61,733	75,00	4 629,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							85 003,31
14	K	900001	D+M Pružná izolační páska okolo stěn arkýře	m	24,640	240,00	5 913,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8,00*2+2,88*3		24,640		
15	K	900002	Práce neobsažené v projektu ale nutné k úplnému ukončení díla	%	5,000	200,00	1 000,00
			"rezerva cca 5% z ceny díla"		5,000		
16	K	940nab1	Statické zajištění, podepření a ochrana střechy pro montáž lešení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
			"odhad"1		1,000		
17	K	940nab2	Statické zajištění, podepření a ochrana krovu a štitové stěny	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
			"odhad"1		1,000		
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	82,215	35,00	2 877,53
			"2.np"2,41*1,23+6,60*4,90		35,304		
			"3.np"2,49*0,75+1,97*0,50+8,69*5,07		46,911		
			Součet		82,215		
19	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,308	150,00	1 696,20
			1,97*2,87*2		11,308		
20	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	19,290	150,00	2 893,50
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štít půdy"5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		19,290		
21	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	1,678	2 000,00	3 356,00
			"podlaha 3.np"2,88*1,12*0,26		0,839		
			"podlaha 2.np"2,88*1,12*0,26		0,839		
			Součet		1,678		
22	K	975074111	Jednostranné podchyacení střešních krokví v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	38,800	399,00	15 481,20
			"střecha štítu"9,70*2*2		38,800		
23	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitostí 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	42,443	60,00	2 546,58
			"štít 2.np"3,90*4,00*2-1,09*1,88*2		27,102		
			"štít 3.np do půdy"(3,90+1,20)/2*3,80*2-1,08*1,87*2		15,341		
			Součet		42,443		
24	K	978071421	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	17,490	110,00	1 923,90
			"calofrig"				
			"arkýř 2.np a 3.np zdívo"(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"arkýř odměřeno bednění"(2,88+1,21*2)*0,90*2		9,540		
			Součet		17,490		
25	K	979031111	Očištění cihel plných od malty vápenocementové	m3	1,929	1 200,00	2 314,80
			"arkýř 2.np a 3.np"(1,21*2+2,88)*0,75*2*0,10		0,795		
			"štít půdy"5,40*4,20/2*0,10		1,134		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------

Součet

1,929

94 - Lešení a stavební výtahy

61 004,93

26	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	242,100	55,00	13 315,50
			(2,00+1,20+4,00+1,20+3,50+1,20+4,00+2,00)*11,00+2,00*16,00		242,100		
27	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	21 789,000	0,90	19 610,10
			242,10*3*30		21 789,000		
28	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	242,100	40,00	9 684,00
29	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	242,100	2,50	605,25
30	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	21 789,000	0,20	4 357,80
31	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	242,100	1,00	242,10
32	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	21,100	95,00	2 004,50
			(2,00+1,20+4,00+1,20+3,50+1,20+4,00+2,00)+2,00		21,100		
33	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 899,000	0,90	1 709,10
			21,10*3*30		1 899,000		
34	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	21,100	40,00	844,00
35	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	82,215	105,00	8 632,58
			"2.np"2,41*1,23+6,60*4,90		35,304		
			"3.np"2,49*0,75+1,97*0,50+8,69*5,07		46,911		
			Součet		82,215		

997 - Přesun sutě

14 864,47

36	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	18,306	195,00	3 569,67
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,306	200,00	3 661,20
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	347,814	18,00	6 260,65
			18,306*19		347,814		
39	K	997013841	Poplatek za uložení netříděné stavební suti na skládce (skládkovné)	t	18,306	75,00	1 372,95

998 - Přesun hmot

2 877,74

40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,573	380,00	2 877,74
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

514 003,96

712 - Povlakové krytiny

15 509,19

41	K	712561702	Provedení povlakové krytiny obých střech fólií	m ²	46,063	110,00	5 066,93
			"arkýř"(3,50+1,20)/2*1,95		4,583		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			*střecha štítu 9,70*1,20*2		23,280		
			*plochá střecha u arkýře 2,00*1,10*2+(2,00+2,90+2,00)*2,00		18,200		
			Součet		46,063		
42	M	2600401010	DEKTEN METAL (37,5m2/bal.)	m2	54,354	190,00	10 327,26
			46,063*1,18		54,354		
43	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,023	5 000,00	115,00
713 - Izolace tepelné							32 566,73
44	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,226	155,00	500,03
			*střecha arkýře 2,88*1,12		3,226		
45	M	631480110	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	3,291	140,00	460,74
			3,226*1,02		3,291		
46	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	6,452	75,00	483,90
			*podlaha 3.np 2,88*1,12		3,226		
			*podlaha 2.np 2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
47	M	631514730	deska minerální izolační tuhá tl. 140 mm	m2	6,581	160,00	1 052,96
			6,452*1,02		6,581		
48	M	631514720	deska minerální izolační tuhá tl. 120 mm	m2	6,581	160,00	1 052,96
			6,452*1,02		6,581		
49	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	28,830	25,00	720,75
			*arkýř 2.np a 3.np zdivo (1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			*štít půdy 5,40*4,20/2		11,340		
			*arkýř odměřeno (2,88+1,21*2)*0,90*2		9,540		
			Součet		28,830		
50	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,660	120,00	6 919,20
			*arkýř 2.np a 3.np zdivo (1,21*2+2,88)*0,75*2		15,900		
			*štít půdy 5,40*4,20/2		22,680		
			*arkýř odměřeno (2,88+1,21*2)*0,90*2		19,080		
			Součet		57,660		
51	M	631514700	deska minerální izolační tuhá tl. 100 mm	m2	29,407	230,00	6 763,61
			28,830*1,02		29,407		
52	M	631514680	deska minerální izolační tuhá tl. 80 mm	m2	29,407	230,00	6 763,61
			28,83*1,02		29,407		
53	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační difuzní fólií z PE	m2	9,678	150,00	1 451,70
			*střecha arkýře 2,88*1,12		3,226		
			*podlaha 3.np 2,88*1,12		3,226		
			*podlaha 2.np 2,88*1,12		3,226		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		9,678		
54	M	596602350	fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená	m2	10,646	50,00	532,30 ↓
			9,678*1,10		10,646		
55	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	3,226	150,00	483,90 ↑
			*střecha arkýře*2,88*1,12		3,226		
56	M	283292170	fólie parotěsná Al	m2	4,839	45,00	217,76 -
			3,226*1,50		4,839		
57	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	28,830	55,00	1 585,65 —
			arkýř 2.np a 3.np(1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			*štít půdy*5,40*4,20/2		11,340		
			arkýř odměřeno(2,88+1,21*2)*0,90*2		9,540		
			Součet		28,830		
58	M	283292170	fólie parotěsná Al	m2	37,479	45,00	1 686,56 ↓
			28,830*1,30		37,479		
59	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah fólií	m2	6,970	55,00	383,35
			*arkýř*1,21*2,88*2		6,970		
60	M	283292170	fólie parotěsná Al	m2	9,061	45,00	407,75 ↓
			6,97*1,30		9,061		
61	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,100	1 000,00	1 100,00 ↓
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							5 500,00
62	K	733nab	Demontáž a zpětná montáž rozvodů ÚT a tělesa v arkýři	Kč	2,000	2 500,00	5 000,00 ↓
			* 2 podlaží odhad*2		2,000		
63	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
741 - Elektromontáže							5 500,00
64	K	741nab	D+M Jednoduché elektroinstalace	Kč	2,000	2 000,00	4 000,00
			*1 vypínač, 1 dvouzásuvka, 1 světlo, 2 podlaží odhad*2		2,000		
65	K	741nab1	D+M Revize elektroinstalace	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
762 - Konstrukce tesařské							162 871,29
66	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,945	500,00	2 972,50
			1,858+0,174+0,129+3,784		5,945		
67	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	9,540	350,00	3 339,00 ↓
			arkýř odměřeno(2,88+1,21*2)*0,90*2		9,540		
68	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B P+D	m2	10,494	250,00	2 623,50 ↓
			9,540*1,10		10,494		

PC Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
69	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	9,540	35,00	333,90
		"arkýř odměřeno"(2,88+1,21*2)*0,90*2		9,540			
70	K	762132nab	Demontáž bednění říms z prken hoblovaných jednostranně	m2	13,176	35,00	461,16
		(1,25*2+2,90)*(0,33*3+0,50+0,60+0,35)		13,176			
71	K	762132nab1	D+M Bednění profilovaných říms vč nosné konstrukce podle původních profilů	m2	13,176	1 250,00	16 470,00
		(1,25*2+2,90)*(0,33*3+0,50+0,60+0,35)		13,176			
72	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	38,680	75,00	2 901,00
		"krokve štítu"9,70*2		19,400			
		"fošnové ramenáty arkýře"1,95*4		7,800			
		"nosné sloupky pod pozednici 10/10*2,87*4		11,480			
		Součet		38,680			
73	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	4,780	105,00	501,90
		"pozednice arkýře 15/20"(2,88+0,95*2)		4,780			
74	K	762332141	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	38,680	190,00	7 349,20
		"krokve štítu"9,70*2		19,400			
		"fošnové ramenáty arkýře"1,95*4		7,800			
		"nosné sloupky pod pozednici 10/10*2,87*4		11,480			
		Součet		38,680			
75	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	0,490	7 000,00	3 430,00
		"krokve štítu"013/18*9,70*2*0,13*0,18*1,08		0,490			
76	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,124	7 000,00	868,00
		"nosné sloupky pod pozednici 10/10*2,87*4*0,10*0,10*1,08		0,124			
77	M	605110nab	fošnový ramenát podle původních cca dl. 1950	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
78	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	41,480	150,00	6 222,00
		"střecha štítu"9,70*1,20*2		23,280			
		"plochá střecha u arkýře"2,00*1,10*2+(2,00+2,90+2,00)*2,00		18,200			
		Součet		41,480			
79	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	1,120	7 000,00	7 840,00
		41,480*0,025*1,08		1,120			
80	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	4,583	250,00	1 145,75
		"arkýř"(3,50+1,20)/2*1,95		4,583			
81	M	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,124	7 000,00	868,00
		4,583*0,025*1,08		0,124			
82	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	46,063	35,00	1 612,21
		"arkýř"(3,50+1,20)/2*1,95		4,583			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"střecha štítu" 9,70*1,20*2		23,280		
			"plochá střecha u arkýře" 2,00*1,10*2+(2,00+2,90+2,00)*2,00		18,200		
			Součet		46,063		
83	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,858	900,00	1 672,20
			0,49+0,124+1,12+0,124		1,858		
84	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,452	340,00	2 193,68
			"podlaha 3.np" 2,88*1,12		3,226		
			"podlaha 2.np" 2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
85	K	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	6,452	35,00	225,82
			"podlaha 3.np" 2,88*1,12		3,226		
			"podlaha 2.np" 2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
86	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	6,452	150,00	967,80
			"podlaha 3.np" 2,88*1,12		3,226		
			"podlaha 2.np" 2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
87	M	605110810	Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,174	7 000,00	1 218,00
			6,452*0,025*1,08		0,174		
88	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	6,452	75,00	483,90
			"podlaha 3.np" 2,88*1,12		3,226		
			"podlaha 2.np" 2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
89	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	6,452	160,00	1 032,32
			"podlaha 3.np" 2,88*1,12		3,226		
			"podlaha 2.np" 2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
90	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,129	7 000,00	903,00
			6,452/0,65*0,10*0,12*1,08		0,129		
91	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	6,452	90,00	580,68
92	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	52,350	55,00	2 879,25
			"nenosné hrázděné konstrukce fošny 5/19"				
			"štít" 9,40+1,20*2+4,30+2,20+1,25+3,60*2		26,750		
			"zdivo" 1,40*2*2+0,80*4*2+0,80*4+1,40*2*2+0,60*4*2		25,600		
			Součet		52,350		

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	762711850	Demontáž prostorových vázaných kcl z hraněného řeziva nosných	m	93,520	55,00	5 143,60
			"vodorovný trám štítu ozn.A1 18/24"11,30		11,300		
			"vodorovný nosný trám arkýře 18/24"1,21*4		4,840		
			"vodorovný nosný trám půdy 18/24"5,70		5,700		
			"nosné sloupky krovu ve štítu 15//22"3,70*4		14,800		
			"nosné sloupky arkýře 8/8 3.np"2,87*4		11,480		
			"nosné trámy podlah 3.np 18/11"(2,88+1,21*2)*2		10,600		
			"nosné sloupky arkýře 8/8 2.np"3,60*4		14,400		
			"nosné trámy stropu 24/26"(2,88+1,21*4)		7,720		
			"polštáře podlah 2.np 19/19"1,21*4		4,840		
			"sloupek 22/22 2.np"0,76*4		3,040		
			"podpěra 22/22 2.np"1,20*4		4,800		
			Součet		93,520		
94	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	52,350	290,00	15 181,50
			"nenosné hrázděné konstrukce fošny 5/19"				
			"štít"9,40+1,20*2+4,30+2,20+1,25+3,60*2		26,750		
			"zdívo"1,40*2*2+0,80*4*2+0,80*4+1,40*2*2+0,60*4*2		25,600		
			Součet		52,350		
95	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	0,537	7 000,00	3 759,00
			"nenosné hrázděné konstrukce fošny 5/19"				
			"štít"(9,40+1,20*2+4,30+2,20+1,25+3,60*2)*0,05*0,19*1,08		0,274		
			"zdívo"(1,40*2*2+0,80*4*2+0,80*4+1,40*2*2+0,60*4*2)*0,05*0,19*1,08		0,263		
			Součet		0,537		
96	K	762713240	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	93,520	200,00	18 704,00
			"vodorovný trám štítu ozn.A1 18/24"11,30		11,300		
			"vodorovný nosný trám arkýře 18/24"1,21*4		4,840		
			"vodorovný nosný trám půdy 18/24"5,70		5,700		
			"nosné sloupky krovu ve štítu 15//22"3,70*4		14,800		
			"nosné sloupky arkýře 8/8 3.np"2,87*4		11,480		
			"nosné trámy podlah 3.np 18/11"(2,88+1,21*2)*2		10,600		
			"nosné sloupky arkýře 8/8 2.np"3,60*4		14,400		
			"nosné trámy stropu 24/26"(2,88+1,21*4)		7,720		
			"polštáře podlah 2.np 19/19"1,21*4		4,840		
			"sloupek 22/22 2.np"0,76*4		3,040		
			"podpěra 22/22 2.np"1,20*4		4,800		
			Součet		93,520		
97	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,073	7 000,00	21 511,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vodorovný trám štítu ozn.A1 18/24*11,30*0,18*0,24*1,08		0,527		
			"vodorovný nosný trám arkýře 18/24*1,21*4*0,18*0,24*1,08		0,226		
			"vodorovný nosný trám půdy 18/24*5,70*0,18*0,24*1,08		0,266		
			"nosné sloupky krovu ve štítu 15//22*3,70*4 *0,15*0,22*1,08		0,527		
			"nosné sloupky arkýře 8/8 3.np*2,87*4*0,08*0,08*1,108		0,081		
			"nosné trámy podlah 3.np 18/11*(2,88+1,21*2)*2*0,18*0,11*1,08		0,227		
			"nosné sloupky arkýře 8/8 2.np*3,60*4*0,08*0,08*1,08		0,100		
			"nosné trámy stropu 24/26*(2,88+1,21*4)*0,24*0,26*1,08		0,520		
			"polštáře podlah 2.np 19/19*1,21*4 *0,19*0,19*1,08		0,189		
			"sloupek 22/22 2.np*0,76*4*0,22*0,22*1,08		0,159		
			"podpěra 22/22 2.np*1,20*4*0,22*0,22*1,08		0,251		
			Součet		3,073		
98	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	6,452	435,00	2 806,62
			"strop 3.np*2,88*1,12		3,226		
			"strop 2.np*2,88*1,12		3,226		
			Součet		6,452		
99	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,174	7 000,00	1 218,00 ↑
			6,452*0,025*1,08		0,174		
100	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,784	600,00	2 270,40 ↑
			0,537+3,073+0,174		3,784		
101	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,536	900,00	3 182,40 ↑
763 - Konstrukce suché výstavby							65 317,84
102	K	763121445	SDK stěna přesazená tl 65 mm H2DF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30	m2	61,733	745,00	45 991,09 ↗
			"štít 2.np*3,90*4,00*2-1,09*1,88*2		27,102		
			"štít 3.np do půdy (3,90+1,20)/2*3,80*2- 1,08*1,87*2		15,341		
			"arkýř 2.np a 3.np (1,21*2+2,88)*0,75*2		7,950		
			"štít půdy 5,40*4,20/2		11,340		
			Součet		61,733		
103	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	25,000	550,00	13 750,00 ↗
			"okolo úprav odhad*25		25,000		
104	M	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	27,500	120,00	3 300,00 ↗

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			25,000*1,10		27,500		
105	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25,000	20,00	500,00 -
106	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	25,000	30,00	750,00 ↓
			"okolo úprav odhad"25		25,000		
107	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,369	750,00	1 026,75
764 - Konstrukce klempířské							98 905,33
108	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	46,063	25,00	1 151,58 ↓
			"arkýř"(3,50+1,20)/2*1,95		4,583		
			"střecha štítu"9,70*1,20*2		23,280		
			"plochá střecha u arkýře"2,00*1,10*2+(2,00+2,90+2,00)*2,00		18,200		
			Součet		46,063		
109	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m přes 0,5 m	m	28,500	245,00	6 982,50 ↑
			"střecha štítu"9,70*2		19,400		
			"plochá střecha u arkýře"1,10*2+(2,00+2,90+2,00)		9,100		
			Součet		28,500		
110	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	13,000	30,00	390,00 ↓
			1,35*2+2,25+2,40+1,05*2+1,05+0,60*2+0,65*2		13,000		
111	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	33,700	30,00	1 011,00 ✓
			"římsa k2"4,00*2		8,000		
			"římsa K3"(1,21*2+2,88)*3		15,900		
			"římsa K4"2,70*2+1,10*4		9,800		
			Součet		33,700		
112	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	13,300	30,00	399,00 -
			"k5"1,21*2+2,88		5,300		
			"k6"4,00*2		8,000		
			Součet		13,300		
113	K	764111431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu sklonu do 30°	m2	18,200	720,00	13 104,00 -
			"plochá střecha u arkýře"2,00*1,10*2+(2,00+2,90+2,00)*2,00		18,200		
114	K	764121442	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 30°	m2	23,280	980,00	22 814,40 -
			"střecha štítu"9,70*1,20*2		23,280		
115	K	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svítků z Cu plechu rš 500 mm	m2	4,583	1 950,00	8 936,85 ↓
			(3,50+1,20)/2*1,95		4,583		
116	K	764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	13,000	710,00	9 230,00 ↑
			1,35*2+2,25+2,40+1,05*2+1,05+0,60*2+0,65*2		13,000		
117	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu do rš 330 mm	m	33,700	710,00	23 927,00 ↑

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"řimsa k2*4,00*2		8,000		
			"řimsa K3*(1,21*2+2,88)*3		15,900		
			"řimsa K4*2,70*2+1,10*4		9,800		
			Součet		33,700		
118	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu do řš 330 mm	m	8,000	710,00	5 680,00 ↑
			"k6 řš 150+150*4,00*2		8,000		
119	K	764331417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu do řš 670 mm	m	5,300	855,00	4 531,50 —
			"k5 řš 400+150*1,21*2+2,88		5,300		
120	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,325	2 300,00	747,50 ↓
765 - Krytina skládaná							2 110,00
121	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	80,000	25,00	2 000,00
			"odhad"80		80,000		
122	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,011	10 000,00	110,00
766 - Konstrukce truhlářské							28 405,00
123	K	766001	Repase stávajících oken	m2	24,205	250,00	6 051,25 ↓
			1,35*2,20*2+2,25*2,45+2,40*1,40+1,05*1,85*2+1,05*1,40+0,60*2,010*2+0,65*1,25*2		24,205		
124	K	766621202	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	24,205	450,00	10 892,25 ↓
			1,35*2,20*2+2,25*2,45+2,40*1,40+1,05*1,85*2+1,05*1,40+0,60*2,010*2+0,65*1,25*2		24,205		
125	K	766622831a	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových k opětovnému použití vč. přechodného uskladnění	m2	24,205	150,00	3 630,75 ↓
			1,35*2,20*2+2,25*2,45+2,40*1,40+1,05*1,85*2+1,05*1,40+0,60*2,010*2+0,65*1,25*2		24,205		
126	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových k opětovnému použití	m2	24,205	150,00	3 630,75 ↓
			1,35*2,20*2+2,25*2,45+2,40*1,40+1,05*1,85*2+1,05*1,40+0,60*2,010*2+0,65*1,25*2		24,205		
127	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních	kus	40,000	30,00	1 200,00 ↑
128	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,006	500 000,00	3 000,00
767 - Konstrukce zámečnické							7 127,00
129	K	767995111	Dodání a Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	125,000	55,00	6 875,00 ↓
			"spojovací prostředky pro montáž arkýře - odhad"125		125,000		
130	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,126	2 000,00	252,00

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

60 351,44

Pr	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	69,220	45,00	3 114,90
			"2.np"(2,41+1,23+6,60+4,90)*2		30,280		
			"3.np"(2,49+0,75+1,97+0,50+8,69+5,07)*2		38,940		
			Součet		69,220		
132	M	614181510	lišta dřevěná profilovaná dub 28x28 mm	m	69,220	75,00	5 191,50
133	K	775541114	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dilce do 190 mm	m2	82,215	160,00	13 154,40
			"2.np"2,41*1,23+6,60*4,90		35,304		
			"3.np"2,49*0,75+1,97*0,50+8,69*5,07		46,911		
			Součet		82,215		
134	M	611521270	parketa laminátová akustic, 9x192x1285 mm	m2	90,437	350,00	31 652,95
			82,215*1,10		90,437		
135	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	82,215	30,00	2 466,45
			"2.np"2,41*1,23+6,60*4,90		35,304		
			"3.np"2,49*0,75+1,97*0,50+8,69*5,07		46,911		
			Součet		82,215		
136	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	82,215	15,00	1 233,23
			"2.np"2,41*1,23+6,60*4,90		35,304		
			"3.np"2,49*0,75+1,97*0,50+8,69*5,07		46,911		
			Součet		82,215		
137	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	m2	90,437	25,00	2 260,93
			82,215*1,10		90,437		
138	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	82,215	5,00	411,08
			"2.np"2,41*1,23+6,60*4,90		35,304		
			"3.np"2,49*0,75+1,97*0,50+8,69*5,07		46,911		
			Součet		82,215		
139	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,866	1 000,00	866,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 165,75

140	K	783621122	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tmel	m2	32,663	250,00	8 165,75
			"arkýř odměřeno"(2,88+1,21*2)*0,90*2		9,540		
			"římasy"(1,25*2+2,90)*(0,33*3+0,50+0,60+0,35)		13,176		
			"nenosné hrázděné konstrukce fošny 5/19"				
			"štit"(9,40+1,20*2+4,30+2,20+1,25+3,60*2)*0,19		5,083		
			"zdívo"(1,40*2*2+0,80*4*2+0,80*4+1,40*2*2+0,60*4*2)*0,19		4,864		
			Součet		32,663		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 674,39

141	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	214,407	15,00	3 216,11
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.np"(2,41+1,23+6,60+4,90)*2*3,39		102,649		
			"3.np"(2,49+0,75+1,97+0,50+8,69+5,07)*2*2,87		111,758		
			Součet		214,407		
142	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2		296,622	55,00	16 314,21 ✓
			"stropy"				
			"2.np"2,41*1,23+6,60*4,90		35,304		
			"3.np"2,49*0,75+1,97*0,50+8,69*5,07		46,911		
			"stěny"				
			"2.np"(2,41+1,23+6,60+4,90)*2*3,39		102,649		
			"3.np"(2,49+0,75+1,97+0,50+8,69+5,07)*2*2,87		111,758		
			Součet		296,622		
143	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu m2		214,407	10,00	2 144,07
			"stěny"				
			"2.np"(2,41+1,23+6,60+4,90)*2*3,39		102,649		
			"3.np"(2,49+0,75+1,97+0,50+8,69+5,07)*2*2,87		111,758		
			Součet		214,407		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 000,00

144	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
145	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
146	K	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
147	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
148	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
149	K	034203000	Oplocení staveniště	m	40,000	25,00	1 000,00
150	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
151	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
152	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00

Přehled subdodavatelů v rámci zakázky malého rozsahu:

„PKO Liberec – oprava arkýře“

Obchodní jméno subdodavatele:	Sc. Toimul Dubec
IČ	03554059
DIČ:	03 870240992
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Hellera 531/1, Liberec 1
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Tomáš Dubec
Přehled věcného rozsahu plnění:	Klasické kee.

Obchodní jméno subdodavatele:	Luděk Nedanický
IČ	1044401
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Hellera 545/14, Liberec 1
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Luděk Nedanický
Přehled věcného rozsahu plnění:	Klasické kee

Obchodní jméno subdodavatele:	
IČ	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

V dne 2016

.....
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče (razítko)