



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 38/16

CJ MML 137169/16

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485243216

V Liberci dne

7.7.2016

Dodatečné informace II.

pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce:

„Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“

Vážení dodavatelé,

statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Vám tímto, v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací od jednoho z dodavatelů.

Dotaz č. 1

„Ve výkazu výměr je stržení starých krytin a zároveň i montáž nového PVC v "čistých" plochách činí objem 457,18 m2, nicméně stěrkování je požadováno pouze v objemu 143,27 m2 - myslíme si, že stěrkování je malá plocha - můžete doplnit?“

Odpověď

Povrch podlah a skladba podlah je patrná z jednotlivých legend místností a jednotlivých řezů.

V prostorách 1.N.P. ve společných chodbách a v učebnách je vrchní pochozí vrstva navržena z Linolea tl. 2,5 mm. Pod linoleum není v 1.N.P. navržena samonivelační stěrka – projektant v P.D. počítá, že vrchní konstrukce podlahy bude provedena z litého cementového potěru s vloženou KARI SÍTÍ 150/150/4. Takto provedená konstrukce podlahy vytvoří dostatečně rovinný podklad pod linoleum. V případě, že stavba neprovede podklad dostatečně rovný, bude nutné dodatečně provést samonivelační stěrku, nebo podkladní vrstvu zbrousit do roviny – tyto práce nejsou zahrnuty do výkazu výměr jdou plně na vrub Zhotovitele.

Na soc. zařízení je navržena keramická podlaha s protismykovou úpravou. Pod ker. dlažbu bude provedena hydroizolační stěrka, která bude vytažena 300 mm nad úroveň čisté podlahy.

Ve 2.N.P. v prostorách administrativní části ZŠ budou stávající povrchy podlah – koberce a PVC odstraněny a odvezeny na skládku. Podkladní vrstvy pod koberci budou vyčištěny, zbroušeny a stavebně vyspraveny (popraskané konstrukce betonu budou vytmeleny a sesponkovány). Na takto upravený povrch bude nanesena v tl. cca 5 mm samonivelační stěrka, na kterou bude celoplošně přilepeno Linoleum tl. 2,5 mm.

Dotaz č. 2

„Jaký typ soklů má být použit? - Je nutná přesná specifikace.“

Odpověď

V cenové nabídce bude zhotovitel počítat s tím, že povrch podlah bude v ploše vyskládán z několika barevných dílců. Podlaha bude dodána vč. soklové lišty výšky cca 12 cm, která bude ve styku s podlahou provedena s fabiónem – bude provedeno dle typového řešení výrobce linolea.

Pokládka lina se bude realizovat v systémovém řešení výrobce dle jeho typových detailů. Před objednáním linolea bude stavba za přítomnosti stavebníka konzultovat typ linolea s jeho výrobcem. Barevnost povrchů podlah se bude řešit na základě zhotovitelem předloženého barevného vzorníku.

Dotaz č. 3

„V PD elektro chybí plánek rozvaděče - můžete doplnit?“

Odpověď

Plán rozvaděče HR-CF2 (výkres E-07) je součástí dokumentace.

Zároveň k tomuto dokumentu přikládáme upřesňující informace k jednotlivým řemeslům – viz příloha Řemesla – RDS.

Tyto dodatečné informace poskytujeme všem zájemcům.

Za zadavatele

Tibor Batthyány
primátor

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....
v z. Mgr. Jan Korytář, v. r.
náměstek primátora

Přílohy:

- Řemesla - RDS