

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|---|----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|
| Slaboproudá elektroinstalace | | | | | | |
| Datové rozvody | | | | | | |
| Switch 16 portů 10/100/1000 + 4 porty 10/100/1000 dual personality (JE005A) | ks | 1,00 | | | | |
| 19" vyvazovací panel, 5x plastové oko, výška 1U | ks | 1,00 | | | | |
| Montážní sady k Patch Panelu | ks | 4,00 | | | | |
| 19" polička , hloubka 350 | ks | 1,00 | | | | |
| Popis a záznam rozvaděče | ks | 1,00 | | | | |
| Uzemnění rozvaděčů | ks | 1,00 | | | | |
| Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | ks | 1,00 | | | | |
| Datová dvojzásuvka 2xRJ45, Cat.5e | ks | 6,00 | | | | |
| Kabel FTP Cat.5e | m | 900,00 | | | | |
| Krabice univerzální KU68, pod omítku | ks | 6,00 | | | | |
| Trubka ohebná 23 mm, 320 N | m | 120,00 | | | | |
| Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 120,00 | | | | |
| Příprava kabelu pro uložení do 10 žil | ks | 12,00 | | | | |
| Forma kabelová na kabelu do 5x2 | ks | 24,00 | | | | |
| Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 | ks | 24,00 | | | | |
| Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 12,00 | | | | |
| Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 12,00 | | | | |
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1,00 | | | | |
| Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | | | | |
| Doprava a přesun materiálu | ks | 1,00 | | | | |
| Podružný materiál | ks | 1,00 | | | | |
| Datové rozvody - celkem | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vstupní video telefon | | | | | | |
| Modul elektrického video vrátného, 2BUS KARAT, 3 moduly (video vrátný + kamera + 4 tlačítka přímé volby) výstup pro ovládání elmag. zámku | ks | 1,00 | | | | |
| Montážní rám, vertikálně | ks | 1,00 | | | | |
| Krabice pod omítku, vertikálně | ks | 1,00 | | | | |
| Domácí videotelefon, handsfree, | ks | 3,00 | | | | |
| Napájecí zdroj pro celý systém Video telefonu | ks | 1,00 | | | | |
| Zámek elektrický s nastavitelnou výškou západky a s momentovým kolíkem | ks | 1,00 | | | | |
| Kabel FTP Cat.5e | m | 75,00 | | | | |
| CYKY 2x1,5 | m | 60,00 | | | | |
| Krabice univerzální KU68, pod omítku | ks | 6,00 | | | | |
| Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 30,00 | | | | |
| Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 30,00 | | | | |
| Uvedení systému do provozu | ks | 1,00 | | | | |
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1,00 | | | | |
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1,00 | | | | |
| Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | | | | |
| Podružný materiál | ks | 1,00 | | | | |
| Vstupní video telefon - celkem | | | | | | |
| | | | | | | |
| Elektrická zabezpečovací signalizace | | | | | | |
| Klávesnice EZS – demontáž, odstranění starého kabelu, nový kabel, instalace klávesnice v novém místě a nové připojení do systému | ks | 1,00 | | | | |
| PIR detektor pohybu EZS – demontáž, odstranění starého kabelu, nový kabel, instalace čidla v novém místě a nové připojení do systému | ks | 1,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|--------|--|--|--|--|
| PIR detektor pohybu EZS stropní 360° – demontáž, odstranění starého kabelu, nový kabel, instalace čidla v novém místě a nové připojení do systému | ks | 1,00 | | | | |
| Kabel FTP Cat.5e | m | 25,00 | | | | |
| Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 50,00 | | | | |
| Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 45,00 | | | | |
| Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 45,00 | | | | |
| Sestavení programu pro ústřednu | ks | 1,00 | | | | |
| Uvedení systému do provozu | ks | 1,00 | | | | |
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1,00 | | | | |
| Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | | | | |
| Doprava a přesun materiálu | ks | 1,00 | | | | |
| Podružný materiál | ks | 1,00 | | | | |
| Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ostatní | | | | | | |
| Docházkový terminál u hlavního vstupu – demontáž, odstranění starého kabelu, nový kabel, instalace klávesnice v novém místě a nové připojení do systému | ks | 1,00 | | | | |
| Napájecí zdroj pro docházkový terminál u hlavního vstupu – demontáž, odstranění starého kabelu, nový kabel, instalace klávesnice v novém místě a nové připojení do systému | ks | 1,00 | | | | |
| Vnitřní DOME kamera – demontáž, odstranění starého kabelu, nový kabel, instalace klávesnice v novém místě a nové připojení do systému | ks | 1,00 | | | | |
| Kabel FTP Cat.5e | m | 150,00 | | | | |
| CYKY 2x1,5 | m | 50,00 | | | | |
| Průraz zdi cihlové | ks | 6,00 | | | | |
| Průraz zdi železobetonové | ks | 1,00 | | | | |
| Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm | ks | 20,00 | | | | |
| Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm | ks | 75,00 | | | | |
| Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm | ks | 50,00 | | | | |
| Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 100 mm | ks | 35,00 | | | | |
| Elektroinstalační kanál 120x40 PVC – instalován na hlavní chodbě pod omítku, upevněný pomocí hmoždinek do stěny dle specifikace výrobce kanálu | m | 60,00 | | | | |
| Podružný materiál | ks | 1,00 | | | | |
| Ostatní - celkem | | | | | | |
| | | | | | | |
| Slaboproudá elektroinstalace - celkem | | | | | | |
| | | | | | | |
| Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla | | | | | | |
| všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou ocenovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. | | | | | | |
| | | | | | | |