



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 38/16

CJ MML 143244/16

Vyřizuje / telefon

Bláhová/485 243 499

V Liberci dne

18.7.2016

Dodatečné informace V.

pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce:

„Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“

Vážení dodavatelé,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci výše uvedeného zjednodušeného podlimitního řízení.

Zadavatel obdržel dotazy od jednoho z dodavatelů ve znění:

Dotaz č. 1

Dle technické zprávy:

Stávající boletické panely s ohledem na výskyt azbestu budou demontovány tak, aby se eliminoval rozptýl drobných částí azbestu do okolí stavby. Do stáv. Panelů se nesmí při demontáži zasahovat např. řezáním, vrtáním a jiným způsobem, kterým by mohlo dojít k narušení desek. Panely se musí demontovat jako celek, který se uloží do igelitových vaků a odvezou se na skládku – s tímto materiálem bude zacházeno jako s nebezpečným odpadem dle platných ČSN

Při manipulaci s deskami musí být zaměstnanci řádně proškoleni o ochraně zdraví při práci a musí dodržovat základní bezpečnostní podmínky – musí mít ochranný oděv, roušku atd.

Dle výkazu výměr pol 109 – Bourání zdiva nadzákladového z panelů přes 1m3

Při bourání boletických panelů je nutné vytvořit kontrolované pásmo a zajistit veškeré požadavky při dodržování bezpečnostních podmínek při ochraně zdraví při práci.

Žádáme o zaslání výsledku měření ke zjištění obsahu azbestových vláken v boletických panelech a zároveň jestli se uvažuje o zbudování kontrolovaného pásma a měření přítomnosti azbestových vláken

v prostoru při demontáži a po ukončení demontáži panelů. Dále žádáme o výkres, kde by bylo patrné umístění boletických panelů.

Odpověď zadavatele

Zveřejňujeme protokol o odběru vzorků azbestu – viz příloha č. 1 této zprávy.

Není známo přesné rozmístění boletických panelů, požadovaná výkresová dokumentace není k dispozici. Při dodržení opatření uvedených v technické správě není uvažováno vybudování ochranného pásma.

Dotaz č. 2

Dle technické zprávy:

Stávající dř. zdvojená okna budou demontována a budou nahrazena okny novými – plastovými min. s 5ti komorového profilu se zasklením trojsklem s fyz. vlastnostmi celého okna $U_{w \max.} = 1,0 \text{ W.m}^2\text{-}2.\text{K-}1$.

Dle Výpisu truhlářských výrobků:

Plastové okno s min. 5ti komorovým profilem se zasklením dvojsklem....

Žádám o upřesnění, jaké zasklení je požadováno.

Odpověď zadavatele

Odpověď na výše uvedený dotaz je uvedena v příloze č. 2 – dodatku č. 1 k projektové dokumentaci. V projektové dokumentaci navržená okna z izolačních trojskel s $U_{w \max.} = 1,0 \text{ W.m}^2\text{-}2.\text{K-}1$ budou s ohledem na prostup světla nahrazena okny s izolačním dvojsklem $U_{w \max.} = 1,1 \text{ W.m}^2\text{-}2.\text{K-}1$.

Tyto dodatečné informace poskytujeme všem zájemcům.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....
v z. Jan Korytář, v. r.
statutární náměstek

.....
Tibor Batthyány
primátor města

Přílohy

č. 1 Protokol o odběru vzorků

č. 2 Dodatek č. 1 k projektové dokumentaci