



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 38/16

CJ MML 155021/16

Vyřizuje / telefon

Bláhová/485 243 499

V Liberci dne

3.8.2016

Dodatečné informace IX.

pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce:

„Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace v rámci výše uvedeného zjednodušeného podlimitního řízení po uplynutí lhůty pro její podání, tj. nebyla dodržena lhůta doručení nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Přesto se však rozhodl, na tuto žádost reagovat.

Zadavatel obdržel dotazy z řad dodavatelů ve znění:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

při zpracování nabídky na elektro narazil rozpočtář na nesrovnalosti v počtech svítidel v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Prosím o objasnění.

Odpověď zadavatele

Pro zpracování nabídky použijte počty a druh svítidel dle položkového rozpočtu.

Dotaz č. 2

Na základě odpovědi na dotaz č.1 ohledně demontáže boletických panelů s obsahem azbestových materiálů se domníváme, že uvedený technologický postup demontáže celých panelů bez zásahu do azbestových materiálů je nerealizovatelný, z důvodu nutnosti ubourání části podlah kolem obvodového pláště, aby mohly být uvolněny závěsy ocelových rámu, které jsou k závěsům přivařeny, rovněž styky rámu sousedících boletických panelů v úrovni mezi rámy oken budou s největší pravděpodobností v interiéru překryty pásy z azbestocementových desek. Vzhledem k tomu, že musí být před začátkem

práci s azbestem podáno hlášení prací s azbestem příslušné hygienické stanici, která se k technologickému postupu prací vyjádří, jsme s vysokou pravděpodobností přesvědčeni, že příslušná KHS bude vzhledem k charakteru objektu sloužícímu jako základní škola, požadovat při jakékoliv manipulaci s materiálem obsahujícím azbest vytvoření uzavřeného kontrolovaného pásma s podtlakovým systémem a po ukončení prací s azbestem před demontáží kontrolovaného pásma doložit příslušným počtem měření, že nebyly překročeny hygienické limity azbestových a minerálních vláken pro vnitřní prostředí budov stanovené vyhláškou č.6/2003 Sb.

Odpověď zadavatele

V současné době není známa skutečná skladba panelu. Nicméně se samozřejmě rozumí to, že po demontáži stávajících dělicích nosných AL lišt se zjistí po odstranění vrchních skel skutečná skladba panelu a upřesní se jeho demontáž - to znamená, že vlastní azbestové desky, které jsou součástí sendvičové konstrukce těchto předložených panelů, se budou demontovat pouze po částech. KHS s předloženou dokumentací souhlasila.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, pouze k vysvětlení, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek beze změny, tj. nabídku je možné podat do 5. srpna 2016 do 10 hod.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....
v z. Jan Korytář, v. r.
statutární náměstek

.....
Tibor Batthyány
primátor města