

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba: Řešení údržby parkoviště Frýdlantská II

Druh stavby: údržba stávající stavby parkoviště

Číslo zakázky: 16-021

Investor: Statutární město Liberec

Adresa: Nám. Dr.E.Beneše, Liberec

IČ, DIČ: 00262978, CZ00262978

Správce parkoviště: Statutární město Liberec

Adresa: Nám. Dr.E.Beneše, Liberec

Kraj: Liberecký

Obec / území dle KN: Liberec 563889
Liberec 682039

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.

Adresa: Generála Svobody 45/27, 460 01, Liberec 13

tel.: 777 873 347

E-mail: projektjap@projektjap.cz

info: www.projektjap.cz

IČO: 273 44 444

DIČ: CZ27344444

Projektant dokumentace: Jaroslav Pivrnec – autorizace ČKAIT č. 0500985 pro dopravní stavby - nekojlová doprava
JAP projekt, s.r.o.

Účel dokumentace: dokumentace pro provedení údržbových prací parkoviště

dle př. č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Specifikující rozsah a obsah
dokumentace pro ohlášení stavby

Datum zpracování: červen 2016

Předmět dokumentace: dokumentace pro provedení údržbových prací spočívajících v údržbě
parkoviště a odstranění závad neodpovídajících stávající legislativě

A.2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY

A.2.A. OBEC, KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Kraj: Liberecký
Obec: Liberec 563889
Kat. území: Liberec 682039

A.2.B. STAVEBNÍ POZEMEK A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY K NĚMU

Jedná se o údržbu stávajícího evidovaného (a placeného) parkoviště v širším centru Liberce. Parkoviště se nachází na níže uvedených pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Liberec a umístění parkoviště na těchto pozemcích bude zachováno. Pozemky jsou evidované jako zastavěná, manipulační a jiná plocha + komunikace a s ohledem na rozsah prací není pro provedení údržby vyvolaný zásah do změny v katastru nemovitostí.

Tabulka dočasných záborů:

Obec: Liberec 563889
Katastrální území: Liberec 682039

Tabulka dočasných záborů – výpis dotčených pozemků:

číslo:	parcelní číslo:	vlastník:	výměra pozemku:	způsob využití / druh pozemku
1	496/3	Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec	273 m2	ostatní komunikace / ostatní plocha
2	1919/1	Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec	595 m2	jiná plocha / ostatní plocha
3	1919/2	Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec	1593 m2	manipulační / ostatní plocha
4	5974	Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec	1245 m2	ostatní komunikace / ostatní plocha
5	5978/13	Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec	3135 m2	ostatní komunikace / ostatní plocha

A.2.C. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V ÚZEMÍ

Parkoviště je napojeno přímo na místní komunikaci – ulici Frýdlantskou a Rybářskou (2 vjezdy) a to v obou případech přes částečně snížený přejízdný chodník pro pěší.

Ulice Frýdlantská je v dotčeném úseku obousměrnou místní komunikací s oboustranným chodníkem pro pěší. Ve směru do centra je komunikace jednosměrná (příjezd k parkingu z centra). Z opačné strany je stykovou křižovatkou ulice Frýdlantská napojena na páteřní ulici Sokolskou.

Celkově lze z hlediska dopravy konstatovat, že v lokalitě napojení řešeného parkoviště je dopravní situace zklidněná a pro provoz parkingu s vazbou na dopravní obsluhu území vyhovující.

A.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A.3.A. ROZSAH STAVBY

Prostor parkoviště je obdelníkového půdorysu (bude zachován), s částečným průjezdem mezi 2 vjezdy / výjezdy. Stávající kryt je asfaltobetonový a v rámci údržbových navržených prací bude zachován jak půdorys parkoviště tak i konstrukční provedení – jedná se o údržbu svrchních asfaltobetonových vrstev, obrub a chodníku.

Základní šířka komunikací parkingu je 6.0m, v této vazbě jsou navržena kolmá stání základního rozměru 2.50 x 5.0m (+ rozšíření míst pro osoby zdravotně postižené a částečné rozšíření krajních míst). Šířka upravovaného chodníku bude zachována 1.75m.

Základní parametry parkoviště:

Základní počet parkovacích míst:	20 míst pro osobní automobil (vč. 2 míst pro zdravotně postižené)
Celková plocha úpravy:	576 m ² plochy parkoviště 384 m ² plochy komunikací 56 m ² plochy úpravy přilehlého chodníku

A.3.B. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Návrh prací je proveden v rozsahu údržby parkoviště a souvisejícího přilehlého chodníku pro pěší.

V rámci údržbových prací v samotném prostoru parkoviště dojde k provedení s postupem:

- uzavírka parkoviště a přilehlého chodníku s převedením pěší dopravy na opačnou stranu ulice Frýdlantské, vytyčení inženýrských sítí, zajištění prostoru parkoviště
- provedení odfrézování s reprofilací stávajících svrchních vrstev parkoviště a části ulice Frýdlantské (v ulici Frýdlantské po polovinách s minimálně jedním průjezdným pruhem)
- provedení úprav / osazení a vyrovnaní obrub, výměna uliční vpusti, výšková úprava poklopů a hrnců
- pokládka svrchních asfaltobetonových vrstev
- provedení obnovy chodníku pro pěší
- osazení dopravního značení vč. provedení vodorovného značení

Vymezení požadavků na provádění stavby z pohledu bezpečnosti stavebních prací spojených s údržbou ve výše uvedeném rozsahu je specifikován v samostatné příloze Zásady organizace výstavby v této projektové dokumentaci.

Před zahájením stavebních prací dojde k vytyčení na místě stávajících vedení inženýrských sítí (dle dostupných podkladů a vyjádření se v prostoru parkoviště nachází vedení kanalizační stoky DN 800) a správci inženýrských sítí a zařízení budou informováni o provedení údržby (v rámci údržby nedojde ke změnám krytí nebo využití prostoru).

Samotná výstavba bude prováděna za uzavírky parkoviště i dotčeného úseku přilehlého chodníku (pohyb pěších zajištěn po chodníku na opačné straně ulice Frýdlantské).

A.3.C. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLÍ

Stavba bude provedena mimo souběh s plánovanou údržbou protilehlého parkoviště Frýdlantská I a související výstavbou multifunkčního domu. Jiné věcné a časové vazby nejsou známy.

A.3.D. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU

Viz. bod. A.3.B a samostatná příloha Zásady organizace výstavby.

Předpokládaná doba pro provedení údržby parkoviště (stavební práce bz přípravy) je 8 týdnů při vhodných venkovních podmínkách.

Samotné zařízení staveniště bude umístěno v prostoru parkoviště, bez zásahů do okolních pozemků.

A.3.E. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude při provádění údržbových prací splněna.

Podrobné vymezení prováděcích podmínek je obsaženo v samostatné příloze Zásady organizace výstavby, v rámci této projektové dokumentace.

V Liberci, červen 2016

Jaroslav Pivrnec