

číslo	popis místnosti	podlaha druh	plocha v m²
-1.00	vstupní prostor školy		
-1.01	chodba školy		
-1.01a	chodba šaten		36,40
-1.02	hlavní schodiště školy		
-1.03	skříňková šatna	keramická dlažba	40,20
-1.04	sklad	keramická dlažba	20,20
-1.05	únikové schodiště	keramická dlažba	16,20
-1.06	šatny	keramická dlažba	15,60
-1.07	šatny	keramická dlažba	15,10
-1.08	odpočívárna uklizečky	keramická dlažba	11,10
-1.14	sklad	betonová mazanina	10,10
-1.15	dílna	keramická dlažba	42,60
-1.16	šatny	keramická dlažba	17,60
-1.17	šatny	keramická dlažba	19,10
-1.18	sklad	keramická dlažba	20,70
-1.19	šatny	keramická dlažba	27,50
-1.20	šatny	keramická dlažba	27,40
-1.25	WC	keramická dlažba	2,60
-1.26	sklad	betonová mazanina	1,60
-1.29	předsíň	betonová mazanina	4,80

▒ vybourané zdivo

výpis ocelových profilů (bourané otvory)
IPE 120.....1700.........44 ks
IPE 140.....1800......... 8 ks
Ič.100...900.....2 kusy

zodpovědný projektant: Helena Andělová	generální projektant: ing.arch.Irena Vybíralíková, Borový Vrch 286, 460 14 Liberec 13, IČ: 012 08 420
objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 01 LIBEREC	
místo stavby: ZŠ U SOUDU - U SOUDU 369/8, 460 01 LIBEREC	
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ U SOUDU 369/8, LIBEREC 2	formát: 10 A4
	datum: 10/2014
	stupeň: DPS
část: D 1.1.2 - NÁVRH NOVÉHO STAVU	měřítko: 1:50 / č. paré:
výkres: BOURACÍ PRÁCE V 1. SUTERÉNU - PŮDORYS	č. výkresu: D 1.1.2 - 3