PŮDORYS STŘECHY

měřítko : 1 : 50

PAVILON " D "

UKONČENÍ STŘECHY OPLECHOVAT AI PLECHEM S POLYESTER. ÚPRAVOU RŠ=330 MM, OPLECHOVÁNÍ DOPLNIT ZPEVŇOVACÍ PRŮBĚŽNOU LIŠTOU

AI PODOKAPNÍ ŽLAB D=125 MM

V PROSTORU PRŮBĚŽNÉ NASÁVACÍ MEZERY OSADIT NEREZOVOU SYSTÉMOVOU MŘÍŽKU PROTI HMYZU A PTACTVU

DEŠŤOVÝ AL SVOD S POLYESTER. ÚPRAVOU J.S. 100 MM OPATŘIT LITINOVÝM ZACHYTÁVAČEM SNĚHU

PŘÍČNÉ MEZI STÁV. I NOSIČE č. 400 NAVAŘIT 2xU č. 100 JAKO PODPORU PRO OSAZENÍ DŘ. SLOUPKŮ 120/100

KROVE 120/180

S1

OPLECHOVÁNÍ ATIKY AI PLECH S POLYESTER. ÚPRAVOU R.Š. MIMO OKEN = 500 MM + 250 MM, R.Š. V OKNECH SE = 750 MM

NOVÝ NAVRŽENÝ SPÁD STŘECHY 2%

VENTILAČNÍ HLAVICE LOMACO BIB 12 – TURBÍNA

OPLECHOVÁNÍ ATIKY UKONČIT PRŮBĚŽNÝMI ZPEVŇOVACÍMI LIŠTAMI

PŘI OPRAVĚ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE STAVEBNĚ DO OSTATNÍCH NAVAZUJÍCÍCH PAVILÓNŮ ZŠ NEZASAHUJE

PAVILON " C "

PAVILON " A "

S3 SKLADBA BOČNÍ STĚNY ATIKY:

- HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE TL. 1,5 MM K MECH. KOTVENÍ S VLOŽKOU Z POLYESTERU
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE – SKLOVLÁKNITÝ VLIES 120 g/m2
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY NA PERO A DRÁŽKU TL. 16 MM PRO POUŽITÍ DO STŘECH
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS 100 S TL. 80 MM
- PAROTĚSNÁ IZOLACE PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 MM S AL VLOŽKOU – PAROTĚSNOU
- STÁV. ZDĚNÁ ATIKA

S2 SKLADBA HORNÍ HRANY ATIKY:

- AI OPLECHOVÁNÍ PLECHEM S POLYESTER. ÚPRAVOU R.Š = 750 MM
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE TL. 1,5 MM K MECH. KOTVENÍ S VLOŽKOU Z POLYESTERU
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE – SKLOVLÁKNITÝ VLIES 120 g/m2
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 20 MM
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS 100 S TL. 80 MM
- PAROTĚSNÁ IZOLACE PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 MM S AL VLOŽKOU – PAROTĚSNOU
- NOVÁ ZAČIŠŤOVACÍ BETONOVÁ MAŽANINA TL. CCA 50 MM

S1 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE TL. 1,5 MM K MECH. KOTVENÍ S VLOŽKOU Z POLYESTERU S ATESTEM PRO POUŽITÍ DO SKLADBY Broof (t3)
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE – SKLOVLÁKNITÝ VLIES 120 g/m2
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY NA PERO A DRÁŽKU TL. 16 MM
- DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY NA PERO A DRÁŽKU TL. 30 MM PRO POUŽITÍ DO STŘECH
- DŘ. ŘÍDKÉ POBÍJENÍ PRKNY PO VZDÁLENOSTI CCA 500 MM – PRKNA TL. 30 MM NA KROKVE 120/180
- VZDUCHOVÁ PRŮBĚŽNÁ PROVĚTRÁVANÁ MEZERA TL. 180 MM
- POLYSTYRÉNOVÉ DESKY EPS 100 S TL. 100 MM
- PIR DESKY TL. 160 MM
- PAROTĚSNÁ IZOLACE PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 MM S AL VLOŽKOU – PAROTĚSNOU
- IZOLACI NATAVIT AŽ NA SVISLOU ČÁST ATIKY
- NOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁV. VE DVOU VRSTVÁCH NATAVENÁ PAROTĚS. IZOLACE
- STÁV. CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁV. DUTINOVÉ PZD PANELY TL. 90 MM

PPS Patrman s.r.o.
SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
tel. : mob.603 872790
a.patrman @ seznam.cz

Zod.Projektant: Aleš Patrman	Vypracoval: Josef Matuška	**PPS Patrman s.r.o.** SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134 tel. fax.: mob.603 872790 a.patrman @ seznam.cz
Stavebník: Statutární město Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1. Liberec		
Místo stavby: ZŠ Sokolovská č.p. 328, Liberec 460 14 , Nové Pavlovice OPRAVA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD PAVILONEM „E" - BAZÉNEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SOKOLOVSKÁ č.p. 328 v LIBERCI	účel: RDS	
	datum: 11/2015	
PŮDORYS STŘECHY	měřítko: 1 : 50	č.výkresu: A2