


PŮDORYS 2.N.P.: NA KÓTĚ + 0,500

měřítko : 1 : 25



SKLADBA STĚNY HRÁZDĚNÉHO ZDIVA ARKÝŘE:

- NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. CCA 25 MM – BUDE PROVEDENA VE SHODNÉ ZRNITOSTI SE STÁV.
- PŮVODNÍ ZNOVU VYZDĚNÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL TL. 65 MM – ZDIVO OPATŘIT FUNGICIDNÍM NÁTĚREM
- DIFÚZNÍ FOLIE
- MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 MM (TL. MINERÁLNÍ IZOLACE BUDE UPŘESNĚNA AŽ NA STAVBĚ)
- PAROTĚSNÁ FOLIE TL. 1 MM
- SDK KONSTRUKCE – DESKY TL. 15 M M
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- CELOPLOŠNÁ NOVÁ VÝMALBA

PPS Patrman s.r.o.
SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
tel. : mob.603 872790

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Zod.Projektant Aleš Patrman	Vypracoval Josef Matuška			PPS Patrman s.r.o. SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134 tel. fax.: mob.603 872790 a.patrman @ seznam.cz	
Stavebník: Statutární město Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1. Liberec					
Místo stavby: Ul. Lidové sady, č.p. 425, Liberec, č.parcely 3212/1, kú. Lib.					
OPRAVA STÁVAJÍCÍ ARKÝŘE V OBJEKTU PKO č.p. 425, LIDOVÉ SADY LIBEREC - NAVRŽENÝ STAV					
PŮDORYS 2.N.P. NA KÓTĚ + 0,500 - DETAIL " C "				účel: REALIZAČNÍ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
				datum	11/2015
				měřítko 1 : 25	č.výkresu A5