

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
ELEKTROINSTALACE VZDUCHOTECHNIKY ZŠ DOBIAŠOVA LIBEREC**

VÝKAZ VÝMĚR

Investor/Client:

ZŠ

Dobiašova 851/5

460 06 Liberec


Místo stavby/Location:

Dobiašova 851/5 Liberec

Akce/Job:

Elektroinstalace MaR VZT Sauna, Bazén, Fitnes, Šatny

Projektant stavby  Alad CZ, U Kartounky 670, Česká Lípa			Vyhotovení: 1	
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	schválil (hlavní inženýr projektu):	Zhotovitel části projektu Alad CZ s.r.o.	
Petr Loch	Ladislav Haluška	Ladislav Haluška		
kraj Liberecký	st.úřad Liberec	Obec : Liberec		
Projekt: Elektroinstalace MaR VZT Sauna, Bazén, Fitness, Šatny			stupeň PD:	DSP
			datum	6/2016
Zákazník: ZŠ Dobiašova 851/5 Liberec			počet stran	4
			číslo dok.:	AP-0503

	<p>Elektroinstalace teplovodní vytápění firmy Hruška spol. s.r.o., Ostrava.</p> <p>VÝKAZ VÝMĚR</p>	<p>Dok.číslo.: AP-0503</p> <p>Strana: 2 z 3</p>
<p>Alad CZ s.r.o. U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa</p>	<p>DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ</p>	

Technickoobchodní specifikace

Specifikace přístrojů

AKCE: 4x VZT
INVESTOR: ZŠ Dobiašova Liberec
ČÁST: Měření a regulace

Položka	Název položky	Dodavatel	MJ	Mn.
---------	---------------	-----------	----	-----

1. Řídicí systém

	MXPLC Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou MiniPLC. 88 I/O, bez displeje	Domat	ks	1
	Displej do 10"		ks	1
-	Software		I/O	1
-	Konfigurace pro webový prohlížeč		kpl	1

2. Přístroje

	Teplotní čidlo Pt1000 do 150°C		ks	8
	AFTF-LC-Modbus, Nástěnné čidlo teploty a vlhkosti, Modbus		ks	8


3. Rozvaděč

MAR	Rozvaděč š800/v1000/h300mm včetně příslušenství, (hlavní vypínač 40A, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, stykače, trafo, zásuvka, kontrolky, vývodky, pomocný kontakt na jističe - viz specifikace kabelový seznam		ks	1
-----	---	--	----	---

Výroba rozvaděče 24

4. Kabely, montážní materiál

	Kabely JYTY 2x1		m	280
	Kabely JYTY 4x1		m	570
	Svorkovnice ekvipotenciálová s krytem		ks	1
	Kabelová trasa - trubka PVC do 32mm, včetně příslušenství		m	200
-	Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže.....		kpl	1

	<p>Elektroinstalace teplovodní vytápění firmy Hruška spol. s.r.o., Ostrava.</p> <p>VÝKAZ VÝMĚR</p>	<p>Dok.číslo.: AP-0503</p> <p>Strana: 3 z 3</p>
<p>Alad CZ s.r.o. U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa</p>	<p>DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ</p>	

5. Ostatní

	Montáž	-	kpl	1
-	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	-	kpl	1
-	Návod k obsluze	-	kpl	1
-	Revize	-	kpl	1
-	Čas na cestě	-	kpl	1
-	Doprava	-	kpl	1

6. Rozpočtové náklady

C E L K E M

(ceny uvedeny bez DPH)

Vypracoval:

Alad CZ s.r.o. Petr Loch

V případě nepředpokladatelných kolizí navrhovaného řešení s dosud neznámými skutečnostmi, budou tyto řešeny v rámci autorského dozoru ve spolupráci se zhotovitelem a investorem.