



VÝPIS NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ

- a OPLECHOVÁNÍ HLAVNÍ ŘÍMSY Z PLECHU TL. 0.8 mm R.Š. 330 mm
- b OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY V ÚROVNI ŠTÍTOVÉ NADSTAVBY Z PŘEDZVĚTRALÉHO ZINKOVÉHO PLECHU TL. 0.8 mm
- c OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ŘÍMSY TROUJHELNÍKOVÉHO TYMPANONU Z PŘEDZVĚTRALÉHO ZINKOVÉHO PLECHU TL. 0.8 mm R.Š. 330 mm
- d OPLECHOVÁNÍ HORNÍ ŘÍMSY TROUJHELNÍKOVÉHO TYMPANONU Z PŘEDZVĚTRALÉHO ZINKOVÉHO PLECHU TL. 0.8 mm R.Š. 750 mm
- e OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY V OMTANÉ PLOŠE Z PŘEDZVĚTRALÉHO ZINKOVÉHO PLECHU TL. 0.8 mm R.Š. 250 mm
- o BUDE POUŽIT PŘEDZVĚTRÁLÝ ZINKOVÝ PLECH TL. 0.8 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (TMAŠEDÝ ODSTÍN) MEZI NOVÉ A STAVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ Z MĚDI BUDE VLOŽEN OLOVĚNÝ PLECH.

TRHLINY V KONSTRUKCÍCH A ZDIVU

- d ZVĚTRÁNÍ KONSTRUKCE Z PÍSKOVCE DO HLoubKY 10 – 30 mm
- e ZVĚTRÁNÍ KONSTRUKCE Z PÍSKOVCE DO HLoubKY 30 – 60 mm
- e ZVĚTRÁNÍ A PORUŠENÉ OMTIKY

SPONKY Z NEREZOVÉ OCELI DO VYŘÍZNUTÝCH DRÁŽEK V KONSTRUKCI. CELKEM cca 43 KS.

2 NESPECIFIKOVATELNÉ OPRAVY, RESTAURACE A REKONSTRUKCE ZJIŠTENÉ NA ZÁKLADĚ PODROBNÉHO PRŮZKUMU V PRŮBĚHU STAVBY.

POZNÁMKY:

- o PODROBNĚJŠÍ POPIS NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES A 107 A TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBNÍ.

projektant: MILAN VAVRUŠKA Zahradní 400/21 46001, Liberec 11 IČO 445 800 53		název akce: REKONSTRUKCE LIEBIGOVY HROBKY KOMPLETNÍ OPRAVA A REKONSTRUKCE NADZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU
objednavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC , Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		
st. úřad:		
stupeň: Projekt pro realizaci stavby		
vypracoval: Milan VAVRUŠKA		
datum: březen 2014	měř.: 1:50	
název výkresu: POHLED SEVERNÍ – návrh oprav a rekonstrukce		č. výkr.: A 106