

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.N.P.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚT. VÝŠ. (mm)	POZNÁMKA
2.01	UČEBNA	41,91	BETONOVÁ MAZANINA, PVC	ŠTUK, MALBA	ŠTUK, MALBA	3230	
2.02	ŠACHTA	1,94	---	---	---	---	
2.03	UČEBNA	41,73	BETONOVÁ MAZANINA, PVC	ŠTUK, MALBA	ŠTUK, MALBA	3230	

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (CIHELNÉ ZDIVO)
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	KONSTRUKCE URČENÉ K REPAŠI
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE VÝPLNÍ OTVORŮ, OBKLADŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
	BOURAČÍ PRÁCE, DEMOLICE A DEMONTÁŽE V ROZSAHU CELÉ MÍSTNOSTI

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01 BOURÁNÍ PŘÍČEK Z CD NA MVC.
- 02 BOURÁNÍ STĚN Z CP NA MVC.
- 03 VYBOURÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU NEBO NIKY VE STÁVAJÍCÍ PŘÍČCE Z CD NA MVC VČ. KAPES PRO ULOŽENÍ PŘEKLADŮ.
- 04 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) VČ. ZÁRUBNÍ, RÁMŮ, VNITŘNÍCH PARAPETŮ, KOTEVNÍCH PRVKŮ APOD.
- 05 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A PROVIZORNÍ OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ NA DOBU STAVBY
- 06 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU VČ. ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÉ MALTY ZE STĚN
- 07 ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍCH PRVKŮ Z PLOCHY FASÁDY (MRŽE APOD.) VČ. PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ APOD.
- 08 ODSTRANĚNÍ (MECHANICKY A CHEMICKY, OPALOVÁNÍM) STÁVAJÍCÍHO OMYVATELNÉHO NÁTĚRU.
- 09 DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (PARAPETY) VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- 10 DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ (MADLA, ZÁBRADLÍ APOD.) VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- 11 BOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH PŘÍČEK
- 12 DEMONTÁŽ NÁKLADNÍHO VÝTAHU VČ. DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A STROJOVNY
- 13 DOBOURÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (ZÁKLADŮ, SOKLŮ APOD.) POD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
- 14 DEMOLICE ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
- 15 ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVY CHLADÍCÍCH BOXŮ
- 16 ODSTRANĚNÍ TECHNOLOGIE CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
- 17 SĚTRNÁ DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU
- 18 OSEKÁNÍ OMÍTKY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI (ŽELEZOBETONOVÝ PANEL, ZDIVO)
- 19 DOBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE (ZVĚTŠENÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY)


BOURAČÍ PRÁCE V ROZSAHU CELÝCH MÍSTNOSTÍ

- A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ PLOCHÉ STŘECHY - ASFALTOVÉ PÁSY 5 mm
- B VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ PLOCHÉ STŘECHY
 - ASFALTOVÉ PÁSY 5 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 20 mm
 - PLYNOSILKÁTOVÉ TVÁRNICE 150 mm
 - VOLNĚ LOŽENÁ ŠKVRÁRA 20 mm

- C ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY
- D ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z MĚKČENÉHO PVC/ VINYLU
- E OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝMALEB V ROZSAHU CELÉ MÍSTNOSTI

POZNÁMKY

- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ POPŘ. NADVÝŠOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘEVEDENY NOVÉ PŘEKLADY NAD TĚMITO OTVORY A PODEPŘENY STROPNÍ KONSTRUKCE NA OBOU STRANÁCH OTVORU (KONSTRUKCE BUDOU PODCHYCENY AŽ DO ÚROVNĚ SUTERÉNU, POPŘ. MUSÍ BÝT POSOUZENA ÚNOSNOST STROPNÍ KONSTRUKCE).
- DEMONTÁŽ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ TZB JE ŘEŠENO V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ			
ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D/16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. FEIGL, ING. HAVRÁNEK	STUPĚŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘITKO:	1:50
PRÍLOHA: S0701 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BOURAČÍ VÝKRES - PŮDORYS 2.NP		PRÍLOHA:	PARE:
		D1.1.3.	