



LEGENDA	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DŘEVĚNÉ ZDIVO)
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	KONSTRUKCE URČENÉ K REPARCI
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE VÝPLNÍ OTVORŮ, OBKLADŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
	BOURACÍ PRÁCE, DEMOLICE A DEMONTÁŽE V ROZSAHU CELÉ MÍSTNOSTI

- LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ**
- BOURÁNÍ PŘÍČEK Z CD NA MYC.
 - BOURÁNÍ STĚN Z CP NA MYC.
 - VYBOURÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU NEBO NKY VE STÁVAJÍCÍ PŘÍČCE Z CD NA MYC VČ. KAPES PRO ULOŽENÍ PŘÍKLADŮ
 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) VČ. ZAŘÍBNÍ, RAMŮ, VNITŘNÍCH PARAPETŮ, KOTELNÍCH PRVŮ APOD.
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA A PROVODNÍ OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZAŘÍBNÍ NA DOBU STAVBY
 - OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ VČ. OSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH MALTY ZE STĚN
 - OSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍCH PRVŮ Z PLOCHÝ FASÁDY (MŘÍŽE APOD.) VČ. PŘÍPADNÝCH KOTVENÍ APOD.
 - OSTRANĚNÍ (MECHANICKÝ A CHEMICKÝ, OPALOVÁNÍ) STÁVAJÍCÍCH OMYVATELNÉHO NÁTERŮ
 - DEMONTÁŽ KLEMBŮRÝCH PRVŮ (PARAPETY) VČ. KOTELNÍCH PRVŮ
 - DEMONTÁŽ ZÁMEČNÝCH PRVŮ (MADLA, ZÁBRADLÍ APOD.) VČ. KOTELNÍCH PRVŮ
 - BOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH PŘÍČEK
 - DEMONTÁŽ NÁKLADNÍHO VÝTAHU VČ. DVEŘÍ, ZAŘÍBNÍ A STROJOVNY
 - BOURÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (ZÁKLADŮ, SKLÁ APOD.) POD ÚROVŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
 - DEMOLICE ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
 - OSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE VRSYVY (CHLADÍCÍCH BODŮ)
 - OSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
 - ŠETRNÁ DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU
 - OSEKÁNÍ DÍTKY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI (ŽELEZOBETONOVÝ PANEL, ZDIVO)
 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (ZVĚTŠENÍ INSTALAČNÍ SÁCHTY)
- BOURACÍ PRÁCE V ROZSAHU CELÝCH MÍSTNOSTÍ**
- OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH HYDROIZOLAČNÍCH SOUVRSŤVÍ PLOCHÉ STŘECHY - ASFALTOVÉ PÁSY 5 mm
 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SOUVRSŤVÍ PLOCHÉ STŘECHY - ASFALTOVÉ PÁSY 5 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 20 mm
 - PLYNOSKUPATIVNÍ TVÁRNICE 150 mm
 - VOLNÉ LŽENÁ SKVÁRA 20 mm
 - OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁSLAPNÝCH VRSŤVY Z KERAMICKÉ DLÁŽBY
 - OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁSLAPNÝCH VRSŤVY Z MĚKÉHO PVC VINYLU
 - OSKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝMALEB V ROZSAHU CELÉ MÍSTNOSTI

POZNÁMKY

- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ POPŘ. NADVÝŠOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘEVEDENY NOVÉ PŘEKLADY NAD TĚMITO OTVORY A PODEPŘENY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA OBOU STRANÁCH OTVORU KONSTRUKCE BUDOU PODCHYLENY AŽ DO ÚROVNĚ SUTERÉNU, POPŘ. MUSÍ BÝT POSILZENA UNOSNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE.
- DEMONTÁŽ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ TJB. JE ŘEŠENO V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

ARCE:
ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC – STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

ZADAVATEL:	STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D/16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. FEIGL, ING. HAVRÁNEK	STUPĚN:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	1:50

SO701 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
BOURACÍ VÝKRES - PŮDORYS STŘECHY

D1.1.4.

PARE