PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE - 1:50



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Výška [m]
1.01	CHODBA	15,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	2,88–3,10
1.02	KUCHYŇ	13,92	LINOLEUM	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,58
1.03	POKOJ	18,50	DŘEVĚNÁ PRKNA	MALBA VÁPENNÁ	2,60
1.04	CHODBA	6,06	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	2,06–2,58
1.05	KOUPELNA S TOALETOU	4,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,60–2,75
1.06	POKOJ	18,20	DŘEVĚNÁ PRKNA	MALBA VÁPENNÁ	2,70
1.07	PRÁDELNA	8,92	BETONOVÁ MAŽANINA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,75
1.08	SKLAD	3,14	BETONOVÁ MAŽANINA	MALBA VÁPENNÁ	
1.09	SKLAD	1,60	BETONOVÁ MAŽANINA	MALBA VÁPENNÁ	2,20
1.10	CHODBA	2,92	BETONOVÁ MAŽANINA	MALBA VÁPENNÁ	2,20
1.11	SKLAD	17,69	PÍSKOVCOVÉ BLOKY	MALBA VÁPENNÁ	2,98
1.12	SKLEPNÍ KÓJE	28,24	PÍSKOVCOVÉ BLOKY	MALBA VÁPENNÁ	2,88
1.13	SKLAD	2,29	DŘEVĚNÁ PRKNA	MALBA VÁPENNÁ	2,58

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ CIHLENÉ ZDIVO
- DEMONTÁŽ FINÁLNÍHO POVRCHU VČETNĚ VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY
- BOURANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- VÝKOP ZEMINY
- HRANA ŠÍŘKY VÝKOPU CCA 1,0 M

LEGENDA OZNAČENÍ

P17 – NOSNÝ PŘEKLAD 4xIPE 140 DL.1530 MM – 1KS
P18 – NOSNÝ PŘEKLAD 4xIPE 140 DL.1630 MM – 1KS
P19 – NOSNÝ PŘEKLAD 1xIPE 100 DL.1300 MM – 1KS
P23 – NOSNÝ PŘEKLAD 5xIPE 140 DL.2000 MM – 1KS

POZNÁMKA

V MÍSTNOSTI Č.1.01, 1.07, 1.08, 1.11 A 1.12 SE OTLUČE 80% OMÍTKY A 100% MALBY SE OŠKRÁBE.
V MÍSTNOSTI Č.1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 A 1.13 SE DEMONTUJE PODLAHOVÁ KRYTINA, 100% DŘEVĚNÝCH PRKEN BUDE VYTRHÁNO, OTLUČE SE 80% OMÍTKY A 100% MALBY SE OŠKRÁBE.
V MÍSTNOSTI Č.1.01, 1.11 A 1.12 SE VYBOURÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY DO HLOUBKY 150 MM.
V MÍSTNOSTECH Č.1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 A 1.13 SE VYBOURÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY DO HLOUBKY 315 MM.
V MÍSTNOSTI Č.1.05 SE DEMONTUJÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLO, VANA A WC). V MÍSTNOSTI Č.1.07 SE DEMONTUJÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ VANY.
V MÍSTNOSTECH Č.1.02, 1.05, A 1.07 SE DEMONTUJÍ KERAMICKÉ OBKLADY.
MEZI MÍSTNOSTMI Č.1.02, 1.03 A 1.13 BUDOU VYBOURANÉ PŘÍČKY. MEZI MÍSTNOSTÍ Č.1.05 A 1.07 BUDE VYBOURANÁ PŘÍČKA.
V MÍSTNOSTI Č. 1.04 BUDE VYBOURANÁ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA TL. 80MM.
VYSEKAJÍ SE RÝHY A PRŮRAZY PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACE, VYTÁPĚNÍ A ZTI.
DEMONTUJÍ SE VEŠKERÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ. PŘED VYBOURÁNÍM OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘEDEM OSAZENY NOVÉ PŘEDKLADY!!!!!!
DEMONTUJÍ SE VIDITELNÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ.VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ.
DEMONTUJÍ SE VIDITELNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ, PLYNU VČETNĚ PLYNOVÝCH KOTLŮ.
NA JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ BUDE PROVEDENA DEMOLICE PŘÍSTAVKU DLE VYZNAČENÍ VE VÝKRESE.
OTLUČE SE 100% VENKOVNÍCH OMÍTEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO A UBOURAJÍ SE OKRASNÉ ŘÍMSY.
NA SCHODIŠTI BUDE DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ.
DLE OZNAČENÝCH PLOCH SE PROVEDOU VÝKOPY DO HLOUBKY DLE OZNAČENÍ VE VÝKRESE (-0,700).
ODKOPANÉ ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO A PŘÍPADNÉ NEROVNOSTI UBOURÁNY.

STAVBA: **SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE**
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
BYTOVÝ DŮM C

MÍSTO: PROBOŠTSKÁ 628/1, LIBEREC III – JEŘÁB, P.P.Č. 1638 K.Ú. LIBEREC
P.P.Č. 1630, 1631, 1638, 1639 A 1641 K.Ú. LIBEREC

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1
V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA

PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

PK HOŠEK
Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79
IČO: 03454339
hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
JAN HOŠEK	JAN HOŠEK	JAN HOŠEK
FORMÁT: 8xA4	DATUM: 09/2017	PARÉ ČÍSLO:
STUPEŇ PD: DÚR-SP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2017123	
ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	

VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE**

ČÍSLO VÝKRESU: **B.2.1**

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE - 1:50



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Výška [m]
2.01	CHODBA	10,66	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,84
2.02	KUCHYŇ	4,61	LINOLEUM	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,72
2.03	KOUPELNA S TOALETOU	3,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	3,00
2.04	SKLAD	2,54	LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ	3,00
2.05	POKOJ	17,22	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,84
2.06	POKOJ	27,90	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,84
2.07	POKOJ	12,33	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,84
2.08	POKOJ	13,42	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,98
2.09	POKOJ	30,59	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,98
2.10	KUCHYŇ	11,35	DŘEVĚNÉ VLYSY	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,98
2.11	SKLAD	0,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	2,98
2.12	KOUPELNA S TOALETOU	4,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,98
2.13	TOALETA	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	2,97
2.14	CHODBA	3,25	PLOVOUCÍ PODLAHA	MALBA VÁPENNÁ	2,97
2.15	CHODBA	18,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	3,04
2.16	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,14	BETONOVÁ MAŽANINA	MALBA VÁPENNÁ	3,02
2.17	KOMORA – MEZIPODESTA	5,05	BETONOVÁ MAŽANINA	MALBA VÁPENNÁ	3,02

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ CIHLENÉ ZDIVO
- DEMONTÁŽ FINÁLNÍHO POVRCHU

LEGENDA OZNAČENÍ

P6 – NOSNÝ PŘEKLAD 1xIPE 120 DL.1600 MM – 1KS
P7 – NOSNÝ PŘEKLAD 3xIPE 140 DL.1500 MM – 1KS
P10 – NOSNÝ PŘEKLAD 5xIPE 140 DL.1400 MM – 1KS
P11 – NOSNÝ PŘEKLAD 4xIPE 140 DL.1470 MM – 1KS
P12 – NOSNÝ PŘEKLAD 2xIPE 120 DL.1200 MM – 1KS
P13 – NOSNÝ PŘEKLAD 2xIPE 120 DL.2400 MM – 1KS
P14 – NOSNÝ PŘEKLAD 2xIPE 180 DL.4760 MM – 1KS
P15 – NOSNÝ PŘEKLAD 2xIPE 180 DL.4620 MM – 1KS
P16 – NOSNÝ PŘEKLAD 3xIPE 140 DL.1930 MM – 1KS
P24 – NOSNÝ PŘEKLAD 3xIPE 140 DL.1385 MM – 1KS

POZNÁMKA

V MÍSTNOSTI Č.2.15 SE OTLUČE 25% OMÍTKY A 100% MALBY SE OŠKRÁBE.
V MÍSTNOSTI Č.2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14. 2.15 A 2.16 SE DEMONTUJE PODLAHOVÁ KRYTINA,
25% DŘEVĚNÝCH PRKEN BUDE VYMĚNĚNO, OTLUČE SE 25% OMÍTKY A 100% MALBY SE OŠKRÁBE.
V MÍSTNOSTI Č.2.03 SE DEMONTUJÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLO, VANA A WC). V MÍSTNOSTI Č.2.12 SE DEMONTUJÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLO A VANA).
V MÍSTNOSTI Č.2.13 SE DEMONTUJE ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT (WC).
V MÍSTNOSTI Č.2.02, 2.03. 2.10 A 2.12 SE DEMONTUJÍ KERAMICKÉ OBKLADY.
MEZI MÍSTNOSTMI Č.2.02, 2.03 A 2.04 BUDOU VYBOURANÉ PŘÍČKY. MEZI MÍSTNOSTÍ Č.2.05 A 2.06 BUDE VYBOURANÁ PŘÍČKA.
MEZI MÍSTNOSTMI Č.2.01, 2.08 A 2.16 BUDOU VYBOURANÉ PŘÍČKY. MEZI MÍSTNOSTMI Č.2.10, 2.11, 2.12, 2.13 A 2.14 BUDOU VYBOURANÉ PŘÍČKY.
VYSEKAJÍ SE RÝHY A PRŮRAZY PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACE, VYTÁPĚNÍ A ZTI.
PŘED VYBOURÁNÍM OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘEDEM OSAZENY NOVÉ PŘEDKLADY!!!!!!
DEMONTUJÍ SE VIDITELNÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ.VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ.
DEMONTUJÍ SE VEŠKERÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ.
DEMONTUJÍ SE VIDITELNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ, PLYNU VČETNĚ PLYNOVÝCH KOTLŮ.
NA JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ BUDE PROVEDENA DEMOLICE PŘÍSTAVKU DLE VYZNAČENÍ VE VÝKRESE.
OTLUČE SE 100% VENKOVNÍCH OMÍTEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO A UBOURAJÍ SE OKRASNÉ ŘÍMSY.
NA SCHODIŠTI BUDE DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ.

STAVBA: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA BYTOVÝ DŮM C	PK HOŠEK hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160	Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 IČO: 03454339	
MÍSTO: PROBOŠTSKÁ 628/1, LIBEREC III – JEŘÁB, P.P.Č. 1638 K.Ú. LIBEREC P.P.Č. 1630, 1631, 1638, 1639 A 1641 K.Ú. LIBEREC	HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: JAN HOŠEK
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1 V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA	FORMÁT: 8xA4	DATUM: 09/2017	PARÉ ČÍSLO:
	STUPEŇ PD: DÚR–SP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2017123	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE			ČÍSLO VÝKRESU: B.2.2

PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE - 1:50



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Výška [m]
3.01	CHODBA	11,28			
3.02	KOUPELNA S TOALETOU	5,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,61
3.03	KUCHYŇ	7,28	PLOVOUCÍ PODLAHA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,61
3.04	POKOJ	23,86	DŘEVĚNÁ PRKNA	MALBA VÁPENNÁ	2,58
3.05	POKOJ	27,43	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,58
3.06	POKOJ	21,07	DŘEVĚNÉ VLYSY	MALBA VÁPENNÁ	2,58
3.07	CHODBA	4,01	PLOVOUCÍ PODLAHA	MALBA VÁPENNÁ	2,56
3.08	POKOJ	12,79	PLOVOUCÍ PODLAHA	MALBA VÁPENNÁ	2,59
3.09	POKOJ	2,11	PLOVOUCÍ PODLAHA	MALBA VÁPENNÁ	2,59
3.10	KUCHYŇ	5,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,54–2,68
3.11	KOUPELNA S TOALETOU	7,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + MALBA VÁPENNÁ	2,63
3.12	PŮDNÍ PROSTOR	12,47	DŘEVĚNÁ PRKNA	MALBA VÁPENNÁ	2,70
3.13	CHODBA	3,57	DŘEVĚNÁ PRKNA	MALBA VÁPENNÁ	2,70
3.14	SCHODIŠTĚ	13,55		MALBA VÁPENNÁ	3,04

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY
- BOURANÉ CIHLENÉ ZDIVO
- DEMONTÁŽ FINÁLNÍHO POVRCHU

LEGENDA OZNAČENÍ

P1 – NOSNÝ PŘEKLAD 1xIPE 120 DL.2300 MM – 1KS
P2 – NOSNÝ PŘEKLAD 2xIPE 180 DL.4750 MM – 1KS
P3 – NOSNÝ PŘEKLAD 1xIPE 120 DL.2050 MM – 1KS
P4 – NOSNÝ PŘEKLAD 1xIPE 120 DL.1400 MM – 3KS
P5 – NOSNÝ PŘEKLAD 2xIPE 180 DL.5520 MM – 1KS
P6 – NOSNÝ PŘEKLAD 1xIPE 120 DL.1600 MM – 1KS
P7 – NOSNÝ PŘEKLAD 3xIPE 140 DL.1500 MM – 1KS
P8 – NOSNÝ PŘEKLAD 3xIPE 140 DL.1770 MM – 1KS
P9 – DŘEVĚNÁ VÝMĚNA – 1KS
P20 – NOSNÝ PŘEKLAD 2xIPE 120 DL.1400 MM – 1KS
P21 – NOSNÝ PŘEKLAD 3xIPE 140 DL.1240 MM – 1KS
P22 – NOSNÝ PŘEKLAD 3xIPE 140 DL.1985 MM – 1KS

POZNÁMKA

V MÍSTNOSTI Č.3.01 A 3.14 SE OTLUČE 25% OMÍTKY A 100% MALBY SE OŠKRÁBE.
V MÍSTNOSTI Č.3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.12 A 3.13 SE DEMONTUJE PODLAHOVÁ KRYTINA, 25% DŘEVĚNÝCH PRKEN BUDE VYMĚNĚNO, OTLUČE SE 25% OMÍTKY A 100% MALBY SE OŠKRÁBE.
V MÍSTNOSTICH Č.3.02 A 3.11 SE DEMONTUJÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLO, VANA A WC).
V MÍSTNOSTI Č.3.02, 3.03, 3.10 A 3.11 SE DEMONTUJÍ KERAMICKÉ OBKLADY.
MEZI MÍSTNOSTMI Č.3.02, 3.03, 3.04 A 3.07 BUDOU VYBOURANÉ PŘÍČKY.
MEZI MÍSTNOSTÍ Č.3.05 A 3.06 BUDE VYBOURANÁ PŘÍČKA.
MEZI MÍSTNOSTÍ Č.3.11 A 3.12 BUDE VYBOURANÁ PŘÍČKA.
VYSEKÁJÍ SE RÝHY A PRŮRAZY PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACE, VYTÁPĚNÍ A ZTI.
PŘED VYBOURÁNÍM OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘEDEM OSAZENY NOVÉ PŘEDKLADY!!!!!!
DEMONTUJÍ SE VIDITELNÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ.VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ.
DEMONTUJÍ SE VEŠKERÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ.
DEMONTUJÍ SE VIDITELNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ, PLYNU VČETNĚ PLYNOVÝCH KOTLŮ.
V CELÉM PODLAŽÍ BUDE KOMPLETNĚ STRŽENÝ STÁVAJÍCÍ PODHLED.
DEMONTUJE SE 100% STŘEŠNÍ KRYTINY, 100% DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ A 25% KROVU.
NA JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ BUDE PROVEDENA DEMOLICE PŘÍSTAVKU DLE VYZNAČENÍ VE VÝKRESE.
OTLUČE SE 100% VENKOVNÍCH OMÍTEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO A UBOURAJÍ SE OKRASNÉ ŘÍMSY.
NA SCHODIŠTI BUDE DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ.

STAVBA: **SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE**
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
BYTOVÝ DŮM C

MÍSTO: PROBOŠTSKÁ 628/1, LIBEREC III – JEŘÁB, P.P.Č. 1638 K.Ú. LIBEREC
P.P.Č. 1630, 1631, 1638, 1639 A 1641 K.Ú. LIBEREC

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1
V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA

PK HOŠEK
Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79
IČO: 03454339
hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
JAN HOŠEK	JAN HOŠEK	JAN HOŠEK
FORMÁT: 8xA4	DATUM: 09/2017	PARÉ ČÍSLO:
STUPEŇ PD: DÚR–SP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2017123	
ČÁST: **D.1.1.2**	MĚŘÍTKO: **1:50**	

PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES: **PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE**

ČÍSLO VÝKRESU: **B.2.3**

PODKROVÍ - BOURACÍ PRÁCE - 1:50



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Výška [m]
4.01	PŮDNÍ PROSTOR	168,89	DŘEVĚNÁ		0–2,86

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY
- BOURANÉ CIHLENÉ ZDIVO
- DEMONTÁŽ FINÁLNÍHO POVRCHU

POZNÁMKA

V MÍSTNOSTI Č. 5.01 BUDE VYMĚNĚNO 25% DŘEVĚNÝCH PRKEN OTLUČE SE 25% OMÍTKY A 100% MALBY SE OŠKRÁBE.
VYSEKAJÍ SE RÝHY A PRŮRAZY PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACE, VYTÁPĚNÍ A ZTI.
DEMONTUJÍ SE VIDITELNÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ.VYPINAČŮ, ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ.
DEMONTUJÍ SE VEŠKERÉ STŘEŠNÍ VÝLEZY.
DEMONTUJE SE 100% STŘEŠNÍ KRYTINY, 100% DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ A 25% KROVU.
OTLUČE SE 100% VENKOVNÍCH OMÍTEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO A UBOURAJÍ SE OKRASNÉ ŘÍMSY.
NA SCHODIŠTI BUDE DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ.

STAVBA: **SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE**
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
BYTOVÝ DŮM C

MÍSTO: PROBOŠTSKÁ 628/1, LIBEREC III – JERÁB, P.P.Č. 1638 K.Ú. LIBEREC
P.P.Č. 1630, 1631, 1638, 1639 A 1641 K.Ú. LIBEREC

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1
V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA

PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

PK HOŠEK
Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79
IČO: 03454339
hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
JAN HOŠEK	JAN HOŠEK	JAN HOŠEK
FORMÁT: 8xA4	DATUM: 09/2017	PARÉ ČÍSLO:
STUPEŇ PD: DÚR–SP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2017123	
ČÁST: **D.1.1.2**	MĚŘÍTKO: **1:50**	

VÝKRES: **PODKROVÍ - BOURACÍ PRÁCE**

ČÍSLO VÝKRESU: **B.2.4**