



Váš dopis zn.: P16610016771
ze dne: 4. 3. 2016
Naše značka: O16610039002/OTPCLI/Ma
Vyřizuje: **Matějková Jana**
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 7. 3. 2016

Pan
Ing. Ladislav Fuchs
Wintrova 486/14
460 01 Liberec

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Liberec, Doubí, Zřízení dvou přechodů pro chodce a veřejné osvětlení
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD - DUR
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č. p.: Doubí, ul. Průmyslová
	Katastrální území, parcelní číslo: Doubí u LB, ppč. 782/48, 782/99, 782/120, 1188
Žadatel:	Ing. Ladislav Fuchs
Adresa, tel., e-mail	602437498, Ladislav.Fuchs@seznam.cz
Investor:	Statutární město Liberec
Adresa, tel., e-mail	Nám Dr. E. Beneše 1
Projektant:	Nýdrle – projektová kancelář
Vodohospodářská stavba	NE
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je zřízení dvou přechodů pro chodce a clonové nasvícení.
S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme.

Jelikož jsou zakresy zařízení provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pouze orientační, požadujeme dodržení následujících podmínek:

Podle § 23 písm. a), b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

- 1 Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 14 dní předem. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz. V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.
- 2 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením v průběhu prací.
- 3 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. **Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. V ochranném pásmu nebudou stavby trvalého charakteru.**
- 4 Veškeré armatury na vodovodních řadech a poklapy kanalizačních šachet musí být vyzvednuty do nivelety nových povrchů.
- 5 Před záhozem bude pracovníky vodárenského provozu v Liberci provedena kontrola míst střetů s naším zařízením a dodržení ochranných pásem. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku.
- 6 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 7 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 8 *Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.*
- 9 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

vodárenský provoz - středisko Liberec - Daniela Naske, 482 416 726

kanalizační provoz – středisko Liberec - Ivana Hübnerová, 482 416 724

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171




Jana Matějková

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: OTPČ Liberec

Příloha: Situace z PD



STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 401.1 ČLONOVÉ NASVÍCENÍ PŘECHODU
- SO 401.2 ČLONOVÉ NASVÍCENÍ PŘECHODU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- VODOVOD
- KANALIZACE
- ČOV
- ČOV - DOČERNÝ VOD

Severočeská vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
 171
Maly, L.

vypracoval:	Z. Bára		
schválil:	Ing. Z. Hájek		
objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
akce:	ZŘÍZENÍ DVOU PŘECHODŮ PRO CHODCE UL. PRŮMYŠLOVÁ	listůk:	12 z 16
příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE	datum:	02.2018
		průběh:	M 1:500
		stavba:	Č. 100000