



VÝPIS PRVKŮ OPLOCENÍ Z PLETIVA:

- 1 PLETIVO POZINKOVANÉ POTAŽENÉ PLASTEM
PRŮM.DRÁTU 2,7 mm, vel.ok 50/50mm
výška 1,80 m, barva hnědá
- 2 SLOUPEK FeZn 38/1,5/2000mm – 110 ks
OSOVÁ VZDÁLENOST 1,00 m
- 3 NAPÍNAČÍ DRÁT DN 4.2mm
3 ŘADY
- 4 VZPĚRA FeZn 38/1,5/2000 mm – 28 ks
VZDÁLENOST CCA 4 m (U KAŽDÉHO 4TÉHO SLOUPKU)

CELKOVÁ DÉLKA NOVÉHO OPLOCENÍ 110,4 M.

INVESTOR:		
 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz		
PROJEKTNAT:		
 SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTÍKOVA 399/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz		
ZAKÁZKA č.: 2017048-NAVY	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : RENÁTA HEJTMANOVÁ HAVLOVÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK
AKCE: ZŠ Na Výběžku, Liberec-Starý Harcov Zabezpečení svahu a úpravy u obtokového koryta kolem hřiště		
OBJEKT : ZABEZPEČENÍ SVAHU ÚPRAVA OBTOKOVÉHO KORYTA	STUPEŇ : DUR+DSP+DPS_JP	ČÍSLO VÝTISKU :
	DATUM : LISTOPAD 2017	
PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	MĚŘÍTKO:
ROZVINUTÝ ŘEZ OPLOCENÍM	D.3	1:50