

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 17037B REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK  
PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA

**Objekt:** SO 004 DEMOLICE Č.P. 422

**Rozpočet:** 004 DEMOLICE Č.P. 422

**Objednavatel:** DPMLJ, a.s.

**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Dědeček

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 11.10.2017

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 17037B REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA  
**Objekt:** SO 004 DEMOLICE Č.P. 422  
**Rozpočet:** 004 DEMOLICE Č.P. 422

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA Dle položky 17120: 13,00m3=13,000 [A]	M3	13,000		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (hl. budova): 775,60t=775,600 [A] odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -0,50t=-0,500 [B] dle položky 113488.a: 1,60m3 *2,00t/m3=3,200 [C] dle položky 981168.a: 65,00m3OP*0,1*0,80t/m3=5,200 [D] Celkem: A+B+C+D=783,500 [E]	T	783,500		
3	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 0,50t=0,500 [A]	T	0,500		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE 1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				

1			<b>Zemní práce</b>				
6	11090.a		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	T	6,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 17037B REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA  
**Objekt:** SO 004 DEMOLICE Č.P. 422  
**Rozpočet:** 004 DEMOLICE Č.P. 422

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6,0t=6,000 [A]				
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU BETONOVÁ DLAŽBA  betonová dlažba: 10,00m2*0,16=1,600 [A]	M3	1,600		
8	122738.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I  Dle TZ: 405,00t/1,80t/m3=225,000 [A]	M3	225,000		
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 122738.a, 17411: 225,00m3 -212,00m3=13,000 [A]	M3	13,000		
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  zásyp jámy po demolici-předpoklad: 200,00m3=200,000 [A] zásyp zrušené jímky-předpoklad: 12,00m3=12,000 [B] Celkem: A+B=212,000 [C]	M3	212,000		
11	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M  po demolici budovy: 184,50m2=184,500 [A] po demolici stodoly: 30,00m2=30,000 [B] Celkem: A+B=214,500 [C]	M2	214,500		
1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
12	96689.a		DEMOLICE JÍMKY Z MONOLIT BETONU  VČ. VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE  1kpl=1,000 [A]	KPL	1,000		
13	981168.a		DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH  demolice stodoly: 65,00m3OP=65,000 [A]	M3OP	65,000		
14	981238.a		DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%  demolice objektu dle TZ: 1790,00m3OP=1 790,000 [A]	M3OP	1 790,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17037B REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA  
Objekt: SO 004 DEMOLICE Č.P. 422  
Rozpočet: 004 DEMOLICE Č.P. 422

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: