

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 17037C REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK
PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA

Objekt: SO 005 DEMOLICE Č.P. 423

Rozpočet: 005 DEMOLICE Č.P. 423

Objednavatel: DPMLJ, a.s.

Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Dědeček

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.10.2017

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17037C REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA
Objekt: SO 005 DEMOLICE Č.P. 423
Rozpočet: 005 DEMOLICE Č.P. 423

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (hl. budova): 332,70t=332,700 [A] odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -0,50t=-0,500 [B] dle položky 113488.a: 2,56m3 *2,00t/m3=5,120 [C] dle položky 981168.a: 65,00m3OP*0,1*0,80t/m3=5,200 [D] dle položky 966841: 4,00m *0,01t/m=0,040 [E] Celkem: A+B+C+D+E=342,560 [F] | T | 342,560 | | |
| 2 | 014102.a | | POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 0,50t=0,500 [A] | T | 0,500 | | |
| 3 | 014201 | | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Dle položky 125738.a: 13,89m3=13,890 [A] | M3 | 13,890 | | |
| 4 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE 1kpl=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 5 | 02991 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA 1ks=1,000 [A] | KUS | 1,000 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 6 | 11090.a | | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU 4,0t=4,000 [A] | T | 4,000 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17037C REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA
Objekt: SO 005 DEMOLICE Č.P. 423
Rozpočet: 005 DEMOLICE Č.P. 423

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|------|----------|--------|--------|
| 7 | 113488.a | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU BETONOVÁ DLAŽBA betonová dlažba: 16,00m2*0,16=2,560 [A] | M3 | 2,560 | | |
| 8 | 122738.a | | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Dle TZ: 200,00t/1,80t/m3=111,111 [A] | M3 | 111,111 | | |
| 9 | 125738.a | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz nedostatku zeminy pro zásyp dle položky 17411, 122738.a: 125,00m3-111,11m3=13,890 [A] | M3 | 13,890 | | |
| 10 | 17411 | | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp jámy po demolici-předpoklad: 115,00m3=115,000 [A] zásyp zrušené jímky-předpoklad: 10,00m3=10,000 [B] Celkem: A+B=125,000 [C] | M3 | 125,000 | | |
| 11 | 18214 | | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M po demolici budovy: 103,80m2=103,800 [A] po demolici kůlny: 30,00m2=30,000 [B] Celkem: A+B=133,800 [C] | M2 | 133,800 | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 12 | 966841 | | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO odstranění oplocení: 4,00m=4,000 [A] | M | 4,000 | | |
| 13 | 966842 | | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA odstranění oplocení: 40,00m=40,000 [A] | M | 40,000 | | |
| 14 | 96689.a | | DEMOLICE JÍMKY Z MONOLIT BETONU VČ. VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ kpILIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 1kpl=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 15 | 981168.a | | DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH | M3OP | 65,000 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | | |
|-----------|--------|--|
| Stavba: | 17037C | REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N.,ŠKOLA-PROSEČ N.N. VÝHYBKA |
| Objekt: | SO 005 | DEMOLICE Č.P. 423 |
| Rozpočet: | 005 | DEMOLICE Č.P. 423 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------|-----|---|------|----------|--------|--------|
| | | | Demolice kůlny: 65,00m3OP=65,000 [A] | | | | |
| 16 | 981238.a | | DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20% | M3OP | 825,000 | | |
| | | | demolice objektu dle TZ: 825,00m3OP=825,000 [A] | | | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |

Celkem: _____