DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO DS201800890

Č. dodatku objednatele: DS 2018 01462

na stavební práce na dílo

„ZŠ Švermova, Liberec – modernizace kuchyně – stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech technických: panem [redacted]
správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu:

1.2 **Zhotovitel:** **Pozemní stavitelství s.r.o.**
se sídlem: Ruprechtická 538/24, Liberec , 460 01
zastoupené: ing. Klárou Sejkorovou, jednatel
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220

I.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201800890 uzavřené dne 11. 06. 2018 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace méněprací a víceprací a

úprava ceny díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu provádění díla bylo zjištěno:

- nevyhovující původní zakrytý prostup vzduchotechniky
- skrytý ocelový rošt v části podhledu jídelny
- rozšíření souvrství střechy o tepelnou izolaci (zakrytá konstrukce)

Podrobnější změny jsou uvedeny v Změnové listu (příloha č.1) a položkovém rozpočtu (příloha č.2)

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu díla a ceny díla a to ve znění přílohy č. 1 (Položkový rozpočet k změnovému listu (dále jen „ZL" č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
3. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **437 421,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1

Vícepráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	515 285,- Kč

Méněpráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Méněpráce bez DPH
ZL 1	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	77 864,- Kč

4. Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2018 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo	
Cena díla bez DPH 21%	8 727 039,28 Kč
DPH 21%	1 832 678,25 Kč
Celkem s DPH	10 559 717,53 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	9 164 460,28 Kč
DPH 21%	1 924 536,66 Kč
Celkem s DPH	11 088 996,94 Kč

5. Navýšením náročnosti prací, technologickými přestávkami nových konstrukcí se smluvní strany dohodli o prodloužení doby dokončení díla o 16 kalendářních dní.
   Nově článek III. Termín plnění zní : **2, Dokončení díla do : 1. 10. 2018**

III. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
3. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
6. Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno na XX. Schůzi rady města Liberec konané dne 18. 09. 2018 usnesením č. 1048/2018.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1- Změnový list č. 1

Příloha č. 2- Rozpočet ZL. č. 1

V Liberci dne:

Ing. Klára Sejkorová

jednatel společnosti

V Liberci dne: 27 -09- 2018

Tibor Batthyány

primátor města Liberec

[redacted]

Název akce " ZŠ Švermova, Liberec – modernizace kuchyně – stavební část"

Změnový list

číslo: ZL 001/ 201800890

1. **Objekt a oddíl stavby: ZŠ Švermova, Liberec – modernizace kuchyně – stavební část**
2. **Zpracovatel změnového listu : *Pozemní stavitelství s.r.o.***
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
   3.1. stavební deník: **viz list změn v SD**
   3.2. kontrolní den:
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

4.1. Příčiny změny

a. nevyhovující původní zakrytý prostup VZT stropními konstrukcemi, který je nutné zvětšit na požadovanou úroveň a zároveň podchytit s ukotvením do nosné konstrukce skeletu budovy
b. rozšíření zadání investora na odstranění linkrustovaných soklů v jídelně a vypuštění dveří mezi 1.06 a 1.11
c. v rozpočtu záměna skutečných výměr původních ploch PVC a dlažby, skrytá další vrstva PVC podlahové krytiny v jídelně
d. v rozpočtu chybějící hydroizolace kuchyně a drážky pro vedení instalací a rošty gastro
e. skrytý ocelový rošty části podhledu jídelny
f. nestabilní původní příčka mezi 1.20 a 1.21
g. oprava spáry okno – ostění z vnější strany po výměně oken
h. vypuštěním mobilní příčky vč. parkoviště příčky nutná změna v řešení interieru včetně osvětlení jídelny
ch. nutnost zakrýt původní rozvody topo do bytu školníka v místnosti č. 1.20

4.2. Popis a návrh změny

ad a. zazdívku prostupu stropem v šachtě VZT kompletně odbourat, prostup rozšířit na požadovaný rozměr, navazující konstrukci stropu podepřít a vyztužit dle posouzení statika. Podchycení stropní konstrukce svařenci HEA 1180 dle statického posouzení, zpětná zazdívka obezdívky šachty v 1. a 2. NP
Dtto strop nad 2.NP
ad b. olejový sokl bude mechanicky odstraněn a plocha soklu plošně vyspravena lepicí stěrkou jako podklad pro celoplošné štukování
ad c. výkaz výměr – rozpočet – bude upraven dle skutečnosti = budou opraveny dle skutečnosti výměry dlažeb a PVC, doplněn výměra dvojité podlahové krytiny k sejmutí
ad c. stěrková hydroizolace i drážky pro instalace (jejich vybourání a zapravení) budou provedeny dle skutečných výměr a potřeb – viz příloha 1
ad e. konstrukce podhledu bude po odkrytí kompletně demontována
ad f. příčka bude kompletně demontována, suť odvezena na skládku, nová příčka cihelná tl. 11,5 řádně kotvená k obvodovému rámu budovy

ad g. po montáži lešení v nezbytném rozsahu bude zednicky zapravena spára mezi oknem ostěním a nadpražím, odpadlé kusy špalet budou omítkou uvedeny do původního tvaru.
ad h. prostor uvolnění vypuštěnou mobilní příčkou bude upraven dle návrhu GP včetně doplnění řady svítidel – viz příloha č. 1 v oddílech M21 a M59
ad ch. sádrokartonová předstěna na celou výšku místnosti pod obložením T05 na stěně sousedící s bytem školníka vyjma plochy předstěny odsazené, již v PD uvažované

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 1)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Změna má vliv na předmět plnění a harmonogram akce

Datum: 10 -09- 2019

[redacted]

Ing. Klára Seikorová
jednatel
zpracovatel ZI [redacted]

Datum: [redacted]

Bc. Petr Machatý
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
odbor majetkové správy

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-77.864,- Kč	- 94.216- Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+515.285,- Kč	+623.498,- Kč
Výsledek jednání	-437.421,- Kč	+ 529.279,- Kč

8. Stanovisko autorského dozoru:

8.1. Popis souladu s normami

Realizované změny jsou v souladu s normami a doporučeními autora projektové dokumentace.

8.2. Popis **souladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

8.3. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Datum:

[redacted]

autor projektové dokumentace

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/** ~~má~~ vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/**~~má~~ dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** ~~/neodpovídá~~ skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/**~~nejsou~~ v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV Odst. 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/**~~lze~~ v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/**~~nedoporučuje~~ mandantovi tento ZL č.1 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/**~~nejsou~~ v souladu se stavebním povolením.
TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/**~~neodsouhlasit.~~

Datum: 10 -09- 2018

[redacted]

TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti podpisem p. Tomáše Kysely náměstka primátora a dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 11 -09- 2018

[redacted]

náměstek primá
zástupce pro vě

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 11/09/2018

Stavba : **180701** **ZS Svermova - modernizace kuchyně - stavební část**

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0.00
DPH	15 %	0.00
Základ pro DPH	21 %	437,421.00
DPH	21 %	91,858.00
Cena celkem za stavbu		**529,279**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 ZL 01	**529,279**	0	437,421	91,858	100.0
Celkem za stavbu	**529,279**	**0**	**437,421**	**91,858**	**100.0**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	A Méněpráce	**-94,216**	0	-77,864	-16,351	-17.8
01	B Vícepráce	**623,495**	0	515,285	108,210	117.8
Celkem za stavbu		**529,279**	**0**	**437,421**	**91,858**	**100.0**

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	10.4	45,532	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	7.2	31,618	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	15.0	65,780	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	9.2	0	40,274	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	1.8	0	8,000	0	0	0
7631	Konstrukce sádrokartonové	2.0	0	8,604	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	-12.6	0	-54,968	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	2.0	0	8,964	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1.5	0	6,628	0	0	0
776	Podlahy povlakové	-2.4	0	-10,479	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	13.7	59,778	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0.2	900	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	25.5	111,446	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.4	45,384	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	8.8	0	0	0	38,490	0

M59	Vybavení nábytkem	7.2	0	31,470	0	0	0
Celkem za stavbu		100.0	**360,438**	**38,493**	**0**	**38,490**	**0**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přirážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	**0**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A Méněpráce**	JKSO	
Objekt		SKP	
01	**ZL 01**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
180701	**ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - stavební čá**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	-357	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-77,507	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-77,864	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-77,864	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-77,864	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21.0	%	-77,864 Kč
DPH	21.0	%	-16,351 Kč
Základ pro DPH	0.0	%	0 Kč
DPH	0.0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-94,215 Kč**

Poznámka :

Stavba :	180701 ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - stavební č	Rozpočet :	A
Objekt :	01 ZL 01		Méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766	Konstrukce truhlářské	0	-54,968	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	-10,479	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-357	0	0	0	0
M59	Vybavení nábytkem	0	-12,060	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**-357**	**-77,507**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	-77,864	0
Oborová přirážka	0	0.0	-77,864	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	-77,864	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	-77,864	0
Zařízení staveniště	0	0.0	-77,864	0
Provoz investora	0	0.0	-77,864	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	-77,864	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	-77,864	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**180701 ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - staveb**	Rozpočet: A	
Objekt :	**01 ZL 01**	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
1	61140012012x	D+M DVEŘÍ S BEZP. PROSKLENÍM -VČETNĚ ZÁRUBNĚ s pol. 181, dveře D 1190L+P	m2	-2.77	9,986.00	-27,641.25
2	766416243v	D+Montáž obložení stěn LAMINOVANOU DTD DESKOU 25 M pol. 168 rozpočtu, parkování mobilní příčky	m2	-11.05	2,400.00	-26,520.00
3	7664162435	Odpočet dřevěného roštu pod T05, pol. 170	m2	-12.05	67.00	-807.02
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**-54,968.26**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
4	776221111	Lepení pásů z PVC DISPERZNÍM lepidlem BEZ ROZPOUŠT pol. 191 rozpočtu, místnost 1.19 školník	m2	-9.08	210.00	-1,906.80
5	607561110	krytina podlahová heterogenní NA PŘÍRODNÍ BÁZI R pol.192 rozpočtu, místnost 1.19 školník	m2	-9.08	662.00	-6,010.96
6	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez pol. 190, místo PVC je v mísnostech dlažba	m2	-91.46	28.00	-2,560.88
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**-10,478.64**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
7	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením do 1 km, pol.63	t	-0.23	170.00	-38.93
8	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na d příplatek za další km, pol. 64	t	-2.29	14.00	-32.06
9	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot po. 65	t	-0.23	350.00	-80.15
10	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce plastické hmoty - PVC, pol. 66	t	-0.23	900.00	-206.10
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**-357.24**
Díl:	**M59**	**Vybavení nábytkem**				
11	580 999915	D+M JÍDELNÍ STŮL STANDARD OZN. N03 SPECIFIKACE TAB pol. 216 rozpočtu	ks	-3.00	4,020.00	-12,060.00
	Celkem za	***M59 Vybavení nábytkem***				**-12,060.00**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**B Vícepráce**	JKSO	
Objekt		SKP	
01	**ZL 01**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
180701	**ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - stavební čá**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	360,795	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	116,000	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	38,490	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		515,285	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		515,285	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		515,285	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21.0	%	515,285 Kč
DPH	21.0	%	108,210 Kč
Základ pro DPH	0.0	%	0 Kč
DPH	0.0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**623,495 Kč**

Poznámka :

Stavba :	180701 ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - stavební č	Rozpočet :	B
Objekt :	01 ZL 01	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	45,532	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	31,618	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	65,780	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	59,778	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	900	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	111,446	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	45,741	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	40,274	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	8,000	0	0	0
7631	Konstrukce sádrokartonové	0	8,604	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	8,964	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	6,628	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	38,490	0
M59	Vybavení nábytkem	0	43,530	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**360,795**	**116,000**	**0**	**38,490**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	476,795	0
Oborová přirážka	0	0.0	476,795	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	476,795	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	476,795	0
Zařízení staveniště	0	0.0	515,285	0
Provoz investora	0	0.0	515,285	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	515,285	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	515,285	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	180701 ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - staveb	Rozpočet: B
Objekt :	01 ZL 01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	14.20	150.50	2,137.10
2	411388531	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách kompl položka č. 14, prostup VZTkuchyň	m3	0.05	12,450.00	672.30
3	411-R	Propojení přerušené monolitické konstrukce stropu po rozšíření VZT prostupu, odhad statiky	ks	2.00	10,000.00	20,000.00
4	342272248	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek tl. 75 obezdívky šachet po rozšíření	m2	10.40	440.00	4,576.00
5	342248141	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pol. 7 ropočtu, příčka mezi 1.21 a 1.20	m2	12.40	550.00	6,820.00
6	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch omítka obezdívky šachty VZT	m2	10.40	310.00	3,224.00
7	R1-3	Osazení a zabetonování roštů gastro, úprava dna	ks	5.00	750.00	3,750.00
8	342256251R00	Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 50 mm	m2	11.16	390.00	4,352.40
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**45,531.80**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
9	317941123x	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I pol. 10 rozpočtu, nosníky HEA pro podchycení dobet	t	0.57	7,830.00	4,470.93
10	130109540	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=180 mm položka rozpočtu 12, podchytávke HEA	t	0.57	27,320.00	15,599.72
11	763164237URS	SDK obklad ocelové konstrukce U protipožární EI45 kapotáž nosníků HEA	m	15.50	745.00	11,547.50
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**31,618.15**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
12	784181201R00	Penetrace podkladu, pův. pol. 28 po oškrabání soklů olejových	m2	158.07	15.00	2,371.05
13	620472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaniou, pův. pol. 33, po odsekání olej.	m2	158.07	160.00	25,291.20
14	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ru ool. 23 rozpočtu, omítka příčky mezi 1.21 a 1.20	m2	21.60	310.00	6,696.00
15	612425921R00	Omítka vápenná ostění - hladká oprava venkovních špalet po výměně oken	m2	30.00	459.50	13,785.00
16	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	261.29	67.50	17,637.08
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**65,780.33**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
17	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	486.00	50.00	24,300.00
18	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	486.00	39.00	18,954.00
19	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	486.00	34.00	16,524.00
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**59,778.00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
20	963013530R01	Vybourání otvoru v železobetonové stěně včetně řezání strojní pilou - prostup VZT 1.03 - šachta	m3	0.08	12,000.00	900.00
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**900.00**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
21	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 80 mm	m	139.00	192.00	26,688.00
22	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	136.00	87.00	11,832.00
23	974042532R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm	m	75.00	123.00	9,225.00
24	974042543R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 7x10 cm	m	15.00	154.00	2,310.00
25	970241100R02	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm pro rošty gastro	m	14.00	192.00	2,688.00
26	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek zazdívky VZT šachty, nestabilní příčka 1.20 - 1.21	m2	22.80	98.00	2,234.40

Položkový rozpočet

Stavba :	180701 ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - staveb	Rozpočet: B
Objekt :	01 ZL 01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	963013530	Bourání stropů tloušťky do 300 mm včetně řezání rozšíření prostupů stropy pro VZT	m3	0.49	10,000.00	4,900.00
28	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	8.00	485.50	3,884.00
29	965041321RT1	Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm, rošty a základy kotl	m3	0.56	2,380.00	1,332.80
30	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů obroušením, pol. 207, sokl jídelny	m2	158.07	66.00	10,432.62
31	978059541	Odsekání obkladů stěn pol.59, obklady v 1.16	m2	11.84	65.00	769.60
32	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do pol-160, dlažba místu rozpočtovaného PVC v demon	m2	91.46	65.00	5,944.90
33	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	39.60	18.70	740.52
34	713130843	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních kons stropy mrazíren v 1.PP, vč. omítky cementové na p	m2	11.07	106.00	1,173.42
35	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez pol. 190, druhá vrstva PVC v jídelně	m2	195.40	28.00	5,471.20
36	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy další 3 vrstvy lepenky	m2	260.13	2.00	520.26
37	965043341R00	Bourání podkladů střechy, pův. pol. 49 doplnění na skutecnou tl. souvrství = +120 mm	m3	11.21	1,900.00	21,299.00
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**111,445.72**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
38	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením do 1 km, pol.63	t	39.53	170.00	6,720.10
39	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na d příplatek za další km, pol. 64	t	39.53	14.00	553.42
40	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot po. 65	t	39.53	350.00	13,835.50
41	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce beton, pol. 69	t	37.98	600.00	22,788.00
42	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce plastické hmoty - PVC, pol. 66	t	2.05	900.00	1,844.10
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**45,741.12**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
43	711411052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové vodorovné, nátěr 3x, pol. 71	m2	167.96	80.00	13,436.80
44	711412052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové svislá, nátěr 3x. pol. 72, vytažení na stěny	m2	32.00	100.00	3,200.00
45	245510320	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg 1,5 kg/m2	kg	299.94	53.00	15,896.82
46	247712200	páska těsnící pro utěsnění KOUTŮ A ROHŮ šíře 105	m	172.00	45.00	7,740.00
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**40,273.62**
Díl:	**720**	**Zdravotechnická instalace**				
47	721 R odhad	Dopnění chybejících rozvodů vody a kanalizace sprchy zaměstnanci - odhad	kpl	1.00	8,000.00	8,000.00
	Celkem za	***720 Zdravotechnická instalace***				**8,000.00**
Díl:	**7631**	**Konstrukce sádrokartonové**				
48	76312-1511	Stěna předsazená s nosnou konstrukcí z CD a UD pro jednoduše opláštěná deskou A12,5	m2	19.12	450.00	8,604.00
	Celkem za	***7631 Konstrukce sádrokartonové***				**8,604.00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
49	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg rošt pro VZT potrubí v jídelně, 76 m2	kg	360.00	24.90	8,964.00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**8,964.00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
50	771573112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených stand pol. 161 rozpočtu, dlažba místnost 1.19, školník	m2	9.08	380.00	3,450.40

Položkový rozpočet

Stavba :	**180701 ZŠ Švermova - modernizace kuchyně - staveb**	Rozpočet: B
Objekt :	**01 ZL 01**	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorn pol. 162 rozpočtu, dlažba do 1.19, školník	m2	9.08	350.00	3,178.00
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**6,628.40**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
52	Pol3	Lineární led svítidlo s průběznou kabeláží, bílé o doplnění svítidel - pol. 3 oddílu D1 svítidla	ks	5.00	7,698.00	38,490.00
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**38,490.00**
Díl:	**M59**	**Vybavení nábytkem**				
53	580 99991	D+M KVĚTNÍK OZN. N01 SPECIFIKACE TABULKA NÁBYTKU pol. 212. rozpočtu	ks	1.00	5,930.00	5,930.00
54	580 999914	D+M JÍDELNÍ STŮL STANDARD OZN. N04 SPECIFIKACE TAB pol. 215 rozpočtu	ks	7.00	3,100.00	21,700.00
55	580 999916	D+M JÍDELNÍ ŽIDLE OZN. N06 SPECIFIKACE TABULKA NÁB pol. č. 217	ks	10.00	1,590.00	15,900.00
	Celkem za	***M59 Vybavení nábytkem***				**43,530.00**