



## POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



## VOLNÉ KABELY NA OMÍTCE



### BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

JEN PRO ROZLIŠENÍ DVOU ODSTÍNŮ PASTELOVÉ ŠEDOZELENÉ  
DITO FOTO, DEF. ODSTÍN DLE VZORNIKU DODANÉ BARVY  
A ZKOUŠKY PŘÍMO NA FASÁDĚ

OD. TMAVŠÍ

OD SVĚTLA

OMÍTKOVÝ (NESANAČNÍ) SYSTÉM DLE TZ  
JDE O PLOCHY Z 20% OSEKANÉ AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO  
NA ZBYLÉ PL. OŠE DROBNÉ OPRAVY

## OZDOBNÉ PRVKY FASÁDY:

**BUDOU OPRAVENY EXTRASTĚRKOVOU OMÍTKOU A PŘEBROUŠENY ŠABLONÝ PRO OPRAVU ŘÍMS MUSÍ BÝT VYROBENY DLE STAV. PROFILŮ**

## NÁTĚR FASÁDY:

VE 100 % PLOŠE NAD OBKLADEM BUDE NA FASÁDĚ PROVEDEN NÁTĚR DLE TZ

**V BAREVNÉM ČLENĚNÍ DLE PŮV. STAVU  
NOVÉ DODANÉ ODSŤINY MUSÍ BYT PŘED NANESENÍM ODSOUHLASEN STAVEBNÍKEM  
DO VÝŠKY 2,5 M NAD ÚROVEŇ TERÉNU BUDE FASÁDA OPATŘENA ANTISGRAFITTI NÁTĚREM**

WIELZI UROVNEMNI I A Z. WIELKI I TUD KOLEY. WENTILI NA OBRACAD  
SANAČNÍ SYSTÉM DLE TZ  
JDE O PLOCHY Z 50% OSEKANÉ AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO

## MEZI OBKLADDEM A ÚROVNÍ 1:

KOMPLETNÍ SANAČNÍ SYSTÉM DLE DRUHU FINÁLNÍHO POVRCHU DLE TYPU  
JDE O PLOCHY ZE 100% OSEKANÉ AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO

### III. ΑΝΔΡΕΣ ΟΜΙΛΤΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ

## HLADKE OMILNOSTI DLE DRUHO A OMILNOSTI K UROV. I A Z

## PLOCHY BOSÁŽE DLE UMÍSTĚNÍ K ÚROVNÍM 1 A 2

VEDOUcí PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. MILAN HUMPÁL

# STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

# ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA VÝBĚŽKU V LIBERCI 15

OPRAVA FASÁDY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

# ELEKTROOŘEV STŘEŠNÍCH ŽLABŮ

NOVÉ OMÍTKY SV A JZ POHLED

# HiTRO

spol. s r.o. Liberec

ÚČEL: PROJEKT PRO  
REALIZACI STAVBY

FORMÁT: 2 A4

DUBEN 20

MĚŘÍTKO:  
1 : 100

## A5