



Ozn.	SCHÉMA	NÁKRES - POPIS KLEMPÍŘSKÝCH P.	CELKEM
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30			CELKEM
K19		<p>Venkovní okenní Al parapet (tažený) vč. bočních Al zapuštěných krytek (montáž před omítkou) Provedení: Al tažený parapet tl. min. 1,5 mm Rozměr prvku: délka cca 1780 mm; RŠ cca 265 mm nutno zaměřit před výrobou!!! Barva: hnědá (dle stávajících parapetů)</p>	1 ks
K20		<p>Venkovní okenní Al parapet (tažený) vč. bočních Al zapuštěných krytek (montáž před omítkou) Provedení: Al tažený parapet tl. min. 1,5 mm Rozměr prvku: délka cca 1780 mm; RŠ cca 265 mm nutno zaměřit před výrobou!!! Barva: hnědá (dle stávajících parapetů)</p>	1 ks

POZN.: Klempířské práce musí splňovat normu ČSN 73 3610.

Konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic a technologických předpisů výrobce systému (např. Rheinzink).

Veškeré spoje oplechování budou provedeny pomocí falcovaných stojatých drážek a těsněny gumovými profily nebo trvale pružnými materiály (v souladu s garancemi dodavatele souvisejících částí a prvků).

Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části: příponky, podkladní plechy, hřebíky, vruty, hmoždinky, krytky, mřížky, lepicí a těsnící tmel apod.