



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS201900613

číslo Dodatku: DS 2 0 1 9 0 1 1 5 6

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

zastoupené:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických

specialistou oddělení správy objektů a
zařízení odboru majetkové správy

vedoucí oddělení správy objektů
a zařízení odbor majetkové správy

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

WARMNIS spol. s r.o.

se sídlem:

Ovocná 157/2, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Rochlice

zastoupené:

Ing. Jiří Lenkvík, jednatel společnosti

ve věcech technických:

Ing. Jiří Lenkvík, jednatel společnosti

IČ:

432 24 679

DIČ:

CZ 432 24 679

bankovní spojení:

zapsaný u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 983

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. DS201900613 a dne 2. 8. 2019 dodatek č.1 pod číslem DS201901061 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky s prostupy konstrukcemi, opravy podlah a maleb v rozsahu nezbytném pro uložení nových rozvodů v historické budově divadla F. X. Šaldy Liberec (dále též „dílo“), a to na základě výsledku podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a ve smyslu odstavce 5) tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím

přílohu č. 1 Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo a změna termínu dokončení celého díla sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III. Termín plnění.

2. V průběhu realizace díla došlo k navýšení objemu prací. Jedná se o změnu umístění řízení vzduchotechnických jednotek včetně kabeláží, prostupů, požárního úseku na půdě nad jevištěm (projednávání s Národním památkovým úřadem (dále NPÚ) a Oddělením památkové péče), elektronické požární signalizace (EPS) včetně projednání s hasiči (hlavní komponenty byly objednány až po uzavření a zveřejnění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v registru smluv na portálu Ministerstva vnitra), změnu vedení topení v divadelním klubu a 2. suterénu (z důvodu jiných skladeb stropů a podlah, které nebylo před započítáním prací známo), změnu řízení a umístění ovládaní topení (referenčních čidel), výměnu přívodu vodoinstalace pro divadelní klub (vedení bylo skryto v 2. suterénu v zásypu opadané omítky a kameniva, o tomto napojení nikdo nevěděl), opravu omítek v předprodeji po vystěhování nábytku z kanceláře, dopracování projektové dokumentace vzduchotechniky, topení včetně posouzení statika, změnu připojení topení dle požadavku dodavatele tepla MVV, změnu chlazení ve zvukařské kabině a doplnění původních poškozených štukových reliéfů na schodištích.
3. S odkazem na § 222 odst. 6) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož jsou splněny všechny podmínky dle tohoto odstavce:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,*
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a*
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce*

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky dle přílohy změnového listu č. 2 v hodnotě 1 207 317,75 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky dle přílohy změnového listu č. 2 a v hodnotě 2 408 982,30 Kč bez DPH
2. Změny díla jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č.2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 1 201 664,55 Kč bez DPH.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH 21 060 672,55 Kč

DPH 21% 4 422 741,25 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH 25 483 413, 80 Kč

V.

Termín plnění

1. Smluvní strany se v důsledku navýšení objemu a náročnosti prací, a to v důsledku změny umístění řízení vzduchotechnických jednotek včetně kabeláží, prostupů, požárního úseku na půdě nad jevištěm (projednávání s Národním památkovým úřadem (dále NPÚ) a Oddělením památkové péče), elektronické požární signalizace (EPS) včetně projednání s hasiči (hlavní komponenty byly objednány až po uzavření a zveřejnění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v registru smluv na portálu Ministerstva vnitra), změny vedení topení v divadelním klubu a 2. suterénu (z důvodu jiných skladeb stropů a podlah, které nebylo před započítáním prací známo), změny řízení a umístění ovládaní topení (referenčních čidel), výměny přívodu vodoinstalace pro divadelní klub (vedení bylo skryto v 2. suterénu v zásypu opadané omítky a kameniva, o tomto napojení nikdo nevěděl), opravy omítek v předprodeji po vystěhování nábytku z kanceláře, dopracování projektové dokumentace vzduchotechniky, topení včetně posouzení statika, změny připojení topení dle požadavku dodavatele tepla MVV, změny chlazení ve zvukařské kabině a doplnění původních poškozených štukových reliéfů na schodištích, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dní.

Nově článek III. Termín plnění odst. 2) zní: **Dokončení díla: 15. 10. 2019**

Příloha č. 2 Smlouvy – Závazný harmonogram prací se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku a stává se tak nedílnou součástí Smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 786 /2019 ze dne 27. 8. 2019.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VII.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: Cenová nabídka
č. 2: Změnový list a oznámení změny č. 02/2019
č. 3: Harmonogram

Liberci, dne 10 -09- 2019

V Liberci, dne 9.9. 2019

statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,
primátor města

WARMNIS spol. s r.o.

Ing. Jiří Lenkvík,
jednatel společnosti




Změnový list č.2 - Soupis změn stavby - rozpočtová část

Akce: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II
Zhotovitel: WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679
Datum: 5.8.2019

Pol.č.		Vícepráce Kč	Méněpráce Kč	Zápočet Kč
1.	Měření a regulace - úprava PD	224 250,00	- 126 310,00	97 940,00
2.	Stavební práce - změny v PD	966 990,76	- 950 839,75	16 151,01
3.	Stavebné práce - sanace - změna PD	34 476,90	-	34 476,90
4.	Zdravotechnika - výměna Jimmys	380 767,84	-	380 767,84
5.	Zdravotechnika - změna PD	86 963,00	- 20 028,00	66 935,00
6.	Vzduchotechnika - změna PD	284 551,00	-	284 551,00
7.	Vytápění - změna PD	421 458,80	- 110 140,00	311 318,80
8.	EPS - změna PD	9 524,00	-	9 524,00
Změna č.2 celkem Kč bez DPH		2 408 982,30	- 1 207 317,75	1 201 664,55

Celkem SO_01: dle SoD 19 377 400,00 Kč
ZL č.1 481 608,00 Kč
Cena s dodatkem č.1 19 859 008,00 Kč

Nová cena vč.navrhované změny č.2 bez DPH 21 060 672,55 Kč



Změnový list č.2 - Soupis víceprací a méněprací MaR

Akce: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II
Zhotovitel: WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Datum:		5.8.2019						
		Vícepráce celkem					224 250	
		Méněpráce celkem					- 126 310	
		Zápočet nákladů					97 940	
		D.1.4.8: Měření a regulace					97 940	
		D.1.4.8.1.11: MĚŘENÍ PROSTOROVÝCH TEPLOT					- 126 310	
921.	D.1.4.8.1.11_001	Pokojový snímač, komunikativní, měření teploty, rH a CO2 komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělena		ks	- 1,000	7 430	- 7 430	vlastní
922.	D.1.4.8.1.11_002	Pokojový snímač, komunikativní, měření teploty, rH a CO2 komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělena		ks	- 2,000	7 430	- 14 860	vlastní
923.	D.1.4.8.1.11_003	Pokojový snímač, komunikativní, měření teploty, rH a CO2 komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělena		ks	- 4,000	7 430	- 29 720	vlastní
924.	D.1.4.8.1.11_004	Pokojový snímač, komunikativní, měření teploty, rH a CO2 komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělena		ks	- 10,000	7 430	- 74 300	vlastní
		D.1.4.8.2.03: ROZVODNICE RA3					5 905	
Nová pol.		Modul vstupů pro EPS		ks	1,000	5 905	5 905	není v ÚRS
		D.1.4.8.2.04: ROZVODNICE RA4					5 905	
Nová pol.		Modul vstupů pro EPS		ks	1,000	5 905	5 905	není v ÚRS
		D.1.4.8.2.05: CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, DISPEČINK					6 000	
Nová pol.		WIFI Router pro připojení tabletů k síti Ethernet		ks	3,000	2 000	6 000	není v ÚRS
		D.1.4.8.03: KABELÁŽE					155 440	
		D.1.4.8.3.01: KABELY a MONTÁŽNÍ MATERIÁL					155 440	
977.	D.1.4.8.3.1_001	JYTY 2x1		m	690,000	35	24 150	vlastní
978.	D.1.4.8.3.1_002	JYTY4x1		m	770,000	41	31 570	vlastní
980.	D.1.4.8.3.1_004	FTP		m	150,000	41	6 150	vlastní
981.	D.1.4.8.3.1_005	CYKY 3Jx1,5		m	430,000	37	15 910	vlastní

984.	D.1.4.8.3.1_008	CYKY 5Jx1,5		m	325,000	47	15 275	vlastní
987.	D.1.4.8.3.1_011	2YSLCYK 5Jx1,5			165,000	269	44 385	vlastní
994a	D.1.4.8.3.1_019	Ocelová ohebná trubka na dodatečné stínění kabelů k frekvenčním měničům 25 mm, vč. příchytěk a příslušenství. Průměr 25mm. Položka zahrnuje dodávku a - instalaci uvedené položky.		m	150,000	120	18 000	vlastní

D.1.4.8.04: ROZVODNICE

9 000

D.1.4.8.4.01: ROZVODNICE RA1

1 500

Nová pol.		Změny vyvolané integrací systému EPS	NOVÁ POLOŽKA (relé, svorky, vodiče , montáž ...)	ks	1,000	1 500	1 500	není v ÚRS
-----------	--	--------------------------------------	--	----	-------	-------	-------	------------

D.1.4.8.4.02: ROZVODNICE RA2

1 500

Nová pol.		Změny vyvolané integrací systému EPS	NOVÁ POLOŽKA (relé, svorky, vodiče , montáž ...)	ks	1,000	1 500	1 500	není v ÚRS
-----------	--	--------------------------------------	--	----	-------	-------	-------	------------

D.1.4.8.4.03: ROZVODNICE RA3

3 500

Nová pol.		Změny vyvolané integrací systému EPS	NOVÁ POLOŽKA (relé, svorky, vodiče , montáž ...)	ks	1,000	3 500	3 500	není v ÚRS
-----------	--	--------------------------------------	--	----	-------	-------	-------	------------

D.1.4.8.4.04: ROZVODNICE RA4

2 500

Nová pol.		Změny vyvolané integrací systému EPS	NOVÁ POLOŽKA (relé, svorky, vodiče , montáž ...)	ks	1,000	2 500	2 500	není v ÚRS
-----------	--	--------------------------------------	--	----	-------	-------	-------	------------

D.1.4.8.05: Ostatní

42 000

D.1.4.8.5.01: Ostatní

42 000

Nová pol.		Aplikační programové vybavení řídicích jednotek v RA1, RA2, RA3 a RA4 Změny vyvolané integrací systému EPS		ks	1,000	3 000	3 000	není v ÚRS
-----------	--	--	--	----	-------	-------	-------	------------

Nová pol.		Aplikační programové vybavení dispečerského pracoviště Změny vyvolané integrací systému EPS		ks	1,000	3 000	3 000	není v ÚRS
-----------	--	---	--	----	-------	-------	-------	------------

Nová pol.		Oživení regulace a provedení zkoušek Změny vyvolané integrací systému EPS		ks	1,000	1 000	1 000	není v ÚRS
-----------	--	---	--	----	-------	-------	-------	------------

1006.	D.1.4.8.5.1_008	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení související s novým umístěním rozvaděčů a rozšířením kabelových tras		ks	1,000	35 000	35 000	vlastní
-------	-----------------	---	--	----	-------	--------	--------	---------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Změnový list č.2 - Soupis víceprací a méněprací - stavební úpravy							
Datum:		5.8.2019					
Vícenáklady celkem						966 991	
Méněnáklady celkem						- 950 840	
Zápočet nákladů						16 151	
D.1.1.02: Bourané konstrukce						72 147	
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						47 127	
10.	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	23,470	179	4 201	ÚRS 2016-II
13.	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	213,240	179	38 170	ÚRS 2016-II
15.	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	29,540	161	4 756	ÚRS 2016-II
099: Přesun hmot HSV						25 020	
099.: Přesun hmot HSV						25 020	
29.	997013011.ZP	Vykilzení ulehle suti z prostorů s naložením	m3	11,120	2 250	25 020	odvozené ÚRS
006: Úpravy povrchu						- 29 433	
0061: Úprava povrchů vnitřní						- 29 433	
103.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	- 80,200	367	- 29 433	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr:		šachty; (3,5+4,85+4,94+2,75)*5		80,200			
D.1.1.04: Skladby						- 243 123	
HN: Horizontální nové konstrukce						- 354 342	
HN-01: Skladba podlahy na terénu - 250 mm						- 54 250	
112.	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	- 18,677	196	- 3 661	ÚRS 2016-II
113.	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	- 18,677	56	- 1 046	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr:		98,3*4,44*0,001		0,436			
115.	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	- 98,300	20	- 1 966	ÚRS 2016-II
116.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	- 196,600	84	- 16 514	ÚRS 2016-II
Výkaz výměr:		2x; 2*98,3		196,600			

117.	62852015.ZP	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	- 196,600	158	- 31 063	odvozené ÚRS
------	-------------	------------------------------	----	-----------	-----	----------	--------------

HN-12: Finální povrchová úprava - kamenná dlažba

- 88 500

181.	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	- 26,300	780	- 20 514	ÚRS 2016-II
182.	58381091	Deska dlažební, žula, leštěný 30x30 tl 2 cm	m2	- 26,300	2 460	- 64 698	ÚRS 2016-II
183.	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	- 26,300	125	- 3 288	ÚRS 2016-II

HN-24: Sádrovláknité desky v krovu

- 180 412

216.	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	- 143,640	628	- 90 206	ÚRS 2016-II
------	-----------	---	----	-----------	-----	----------	-------------

Výkaz výměr:

lávky; 143,64

143,640

217.	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	- 143,640	628	- 90 206	ÚRS 2016-II
------	-----------	---	----	-----------	-----	----------	-------------

HN-25: Podlaha větracích kanálů

- 31 181

218.	764215411.ZP	Opláštění z pozinkovaného plechu	m2	- 34,800	896	- 31 181	odvozené ÚRS
------	--------------	----------------------------------	----	----------	-----	----------	--------------

PN: Podhledy nové

- 146 960

PN-01: SDK podhled s požární odolností REI 60

- 146 960

224.	763131544.ZS	SDK podhled desky 2xDF 20 tl 40 mm 90 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UA	m2	- 59,740	2 460	- 146 960	odvozené ÚRS
------	--------------	---	----	----------	-------	-----------	--------------

ZN: Plošné úpravy vnitřních stěn - nové

258 180

ZN-01: Úprava cihelného zdiva - omítka

233 009

263.	784211067	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	- 128,980	45	- 5 804	ÚRS 2016-II
264.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 128,980	80	- 10 318	ÚRS 2016-II
265.	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 128,980	215	- 27 731	ÚRS 2016-II
266.	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	- 128,980	69	- 8 900	ÚRS 2016-II
267.	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	- 128,980	55	- 7 094	ÚRS 2016-II
Nová pol.	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva	m2	37,500	438	16 435	ÚRS 2018 II

270.	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	344,060	164	56 426	ÚRS 2016-II
271.	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněném prostoru	m2	344,060	118	40 599	ÚRS 2016-II
Nová pol.	985231112	Spárování zdiva maltou spára hl. do 40mm	m2	473,040	379	179 396	ÚRS 2018-II

ZN-02: Úprava cihelného zdiva - impregnace

272.	985324111.ZP	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný	m2	128,980	236	30 439	odvozené ÚRS
Výkaz výměr:		č.m. 001; 10,806		10,806			
273.	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	128,980	45	5 804	ÚRS 2016-II

ZN-19: Opláštění stěn větracích kanálů

323.	764215411.ZP	Opláštění z pozinkovaného plechu	m2	- 59,121	896	- 52 972	odvozené ÚRS
------	--------------	----------------------------------	----	----------	-----	----------	--------------

ZN-20: Uzavření větracího kanálu

332.	764215411.ZP	Opláštění z pozinkovaného plechu	m2	- 2,249	896	- 2 015	odvozené ÚRS
Nová pol.	713492418	Montáž izolace potrubí obalení fólií	m2	96,170	138	13 305	ÚRS 2018 II
Nová pol.	2832201	Fólie hydroizolační tl.1,5 PVC	m2	96,170	318	30 610	ÚRS 2018 II

D.1.1.05: Výplně otvorů

D.1.1.5.01: Dveře

D.1.1.56.1.01: Dveře

340.	D-01	Jednokřídlé dveře, akustické, kovové; Popis prvku: Akustické dveře z ocelových profilů opláštěných - ocelovým plechem s minerální výplní. Ocelový práh přišroubovaný. Opatření: novotvar; Rozměry šxv / (mm): 800x1600; Kování: 3x kovový závěs; kovová klika se zámkem s cylindrickou vložkou; Zárubeň: - ocelová svařovaná; další specifikace viz Kniha dveří	ks	- 1,000	22 700	- 22 700	vlastní
349.	D-11	Jednokřídlé dveře do technické místnosti; Popis prvku: Jednokřídlé dveře do technické místnosti, - plně, povrchová úprava laminát, barva bílá. Ocelový práh. Opatření: novotvar; Rozměry šxv (mm): / 700x1970; Kování: 3x čepový závěs, kovová klika, zámek s cylindrickou vložkou; Zárubeň: ocelová; - další specifikace viz Kniha dveří	ks	- 1,000	10 190	- 10 190	vlastní

Nová pol.	766622115	Montáž plast.oken přes 1m2 pevných do zdiva do výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	1,920	481	923	ÚRS 2018 II
Nová pol.	61140008	okno plastové jednokřídlé ovrátné 80x80cm	ks	3,000	3 415	10 245	ÚRS 2018 II

355.	D-17	Jednokřídlé dveře; Popis prvku: Jednokřídlé protipožární akustické dveře v ocelové svařované - zárubni, povrchová úprava: lamino, barva bílá. Opatření: novotvar; Rozměry šxv (mm): 500x1500; / Kování: 3x čepový závěs, kovová klikka, zámek s cylindrickou vložkou; Zárubeň: ocelová; další - specifikace viz Kniha dveří	ks	- 1,000	15 860	- 15 860	vlastní
Nová pol.	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 700x700	ks	1,000	265	265	ÚRS 2018 II
Nová pol.	59030714	dvířka revizní 700x700 EI 45	ks	1,000	7 391	7 391	ÚRS 2018 II
360.	D-22	Protipožární poklop s ocelovými stahovacími schody; Popis prvku: Protipožární poklop s ocelovými - stahovacími schody na výšku místnosti 1800 mm, s protiskluzovými stupni. Opatření: novotvar; Rozměry / šxv (mm): 600x900x140 mm; Kování: integrované panty; Zárubeň: -; další specifikace viz Kniha dveří	ks	- 2,000	12 840	- 25 680	vlastní
Nová pol.	766231113	Montáž sklápěcích schodů	ks	2,000	1 238	2 477	ÚRS 2018 II
Nová pol.	612331011	Poklop se schody 800x700	ks	2,000	7 527	15 054	ÚRS 2018 II
361.	D-23	Revizní poklop v podlaze; Popis prvku: Revizní poklop v křížení nebo na odbočkách tras - technologických kanálků v podlaze. Provedení z nerezové oceli s kompozitní vrstvou. Finální nášlapná / vrstva poklopu bude vždy odpovídat nášlapné vrstvě v dané místnosti (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). - Těsnění zaručující vodotěsnost. S obslužným klíčem pro otevření a manipulaci. Opatření: novotvar;	ks	- 10,000	10 280	- 102 800	vlastní
D.1.1.06: Výrobky							16 749
D.1.1.6.01: Záměčnické prvky							16 749
D.1.1.6.1.01: Záměčnické prvky							16 749
364.	Z-03	Pochozí rošt; Popis prvku: Pochozí rošt - moduly s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný pásek - 30 x 3 mm. Ocelové sloupky s patním plechem, svařované. Část rámu uložená na ocelových sloupcích / bude ke sloukům přišroubována a bude demontovatelná.; Rozměry šxv (mm) rozměr celého prvku: 4660 x - 1000 mm, Z-03.1: 60 x 60 rozměr sloupků a výška 705 mm, Z-03.2: 1150 x 1000 mm, Z-03.3: 1180 x 1000	ks	- 1,000	14 848	- 14 848	vlastní
Nová pol.	763175301	Demontáž stěnových, dveřních, stropních, větracích, ozdobných dvířek	ks	92,000	343	31 597	ÚRS 2018 II

D.1.2: Stavebně-konstrukční řešení

340 686

D.1.2.03: Nové konstrukce a sanace

40 530

001: Zemní práce

- 18 914

001.: Zemní práce

- 18 914

430.	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	- 7,423	1 653	- 12 270	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------------

Výkaz výměr: VZT v suterénu

0,5*0,5*1*2+4,6*2,15*0,7

7,423

431.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 7,423	278	- 2 064	ÚRS 2016-II
------	-----------	---	----	---------	-----	---------	-------------

432.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 74,230	20	- 1 485	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	----	----------	----	---------	-------------

Výkaz výměr: 7,423*10

74,230

433.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 7,423	17	- 126	ÚRS 2016-II
------	-----------	-----------------------------	----	---------	----	-------	-------------

434.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 14,846	200	- 2 969	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	---	----------	-----	---------	-------------

Výkaz výměr: 7,423*2

14,846

002: Základy

- 4 680

0027: Základy

- 4 680

435.	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	- 0,500	4 960	- 2 480	ÚRS 2016-II
------	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	---------	-------------

Výkaz výměr: VZT v suterénu

0,5*0,5*1*2

0,500

436.	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	- 2,000	325	- 650	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	----	---------	-----	-------	-------------

Výkaz výměr: VZT v suterénu

0,5*1*2*2

2,000

437.	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	- 2,000	65	- 130	ÚRS 2016-II
------	-----------	---	----	---------	----	-------	-------------

438.	275366006	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	t	- 0,040	35 500	- 1 420	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	---	---------	--------	---------	-------------

Výkaz výměr: 0,5*0,08

0,040

003: Svislé konstrukce

- 55 762

0031: Zdi pozemních staveb

- 55 762

442.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	- 0,418	8 500	- 3 553	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	---	---------	-------	---------	-------------

443.	13010972	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	- 0,222	22 500	- 4 995	ÚRS 2016-II
------	----------	---	---	---------	--------	---------	-------------

Výkaz výměr: VZT v mezipatře jeviště

0,222

0,222

444.	13010974	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	- 0,418	23 000	- 9 614	ÚRS 2016-II
------	----------	---	---	---------	--------	---------	-------------

Výkaz výměr: rozepření anglického dvorku

0,418

0,418

445.	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	- 1,275	8 500	- 10 838	ÚRS 2016-II
446.	13010988	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	- 1,275	24 000	- 30 600	ÚRS 2016-II
	Výkaz výměr:	rozepření anglického dvorku		-			
		1,275		1,275			
447.	317941123.ZP	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HTR	t	0,416	8 500	3 536	odvozené ÚRS
	Výkaz výměr:	0,035+0,104+0,26+0,151+0,331+0,416					
449.	XMH.009	Ocel uzavřený profil HTR 60x60x5	t	0,009	33 500	302	vlastní
	004: Vodorovné konstrukce					- 23 608	
	0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					- 23 608	
459.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	- 0,704	8 500	- 5 984	ÚRS 2016-II
460.	13010752	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	- 0,704	21 500	- 15 132	ÚRS 2016-II
	Výkaz výměr:	zvětšení otvoru v suterénu		-			
		0,023*2,55*6*2		0,704			
461.	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	- 3,570	514	- 1 835	ÚRS 2016-II
	Výkaz výměr:	zvětšení otvoru v suterénu		-			
		(2,55*0,2*2+0,3*2,55)*2		3,570			
462.	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	- 3,570	184	- 657	ÚRS 2016-II
	006: Úpravy povrchu					- 847	
	0061: Úprava povrchů vnitřní					- 847	
465.	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	- 3,570	218	- 778	ÚRS 2016-II
	Výkaz výměr:	zvětšení otvoru v suterénu		-			
		(2,55*0,2*2+0,3*2,55)*2		3,570			
466.	612135002.ZP	Vyrovnání podkladu maltou cementovou tl do 10 mm - včetně vyklínování	m2	- 0,240	286	- 69	odvozené ÚRS
	Výkaz výměr:	zvětšení otvoru v suterénu		-			
		0,2*0,3*2*2		0,240			
	783: Nátěry					- 5 544	
	783.: Nátěry					- 5 544	
478.	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	- 22,000	116	- 2 552	ÚRS 2016-II
479.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	- 22,000	136	- 2 992	ÚRS 2016-II

Úpravy povrchů vnitřní

61: Úpravy povrchů vnitřní

149 885

Nová pol.	346244371	Zazdívká o tl. 140 mm rých, nik kapes z cihel pálených	m2	149,140	660	98 432	ÚRS 2018 II
Nová pol.	346244372	Zazdívká rých potrubí, kapes - omítka sádrová	m2	41,420	841	34 823	ÚRS 2018 II
Nová pol.	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu do 30%	m2	41,420	212	8 776	ÚRS 2018 II
Nová pol.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	41,420	190	7 854	ÚRS 2018 II

JIMMYS klub úprava podlahy

JIMMYS klub úprava podlahy

195 935

Nová pol.	611541105	Podlaha třívrstvá dub Scheucher, woofloor 182	m2	62	2 689	167 766	ÚRS 2018 II
Nová pol.	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel	m2	57	246	13 933	ÚRS 2018 II
Nová pol.	55343119	Profil přechodový Al narážecí 40mm dub	m2	35	352	12 466	ÚRS 2018 II
Nová pol.	775429121	Montáž přechodové lišty	m2	35	50	1 770	ÚRS 2018 II

Krovy lávky - změna dispozice VZT jednotky

Krovy lávky - změna dispozice VZT jednotky

30 479

Nová pol.	775591197	Montáž parozábrany se samolepícím proužkem	m2	12	18,38	221	ÚRS 2018 II
Nová pol.	2832000	fólie hydroizolační PVC 2 mm	m2	12	269,92	3 239	ÚRS 2018 II
Nová pol.	2832000	fólie hydroizolační PVC 2 mm	m2	12	269,92	3 239	ÚRS 2018 II
Nová pol.	766660021	Montáž dveří š. do 80 cm požárních vč. Zárubně	ks	1	986,8	987	ÚRS 2018 II
Nová pol.	611656001	Dvěře protipožární EI 60, atyp	ks	1	22793,87	22 794	ÚRS 2018 II

Štukatéřské práce

Štukatéřské práce - opravy původních chybějících profilů a profilů v trasách

39 820

Nová pol.	pol 1	Štukatéřské práce - vytažení profilu ze sádry	ks	2	2508	5 016	není v ÚRS
Nová pol.	pol 2	Štukatéřské práce - výroba formy rovného profilu dva typy	ks	2	3620	7 240	není v ÚRS
Nová pol.	pol 3	Štukatéřské práce - oprava rohového modelu	ks	1	2376	2 376	není v ÚRS
Nová pol.	pol 4	Štukatéřské práce - výroba formy rohového modelu	ks	1	2948	2 948	není v ÚRS
Nová pol.	pol 5	Štukatéřské práce - výroba rovného dílu profilovaného	m	12	980	11 760	není v ÚRS
Nová pol.	pol 6	Štukatéřské práce - výroba rohového dílu	ks	2	760	1 520	není v ÚRS
Nová pol.	pol 7	Štukatéřské práce - osazení a zčištění prvků, čištění prvků	m	12	650	7 800	není v ÚRS
Nová pol.	pol 8	Štukatéřské práce - režie	%	0,03	38660	1 160	není v ÚRS

Úprava podlahy v 3.propadle pod rozvaděč RA1 a úpravnu vody

33 922

Úprava podlahy v 3.propadle pod rozvaděč RA1 a úpravnu vody

33 922

Nová pol.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	22,1	89	1 967	ÚRS 2018 II
Nová pol.	965045113	Bourání potěrů cementových tl.do 50mm	m2	22,1	125	2 763	ÚRS 2018 II
Nová pol.	776101121	Penetrace betonové podlahy 2x akrylát	m2	44,2	45	1 989	ÚRS 2018 II
Nová pol.	632451103	Cementový samonivelační potěr tl. do 10mm	m2	22,1	402	8 884	ÚRS 2018 II
Nová pol.	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr bet.podl	m2	22,1	525	11 603	ÚRS 2018 II
426.	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	2,900	778	2 256	ÚRS 2016-II

427.	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,900	172	499	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	---	-------	-----	-----	-------------

428.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,200	12	626	ÚRS 2016-II
------	-----------	---	---	--------	----	-----	-------------

429.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,900	1 150	3 335	ÚRS 2016-II
------	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------------

Datum: 5.8.2019

Vícepráce celkem

34 476,90

Méněpráce celkem

0

Zápočet nákladů

34 476,90

Položkový rozpočet

S:	DFXŠ Liberec sanační omítky - 1.propadlo, přízemí
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				28 842,00
1	602011105R00	Postřik maltou sanační Cemix WTA 044, ručně	m2	20,00000	77,10	1 542,00
2	602011124R00	Podhoz sanační Cemix WTA 014 ručně	m2	20,00000	342,00	6 840,00
3	602011121RT3	Omítka jádrová sanační Cemix , ručně	m2	20,00000	801,00	16 020,00
4	602011151R00	Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně	m2	20,00000	152,00	3 040,00
5	602011118RT5	Omítka jádrová vápenná Cemix 102, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 192,80
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,00000	68,00	1 632,00
7	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	1,10000	778,00	855,80
8	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením, na skládku do 1 km	t	1,10000	172,00	189,20
9	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu, na skládce (skládkovné)	t	1,10000	1 150,00	1 265,00
10	997013831	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku, ZDK 1 km přes 1 km	t	20,90000	12,00	250,80
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 442,10
11	1	Přesun stavebních hmot	%	0,05000	28 842,00	1 442,10

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	28 842,00
97	Prorážení otvorů	HSV	4 192,80
VN	Vedlejší náklady	VN	1 442,10
Vícepráce celkem Kč bez DPH			34 476,90

Změnový list č.2 - Soupis víceprací a méněprací - ZTI JIMMYS

Datum: 5.8.2019

Vícepráce celkem	380 767,84
Méněpráce celkem	0
Zápočet nákladů	380 767,84

Položkový rozpočet

S:	Dívaldo F.X. Šaldy - vícepráce - výměna stávajících nevyhovujících plastových rozvodů PVC a PP
O:	Liberec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Vnitřní vodovod - izolace tepelné				28 515,56
1	609	Izolace 52/10	m	6,00000	25,61	153,66
2	241	Izolace 42/10	m	31,00000	15,90	492,90
3	140	Izolace 35/10	m	29,00000	13,30	385,70
4	139	Izolace 28/10	m	5,00000	11,20	56,00
5	609	Izolace 42/15	m	5,00000	36,10	180,50
6	372	Izolace 35/15	m	68,00000	26,80	1 822,40
7	370	Izolace 28/15	m	254,00000	21,40	5 435,60
8	722182004R00	Montáž izol.skruti na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	403,00000	49,60	19 988,80
Díl:	720	Vnitřní vodovod - potrubí SV, TUV a cirkulace				203 378,56
9	273	PPr trubka d 50 PN 16	m	6,00000	155,60	933,60
10	247	PPr trubka d 40 PN 16	m	31,00000	104,60	3 242,60
11	135	PPr trubka d 32 PN 16	m	29,00000	69,10	2 003,90
12	134	PPr trubka d 25 PN 16	m	10,00000	42,30	423,00
13	272	PPr trubka d 40 PN 20 Basalt plus	m	5,00000	192,00	960,00
14	238	PPr trubka d 32 PN 20 Basalt plus	m	68,00000	126,50	8 602,00
15	7-	PPr trubka d 25 PN 20 Basalt plus	m	254,00000	84,90	21 564,60
16	722176116R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm	m	6,00000	322,50	1 935,00
17	722176115R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm	m	36,00000	288,50	10 386,00
18	722176114R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	97,00000	232,50	22 552,50
19	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	264,00000	198,50	52 404,00
20	722131933R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	20,00000	432,50	8 650,00
21	722131936R00	Propojení dosavadního potrubí závit.do DN 50	kus	2,00000	838,00	1 676,00
22	722131912R00	Potrubí - vsazení odbočky do DN 20	ks	34,00000	784,00	26 656,00
23	722131914R00	Potrubí - vsazení odbočky do DN 32	ks	11,00000	1 165,00	12 815,00
24	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	ks	4,00000	79,00	316,00
25	722290226R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	403,00000	38,92	15 684,76
26	722290234R00	Proplach vodovod.potrubí DN 80	m	403,00000	31,20	12 573,60
Díl:	721	Vnitřní vodovod - závitové přechody				16 606,80
27	281	PPr zástřík vnější d 50x6/4"	ks	10,00000	578,70	5 787,00
28	244	PPr zástřík vnější d 40x5/4"	ks	2,00000	446,30	892,60
29	239	PPr zástřík vnější d 32x1"	ks	20,00000	164,90	3 298,00
30	5-	PPr zástřík vnější d 25x3/4"	ks	62,00000	100,70	6 243,40
31	4-	PPr zástřík vnější d 20x1/2"	ks	6,00000	64,30	385,80
Díl:	722	Vnitřní vodovod - armatury				38 273,27
32	213	Kulový kohout Giacomini R 250D 6/4"	ks	5,00000	816,00	4 080,00
33	212	Kulový kohout Giacomini R 250D 5/4"	ks	1,00000	551,00	551,00

34	211	Kulový kohout Giacomini R 250D 1"	ks	10,00000	388,00	3 880,00
35	210	Kulový kohout Giacomini R 250D 3/4"	ks	31,00000	246,00	7 626,00
36	208	Kulový kohout Giacomini R 250D 1/2"	ks	3,00000	159,00	477,00
37	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 6/4	kus	3,00000	180,50	541,50
38	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 5/4	kus	1,00000	137,50	137,50
39	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 1	kus	10,00000	115,50	1 155,00
40	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 3/4	kus	34,00000	103,50	3 519,00
41	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 1/2	kus	3,00000	82,40	247,20
42	359	Mosazné šroubení přímé 1/2"	ks	3,00000	55,10	165,30
43	360	Mosazné šroubení přímé 3/4"	ks	31,00000	83,40	2 585,40
44	361	Mosazné šroubení přímé 1"	ks	10,00000	146,80	1 468,00
45	362	Mosazné šroubení přímé 5/4"	ks	1,00000	198,50	198,50
46	363	Mosazné šroubení přímé 6/4"	ks	3,00000	319,00	957,00
47	734267312R00	Šroubení topenářské, přímé DN 15 - montáž	ks	3,00000	39,25	117,75
48	734267313R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 20 - montáž	ks	31,00000	44,51	1 379,81
49	734267314R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 25 - montáž	ks	10,00000	49,30	493,00
50	734267315R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 32 - montáž	ks	1,00000	59,35	59,35
51	734267315R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 40 - montáž	ks	5,00000	74,06	370,30
52	1	Příruba se závitem 6/4"	ks	2,00000	2 062,00	4 124,00
53	722214212R00	Montáž přírubového spoje	ks	2,00000	560,83	1 121,66
54	2	Vodoměr Residia Jet podružný 1/2" SV	ks	1,00000	486,00	486,00
55	3	Vodoměr Residia Jet podružný TUV 1/2"	ks	2,00000	503,00	1 006,00
56	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	ks	3,00000	326,00	978,00
57	4	Vodoměrné šroubení 1/2"	pár	3,00000	53,00	159,00
58	400	Mosazná zpětná klapka s kovovou vložkou 3/4"	ks	3,00000	130,00	390,00
Díl:	723	Vnitřní vodovod - pomocný materiál				29 223,75
59	290	Podpůrný pozinkovaný žlab d 25	m	259,00000	26,25	6 798,75
60	240	Podpůrný pozinkovaný žlab d 32	m	97,00000	35,20	3 414,40
61	291	Podpůrný pozinkovaný žlab d 40	m	38,00000	41,00	1 476,00
62	292	Podpůrný pozinkovaný žlab d 50	m	6,00000	44,10	264,60
63	9	Kotevní - objímky, lišty, závěsy, spojovací mat.	ks	1,00000	17 270,00	17 270,00
Díl:		Stavební práce				32 400,90
		Vybourání prostupů v trase	ks	19,00000	265,00	5 035,00
		Vysekání kanálů v betonové podlaže	m	8,00000	456,00	3 648,00
		Zazdívká prostupů	ks	19,00000	398,00	7 562,00
		Betonáž kanálu	m	8,00000	425,00	3 400,00
		D+M revizních dvířek kovových do podlahy	ks	3,00000	1 511,00	4 533,00
		Nakládka a likvidace vyřezaného a vybour.materiálu	ks	1,00000	6 680,00	6 680,00
		Přesun hmot	%	0,05000	30 858,00	1 542,90
Díl:	724	Vnitřní vodovod - demontáže bez likvidace				20 769,00
64	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	391,00000	19,50	7 624,50
65	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	12,00000	31,10	373,20
66	722220872R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4	ks	34,00000	31,10	1 057,40
67	722220873R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1	ks	10,00000	38,60	386,00
68	722220874R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 5/4	ks	1,00000	46,40	46,40
69	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 6/4	ks	3,00000	38,60	115,80
70	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	403,00000	26,90	10 840,70
71	722211813R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami do DN 80	ks	2,00000	162,50	325,00
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 600,00
64	722170801R00	Průzkumné práce a inženýrská činnost	ks	1,00000	11 600,00	11 600,00
Celkem vícepráce bez DPH						380 767,84

Změnový list č.2 - Soupis víceprací a méněprací - ZTI - změna PD

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Datum: 5.8.2019								
Vícepráce celkem							86 963	
Méněpráce celkem							- 20 028	
Zápočet nákladů							66 935	
D.1.4: Technika prostředí staveb							66 935	
D.1.4.1: Zářaditelné technické instalace							66 935	
D.1.4.1.01: Vodovod - vnitřní							48 503	
D.1.4.1.1.01: Ocelové potrubí							41 221	
484.	722130232	Potrubí vodovodní ocelové zářaditelné potrubí svařované běžné DN 20		m	- 40,000	388	- 15 520	ÚRS 2016-II
Nové pol.		Potrubí nerez spojované lisováním D 22x 1,2 mm - změna dle požadavku AD		m	58,000	950	55 100	není v ÚRS
Nové pol.	722131915	Vsazení odbočky do potrubí DN 40		ks	1,000	1 070	1 070	ÚRS 2019
Nové pol.	722131985	Propojení potrubí potrubí DN 40		ks	1,000	571	571	ÚRS 2019
D.1.4.1.1.02: Plastové potrubí								
D.1.4.1.1.03: Ochrana potrubí							5 162	
486.	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - na nerez potrubí požadavek na AD		m	58,000	89	5 162	ÚRS 2016-II
D.1.4.1.1.04: Armatury							1 436	
489.	722232104	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem		kus	- 2,000	431	- 862	ÚRS 2016-II
Nové pol.		Kulový kohout R G 3/4" na nerez potrubí požadavek na AD		kus	1,000	1 697	1 697	není v ÚRS
491.	722231023	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity		kus	1,000	601	601	ÚRS 2016-II
D.1.4.1.1.05: Ostatní							684	
492.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	18,000	38	684	ÚRS 2016-II
D.1.4.1.02: Kanalizace splašková							8 670	
D.1.4.1.2.01: PE potrubí							8 670	
Nové pol.	721171903	Vysazení odbočky DN50		m	2,000	310	620	ÚRS 2019
Nové pol.	721171905	Vysazení odbočky DN100		m	3,000	550	1 650	ÚRS 2019
Nové pol.	721171907	Vysazení odbočky DN150		m	2,000	1 760	3 520	ÚRS 2019
Nové pol.	721171918	Propojení potrubí DN50		m	2,000	230	460	ÚRS 2019
Nové pol.	721171913	Propojení potrubí DN100		m	3,000	260	780	ÚRS 2019
Nové pol.	721171913	Propojení potrubí DN150		m	2,000	820	1 640	ÚRS 2019
D.1.4.1.03: Zařizovací předměty							9 762	
D.1.4.1.3.04: Mechanická zařízení							9 762	
524.	D.1.4.1.3.4_0	Přečerpávací zařízení, Vmax=1,5m3/h, výtlak 1,0m požadavek na AD		kus	1,000	- 3 646	- 3 646	vlastní
Nové pol.		Čerpadlo pro čerpání kondenzátu od jednotky VZT č.2 - 10-12m - napojení v 3.propadele - pravé část - požadavek na AD		kus	1,000	8 862	8 862	vlastní
525.	D.1.4.1.3.4_0	Zařízení pro přečerpání kondenzátu, výtlak 3,0m - k chladičům jednotkám v místnosti kabiny zvukařů - požadavek na AD		kus	2,000	2 273	4 546	vlastní

Změnový list č.2 - Soupis víceprací a méněprací - VZT - změna PD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
	Datum:	5.8.2019					
		Vícepráce celkem				284 551	
		Méněpráce celkem				-	
		Zápočet nákladů				284 551	
		D.1.4.3: Zařízení vzduchotechniky				284 551	
		Zařízení č.10 - úklidová komora - doplnění PD				126 990	
553.	751310044	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vlnité D do 400 mm	m	133,000	830	110 390	ÚRS 2016-II změna PD
Nové pol.	429-71275	Požární klapka pr.280 se signalizací polohy listů	ks	2,000	3 900	7 800	ÚRS 2019 změna PD
Nové pol.	429-71275	Požární klapka pr. 315 se signalizací polohy listů	ks	2,000	4 400	8 800	ÚRS 2019 změna PD
		D.1.4.3.1.15: Vzduchotechnické potrubí				20 845	
549.	751510015	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2 - změna umístění jednotky VZT Měky	m	11,000	1 895	20 845	ÚRS 2016-II změna PD
		D.1.4.3.4.01: Ostatní prvky				47 658	
574.	D.1.4.3.4.1_006	Požární klapka čtyřhranná - 800x500mm - provedení s komunikačním a napájecím zařízením - napájení AC - 230V/50Hz - změna PD umístění jednotky VZT Měky	ks	3,000	15 886	47 658	vlastní změna PD
		D.1.4.3.1.13: Zařízení č.13, 14, 15, 16				45 700	
539.	D.1.4.3.1.13_001	radiální ventilátor - R napojení 250 mm - 230V/50Hz - příkon 193 W	ks	1,000	32 106	32 106	vlastní chyba PD
540.	D.1.4.3.1.13_002	Uzavírací klapka se servopohonem - R napojení 250 mm - AC 24V, 50/60 Hz, DC 24V	ks	1,000	3 886	3 886	vlastní chyba PD
541.	D.1.4.3.1.13_003	El. potrubní ohřev - 3 NPE 230V/50Hz - příkon 1,2 kW - R 250 mm	ks	1,000	9 708	9 708	vlastní chyba PD
		D.1.4.3.1.14: Zařízení č.17, 18, 19, 20				43 358	
542.	D.1.4.3.1.14_001	radiální ventilátor - R napojení 250 mm - 230V/50Hz - příkon 47 W	ks	1,000	30 304	30 304	vlastní chyba PD
543.	D.1.4.3.1.14_002	Uzavírací klapka se servopohonem - R napojení 250 mm - AC 24V, 50/60 Hz, DC 24V	ks	1,000	5 100	5 100	vlastní chyba PD
544.	D.1.4.3.1.14_003	El. potrubní ohřev - 3 NPE 230V/50Hz - příkon 1,2 kW - R 160 mm	ks	1,000	7 954	7 954	vlastní chyba PD

Změnový list č.2 - Soupis víceprací a méněprací - Vytápění - změna PD

Poř.	Kód	Popis	upis pokračov:	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
	Datum:	5.8.2019						
		Vícepráce celkem .					421 459	
		Méněpráce celkem					- 110 140	
		Zápočet nákladů					311 319	
		D.1.4.4: Zařízení vytápění a ochlazování staveb					311 319	
		D.1.4.4.01: Potrubí					78 564	
pol.č.		D.1.4.4.1.02: Měděné potrubí					4 764	
629.	D.1.4.4.1.2_002	Potrubí měděné lisované - izolovaná 3/8" (9,5mm) - rozšíření jednotek chlazení m.č.626 - požadavek na AD		m	6,000	318	1 908	vlastní
630.	D.1.4.4.1.2_003	Potrubí měděné lisované - izolovaná 5/8" (15,9mm) - rozšíření jednotek chlazení m.č.626 - požadavek na AD		m	6,000	476	2 856	vlastní
		D.1.4.4.1.04: Ochranna potrubí					73 800	
639.	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm- požadavek na AD		m	820,000	90	73 800	ÚRS 2016-II
		D.1.4.4.02: Otopná tělesa					145 368	
		D.1.4.4.2.01: Otopná tělesa - článková					73 733	
650.	D.1.4.4.2.1_003	Otopné těleso litinové článkové 600/160 se základním nátěrem -chyba PD		m2	1,700	1 984	3 373	vlastní
651.	D.1.4.4.2.1_004	Otopné těleso litinové článkové 500/225 s barevným nátěrem a zdobným reliéfem - chyba PD		článek	- 4,000	5 110	- 20 440	vlastní
652.	D.1.4.4.2.1_005	Otopné těleso litinové článkové 500/225 s barevným nátěrem - chyba PD		článek	20,000	4 540	90 800	vlastní

D.1.4.4.2.02: Otopná tělesa - panelová

71 635

653.	735151475.AH	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/800 mm - chyba PD	kus	1,000	2 460	2 460	odvozené ÚRS
663.	735152473.AH	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/600 mm - chyba PD	kus	1,000	2 750	2 750	odvozené ÚRS
665.	735152555.AH	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 500/800 mm - chyba PD	kus	- 3,000	3 200	- 9 600	odvozené ÚRS
670.	735152579.AH	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm - chyba PD	kus	- 1,000	3 600	- 3 600	odvozené ÚRS
673.	735152658.AH	Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 500/1100 mm - chyba PD	kus	- 4,000	4 300	- 17 200	odvozené ÚRS
674.	D.1.4.4.2.2_001	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 700/600 mm - chyba PD	kus	- 2,000	2 900	- 5 800	vlastní
675.	D.1.4.4.2.2_002	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 700/800 mm - chyba PD	kus	1,000	3 500	3 500	vlastní
677.	D.1.4.4.2.2_004	Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 700/1400 mm - chyba PD	kus	- 1,000	3 200	- 3 200	vlastní
678.	D.1.4.4.2.2_005	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 700/1400 mm - chyba PD	kus	3,000	4 600	13 800	vlastní
682.	D.1.4.4.2.2_009	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 700/600 mm - chyba PD	kus	- 1,000	3 200	- 3 200	vlastní
683.	D.1.4.4.2.2_010	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 700/1200 mm - chyba PD	kus	3,000	3 600	10 800	vlastní
684.	D.1.4.4.2.2_011	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 700/1000 mm - chyba PD	kus	2,000	3 200	6 400	vlastní
685.	D.1.4.4.2.2_012	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 700/1100 mm - chyba PD	kus	1,000	3 100	3 100	vlastní
Nová položka		Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 700/1200 mm - chyba PD	kus	1,000	3 104	3 104	není v ÚRS

Nová pol.	735 15-2193	Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 900/600 mm - chyba PD	kus	1,000	4 195	4 195	ÚRS 2019
Nová pol.	735 15-1473	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/600 mm - chyba PD	kus	1,000	3 620	3 620	ÚRS 2019
Nová pol.		Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 700/1000 mm - chyba PD	kus	1,000	4 850	4 850	není v ÚRS
Nová pol.	735 15-2697	Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 900/1000 mm - chyba PD	kus	1,000	10 023	10 023	ÚRS 2019
Nová pol.	735 15-2640	Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 400/1200 mm - chyba PD	kus	5,000	6 456	32 280	ÚRS 2019
Nová pol.		Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 400/700 mm - chyba PD	kus	3,000	4 451	13 353	není v ÚRS

D.1.4.4.03: Armatury, termostatické hlavice

71 070

D.1.4.4.3.01: Armatury, termostatické hlavice

71 070

695.	D.1.4.4.3.1_001	Montážní příslušenství pro otopná tělesa 16x2,2-RŠ 1/2 - změna požadavek na AD	kus	45,000	440	19 800	vlastní
696.	D.1.4.4.3.1_002	Trubková přípojovací garnitura k otopným tělesům VK - chyba PD	kus	168,000	220	36 960	vlastní

Nová pol.	734 11-3118	Kohout kulový uzavírací DN 80 s nav.přírub - požadavek od TLIB	kus	2,000	7 155	14 310	ÚRS 2019
-----------	-------------	--	-----	-------	-------	--------	----------

D.1.4.4.06: Zařízení vytápění a chlazení

16 317

D.1.4.4.6.01: Zařízení vytápění a chlazení

16 317

811.	D.1.4.4.6.1_025	Chladicí jednotka fancoil, parapetní vnitřní, max.rozměry 1400x700x250mm, požad.výkon 6 kW, -- dvoutrubková - požadavek na AD	kus	- 1,000	47 100	- 47 100	vlastní
Nová pol.		Chladicí jednotka fancoil, parapetní vnitřní, požad.výkon 3 kW, -- dvoutrubková - požadavek na AD	kus	2,000	31 709	63 417	není v ÚRS

Změnový list č.2 - Soupis víceprací a méněprací - EPS- změna PD

Datum: 5.8.2019

Vícepráce celkem	9 524
Méněpráce celkem	-
Zápočet nákladů	9 524

Cenová nabídka na doplnění čidla do nového požárního úseku včetně doplnění o snímání PPK - místnost č.626

Místo:

Divadlo F.X.Šaldy Liberec

			zařizení		práce	
název		ks/m	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
MHG 262	OPT hlásič	1	1674,00	1674,00	328,00	328,00
MHY 734	patice	1	224,00	224,00	262,00	262,00
MHG 943	4x IN	1	2059,00	2059,00	722,00	722,00
JY(ST)Y 2x2x0,8		15	11,00	165,00	19,00	285,00
trubka 20		15	11,30	169,50	20,70	310,50
spojka 20		5	17,00	85,00	11,00	55,00
příchytka 20		45	15,00	675,00	11,00	495,00
hmoždinka		45	15,00	675,00	15,00	675,00
ostatní instalační materiál		1	180,00	180,00	265,00	265,00
popis adres		5	22,00	110,00	9,00	45,00
měření po úsecích		5			38,00	190,00
uvedení prvku do provozu		5			40,00	200,00
celkem				6016,50		3832,50

Sleva na dodávku LITES	15%	593,55
-------------------------------	-----	--------

REKAPITULACE	
dodávka materiálu	5422,95 Kč
práce+revize+oživení	3832,50 Kč
inženýrská činnost (4% z práce)	153,30 Kč
VRN (3% z práce)	114,98 Kč
celkem bez DPH (zaokrouhleno)	9 524,00 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)		číslo OZ: 02/2019	
Zhotovitel:	WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679		
Objednatel:	Statutární město Liberec, IČ 00262978	Datum: 5 8. 2019	
Název akce: „Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“ SOD č. DS201900613 ze dne 28. 5. 2019			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy:	na specifikaci:	ano	
	na výkresy:	ano	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	ne	
Předmět změny: Změny se týká termínu plnění. Změny jsou: - změna umístění řízení vzduchotechnických jednotek včetně kabeláží, prostupů atd. - změna požárního úseku na půdě nad jevištěm - změna elektronické požární signalizace a projednání s hasiči - změna řízení a umístění ovládaní topení (referenčních čidel) - výměna přívodu vodoinstalace pro divadelní klub (vedení bylo za skryto v 2. suterénu v zásypu omítky) - změna vedení topení v divadelním klubu a 2. suterénu (skladba podlah a stropů) - oprava omítek v předprodeji po vystěhování nábytku z kanceláře - dopracování projektové dokumentace vzduchotechniky, topení včetně posouzení statika - změna připojení topení dle požadavku dodavatele tepla MVV. - změna chlazení ve zvukařské kabině - doplnění původních poškozených štukových reliéfů na schodištích			
Počet připojených listů specifikací:			ks
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Vladimír Wünsch): Za technický dozor stavby – souhlas se změnovým listem č.ZL. 02/2019.			
Příloha: č. 1 (3 ks listů) – Žádost o prodloužení termínů dokončení díla č. 2 (1 ks list) - Soupis odsouhlasených změn č. 3 (20 listů) – Soupis odsouhlasených změn – rozpočtová část			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo OZ: 02/2019

Zhotovitel:	WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Lenkvík – jednatel společnosti, zástupce zhotovitele
Datum:	5.8. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
„Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“

Změna rozsahu plnění je učiněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst. č. 6, písmen a), b) a c) zákona.

Počet připojených listů specifikací: 1 ks

Počet připojených výkresů: 0 ks

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

(viz. přílohy) 1 207 317,75 Kč

(viz. přílohy) 2 408 982,30 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



- včetně dodatku č.1 19 859 008,- Kč
- včetně dodatku č.2 21 060 672,55 Kč

Termín dokončení díla – 15.10.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, kvality provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace zakázky pro plnění celého díla.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 14.8. 2019

Datum: 14.8. 2019

Věc: DFXŠ - Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení díla

V návaznosti na zápis v Stavením deníku (dále SD) ze 28.6.2019, ve kterém zhotovitel upozorňuje investora na prodloužení termínu dokončení díla, a to z důvodu nedostatečného vyřešení návrhu technického řešení v rámci předané projektové dokumentace, Vám předkládáme zdůvodnění požadavku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla.

Zhotovitel se před podpisem Smlouvy o dílo (dále SoD) seznámil s realizační PD, což potvrdil podpisem SoD. Při seznámení s dokumentací zjistil následující nejasnosti v PD, které následně požadoval sdělit či doplnit.

Jedná se o :

- 1/ V projektové realizační dokumentaci měření a regulace (dále jen MaR) - chybí výkresy půdorysů se zakreslením pozic prvků, rozvaděčů, tras a vedení kabeláže pro ovládání vzduchotechniky a topení. Nebyla jasná koncepce řízení vzduchotechniky (dále VZT) a ÚT v divadle. Bez PD není zhotovitel schopen provést dílenskou dokumentaci a provést objednávky materiálů. Dne 25. 6. 2019 byla odsouhlasena koncepce a umístění rozvaděčů, dle návrhů, které vypracoval a projektantovi zaslal zhotovitel. K 30. 06.2019 nebyla předána doplněná projektová dokumentace. Hlavní projektant (dále HP) vyřešil 17. 7. 2019 zaslání vyjádření projektanta MaR. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení díla minimálně o dny, kdy nemohl objednat materiál či započít ani přípravné práce, tj o 30 dní.
- 2/ Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) – před zahájením plnění díla, v souladu s SoD, provedl zhotovitel posudek stávajícího systému, ze kterého vyplývá nutná výměna ústředny. Zhotovitel předložil cenovou nabídku realizaci nové ústředny, včetně projektové dokumentace. Na základě změnového listu došlo k podepsání dodatku k SOD podepsaného 31. 7. 2019. Po podpisu a zveřejnění byly objednány hlavní komponenty EPS. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu min. o 30 dní.
- 3/ Vytápění – výkresy půdorysů a schémata obsahují rozměrové rozdíly v otopných tělesech. Bez vyjasnění nebylo možno objednat otopná tělesa, jejichž dodací lhůta je 8 týdnů. Vyřešeno 11. 6. 2019. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení díla o 15 dní.

Dne 6.6.2019 na KD č.1 předloženy HP následující požadavky na vyjasnění:



- 1/ Stavební práce – nejasné provedení ocelových konstrukcí v suterénech a v krovech. Výrobní výkresy jsou jiné než výkresy statiky a půdorysy. Dále chybí u některých prvků kóty či řezy, z nichž je patrný způsob instalace. Zhotovitel požaduje opravu a doplnění chybějících výkresů. K 30. 6. 2019 nebyla dokumentace správně opravena, tak aby mohly konstrukce být zadány do výroby. Konstrukce v suterénu byly vyřešeny 3. 7. 2019. Konstrukce v krovech v lávkách vyřešena 19. 7. 2019. Zhotovitel požaduje prodloužení termínů dokončení stavby min. o 30 dní.
- 2/ Divadelní klub – provozovatel požaduje změnu skladby podlahy. Nejdříve uvažováno s novou světelnou podlahou. Do 30.6.2019 nebyla předložena ze strany provozovatele vyjádření, včetně podkladů pro stavební připravenost. Bez ní nebylo možno provést jakékoliv stavební úpravy v podlahách místnosti č.133. Zhotovitel požaduje z výše uvedeného důvodu prodloužení termínu min. o 21 dní.

Dne 12. 6. 2019 zhotovitel při zahájení prací elektro zjistil nejasnosti v umístění navržených rozvaděčů se stávajícími zařízeními. Dále zhotovitel požaduje přesnou specifikaci provedení jímací soustavy na střeše divadlo po doplnění nových střešních prvků. Vyřešeno 24. 6. 2019 projektantem na stavbě. Projektant dohodnuté skutečnosti zapracuje do PD a pošle revizi. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení profese elektro o 12 dní.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nejasnosti, které mají zásadní vliv na průběh a dokončení stavby, požaduje zhotovitel odsouhlasení prodloužení termínu dokončení díla dle výš uvedených návrhů.

Termín plnění do 15.10.2019


V Liberci dne 13.8.2019



Věc: DFXŠ - Soupis odsouhlasených změn

- 1/ změna umístění řízení MaR pro vzduchotechnické jednotky včetně kabeláží, prostupů atd. - odsouhlaseno 2.7.2019
- 2/ změna požárního úseku na půdě nad jevištěm – požadavek generálního projektanta 19.7.2019
- 3/ změna elektronické požární signalizace a projednání s hasiči – již dodatek č.1 k SoD
- 4/ změna řízení a umístění ovládaní topení (referenčních čidel) – odsouhlaseno 25.6.2019
- 5/ výměna přívodu vodoinstalace pro divadelní klub (vedení bylo za skryto v 2. suterénu v zásypu omítky) – odsouhlaseno 15.7.2019
- 6/ změna vedení topení v divadelním klubu a 2. suterénu (skladba podlah a stropů) – odsouhlaseno 10.6.2019
- 7/ oprava omítek v předprodeji po vystěhování nábytku z kanceláře - odsouhlaseno 8.8.2019
- 8/ dopracování projektové dokumentace vzduchotechniky, topení včetně posouzení statika – odsouhlaseno 10.6.2019
- 9/ změna připojení topení dle požadavku dodavatele tepla MVV – odsouhlaseno 22.7.2019
- 10/ změna chlazení ve zvukářské kabině – odsouhlaseno 10.6.2019
- 11/ doplnění původních poškozených štukových reliéfů na schodištích – odsouhlaseno 10.6.2019

V Liberci dne 13.8.2019



Harmonogram činností na akci " Divadlo F.X.Šaldy Liberec - Rekonstrukce rozvodů vytápění a VZT" září-říjen 2019

[illegible]

Plán plnění

Předpokládaný harmonogram prací na akci " Divadlo F.X.Šaldy Liberec - Rekonstrukce rozvodů vytápění a VZT" aktualizace 26.6.2019

[illegible]