

POZNÁMKY


- a - doplnění keramického obkladu v místě zazdívaných dveří
- b - dřevěný rošt + obložení - použití původní, rozumně znečištěné dlažby nového prostoru
- c - nový keramický obklad u umyvadla
- d - SDK opášení stávajícího kanalizačního odvětrávacího potrubí
- e - SDK předsělna v. 1250 mm
- f - do sprchy umístit mado na stěnu
- g - kofry radiátorů - okopat tělesa nutno zakryt/ovat z přední a horní strany + kofení (ukončení. Přední částí nutno řešit odhlnělně). Kofry budou provedeny v rámci trubkových prací, jednotlivé plochy provést min. z 50% volně (umožnit proudění vzduchu). Poruchové řešení bude upřesněno v rámci stáby,
- h - hrana tělesného zálepkového systému - viz samostatná dokumentace
- i - do stávajícího dřevního trídla v dolní části z obou stran osadit větrací mřížku 2x Alu 475/70 mm
- j - zařazení dveří bez spodní spíky - umožnit otevření stávajícího podkrovy. zařazení kování do podlahy

- k - tendiní vstupní rohově cca 1,01,6m poklázaná na dlažbu
- l - obložení přípojevněho kanalizačního potrubí - sořik u podlahy obloží keramickou dlažbou
- m - nový rozvaděč R3 - z části ubourat stávající přířbu, opášení SDK konverticí s požární odolností dle PRŘ
- n - do SDK opášení přánítní úseky pod stropem provést revizní otvory v místech vodorovně a jednotlivých úzavěřů
- \* součástí stavebních úprav bude výměna oken v celém pavilonu, nahrazení meziklených vozák vyzdívkami a zápletení fasády. Tyto práce jsou předněn samostatné projektové dokumentace.

PŘEKLADY  
Př.1 - YTONG nenosný překlad NEP 12,5 2 ks

LEGENDA HMOT

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽDIVO Z PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK YTONG
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLAŠTĚNÍ
- CHEMLÉ DOZDÍVKY



AKCE:			
MŠ Delšínek - dok. pro zadání stavby dodavatelé			
MÍSTO:	Liberec - Starý Hráčov	VÝROBCÍ PROJEKT:	Ing. Ivo Palouš
STUPEŇ:	Dokumentace	PROJEKTOVATEL:	Ing. Lubomír Matužák
skutečného provedení		VLÁDA:	1:0
Stavební část		MĚŘÍTKO:	1:50
Půdorys 1.NP - nový stav		ČÍSLO MÍSTO:	262/09
		ČÍSLO VÝKRESU:	02