Na pojit na stávající plynovod pro kuchyň
v pilíři měření a regulace za plynoměrem
Plynoměr zůstává stávající – samostatné měření kuchyně

STÁVAJÍCÍ OKNA – OSADIT SÍTĚ PROTI HMYZU

HUP

32

Potrubí vedené v podlaze
ocel s izolací Bralen

v podlaze

Připojení kotlů, sporáků
bude pomocí flexibilních hadic

2200

53 54 55 56 57 58

KK-20

25

Varný blok – viz. gastrovybavení

s.v.2490

1500

SDK

PODLAHU (2x)

800
1970

AKU 17,5

STÁV. ROZVADĚČ

s.v.3200

R11 R10

EW30/DP3-C2

900
1970

VSTUP ZE ŠKOLY

ŠKOLNÍ
CHODBA

OBJEDNÁVKOVÉ MÍSTO

elektro 12 kW

Vedení v podlaze



Legenda:

— + — Navržený vnitřní plynovod ocel

59 Označení gastro vybavení

Specifikace vybavení kuchyně je součástí PD gastro vybavení

Dopřesněn umístění vpustí bude provedeno dle dodávané technologie

Dopřesnění umístění vývodů pro varný blok bude provedeno dle dodávané technologie

Projektant : Jan Severa	Vypracoval : Jan Severa	Stavby Seho Sebuzín 151, 403 02 Ústí n.L. Tel : 724115984, www.seho.cz
Kraj : Liberecký	Obec : Liberec	Čís.zak.: 58/2017
Investor: Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec		Měřítko: 1:50
ZŠ Husova Liberec Stavební úpravy kuchyně II		Datum: 12/2017 Účel: DPS
1.NP–plynovod		P–1