

Legenda místností

č.m.	název místnosti	podlaha	strop	stěna	m^2	sv
1.01	infocentrum	epoxcementová stěrka šedá/bílá (odsouhlasí AD)	sádrová stěrka, barva šedá, omyvatelná malba (odsouhlasí AD)	sádrová stěrka, barva šedá, omyvatelná malba logo - nalepovací folie vysoká odolnost, barva zlatá	56,70	4,20
1.02	kancelář	epoxcementová stěrka šedá (odsouhlasí AD)	sádrová stěrka, barva bílá omyvatelná malba (odsouhlasí AD)	sádrová stěrka, barva bílá SDK, bílý nátěr	28,40	4,20

Položkový plán

I. etapa

A1/1	uzamykací skříňky
A1/2	uzamykací skříňky
A1/3	vstupní portál
A1/4	vestavná skříňová stěna se spodními skříňěmi a s nikou s informačními obrazovkami
A1/5	vestavná skříňová stěna s nikou se zásobníky na letáky, magnetickou plochou
A1/6	snížený podhled s prosvětleným barrisolem, se stínovou prověrávanou drážkou
A1/7	informační pult s prosklenou vitrínou
A1/8	úprava stávajících interiérových dveří
A1/9	vestavná skříňová stěna s dveřmi, prosvětlenými plexisklovými dvířky s informacemi o Liberci

II. etapa

A2/1	vestavná skříň s regály, šuplíky a nikou pro mapy s ocelovou kolejnicí a ocelovým žebříkem
A2/2	markýza

Legenda materiálů

- stávající zděná konstrukce z CP
- nábytek a atypické výrobky, viz. samostatný výkres výpis položek
- nová podlaha litá cementoepoxidová stěrka tl. 20 mm barva lesklá bílá (bude vzorkováno, odsouhlasí AD)
- nová podlaha litá cementoepoxidová stěrka tl. 20 mm barva matná šedá (bude vzorkováno, odsouhlasí AD)
- vybourání stávající konstrukce z CP

Poznámky

01	výpis položek A je na samostatném výkrese 6.A/1 a 6.A/2 - Výpis atypických výrobků
02	veškeré výrobky , materiály, povrchy a barvy budou před použitím na stavbě odsouhlaseny architektem v rámci AD
03	v případě nejasností nebo nepředvídatelných okolností, rozporu jednotlivých částí dokumentace (zejména se stavebně konstrukční částí) je nutno kontaktovat architekta, jakékoliv změny musí být odsouhlaseny zodpovědnými projektanty jednotlivých částí projektu a architektem v rámci AD
04	veškeré elektroinstalace a osazení ele. zařízení jsou zakresleny ve výkresu půdorys - elektroinstalace

akce **Interiér Městského informačního centra v Liberci**

místo	náměstí Dr. E. Beneše 23, Liberec 1
stupeň pd	dokumentace pro provedení stavby
zadavatel	Statutární město Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zodp.projektant	ing. arch. Jana Medlíková tel. 774047207 email medlikova@atakarchitekti.com
vypracoval	ing. arch. Jana Medlíková tel. 774047207 email medlikova@atakarchitekti.com
	Ing. arch. Ondřej Novák tel. 721 142 952 email ondrejnovaku@gmail.com
	ing. arch. ing. Pavlína Šturmová tel. 721045526 email pavlina.sturmova@seznam.cz

datum	12 2018
zakázka	42/2018

atakarchitekti

výkres	**Půdorys - stavební úpravy**
měřítko	1:50
číslo	2b