



SMLOUVA O DÍLO

č. DS202100549

„MŠ U Bertíka, ul. Údolní, Liberec – odvlhčení objektu a oprava dvou venkovních schodišť“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: panem Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
ve věcech technických: [redacted] oddělení správy objektů a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12
zastoupené: Martinem Dušákem
ve věcech technických: Martinem Dušákem
IČ: 25426541
DIČ: CZ25426541
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 17553

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je oprava dvou venkovních schodišť a odstranění vlhkosti suterénu objektu **Mateřské školy U Bertíka, Údolní 985/2, 460 01 Liberec 1**, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v dokumentaci, zpracované [redacted]
[redacted] dne 30. 11. 2019 a v položkovém výkazu výměr, který je nedílnou přílohou a součástí smlouvy. Zhotovitel se s dokumentací seznámil, což potvrzuje podpisem smlouvy.

3) Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:

- demontáž herních prvků;
- postupná demontáž 2 venkovních schodišť;
- demontáž a montáž zahradních obrubníků;
- demontáž a montáž betonové dlažby;
- zemní práce;
- přibetonování vnějšího líce suterénního zdiva;
- montáž izolace proti zemní vlhkosti;
- montáž izolace tepelné stěn a základů;
- úprava svodu hromosvodu;
- montáž drenáží;
- montáž revizních šachet a kanalizačního potrubí dešťové kanalizace;
- betonáž základů venkovních schodišť;
- montáž schodišťových konstrukcí ze železobetonu;
- montáž kamenných schodišťových stupňů;
- opravy omítek vnitřních a vnějších;
- oprava vnitřních obkladů;
- oprava maleb a nátěrů;
- výměna části SDK konstrukcí;
- výměna klempířských konstrukcí;
- oprava truhlářských konstrukcí;
- oprava zámečnických konstrukcí a jejich nátěry;
- úklid staveniště.

4) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje:

- zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;
- vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- zajistit dopravní značení k případným dopravním omezením po dobu stavebních prací, jeho údržby a přemísťování, a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel;
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě a o vlastnostech na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy;
- provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení plnění;
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

- 5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je odstranění vlhkosti suterénu a oprava stávajícího nevyhovujícího stavu venkovních schodišť objektu mateřské školy.
- 6) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu.
- 7) Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN (EN). Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8) **Místo plnění: mateřská škola U Bertíka, Údolní 985/2, 460 01 Liberec 1,**

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Předpoklad duben 2021.**
- 2) **Dokončení a předání díla: do třinácti (13) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli,** stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 5) Lhůta pro dokončení díla může být prodloužena v závislosti na klimatických podmínkách a to na žádost zhotovitele. Prodloužení termínu musí být objednatelem písemně potvrzeno ve stavebním deníku a o změně termínu plnění musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude prováděna za plného provozu mateřské školy v areálech, kde se pohybují děti. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti realizovat podle předem schváleného postupu a harmonogramu projednaného se zástupci mateřské školy a objednatele.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy v závislosti na sjednaný termín zahájení plnění písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či

vyměřené v souvislosti se staveništem, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci **Mateřská škola U Bertíka, Údolní 985/2, p.o. Údolní 985/2, 460 01 Liberec 1**, která s budovou hospodář, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.

- 4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
- 5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.
- 6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveniště a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor,

osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 2. 2021, podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku:

„MŠ U Bertíka, ul. Údolní, Liberec – odvlhčení objektu a oprava dvou venkovních schodišť“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH:	1 000 000,00 Kč
DPH 21%:	210 000,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	1 210 000,00 Kč

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.

- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD nebo Flash disku, zachycující průběh plnění.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedených v bodě 6.
- 6) a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**

- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

- 1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
 - v důsledku vyšší moci
 - v případě nepříznivých klimatických podmínek

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) **Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.**
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termínem, dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

- 2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne: 09 -04- 2021

Za zhotovitele:




Martin Dušák
jednatel

Za objednatele:





Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora



Titulní list nabídky
podané v rámci zakázky malého rozsahu:

**„MŠ U Bertíka, ul. Údolní, Liberec - odvlhčení objektu a oprava
dvou venkovních schodišť“**

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora

Účastník:	STYLSTAV Liberec s.r.o.
IČ:	25426541
DIČ:	CZ25426541
Sídlo:	Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12
Statutární orgán účastníka:	jednatel
Kontaktní osoba:	Martin Dušák
Tel. č. kontaktní osoby:	
E-mail kontaktní osoby:	
Telefon, fax,(e-mail):	

Nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH	1 000 000,00 Kč
DPH	210 000,00 Kč
Nejvýše přípustná nabídková cena včetně DPH	1 210 000,00 Kč

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Liberci dne 22.2.2021


Jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka (razítko)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 171
 Stavba: Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

KSO:
 Místo: Údolní 958/2 Liberec

CC-CZ:
 Datum: 22/02/2021

Zadavatel:
 MML

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ: 25426541
 DIČ: CZ25426541

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,000,000.00
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 1,000,000.00	Výše daně 210,000.00
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			1,210,000.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 171

Stavba: Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertika Údolní

Místo: Údolní 958/2 Liberec

Datum:

22.02.2021

Zadavatel: MML

Projektant:

Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1,000,000.00	1,210,000.00
171a	SO 01 Odizolování objektu	723,000.00	874,830.00
171b	SO 02 Oprava schodiště	176,000.00	212,960.00
171c	SO 03 Oprava omítek fasády	101,000.00	122,210.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171a - SO 01 Odizolování objektu

KSO:

Místo: Údolní 958/2 Liberec

CC-CZ:

Datum: 22.02.2021

Zadavatel:

MML

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ:

25426541

DIČ:

CZ25426541

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

723,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	723,000.00	21.00%	151,830.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

874,830.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171a - SO 01 Odizolování objektu

Místo:

Údolní 958/2 Liberec

Datum:

22.02.2021

Zadavatel:

MML

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

723,000.00

HSV - Práce a dodávky HSV

487,039.41

1 - Zemní práce	131,132.50
2 - Zakládání	49,985.60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34,840.99
4 - Vodorovné konstrukce	12,265.00
5 - Komunikace pozemní	64,625.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49,606.50
8 - Trubní vedení	64,111.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48,752.00
997 - Přesun sutě	11,502.86
998 - Přesun hmot	20,217.96

PSV - Práce a dodávky PSV

150,310.59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	67,567.68
713 - Izolace tepelné	35,926.00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10,465.00
763 - Konstrukce suché výstavby	1,330.39
764 - Konstrukce klempířské	18,468.94
766 - Konstrukce truhlářské	520.29
767 - Konstrukce zámečnické	10,101.51
781 - Dokončovací práce - obklady	2,975.03
783 - Dokončovací práce - nátěry	985.00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1,970.75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12,650.00

O01 - Ostatní

50,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště	6,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	2,500.00
VRN6 - Územní vlivy	10,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	2,500.00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171a - SO 01 Odizolování objektu

Místo:

Údolní 958/2 Liberec

Datum:

22.02.2021

Zadavatel:

MML

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

723,000.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

487,039.41

D 1

Zemní práce

131,132.50

214	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění- kde nejsou zpevněné plochy a pro rýhu řez B-B	m3	10.000	245.00	2,450.00
PP Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění- kde nejsou zpevněné plochy a pro rýhu řez B-B							
70	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	100.000	225.00	22,500.00
PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3							
71	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	100.000	12.00	1,200.00
PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3							
74	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3- dočištění a kolem sítí	m3	10.000	425.00	4,250.00
PP Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3- dočištění a kolem sítí							
75	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10.000	13.00	130.00
PP Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3							
72	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	100.000	235.00	23,500.00
PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3							
73	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	100.000	15.00	1,500.00
PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4							
76	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4- dočištění a olem sítí	m3	10.000	435.00	4,350.00
PP Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4- dočištění a olem sítí							
77	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	10.000	14.00	140.00
PP Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4							
89	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-pro dren v zahradě řez B-B, a pro dopojení k Š1,2	m3	11.000	225.00	2,475.00
PP Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-pro dren v zahradě řez B-B, a pro dopojení k Š1,2							
207	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11.000	12.00	132.00
PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3							
88	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3- dočištění a kolem sítí dle řez B-B	m3	3.000	425.00	1,275.00
PP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3- dočištění a kolem sítí dle řez B-B							
208	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11.000	13.00	143.00
PP Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3							
220	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	45.000	85.00	3,825.00
PP Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m							
221	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	30.000	170.00	5,100.00
PP Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m							
222	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	45.000	40.00	1,800.00
PP Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m							
223	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	30.000	80.00	2,400.00
PP Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m				
78	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30.000	78.00	2,340.00
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
79	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m- na mezideponii a zpět	m3	60.000	32.00	1,920.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m- na mezideponii a zpět				
80	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	60.000	16.00	960.00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m				
195	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17.000	165.00	2,805.00
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
81	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17.000	235.00	3,995.00
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
82	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17.000	85.00	1,445.00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
209	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění- po napojení k Š1,2	m3	1.500	45.00	67.50
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění- po napojení k Š1,2				
205	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do	kus	1.000	450.00	450.00
	PP		Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5				
204	K	184502111	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5- strom v blízkosti D2	kus	1.000	250.00	250.00
	PP		Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5- strom v blízkosti D2				
58	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504- přebytečná zemina (drenáž) a část kameniva které nepůjde použít	t	30.000	130.00	3,900.00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504- přebytečná zemina (drenáž) a část kameniva které nepůjde použít				
117	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných do 103 % PS- původní výkopek zpět hutnit po vrstvách 20 cm- v blízkosti sítí dle podmínek správců	m3	228.000	85.00	19,380.00
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných do 103 % PS- původní výkopek zpět hutnit po vrstvách 20 cm- v blízkosti sítí dle podmínek správců				
1	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5- oprava trávníku po stavební mechanizaci a mezideponii	m2	200.000	25.00	5,000.00
	PP		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5- oprava trávníku po stavební mechanizaci a mezideponii				
2	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	265.000	28.00	7,420.00
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	265.000	12.00	3,180.00
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10.000	85.00	850.00
	PP		osivo směs travní parková				
D	2		Zakládání				49,985.60
146	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože fr 16/32 otevřený výkop	m	71.000	290.00	20,590.00
	PP		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože fr 16/32 otevřený výkop				
109	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m- obalení štěrku drenáže	m2	142.000	15.00	2,130.00
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m- obalení štěrku drenáže				
110	M	TCT.0013370.UR S	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 g/m2	m2	163.300	32.00	5,225.60
	PP		geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 g/m2				
49	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm- pod schody u D1	m3	1.000	955.00	955.00
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm- pod schody u D1				
44	K	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15-pod kamennou zídou a schody u D1- odhad	m3	3.000	2,300.00	6,900.00
	PP		Základové klenby z betonu tř. C 12/15-pod kamennou zídou a schody u D1- odhad				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	272313511a	Základové klenby z betonu tř. C 12/15-pro schody u vstupu a na chodníku vpravo od vstupu	m3	1.500	2,300.00	3,450.00
	PP		Základové klenby z betonu tř. C 12/15-pro schody u vstupu a na chodníku vpravo od vstupu				
85	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného-jednostranné pro přibetonávku	m2	113.000	65.00	7,345.00
	PP		Zřízení bednění základových pasů rovného-jednostranné pro přibetonávku				
86	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	113.000	30.00	3,390.00
	PP		Odstranění bednění základových pasů rovného				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				34,840.99
87	K	312311811	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 12/15-přibetonávka zdi pr. tl 8 cm	m3	15.000	2,300.00	34,500.00
	PP		Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 12/15- přibetonávka zdi pr. tl 8 cm				
206	K	359901111R	Vyčištění stok- vyčištění Š 2 od bahna cca 0,2 m3	m	1.000	340.99	340.99
	PP		Vyčištění stok- vyčištění Š 2 od bahna cca 0,2 m3				
D 4			Vodorovné konstrukce				12,265.00
45	K	430321313	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20- schodnice pro schody u D1	m3	1.000	2,600.00	2,600.00
	PP		Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20- schodnice pro schody u D1				
46	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0.050	47,000.00	2,350.00
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505				
47	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6.000	65.00	390.00
	PP		Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m				
48	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6.000	30.00	180.00
	PP		Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m				
148	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku- schody vstup a chodník vpravo od vstupu	m	8.000	355.00	2,840.00
	PP		Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku- schody vstup a chodník vpravo od vstupu				
43	K	434191433	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných s oboustranným zazděním- schody u D1 z původních rozebraných stupňů	m	11.000	355.00	3,905.00
	PP		Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných s oboustranným zazděním- schody u D1 z původních rozebraných stupňů				
D 5			Komunikace pozemní				64,625.00
200	K	113106121.1	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně- odhad opravy mezideponie	m2	30.000	40.00	1,200.00
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně- odhad opravy mezideponie				
203	K	596811120.1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	30.000	225.00	6,750.00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2				
202	M	59248005.1	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní- odhad	m2	33.000	275.00	9,075.00
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní- odhad				
26	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně- vstup suterén včt podkladní šd	m2	5.000	55.00	275.00
	PP		Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně- vstup suterén včt podkladní šd				
24	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	5.000	25.00	125.00
	PP		Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí				
25	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm- vstupu suterén	m2	5.000	365.00	1,825.00
	PP		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm- vstupu suterén				
17	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně- chodník 30/30/5 a u schodů 50/50/5 u D1 pro zpět použití včt podkladní šd	m2	33.000	45.00	1,485.00
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně- chodník 30/30/5 a u schodů 50/50/5 u D1 pro zpět použití včt podkladní šd				
23	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	33.000	20.00	660.00
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého				
18	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	28.000	215.00	6,020.00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	59248005	<i>dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní- odhad dokup</i>	m2	10.000	275.00	2,750.00
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní- odhad dokup				
20	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2- u schodu u D1	m2	5.000	215.00	1,075.00
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2- u schodu u D1				
21	M	59245320	<i>dlažba plošná betonová 500x500x50mm přírodní- odhad dokup</i>	m2	1.000	275.00	275.00
	PP		dlažba plošná betonová 500x500x50mm přírodní- odhad dokup				
38	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 150 mm ručně-pod chodníky pro zpět použití	m2	38.000	125.00	4,750.00
	PP		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 150 mm ručně-pod chodníky pro zpět použití				
63	K	564750111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm- bez dodávky kameniva-použit původní	m2	25.000	65.00	1,625.00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm- bez dodávky kameniva-použit původní				
62	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm včt dodávky kameniva-odhad	m2	13.000	155.00	2,015.00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm včt dodávky kameniva-odhad				
16	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně- kamenivo kačírek z okap chodníku uskladnit v místě pro zpět použití	m2	35.000	85.00	2,975.00
	PP		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně- kamenivo kačírek z okap chodníku uskladnit v místě pro zpět použití				
14	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním - z původního kameniva včt folie proti prorůstání	m2	35.000	156.00	5,460.00
	PP		Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním - z původního kameniva včt folie proti prorůstání				
15	M	58337403	<i>kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32-odhad dokup výměry</i>	t	1.000	385.00	385.00
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32-odhad dokup výměry				
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových- okapový chodník a chodník z beton dlažby- k dalšímu použití	m	70.000	34.00	2,380.00
	PP		Vytrhání obrub záhonových- okapový chodník a chodník z beton dlažby- k dalšímu použití				
22	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	70.000	15.00	1,050.00
	PP		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních				
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- z původních obrub	m	70.000	155.00	10,850.00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- z původních obrub				
13	M	59217037	<i>obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm- odhad výměry dokup</i>	m	30.000	54.00	1,620.00
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm- odhad výměry dokup				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49,606.50
152	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně- cca 30 míst velikosti 0,5-1 m2, 2 m 2 strop	m2	24.000	425.00	10,200.00
	PP		Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně- cca 30 míst velikosti 0,5-1 m2, 2 m 2 strop				
159	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3.000	155.00	465.00
	PP		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů				
50	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění- schodnice	m2	3.000	12.00	36.00
	PP		Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění- schodnice				
51	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	3.000	44.00	132.00
	PP		Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně				
52	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3.000	34.00	102.00
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
114	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty- XPS soklu pro mozaiku	m2	12.000	166.00	1,992.00
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty- XPS soklu pro mozaiku				
115	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn-sokl	m2	12.000	495.00	5,940.00
	PP		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn-sokl				
83	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou- kamenné zdivo pod terénem pro přibetonávku	m2	113.000	29.00	3,277.00
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou- kamenné zdivo pod terénem pro přibetonávku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	629995101a	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou- beton dlažba mezideponie a přilehlý chodník nerozebíraný, okolní konstrukce (kamenné zidky)	m2	100.000	29.00	2,900.00
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou- beton dlažba mezideponie a přilehlý chodník nerozebíraný, okolní konstrukce (kamenné zidky)				
90	K	631311123R	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15- korýtko pod dren dle skladby S3,S5	m3	4.500	2,500.00	11,250.00
	PP		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15- korýtko pod dren dle skladby S3,S5				
118	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4.500	115.00	517.50
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				
119	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu-spádový pro parapet soklu	m2	8.000	150.00	1,200.00
	PP		Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu-spádový pro parapet soklu				
111	K	634911122R	Rezáni spár š 10 mm hl do 20 mm v kamenném zdivu- pro zatažení okapnice	m	40.000	49.00	1,960.00
	PP		Rezáni spár š 10 mm hl do 20 mm v kamenném zdivu- pro zatažení okapnice				
116	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopisku tl 150 mm s udusáním- pod kačirkem dle skladby S5	m2	13.000	135.00	1,755.00
	PP		Okapový chodník ze štěrkopisku tl 150 mm s udusáním- pod kačirkem dle skladby S5				
157	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1.000	450.00	450.00
	PP		Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2				
158	M	55331104	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,práva	kus	1.000	950.00	950.00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,práva				
102	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	90.000	30.00	2,700.00
	PP		Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm				
103	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	90.000	22.00	1,980.00
	PP		mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm				
104	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	90.000	16.00	1,440.00
	PP		Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci				
105	M	TSS.TECHNPR150	tvarovka průchodka TECHNODREN P 100	kus	18.000	20.00	360.00
	PP		tvarovka průchodka TECHNODREN P 100				
D 8			Trubní vedení				64,111.00
123	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m- dešťová kanalizace, plynovod, elektrokabely, vodovod	m3	9.000	58.00	522.00
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m- dešťová kanalizace, plynovod, elektrokabely, vodovod				
124	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	18.000	195.00	3,510.00
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/2				
120	K	8001R	dočasné svedení/propojení dešťové kanalizace, DV a drenáží pro odvod srážkových vod během doby	soub	1.000	1,500.00	1,500.00
	PP		dočasné svedení/propojení dešťové kanalizace, DV a drenáží pro odvod srážkových vod během doby výstavby				
133	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 včt tvarovek	m	71.000	188.00	13,348.00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 včt tvarovek				
145	K	871275211a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 včt tvarovek- dopojení na klemp svody	m	2.000	190.00	380.00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 včt tvarovek- dopojení na klemp svody				
138	K	894811123	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm- D 4,5	kus	4.000	4,950.00	19,800.00
	PP		Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm- D 4,5				
137	K	894811135.OSM	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm- D2,3	kus	2.000	5,150.00	10,300.00
	PP		Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm- D2,3				
136	K	894811137.OSM	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm- D1	kus	1.000	5,550.00	5,550.00
	PP		Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm- D1				
141	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	3.000	855.00	2,565.00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok				
139	K	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	2.000	825.00	1,650.00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	2.000	445.00	890.00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem				
142	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	3.000	455.00	1,365.00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15				
121	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm- elektro, vodovod, plynovod	m	10.000	6.50	65.00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm- elektro, vodovod, plynovod				
69	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160- 2 x dešťový svod čelní stěna-	m	2.000	18.00	36.00
	PP		Demontáž potrubí z PVC do D 160- 2 x dešťový svod čelní stěna-				
64	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6.000	395.00	2,370.00
	PP		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125				
65	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	2.000	40.00	80.00
	PP		Demontáž lapače střešních splavenin DN 110				
66	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4.000	45.00	180.00
	PP		Demontáž lapače střešních splavenin DN 125				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48,752.00
125	K	460470012R	Provizorní zajištění kabelů a vedení ve výkopech- plynovod, elektropřípojka, vodovod, hromosvod- vyvážení, zabezpečení proti poškození provázením atd..	m	30.000	65.00	1,950.00
	PP		Provizorní zajištění kabelů a vedení ve výkopech- plynovod, elektropřípojka, vodovod, hromosvod- vyvážení, zabezpečení proti poškození provázením atd..				
210	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3.000	36.00	108.00
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
199	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- suterén po opravách omítek	m2	100.000	48.00	4,800.00
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- suterén po opravách omítek				
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého- pod kamennou zídou u D1- odhad	m3	1.500	1,950.00	2,925.00
	PP		Bourání základů z betonu prostého- pod kamennou zídou u D1- odhad				
39	K	961044111a	Bourání základů z betonu prostého- pod schody od vstup suterén k D1- odhad včt schodnic	m3	1.500	1,850.00	2,775.00
	PP		Bourání základů z betonu prostého- pod schody od vstup suterén k D1- odhad včt schodnic				
42	K	963022819R	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě- k dalším použití- schody u	m	11.000	74.00	814.00
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě- k dalším použití- schody u D1				
150	K	963022819Ra	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě- k dalším použití- schody u hlavního vstupu a na chodníku vpravo od vstupu	m	8.000	74.00	592.00
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě- k dalším použití- schody u hlavního vstupu a na chodníku vpravo od vstupu				
156	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1.000	155.00	155.00
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
144	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	71.000	85.00	6,035.00
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200				
37	K	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm- pro průchod potrubí v kamenné zdi u D3	kus	1.000	535.00	535.00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm- pro průchod potrubí v kamenné zdi u D3				
213	K	975011531	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m- pro podepření schodiště v blízkosti D3	m	10.000	1,650.00	16,500.00
	PP		Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m- pro podepření schodiště v blízkosti D3				
153	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %- cca 30 míst velikosti 0,5-1 m2 pro sananční omítky	m2	22.000	62.00	1,364.00
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %- cca 30 míst velikosti 0,5-1 m2 pro sananční omítky				
154	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	2.000	64.00	128.00
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %				
160	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2- u bouraných zárubní	m2	1.000	84.00	84.00
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2- u bouraných zárubní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	985221012	Postupně rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3- zídka u D1 a u hlavního vstupu- pro zpět použití	m3	1.500	1,650.00	2,475.00
PP			Postupně rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3- zídka u D1 a u hlavního vstupu- pro zpět použití				
147	K	985223211	Přezdivování kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3-z původních kamenů	m3	1.500	4,800.00	7,200.00
PP			Přezdivování kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3-z původních kamenů				
198	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	6.000	52.00	312.00
PP			Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene				
D 997			Přesun sutě				11,502.86
55	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m- podkladní šterky a kačírky na mezideponii a zpět	t	47.710	82.00	3,912.22
PP			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m- podkladní šterky a kačírky na mezideponii a zpět				
196	K	997221149	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem	t	47.710	16.00	763.36
PP			Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem				
56	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m- kameny, betonové dlažby a obruby na mezideponii a zpět	t	47.710	98.00	4,675.58
PP			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m- kameny, betonové dlažby a obruby na mezideponii a zpět				
197	K	997221159	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	47.710	20.00	954.20
PP			Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem				
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2.500	32.00	80.00
PP			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				
61	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2.500	6.00	15.00
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				
57	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2.500	165.00	412.50
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
59	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101- dlažby a obruby které nebude možné použít	t	2.000	100.00	200.00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101- dlažby a obruby které nebude možné použít				
194	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904- nopová folie atd	t	0.500	980.00	490.00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904- nopová folie atd				
D 998			Přesun hmot				20,217.96
193	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	120.345	168.00	20,217.96
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				150,310.59
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				67,567.68
95	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním včt vodovných ploch- beton korýtko	m2	172.000	10.00	1,720.00
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním včt vodovných ploch- beton korýtko				
92	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.052	43,500.00	2,262.00
PP			lak penetrační asfaltový				
191	K	711131821	Odstránění izolace proti zemní vlhkosti svislé- původní nopová folie odhad výměry	m2	50.000	14.00	700.00
PP			Odstránění izolace proti zemní vlhkosti svislé- původní nopová folie odhad výměry				
93	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP- včt vodovných ploch-beton korýtko	m2	172.000	95.00	16,340.00
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP- včt vodovných ploch-beton korýtko				
218	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	206.400	155.00	31,992.00
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací- beton plocha schodnic	m2	3.000	46.00	138.00
	PP		Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací- beton plocha schodnic				
54	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	6.000	88.00	528.00
	PP		stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby				
98	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou- větrací na nopovou folii	m	46.000	26.00	1,196.00
	PP		Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou- větrací na nopovou folii				
99	M	28323011	lišta ukončovací provětrávací pro drenážní fólie nopové	m	50.600	42.00	2,125.20
	PP		lišta ukončovací provětrávací pro drenážní fólie nopové				
96	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie- včt vodorovné části beton korýtko	m2	142.000	30.00	4,260.00
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie- včt vodorovné části beton korýtko				
97	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	170.400	24.00	4,089.60
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm				
106	K	711748088	Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu- prostupy plyn, voda, elektro	kus	3.000	70.00	210.00
	PP		Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu- prostupy plyn, voda, elektro				
107	K	711768088	Izolace proti vodě kotevních prostupů folie dotmelením	kus	3.000	98.00	294.00
	PP		Izolace proti vodě kotevních prostupů folie dotmelením				
180	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	856.438	2.00	1,712.88
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
	D	713	Izolace tepelné				35,926.00
100	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	142.000	64.00	9,088.00
	PP		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek				
219	M	28376352	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	149.100	126.00	18,786.60
	PP		deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 50mm				
184	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	149.100	54.00	8,051.40
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				10,465.00
186	K	741001R	Úprava svodu hromosvodu nadzemní část v místě soklu- vedení, podpěry, ochranná trubka	soub	4.000	1,200.00	4,800.00
	PP		Úprava svodu hromosvodu nadzemní část v místě soklu- vedení, podpěry, ochranná trubka				
126	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	20.000	85.00	1,700.00
	PP		Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu				
127	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn- odhad pro dopojení	kg	20.000	30.00	600.00
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn- odhad pro dopojení				
128	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby- odhad pro dopojení	kus	5.000	98.00	490.00
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby- odhad pro dopojení				
129	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	5.000	25.00	125.00
	PP		svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm				
187	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m- hromosvod	kus	1.000	2,750.00	2,750.00
	PP		Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m- hromosvod				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1,330.39
155	K	763112987	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xH2 12,5- vlhká sklad kuchyně	kus	2.000	665.00	1,330.00
	PP		Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xH2 12,5- vlhká sklad kuchyně				
183	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0.281	1.40	0.39
	PP		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				18,468.94
67	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m-2x svod v zahradě	kus	2.000	200.00	400.00
	PP		Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m-2x svod v zahradě				
68	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití- 2x svod v zahradě	m	4.000	90.00	360.00
	PP		Demontáž svodu k dalšímu použití- 2x svod v zahradě				
112	K	764222435	Oplechování rovné okapové hrany z Al lakovaného plechu rŠ 400 mm-sokl	m	33.000	385.00	12,705.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Oplechování rovné okapové hrany z Al lakovaného plechu rš 400 mm-sokl				
132	K	764226409	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al lakovaného plechu rš 800 mm- v místě oken až přes horní hranu soklu včt ztmelení u oken	m	7.000	485.00	3,395.00
PP			Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al lakovaného plechu rš 800 mm- v místě oken až přes horní hranu soklu včt ztmelení u oken				
113	K	767627308	Příplatek za přípojovací spáru těsnicím akrylátovým tmelem exteriérovou	m	40.000	40.00	1,600.00
PP			Příplatek za přípojovací spáru těsnicím akrylátovým tmelem exteriérovou				
182	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	5.958	1.50	8.94
PP			Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				
D	766	Konstrukce truhlářské					520.29
215	K	766663920	Oprava dveřních křidel dřevěných - přihoblováním po obvodu	m	4.000	102.00	408.00
PP			Oprava dveřních křidel dřevěných - přihoblováním po obvodu				
216	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6.000	18.00	108.00
PP			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				
217	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	5.958	0.72	4.29
PP			Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				
D	767	Konstrukce zámečnické					10,101.51
151	K	767001R	Dmžt, zkrácení (o 5 cm) a zpět montáž mříží ocelových cca 140 x 74 cm pro oplechování parapetu okna+ nátěr- stěna průčelí a okno u D1	ks	5.000	495.00	2,475.00
PP			Dmžt, zkrácení (o 5 cm) a zpět montáž mříží ocelových cca 140 x 74 cm pro oplechování parapetu okna+ nátěr- stěna průčelí a okno u D1				
192	K	767002R	Dmžt, zkrácení (o 5 cm) a zpět montáž mříží ocelových cca 140 x 74 cm pro oplechování parapetu okna+ nátěr- oblouk stěna terasy	ks	2.000	495.00	990.00
PP			Dmžt, zkrácení (o 5 cm) a zpět montáž mříží ocelových cca 140 x 74 cm pro oplechování parapetu okna+ nátěr- oblouk stěna terasy				
30	K	767161111R	Demontáž a Montáž zábradlí rovného z trubek hmotnosti do 20 kg- ozn. Z 2 2 ks dl cca 5 m	m	10.000	288.00	2,880.00
PP			Demontáž a Montáž zábradlí rovného z trubek hmotnosti do 20 kg- ozn. Z 2 2 ks dl cca 5 m				
31	K	767161111R.1	Demontáž a Montáž zábradlí rovného z trubek hmotnosti do 20 kg- ozn. Z 3 1 ks dl cca 3 m	m	3.000	258.00	774.00
PP			Demontáž a Montáž zábradlí rovného z trubek hmotnosti do 20 kg- ozn. Z 3 1 ks dl cca 3 m				
32	K	767220110R	Demontáž a zpět Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek - ozn. Z1 1 ks délka cca 2 m	m	2.000	238.00	476.00
PP			Demontáž a zpět Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek - ozn. Z1 1 ks délka cca 2 m				
33	K	767220110R,1	Demontáž a zpět Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek - ozn. Z4 2 ks délka cca 3,5 m a 4,5 m	m	8.000	268.00	2,144.00
PP			Demontáž a zpět Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek - ozn. Z4 2 ks délka cca 3,5 m a 4,5 m				
27	K	767531111R	Demontáž a zpět Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón-vstup suterén	m2	1.000	42.00	42.00
PP			Demontáž a zpět Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón-vstup suterén				
28	K	767531121R	Demontáž a zpět Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	3.000	48.00	144.00
PP			Demontáž a zpět Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím				
185	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	135.774	1.30	176.51
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
D	781	Dokončovací práce - obklady					2,975.03
161	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4.000	4.00	16.00
PP			Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu				
162	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4.000	30.00	120.00
PP			Nátěr penetrační na stěnu				
165	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4.000	88.00	352.00
PP			Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem				
163	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	4.000	250.00	1,000.00
PP			Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem				
164	M	LSS.WAA1N007	obkládačka ColorONE, 198 x 198 x 6,5 mm- dtto původní obklad	m2	4.400	320.00	1,408.00
PP			obkládačka ColorONE, 198 x 198 x 6,5 mm- dtto původní obklad				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	31.613	2.50	79.03
PP Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m							
D 783 Dokončovací práce - nátěry							985.00
166	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí- nové i původní zárubně	m2	5.000	18.00	90.00
PP Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí- nové i původní zárubně							
167	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5.000	19.00	95.00
PP Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem							
168	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5.000	84.00	420.00
PP Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí							
169	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5.000	76.00	380.00
PP Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1,970.75
170	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m- pro napojení stará x nová malba	m2	5.000	18.00	90.00
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m- pro napojení stará x nová malba							
174	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	50.000	1.50	75.00
PP Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m							
175	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	52.500	1.50	78.75
PP páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm							
172	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50.000	2.00	100.00
PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí							
173	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	52.500	2.00	105.00
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m							
176	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20.000	2.00	40.00
PP Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m							
177	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	21.000	2.00	42.00
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m							
171	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	24.000	12.00	288.00
PP Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m							
178	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24.000	42.00	1,008.00
PP Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m							
179	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu tónovanou	m2	24.000	6.00	144.00
PP Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky							
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							12,650.00
29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- odstranění drobných okrasných prvků před zemními pracemi a jejich osazení zpět- květináče, tvarovky ztraceného bednění,lavičky, herní prvky atd	hod	15.000	220.00	3,300.00
PP Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- odstranění drobných okrasných prvků před zemními pracemi a jejich osazení zpět- květináče, tvarovky ztraceného bednění,lavičky, herní prvky atd							
5	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista- sondy sítě a detaily řešení	hod	15.000	250.00	3,750.00
PP Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista- sondy sítě a detaily řešení							
188	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista- kontrola obnažených sítí před zásypem plynovod, vodovod, elektropřipojka	hod	5.000	280.00	1,400.00
PP Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista- kontrola obnažených sítí před zásypem plynovod, vodovod, elektropřipojka							
6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- sondy sítě a varianty provedení	hod	15.000	280.00	4,200.00
PP Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- sondy sítě a varianty provedení							
D O01 Ostatní							50,000.00
7	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 50 000 Kč	soub	1.000	50,000.00	50,000.00
PP Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 50 000 Kč							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							23,000.00
D VRN3 Zařízení staveniště							6,000.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	030001000	Zařízení staveniště, výstražné cedulky, mobilní WC	...	1.000	6,000.00	6,000.00
PP			Zařízení staveniště, výstražné cedulky, mobilní WC, oplocení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost				2,500.00
189	K	044002000	Revize plynovod podzemní část po obnažení a zpět zásypu- s vydáním písemné zprávy	...	1.000	2,500.00	2,500.00
PP			Revize plynovod podzemní část po obnažení a zpět zásypu- s vydáním písemné zprávy				
D VRN6			Územní vlivy				10,000.00
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů- beton, dokup dlažby a obruba, šd	...	1.000	10,000.00	10,000.00
PP			Mimostaveništní doprava materiálů- beton, dokup dlažby a obruba, šd				
D VRN7			Provozní vlivy				2,500.00
131	K	075002000	Ochranná pásma- plynovod, vodovod a přípojka NN	...	1.000	2,500.00	2,500.00
PP			Ochranná pásma- plynovod, vodovod a přípojka NN				
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				2,000.00
10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1.000	2,000.00	2,000.00
PP			Doprava zaměstnanců				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171b - SO 02 Oprava schodiště

KSO:

Místo: Údolní 958/2 Liberec

CC-CZ:

Datum: 22.02.2021

Zadavatel:

MML

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ:

25426541

DIČ:

CZ25426541

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		176,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	176,000.00	21.00%	36,960.00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	212,960.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt: 171b - SO 02 Oprava schodiště

Místo: Údolní 958/2 Liberec

Datum: 22.02.2021

Zadavatel: MML

Projektant:

Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176,000.00
HSV - Práce a dodávky HSV	130,735.50
1 - Zemní práce	6,627.50
2 - Zakládání	11,540.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42,567.86
4 - Vodorovné konstrukce	9,240.00
5 - Komunikace pozemní	6,915.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4,140.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35,960.00
997 - Přesun sutě	9,260.04
998 - Přesun hmot	4,485.10
PSV - Práce a dodávky PSV	6,464.50
783 - Dokončovací práce - nátěry	6,464.50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5,300.00
O01 - Ostatní	25,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8,500.00
VRN3 - Zařízení staveniště	3,000.00
VRN6 - Územní vlivy	4,000.00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171b - SO 02 Oprava schodiště

Místo:

Údolní 958/2 Liberec

Datum:

22.02.2021

Zadavatel:

MML

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176,000.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

130,735.50

D 1

Zemní práce

6,627.50

39	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5- oprava trávníku po stavební mechanizaci	m2	100.000	25.00	2,500.00
PP Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5- oprava trávníku po stavební mechanizaci							
44	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100.000	28.00	2,800.00
PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5							
42	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100.000	12.00	1,200.00
PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5							
43	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.500	85.00	127.50
PP osivo směs travní parková							

D 2

Zakládání

11,540.00

26	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	4.000	2,600.00	10,400.00
PP Základové klenby z betonu tř. C 16/20							
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12.000	65.00	780.00
PP Zřízení bednění základových pasů rovného							
28	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12.000	30.00	360.00
PP Odstranění bednění základových pasů rovného							

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

42,567.86

21	K	311213223R	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm- bez dodávky kamenné- použit původní prvky	m3	2.500	4,950.00	12,375.00
PP Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm- bez dodávky kamenné- použit původní prvky							
25	K	311213223Ra	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm- včt dodávky kamene v případě poškození původního prvku- odhad	m3	2.000	11,383.93	22,767.86
PP Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm- včt dodávky kamene v případě poškození původního prvku- odhad							
19	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	3.000	250.00	750.00
PP Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva							
23	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa- pilířek zidky a boční stěna zábradlí	m3	1.100	4,650.00	5,115.00
PP Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa- pilířek zidky a boční stěna zábradlí							
20	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	30.000	52.00	1,560.00
PP Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene							

D 4

Vodorovné konstrukce

9,240.00

22	K	434191443	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných s jednostranným zazděním- z původních rozebraných stupňů	m	24.000	385.00	9,240.00
PP Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných s jednostranným zazděním- z původních rozebraných stupňů							

D 5

Komunikace pozemní

6,915.00

47	K	571908111R	Odstranění a zpět provedení - Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm- z původního kaminiva	m2	5.000	175.00	875.00
PP Odstranění a zpět provedení - Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm- z původního kaminiva							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm- doložení podstupnice prvního stupně z původních kostek	m2	1.000	365.00	365.00
PP			Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm- doložení podstupnice prvního stupně z původních kostek				
53	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně- odhad opravy	m2	10.000	40.00	400.00
PP			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně- odhad opravy				
59	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	10.000	225.00	2,250.00
PP			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2				
55	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní- odhad	m2	11.000	275.00	3,025.00
PP			dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní- odhad				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
24	K	623331121R	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně- speciální soklová směs	m2	6.000	185.00	1,110.00
PP			Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně- speciální soklová směs				
14	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně- veškeré kamenné prvky schodiště a zdiva po zpět montáži	m2	30.000	29.00	870.00
PP			Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně- veškeré kamenné prvky schodiště a zdiva po zpět montáži				
15	K	782991421	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru-prvky schodiště a soklu + zbylá část soklu u schodů	m2	40.000	54.00	2,160.00
PP			Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru-prvky schodiště a soklu + zbylá část soklu u schodů				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
45	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových- u schodů	m	5.000	34.00	170.00
PP			Vytrhání obrub záhonových- u schodů				
56	K	113204111a	Vytrhání obrub záhonových- odhad pro opravy komunikace	m	10.000	34.00	340.00
PP			Vytrhání obrub záhonových- odhad pro opravy komunikace				
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- z původních obrub	m	5.000	155.00	775.00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- z původních obrub				
57	K	916231213a	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- nové obruby odhad pro opravy komunikace	m	10.000	155.00	1,550.00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- nové obruby odhad pro opravy komunikace				
58	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	11.000	55.00	605.00
PP			obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm				
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého- pasy a výplň pod schodištěm- předpoklad	m3	10.000	1,850.00	18,500.00
PP			Bourání základů z betonu prostého- pasy a výplň pod schodištěm- předpoklad				
13	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3- pilířek zidky a boční stěna zábradlí	m3	1.100	1,250.00	1,375.00
PP			Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3- pilířek zidky a boční stěna zábradlí				
6	K	962022490R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3- rozebrání k dalšímu použití- boční stěny schodišť včt pilíře a podstupnic z žulových kostek	m3	2.000	1,350.00	2,700.00
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3- rozebrání k dalšímu použití- boční stěny schodišť včt pilíře a podstupnic z žulových kostek				
7	K	962022490Ra	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3- rozebrání k dalšímu použití- sokl v místě zapuštění stupňů v nezbytně nutném rozsahu	m3	1.000	1,360.00	1,360.00
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3- rozebrání k dalšímu použití- sokl v místě zapuštění stupňů v nezbytně nutném rozsahu				
5	K	963023612R	Vybourání kamenných schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně- rozebrání pro další použití	m	24.000	85.00	2,040.00
PP			Vybourání kamenných schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně- rozebrání pro další použití				
9	K	966049831R	Rozebrání zákrytových desek betonových- k dalšímu použití 63x63x12 cm- na kamenném sloupu+ zpět osazení na lepidlo	kus	2.000	255.00	510.00
PP			Rozebrání zákrytových desek betonových- k dalšímu použití 63x63x12 cm- na kamenném sloupu+ zpět osazení na lepidlo				
10	K	966049831Ra	Rozebrání zákrytových desek betonových- k dalšímu použití 90x40x12 cm- na zídce + zpět osazení na	kus	2.000	275.00	550.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Rozebrání zákrtyových desek betonových- k dalšímu použití 90x40x12 cm- na zídce + zpět osazení na lepidlo				
11	K	966049831Rb	Rozebrání zákrtyových desek betonových- k dalšímu použití 160x40x12 cm- "madlo" + zpět osazení na lepidlo	kus	2.000	295.00	590.00
PP			Rozebrání zákrtyových desek betonových- k dalšímu použití 160x40x12 cm- "madlo" + zpět osazení na lepidlo				
12	K	966049831Rc	Rozebrání prvků betonových- k dalšímu použití cca 40x12 cm- "sloupek zábradlí" + zpět osazení na lepidlo a kotvu	kus	12.000	300.00	3,600.00
PP			Rozebrání prvků betonových- k dalšímu použití cca 40x12 cm- "sloupek zábradlí" + zpět osazení na lepidlo a kotvu				
17	K	985311213	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm- lokální opravy zákrtyových desek	m2	1.000	1,295.00	1,295.00
PP			Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm- lokální opravy zákrtyových desek				
D 997			Přesun sutě				9,260.04
48	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19.580	350.00	6,853.00
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
49	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19.580	32.00	626.56
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19.580	6.00	117.48
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
52	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16.630	100.00	1,663.00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101				
D 998			Přesun hmot				4,485.10
38	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	26.697	168.00	4,485.10
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				6,464.50
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6,464.50
30	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepáním páskou	m	20.000	1.50	30.00
PP			Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepáním páskou				
31	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	21.000	1.50	31.50
PP			páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm				
32	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	10.000	2.00	20.00
PP			Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií				
33	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	10.500	2.00	21.00
PP			fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
34	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru- původní zákrtyové desky, madlo, sloupky a nové omítky pilíře a boční stěny zábradlí	m2	25.000	16.00	400.00
PP			Okartáčování omítek před provedením nátěru- původní zákrtyové desky, madlo, sloupky a nové omítky pilíře a boční stěny zábradlí				
16	K	783801221	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem s okartáčováním hladkých betonů, povrchů z desek- původní zákrtyové desky, madlo a sloupky zábradlí	m2	9.000	68.00	612.00
PP			Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem s okartáčováním hladkých betonů, povrchů z desek- původní zákrtyové desky, madlo a sloupky zábradlí				
35	K	783823161	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1-3	m2	25.000	34.00	850.00
PP			Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1-3				
36	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	25.000	165.00	4,125.00
PP			Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek				
37	K	783896305	Příplatek k cenám elastických, mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu středně sytém	m2	25.000	15.00	375.00
PP			Příplatek k cenám elastických, mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu středně sytém				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5,300.00
40	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista- sondy schodiště a detaily řešení	hod	10.000	250.00	2,500.00
PP			Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista- sondy schodiště a detaily řešení				
41	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- řešení detailů schodiště	hod	10.000	280.00	2,800.00
PP			Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- řešení detailů schodiště				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D O01			Ostatní				25,000.00
1	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 25 000 Kč	soub	1.000	25,000.00	25,000.00
PP			Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 25 000 Kč				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				8,500.00
D VRN3			Zařízení staveniště				3,000.00
2	K	030001000	Zařízení staveniště, výstražné cedulky, oplocení výkopu, mobilní WC	...	1.000	3,000.00	3,000.00
PP			Zařízení staveniště, výstražné cedulky, oplocení výkopu, mobilní WC				
D VRN6			Územní vlivy				4,000.00
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	4,000.00	4,000.00
PP			Mimostaveništní doprava materiálů				
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				1,500.00
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1.000	1,500.00	1,500.00
PP			Doprava zaměstnanců				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171c - SO 03 Oprava omítek fasády

KSO:

Místo:

Údolní 958/2 Liberec

CC-CZ:

Datum:

22.02.2021

Zadavatel:

MML

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ:

25426541

DIČ:

CZ25426541

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		101,000.00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101,000.00	21.00%	21,210.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	122,210.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171c - SO 03 Oprava omítek fasády

Místo:

Údolní 958/2 Liberec

Datum:

22.02.2021

Zadavatel:

MML

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101,000.00

HSV - Práce a dodávky HSV	21,631.70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12,620.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8,529.83
997 - Přesun sutě	351.50
998 - Přesun hmot	130.37
PSV - Práce a dodávky PSV	75,368.30
712 - Povlakové krytiny	4,728.00
764 - Konstrukce klempířské	33,791.55
783 - Dokončovací práce - nátěry	36,848.75
O01 - Ostatní	25,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	1,500.00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka Údolní

Objekt:

171c - SO 03 Oprava omítek fasády

Místo:

Údolní 958/2 Liberec

Datum:

22.02.2021

Zadavatel:

MML

Projektant:

Uchazeč:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101,000.00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				21,631.70
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12,620.00
1	K	622325402	Oprava vnější vápennocementové štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20%- římsy kolem objektu, špaleta okna	m2	12.000	365.00	4,380.00
	PP		Oprava vnější vápennocementové štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20%- římsy kolem objektu, špaleta okna				
2	K	622325506R	Oprava vnější vápennocementové štukové omítky členitosti 4 v rozsahu do 50%- římsa pod okapem oblouková terasa- úprava (zkrácení) profilu římsy s mezerou od klempířského žlabu	m2	7.000	455.00	3,185.00
	PP		Oprava vnější vápennocementové štukové omítky členitosti 4 v rozsahu do 50%- římsa pod okapem oblouková terasa- úprava (zkrácení) profilu římsy s mezerou od klempířského žlabu				
3	K	622335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%- pod oplechováním terasy 2. NP	m2	4.000	345.00	1,380.00
	PP		Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%- pod oplechováním terasy 2. NP				
4	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně tl jádrové omítky 30 mm- vstup a sloupy kolem oblouku terasy 1. NP	m2	7.000	525.00	3,675.00
	PP		Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně tl jádrové omítky 30 mm- vstup a sloupy kolem oblouku terasy 1. NP				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8,529.83
5	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1.000	529.83	529.83
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m				
6	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	kus	10.000	295.00	2,950.00
	PP		Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití				
7	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1.000	385.00	385.00
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m				
8	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	sada	5.000	250.00	1,250.00
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m				
9	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	50.000	20.00	1,000.00
	PP		Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití				
10	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	sada	5.000	150.00	750.00
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m				
11	K	953951313	Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí- pro 20 ks háků, dl cca 30 cm	m	6.000	120.00	720.00
	PP		Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí- pro 20 ks háků, dl cca 30 cm				
12	K	978015391R	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% včt vyškábání spár a zařízení hrany pro napojení na okolní neporušenou omítku	m2	9.000	105.00	945.00
	PP		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% včt vyškábání spár a zařízení hrany pro napojení na okolní neporušenou omítku				
D	997		Přesun sutě				351.50
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0.728	350.00	254.80
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.728	32.00	23.30
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0.728	6.00	4.37
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
16	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0.531	130.00	69.03
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102				
	D	998	Přesun hmot				130.37
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.776	168.00	130.37
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				75,368.30
	D	712	Povlakové krytiny				4,728.00
18	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé-terasa	m2	7.000	24.00	168.00
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé-terasa				
19	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	7.000	28.00	196.00
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním				
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	7.000	10.00	70.00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.002	43,500.00	87.00
	PP		lak penetrační asfaltový				
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	14.000	105.00	1,470.00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
54	M	62855008	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu	m2	8.050	165.00	1,328.25
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu				
24	M	KVK.25	Elastodek 50 special dekor šedý PYE PV250 S5	m2	8.050	175.00	1,408.75
	PP		Elastodek 50 special dekor šedý PYE PV250 S5				
	D	764	Konstrukce klempířské				33,791.55
25	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové-terasa	m	10.000	32.00	320.00
	PP		Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové-terasa				
26	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti- háky žlaby- ztížený přístup pod plechováním terasy	kus	20.000	65.00	1,300.00
	PP		Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti- háky žlaby- ztížený přístup pod plechováním terasy				
27	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10.000	48.00	480.00
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti				
28	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8.000	46.00	368.00
	PP		Demontáž svodu do suti				
29	K	764011424R	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm RŠ 330 mm- ATYP oblouk	m	10.000	555.00	5,550.00
	PP		Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm RŠ 330 mm- ATYP oblouk				
30	K	764212665R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou RŠ 400 mm- ATYP oblouk	m	10.000	855.00	8,550.00
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou RŠ 400 mm- ATYP oblouk				
31	K	764501103R	Montáž žlabu podokapního půlkulatého- atyp konstrukce do oblouku- terasa	m	10.000	535.00	5,350.00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkulatého- atyp konstrukce do oblouku- terasa				
32	M	55344188R	žlab půlkruhový podokapní Pz barvený 333mm- atyp do oblouku	m	10.000	495.00	4,950.00
	PP		žlab půlkruhový podokapní Pz barvený 333mm- atyp do oblouku				
33	K	764501105R	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab- ztížený přístup pod oplechováním okapu terasy	kus	20.000	155.00	3,100.00
	PP		Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab- ztížený přístup pod oplechováním okapu terasy				
34	M	55344579	hák žlabový Pz barvený 333mm dl 550mm	kus	20.000	58.00	1,160.00
	PP		hák žlabový Pz barvený 333mm dl 550mm				
35	K	764508131	Montáž kruhového svodu včt kotlíku kolen a kotvení	m	8.000	125.00	1,000.00
	PP		Montáž kruhového svodu včt kotlíku kolen a kotvení				
36	M	55344212	svod kruhový Pz barvený 125mm včt kotlíku, kolen a kotvení	m	8.000	136.00	1,088.00
	PP		svod kruhový Pz barvený 125mm včt kotlíku, kolen a kotvení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel
37	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	383.697	1.50	
PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry	36,848.75			
38	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	50.000	1.50	75.00
PP		Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou					
39	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	52.500	1.50	78.75
PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm					
40	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	50.000	2.00	100.00
PP		Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií					
41	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	52.500	2.00	105.00
PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
42	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru- stěna u ČOV	m2	10.000	16.00	160.00
PP		Okartáčování omítek před provedením nátěru- stěna u ČOV					
43	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru- kamenný sokl v místě opravovaných omítek	m2	50.000	22.00	1,100.00
PP		Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru- kamenný sokl v místě opravovaných omítek					
44	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm-řimsy	m2	18.000	85.00	1,530.00
PP		Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm-řimsy					
45	K	783823161	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1-3	m2	32.000	32.00	1,024.00
PP		Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1-3					
46	K	783823171	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	7.000	38.00	266.00
PP		Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 4					
47	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	39.000	165.00	6,435.00
PP		Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek					
48	K	783896305	Příplatek k cenám elastických,mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu středně sytém	m2	39.000	25.00	975.00
PP		Příplatek k cenám elastických,mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu středně sytém					
D		O01	Ostatní	25,000.00			
49	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 25 000 Kč	soub	1.000	25,000.00	25,000.00
PP		Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 25 000 Kč					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00			
D		VRN3	Zařízení staveniště	1,500.00			
50	K	030001000	Zařízení staveniště,oplocení výkopu,výstražné cedulky, mobilní WC	...	1.000	1,500.00	1,500.00
PP		Zařízení staveniště oplocení výkopu,výstražné cedulky, mobilní WC					
D		VRN6	Územní vlivy	1,500.00			
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	1,500.00	1,500.00
PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit	1,000.00			
52	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1.000	1,000.00	1,000.00
PP		Doprava zaměstnanců					