



Váš dopis zn.:
ze dne: 6. 4. 2022
Naše značka: **SCVKZAD134620**
Vyřizuje: Jana Tomešová
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 13. 4. 2022

ELIPROM spol. s r. o.
Na Úbočí 5267/16
466 05 Jablonec nad Nisou

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	LB – Sokolovské nám. – přípojka NN - WC
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD – DSP, DÚS
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Liberec II – Nové Město, Sokolovské nám.
	Katastrální území, parcelní číslo: Liberec, ppč. 5989, 373
Žadatel:	ELIPROM spol. s r. o.
Adresa, telefon, e-mail:	Na Úbočí 5267/16, Jablonec nad Nisou; mob.: 778 087 267, zerzanova@eliprom.cz
Investor:	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
Projektant:	ELIPROM spol. s r. o., Legií 317/19, Liberec – Ing. Rygál
Vlastník dotčené IS:	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí:	SCVKZAD134592 ze dne 5. 4. 2022
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené dokumentace je kabelová přípojka NN vč. přípojkové skříně. Přechod MK je navržen překopem. Délka trasy 26 m.

V rámci výše uvedené akce **dojde** ke střetu se zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho ochranným nebo bezpečnostním pásmem.

Podle § 23 odst. 3 písm. a), b), c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u \varnothing do 500 mm včetně, 1,5 m
- u \varnothing nad 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.
- u \varnothing nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK, a. s. požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.



S předloženou dokumentací na akci: LB – Sokolovské nám. – přípojka NN - WC

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. vytyčení skutečného umístění zařízení v naší správě přímo v terénu - vytyčení je nutné objednat na tel. 840 111 111, 601 267 267 nebo info@scvk.cz
Poskytnuté zákresy vodohospodářského zařízení jsou pouze orientační!
 - b. **oznámení termínu zahájení výkopových prací** včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy na příslušné středisko (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**)
 - c. prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. a s trasou navrženého zařízení.
2. V průběhu výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením
 - b. neprodlené ohlášení každého poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**)
 - c. výkopové práce v místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, budou prováděny pouze ručně bez použití stavební mechanizace
 - d. objekty zařízení stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení.
3. Při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a opatřit zařízení pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od líce stěn.
4. V případě **protlaku**, prováděném v ochranném pásmu vodovodu, kdy nebude možná kontrola křížení (souběhu) vodovodu v otevřeném výkopu, budou po vyhloubení startovacích resp. cílových jam a **před provedením protlaku** přizváni pracovníci vodárenského provozu v Liberci (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**). Hloubky kanalizačních stok budou před samotným provedením protlaku odvozeny z odečtu hloubek v nejbližších kanalizačních šachtách, případně budou zjištěny ručně kopanou sondou.
5. **Dále bude doložen kamerový záznam kanalizační stoky** před zahájením protlaku a po něm - dokladující, že protlakem nedošlo k poškození zařízení.
6. **Přizvání zástupců jednotlivých provozů (vodárenský, kanalizační) Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací.** Kontrolu potvrdí zástupci jednotlivých středisek např. zápisem do stavebního deníku, protokolu ke kolaudaci...
7. Poklopy na vodovodním řadu vč. uzávěrů a ostatních armatur musí být udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
8. Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
9. **Doklad o kontrole splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření bude předložen k žádosti o vyjádření ke kolaudaci.**
10. **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
11. **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.** Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
12. **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
13. Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek.



Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Důležité kontakty:

Vodárenský provoz Liberec, tel.: 482 416 726, 482 416 816.

e-mail: michal.jedlicka@scservisni.cz

Kanalizační provoz Liberec, tel.: 482 416 724, 482 416 723.

e-mail: milan.kasal@scservisni.cz

Zákaznická linka: 601 267 267, 840 111 111

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

247

Jana Tomešová

referentka technickoprovozní činnosti

Příloha: Potvrzená situace z předložené PD

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda




Legenda:

Elektrotechnické značky nejsou kresleny v měřítku !

- RE Elektroměrová rozvodnice v plastovém pilíři typu ER212 - 470x1815x220 mm, š-v-h. Hloubka zapuštění základu pilíře - 60 cm
- Stávající přípojková skříň ČEZ Distribuce se dvěma vývody SS200/V ve zdi objektu. Jeden vývod 3 x 63A pro čp.309, druhý vývod 3 x 40A pro WC.
- Kabel NN v koruflexové PE trubce 110 mm
- Kabel NN v tuhé PEHD trubce 110 mm
- Uzemnění páskem FeZn 30x4 mm pode dnem výkopu - 15 m
- Kabel NN ČEZ Distribuce, a.s. - PDS
- Kabel NN - VO TSML
- Plynový řad NTL - GasNet
- TI Kabelovod CETIN
- Telekomunikace CETIN
- Vodovodní řad SČVK
- Jednotná kanalizace SČVK

Překop asfaltové komunikace
Kabelová rýha 50 x 120 cm

Výkop v chodníku
Kabelová rýha 35 x 85 cm



V překozech vozovky kabel uložen v HDPE 110 mm
Ve volném terénu, chodníku, při souběhu a křížování sítí
v trubce PE Koruflex prům. 110 mm

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3 + PEN AC 400/230V 50Hz

PROSTORY - NEBEZPEČNÉ (TYP VI)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: POLOHOU, DVOJITOU IZOLACÍ, KRYTÍM IP 44
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: ZEMNĚNÍM V SÍTÍCH IT,
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SO 01 - Zemní kabelová přípojka NN - WC

ELIPROM s.r.o. Na Úbočí 5267/16, 466 01 Jablonec n. N. projektant: Ing. Radoslav Rygál, tel. 723 269 987			
Investor: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec		Stupeň PD	DUR
LB - Sokolovské nám. - přípojka NN - WC		Datum	4/2022
		Zakázka	DO202201008
KOORDINAČNÍ SITUACE		Měřítko: 1:250	Výkres č. E - 1