
















- POZNÁMKY:
- Pozor! Při návrhu projektant vycházel ze skutečností, které bylo možné zjistit vizuální prohlídkou na stavbě.
 - V době zpracování této dokumentace, pokud dojde při zahájení stavby ke zjištění jiných skutečností než je předpokládáno, bude muset být návrh v rámci stavby přiměřeně upraven dle nově zjištěných skutečností.
 - Budou použity materiály nejvyšší kvality a provádění bude v souladu s technologickými postupy a detaily.
 - Nové příkové závoje je kotováno ve skládech rozměrů (bez omítky): UT, VZT a EL.
 - Všechny nové příkové závoje bude uloženo na separační vrstvě - nepiskované lepence.
 - Všechny návaznosti ovků a konstrukci budou bezvadně začistěny (těsnící pásky, tmely, krycí lišty, apod.)
 - Všechné místnosti kde je předpokládán jakýkoliv zásah (včetně profesí ZTI, UT, VZT a EL) budou vymalovány 1x základní barvou a 2x vrchní krycí barvou - v odstínu RAL dle výběru investora.
 - Zhotovitel bude provádět pravidelné čištění staveniště, na závěr provede konečný uklid.
 - V případě poškození cizího majetku provede zhotovitel adekvátní opravu/nahradu na své náklady.



POZNÁMKA:


Přesné skladby (úprav povrchů a sanačních opatření) jsou uvedeny v příloze č. 2 technické zpráv SZ
Nové provádění SDK opláštění rozvodů a válcovaných profilů navrženy ze sádkatonoových
desek pro použití do prostředí se zvýšeným výškovým vlhkostí tl. 12,5mm, viz TZ.
V místnosti 0.14 do SDK osazena nová větrací mřížka a reviz. dvířka vodoměrné sestavy

Investor:	Statutární místo Liberec nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČ: 002 62 978; DIČ: CZ 002 62 978				
	Generální projektant: DESIGN sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov				
Projektant čísti PD:	Design 4 - projekt staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov				
	Místo stavby: Masarykova 400/1 a Šanáhova 400/7, 460 01 Liberec I-Staré Město Datum: květen 2018				
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby				
	HJP: Ing. Miroslav Fajfar				
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Šich				
	Ing. Miroslav Fajfar				
Název stavby:	Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZS 5. května				
	Stavební objekt: SO 01 Budova I. stupně ZŠ Liberec				
Číslo dokumentace:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				
	Název dokumentu: Navrhovaný stav - Půdorys 1.PP				
Měřítko:	Číslo dokumentu: 06				
	Měřítko: 1:50				

LEGENDA HMOT

GRAFICKÉ ZNAZORNĚNÍ	POPIS
	Stávající konstrukce
	Nové nebo rekonstruované konstrukce
	Nové pohledy - rastrové kazetové a pevné SDK, viz TZ
	Vápenopisková přídávka tl. 100 mm, na tenkovrstvou maltu

GRAFICKÉ ZNAZORNĚNÍ	POPIS
	SAN 01 — Sanační odvětrávací systém
	SAN 02 — Sanační omítka vnitřní



LEGENDA VÝROBKŮ

GRAFICKÉ ZNAZORNĚNÍ	POPIS
	Nové úpravy povrchů
	Vnitřní výplně otvorů
	Zámečnické výrobky
	Truhlářské výrobky
	Ostatní výrobky
	Sanační opatření