
POZNÁMKA:
- PŘEPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU HT/ PP-HT SYSTÉM,
- SVODNÉ POTRUBÍ Z MATERIÁLU PVC-KG SYSTÉM.
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVNÉ PŘECHYTÁVAČ A ODTUD DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY NA OBJEKTU BAZÉNU.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU, DÍLČÍ ZAVĚŠENÉ PŘE PODLAHOU V PP.
- VTOKY TYPU DÁŽDĚOVÁ KOTLINKA PŘEVÁŽNĚ S MŘÍŽKOU ZE LITINY, INVESTOR PŘ. REALIZACI.
- KONEČNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE NAVRŽENÉHO PŘEDPISU PROJEKCE.
LEGENDA:
ZNAČKA | POPIS | TYP
PVC-KG SYSTÉM
PVC-KG SYSTÉM
DAŠŤOVÉ PE
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
PP-HT SYSTÉM
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva
±0,000 = 367,45
PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MARTIN HAJAS
KONTROLOVAL: LUBOŠ HAJAS
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. TOMÁŠ MIKEŠKA
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - ARCHITEKT
MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.
Na Brně 1543/8, 500 06 HK
IČ: 62913737
DIČ: CZ62913737
A1 IS
ARCHITEKTURA INTERIÉRU
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 OBJEKT BAZÉNU
PROVOZNÍ SOUBOR:
STUPEŇ: DPS
ČÍSLO: 02022
FORMÁT: A1
MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM:
VÝKRES: PODORYS 1.PP - kanalizace
ČÍSLO: D.1.4 ZTI
LIST: 04.A1-2