



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 1/12

CJ MML 028255/12

Vyřizuje / telefon

Jurásková/485 243 216

V Liberci dne

29.2.2012

Dodatečné informace III – odpovědi na dotazy v rámci otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpovědi zadavatele na dotazy vznesené v rámci tohoto zadávacího řízení.

Na vznesené otázky zadavatel odpověděl následující:

Otázka č. 1:

Ve výkazech výměr pro objekty SO 03 ochrana rozvodů NN, VN, SO 04 Veřejné osvětlení a SO 05 Ochrana rozvodů slaboproudu jsou podobjekty HZS, které se automaticky nezapočítávají do rekapitulací v horní části těchto rozpočtů pro tyto objekty, a tudíž se nám nezapočítávají do celkové ceny. Ptáme se tedy, jestli jsou tyto podobjekty HZS součástí cenové nabídky, nebo ne.

Zda-li zadavatel doplní rozpočty, nebo máme rekapitalaci sami doplnit? Jak máme dále postupovat?

Odpověď:

Podobjekty HZS jsou součástí cenové nabídky.

Objekty HZS v SO 03,04, 05 jsou rozpoložkovány v podobjektech tj.

Např. v SO3 takto

Materiál

Kabelový štítek	ks	8,00
Kabelová půlená chránička o 110	m	505,00
Kabelová půlená chránička o 160	m	90,00

Mezisoučet	Kč
Podružný materiál 5 %	Kč
Součet	Kč

Montáž		
Kabelový štítek	ks	8,00
Kabelová půlená chránička o 110	m	505,00
Kabelová půlená chránička o 160	m	90,00
Mezisoučet		Kč
PPV 1 %		Kč
Celkem		Kč

HZS

Pomocné práce	hod	25
Koordinace	hod	16
Křižování a vytyčení stáv.sítí	hod	45
Zakreslení skutečného provedení	hod	12
Revize	hod	24
Geodetické zaměření	hod	10

Součet

Zemní práce

Vytýčení trasy podél silnice	km	0,40
Ruční výkop rýhy 50/80 cm	m	350,00
Ruční výkop rýhy 50/100 cm	m	35,00
Zřízení kabel. lože	m3	35,00
Křižení inž. sítí	ks	12,00
Zához rýhy 50/80 cm	m	350,00
Zához rýhy 50/100 cm	m	35,00
Desky zákrytové KD 200 mm	m	385
Fólie PVC š. 33 cm	m	400,00
Přesun výkopku po staveništi	t	2,00
Přemístění výkopku na skládku do 10 km	m3	1,00
Betonový základ 10 cm (lože)	m2	115,00
Štěrkopísek do 15 cm	m2	75,00
Přesun hmot	t	8,00

Mezisoučet	Kč
PPV 1 %	Kč
Celkem	Kč

Zadavatele požaduje, aby tyto jednotlivé podobjekty uchazeč ocenil a doplnit do dílčích rekapitulací.

Materiál	Kč
Montáž	Kč
Zemní práce	Kč

HZS	Kč
Celkem	Kč
DPH 20 %	Kč
Celkem vč. DPH	Kč

V případě, že se některé položky nezapočítávají do rekapitulace, uchazeč o zakázku tyto položky započte rekapitulace i do celkové ceny zakázky.

Takto obdobně bude postupováno i u objektů SO 04, SO 05.

Otázka č. 2:

V objektech SO 12 Sadové úpravy je u pol. č. 120 drcená borka uvedena výměra 4,86m³, tato položka zjevně souvisí s položkami č. 34 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče >50-100mm v rovině nebo ve svahu, <1:5 o výměře 167m² a č. 35 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče >50-100mm na svahu >1>5-1>2 o výměře 326m². Pokud počítáme správně, vychází $0,1 \times 167 + 0,1 \times 326 = 49,3\text{m}^3$ drcené borky a ne uvedených pouze 4,86m³. Zřejmě se jedná o chybu v desetinné čárce. Můžeme ve výkazu výměr upravit množství u této položky na 48,6?

Odpověď:

viz Odpověď na dodatečné informace II.

Tyto odpovědi na dotazy zasíláme všem přihlášeným zájemcům.

Za zadavatele:

Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec

